



ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
SERVIZIO TECNICO E DELLA PREVENZIONE

pag. 0

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto esecutivo per le opere i di rinaturalizzazione ambientale mediante diradamento, cure colturali e manutenzione infrastrutture nel Cantiere forestale ex SAF Costa Verde

COMMITTENTE:

Comune di Arbus, 20/12/2007

IL TECNICO
Dr. Antonio Casula

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	Gestione forestale integrata (SpCap 1)		
A_1_04_04_a	Diradamenti geometrici, ovvero riduzione della biomassa legnosa allo scopo di diminuire la competizione all'interno del popolamento ed aumentare la stabilità fisica degli alberi rimasti. Tale operazione viene usualmente svolta in popolamenti artificiali a sesto regolare e impianti di arboricoltura da legno. Sono comprese le operazioni seguenti: taglio, sramatura, depezzatura e concentramento del materiale legnoso utilizzabile nei pressi del letto di caduta ed eventuale eliminazione del materiale di risulta. In terreni con poche difficoltà operative. euro (cinquemilanovecentocinquanta/00)	ha	5 '950,00
O_1_01_01	Oneri per il piano della sicurezza euro (settemilacentosettantaquattro/00)	a corpo	7 '174,00
	Attività antincendio (SpCap 2)		
B_1_01_01_b	Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco primarie mediante ripulitura meccanica con apripista o graeder di adeguata potenza, consistenti nella eliminazione totale della vegetazione arbustiva ed erbacea, compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la successiva eliminazione. Parametro - Larghezza fascia compresa tra i 25 e 50 m. euro (cinquecentoottantacinque/00)	ha	585,00
B_1_01_01_a	Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco primarie mediante ripulitura manuale, con l'ausilio di decespugliatori, consistenti nella eliminazione totale della vegetazione arbustiva ed erbacea, compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la successiva eliminazione. Parametro - Larghezza fascia compresa tra i 25 e 50 m. euro (tremilacinquecento/00)	ha	3 '500,00
	Attività di manutenzioni e nuove realizzazioni funzionali alla gestione forestale (SpCap 3)		
C_1_01_01_b	Manutenzione ordinaria di rete viabile principale strada a fondo artificiale o comunque migliorato, concernente nella colmataura delle buche, costruzione e pulizia delle cunette, sistemazione del piano viario, realizzazione di canalette di scolo trasversalmente al piano stradale, sagomatura e profilatura delle scarpate e del ciglio. Per strade con piano viario mediamente degradato. euro (uno/19)	mq	1,19
C_1_01_04_b	Manutenzione ordinaria di recinzione perimetrale, consistente nella riparazione ed eventuale sostituzione di tratti obsoleti (vedere voce C_3_1_04). In terreni con medie difficoltà operative. euro (nove/57)	ml	9,57
	Comune di Arbus, 20/12/2007		
	II Tecnico Dr. Antonio Casula		
	II Responsabile del Procedimento P.A. Giuseppe Cubeddu		
	Collaboratore alla Progettazione P.A. Gianluca Cinus		
