REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

Allegato A
Format di supporto Screening di V.Inc.A. (Format Proponente)

Oggetto del Progetto (P): Progetto definitivo – esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2023-2024-2025 nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia nel Presidio Forestale di Montresta.	
Proponente:	**Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Oristano** **Complesso Forestale Montiferru-Planargia** **Cantiere Forestale Montresta**
☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) **X** Progetto (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) ☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.? ☐ Si indicare quale tipologia: …….. **X** No Il progetto è finanziato con risorse pubbliche? X Si indicare quali risorse: …Bilancio Regione Sardegna…….. No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☐ X No	
Tipologia P:	☐ Piani faunistici/piani ittici ☐ Calendari venatori/ittici ☐ Piani urbanistici/paesaggistici ☐ Piani energetici/infrastrutturali ☐ Altri piani o programmi: …… ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività in ambienti agricoli **X** Attività forestali ☐ Attività in ambienti marino costieri ☐ Manifestazioni, feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese

	cinematografiche, spot pubblicitari etc. Altro (specificare):

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Regione: ……Sardegna……. Comune: ……Comune di Montresta…. Prov.: ……Oristano……. Località/Frazione: …… Indirizzo: ……Località Varie		*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ Aree naturali ☐ X Aree forestali.
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	Foglio n° Mappale n°	
Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)*	LAT: LONG.:	

Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazionipertinenti:
……
……

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/I IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000

SITI NATURA 2000

Codice			**Denominazione**
SIC	cod.	**ITB 020041**	*Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone*
		ITB _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**ITB 020041**	*Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone*
		ITB _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**ITB_ _ _ _ _ _ _**	
		ITB_ _ _ _ _ _ _	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione e delle Misure di Conservazione presenti nel Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 interessato/i? ☒ Si ☐ No

Citare, l'atto/gli atti consultato/i: Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000

La proposta del P rispetta i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (DM 17 ottobre 2007)?

☒ Si ☐ No

Descrivere le motivazioni:

Trattasi di un Progetto Definitivo – Esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2023-2024-2025, nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia – Presidio Forestale di Montresta.

Gli obiettivi da raggiungere riguarderanno:

- Cura e conservazione del patrimonio forestale;
- Difesa dei sistemi forestali e attività di protezione civile;
- Valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale.
- Promozione della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel settore forestale;
- Supporto all'azione di eradicazione della peste suina africana.

2.1 - Il P/I interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☒ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: Codice EUAP _ _ _ _ _ _ …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.1 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000

- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)
- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)
- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☐ No

Descrivere:

……

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL P DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P

(n.b.: breve descrizione esaustiva, per i dettagli fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Trattasi di un Progetto Definitivo – Esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2023-2024-2025, nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia nel Presidio Forestale di Montresta.

Gli obiettivi da raggiungere riguarderanno:

- **Cura e conservazione del patrimonio forestale**;

✓ Rinfoltimenti
✓ Regolarizzazione della rinnovazione gamica ed agamica
✓ Cure colturali
✓ Intervento a carico della fustaia
✓ Diradamento moderato
✓ Selvicoltura di prevenzione
✓ Manutenzione e rifacimento recinzioni
✓ Manutenzioni ordinaria viabilità principale e secondaria
✓ Manutenzione manuale delle fasce parafuoco
✓ Manutenzione ordinaria fabbricati di servizio postazioni AIB, vedette AIB

- **Difesa dei sistemi forestali e attività di protezione civile;**

✓ Attività di protezione civile, alluvioni, grandi incendi, interventi a seguito di grandi nevicate
✓ In collaborazione con enti e comuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio ivi inclusi gli interventi di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento, attività di presidio idraulico e idrogeologico.

- **Valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale.**

✓ Sentieristica
✓ Attività di educazione ambientale
✓ Art 37 LR 8

- **Promozione della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel settore forestale;**

✓ Collaborazione didattica con le scuole professionali o enti di formazione

- **Supporto all'azione di eradicazione della peste suina africana.**

✓ Interventi mirati per l'eradicazione della peste suina

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata *(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)*	
X Relazione tecnico descrittiva del P **X** Planimetria di inquadramento (IGM 1:25.000 e/o CTR 1:10.000) ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma ☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere **X** Ortofoto con localizzazione delle aree del P/I e eventuali aree di cantiere ☐ Documentazione fotografica *ante operam* **X** File vettoriali/shape della localizzazionedel P/I	☐ Eventuali studi ambientali disponibili ☐ Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altro: …… ☐ Altro: ……

3.2 - Condizioni D'obbligo	
Il P è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle seguenti Condizioni d'obbligo: **CO_GEN_1**: il P non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000; **CO_GEN 3**: al fine di tutelare la fauna presente nel Sito Natura 2000 tutti gli interventi di realizzazione del P saranno sempre limitati alle ore di luce naturale; **CO_GEN_6**: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale;	Riferimento all'Atto Regionale di individuazione delle Condizioni d'Obbligo da rispettare: Rif. Allegato B alla Delibera G.R. n°30/54 del 30/09/2022 **Il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo individuate per la proposta presentata**

CO_GEN_7: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori; **CO_GEN_8**: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica; **CO_GEN_9**: le operazioni di manutenzione e pulizia della vegetazione verranno realizzate con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali ; **CO_GEN_14**: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio; **CO_CANT_1**: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili; il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario; **CO_CANT_3:** per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate; **CO_AMB.RUR_2:** nell'impianto delle strutture di supporto della recinzione verrà fatta attenzione a non danneggiare le radici degli alberi limitrofi presenti; **CO_AMB.RUR_3:** i tiranti della recinzione saranno inseriti negli ultimi ordini delle maglie (non lateralmente), in modo da evitare il rischio di ferimento degli animali che tentano lo scavalcamento; **CO_AMB.RUR_4**: per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione della recinzione, non è previsto l'utilizzo di filo spinato; **CO_AMB.RUR_5**: non verrà effettuato il taglio degli alberi presenti lungo il perimetro della recinzione; **CO_FOR 5**: verranno lasciati almeno 2 alberi vetusti o morti (in piedi o a terra), ad ettaro, del diametro superiore ai 15 cm, scelti tra quelli che non determinino pericolo per la	

fruizione e per gli aspetti fitosanitari, a tutela degli organismi decompositori; **CO_FOR 6**: le attività di diradamento saranno supportate da concomitanti interventi di rimozione ed eradicazione delle eventuali specie alloctone su tutta l'area di intervento; **CO_FOR 8:** l'operazione di controllo del sottobosco per la riduzione della biomassa, anche in funzione della prevenzione incendi, verrà realizzata attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva, unicamente lungo le piste forestali, per facilitare il passaggio dei mezzi antincendio e di servizio; **CO_FOR 9:** nel bosco le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili, ottenuti dalle operazioni di taglio, saranno lasciati in loco, depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento; **CO_FOR 10**: gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati; **CO_FOR 11:** le operazioni di sfoltimento della componente arbustiva e di ripulitura localizzata delle piante, si limiterà alla rimozione dei rami secchi e degli arbusti che ostacolano l'accesso e la mobilità all'interno del bosco	

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PROGETTO *(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)*				
È prevista trasformazione di uso del suolo/ nuova occupazione di suolo/ impermeabilizzazione del suolo?	☐ SI	X NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se **Si**, cosa è previsto:				
Sono previsti movimenti di Terra/sbancamenti/scavi?	☐ SI **X** NO	Verranno livellate superfici naturali?	☒ SI ☐ NO	
Se **Si**, cosa è previsto (*indicare anche le quantità e la destinazione finale del materiale*): …… …… ……		Se **Si**, cosa è previsto: - Manutenzione ordinaria della viabilità principale 30.780 Mq; - Manutenzione ordinaria della viabilità secondaria Mq 10.536; Gli interventi sono ubicati all'interno del Presidio Forestale Montresta, si eseguirà una riconfigurazione meccanica della sede viaria. L'intervento dal punto di vista pratico, consisterà esclusivamente, in un lieve livellamento del terreno e del		

	manto stradale in terra battuta (cm 5 max) presente nella sede viaria e riempimento successivo delle buche con materiale inerte locale (prelevato da cava autorizzata) e smussamento di eventuali dossi e pietrame affiorante. Tale intervento non comporterà pregiudizio alla vegetazione e al fondo stradale. L'intervento, considerato non invasivo, servirà ad assicurare il transito delle vetture del personale e consentire il passaggio di mezzi di primo intervento in caso di eventuali incendi che si dovessero verificare nelle aree del Cantiere forestale.
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.? ☐ SI **X** NO	Se **Si**, cosa è previsto: ……
Indicare i mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento: Pala meccanica gommata, Rullo compattatore.	

È necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area?	✓ SI **X** NO	Le piste verranno ripristiniate a fine lavori/attività?	✓ SI **X** NO
Se **Si**, cosa è previsto: verrà effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità principale e secondaria esistente, con esportazione della vegetazione infestante, risagomatura del profilo, riapertura cunette e svuotamento dei pozzetti, ricolmature delle buche…		Se **Si**, cosa è previsto: La pista avrà valenza per raggiungere i luoghi di lavoro ed assicurare l'accesso e l'allentamento in caso d'incendio o calamità .	
È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si **X** No		Se **Si**, descrivere: …… …… …..	
Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di eventuali rifiuti presenti? ☐ Si **X** No		Se **Si**, descrivere: …… …… …..	

4.1- Specifiche per infrastrutture	
Le infrastrutture lineari previste saranno interrate e interesseranno esclusivamente il sedime stradale esistente? ☐ Si **X** No Sono previste modifiche al tracciato dell'infrastruttura esistente? ☐ Si **X** No Gli elettrodotti aerei e le cabine di	Descrivere: …… …… …… …… ……. …… ……

trasformazione verranno realizzate nel rispetto delle Linee guida dell'ISPRA per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna? ☐ Si **X** No	….. …… …… …… …… …… …… …… …
4.2 - Specifiche per Interventi edilizi	
Per interventi edilizi su strutture nuove o preesistenti: (NON SONO PREVISTI INTERVENTI EDILIZI) (Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o la struttura oggetto di intervento) ……	
La realizzazione dell'intervento determinerà nuove opere di urbanizzazione o modifiche a quelle già esistenti? *(viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche)* ☐ SI ☐ NO	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
È prevista variazione di destinazione d'uso dell'edificio/aumento di volumetria/aumento del carico antropico? ☐ SI ☐ NO	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
L'edificio da ristrutturare si trova isolato e/o in disuso da molto tempo? ☐ SI ☐ NO	Se **Si**, nella struttura è stato effettuato un accertamento preventivo dell'assenza di rifugi di specie animali di interesse conservazionistico? (*ad es. chirotteri, rapaci notturni, altre specie avifaunistiche, altro*) ☐ SI ☐ NO (*Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto, naturalista/biologo ambientale con esperienza nel settore, che ha eseguito l'accertamento)* Se **No** motivare: …… …… …..
È prevista la realizzazione di una piscina? ☐ SI ☐ NO	Se **Si**, essa verrà realizzata in modo da consentire una facile fuoriuscita della piccola fauna (*ad esempio bordi a sfioro, rampa di risalita interna in muratura, o predisposizione di dispositivi galleggianti in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo progettato*

	a tale scopo) e sarà dotata di idonea copertura per i periodi di non utilizzo? ☐ SI ☐ NO Descrivere/motivare: …… …… …..
4.2 - Specifiche per Interventi forestali	
È previsto il taglio/esbosco/rimozione d specie vegetali? ☒ SI ☐ NO Nelle aree ecotonali, tra bosco e aree agricole, è prevista una fascia di vegetazione preservata dal taglio? ☐ SI ☒ NO Se sì, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza): ……	Se **Si**, descrivere ***Operazioni di diradamento e spalcatura di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere.*** *Diradamenti moderati su popolamenti artificiali a prevalenza di conifere.* *Presidio Forestale: Montresta – Ha 12* *P.F: Montresta - Quantità: 150 piante annue ad ettaro.* *si prevede il diradamento e spalcatura di popolamenti artificiali a prevalenza di conifere* Sui popolamenti artificiali, a prevalenza di conifere, verranno eseguite operazioni che hanno come obiettivo la rinaturalizzazione delle aree, con il recupero dei sistemi forestali degradati. Tale intervento avrà luogo nel PF Montresta ove sono presenti diversi impianti di rimboschimento realizzati, in loc Tucuralvure e Cugurrera dal comune negli anni ’80. Si tratta di pinete allo stadio di maturità, con forte presenza di latifoglie, in particolare leccio e roverella e sughera ed altre essenze di macchia, che hanno subito in passato modesti interventi selvicolturali, Diradamento moderato di ceduo semplice o matricinato……. **Interventi connessi al governo a ceduo** PF Montresta - Quantità: 12 Ha *Descrizione tecnica dell’intervento* Il diradamento del ceduo di leccio e roverella o misto con rilascio di matricine, in numero anche superiore a quanto previsto dalle vigenti PMPF, è un intervento che favorisce la coesistenza del ceduo e della fustaia, determinando nel breve periodo una maggiore stabilità del soprassuolo. I materiali di risulta potranno essere dati in concessione alla popolazione locale e gli altri sistemati in cordonature o cippati o abbruciati a seconda delle condizioni locali. ….. **Valorizzazione e miglioramento fruttiferi forestali quali castagno, noce nocciolo e ciliegio e frutteto cultivar locali con il metodo della Bio-Agro-forestazione**

	sintropica Presidio forestale Montresta: Ha 1.5 loc punta su casteddu Presidio Forestale Montresta: Ha 2.0 loc. S'ena e su secadu Descrizione tecnica dell'intervento La metodologia nei sistemi agro-forestali si basano nel replicare, adattandoli a necessità produttive, i meccanismi di funzionamento e sviluppo di una foresta, rispettando le successioni vegetative dei gruppi di piante (pioniere, secondarie di ciclo corto e lungo e primarie o perenni). Prevede l'applicazione di differenti consociazioni di specie tradizionali (sia agricole che legnose) a cui ne vengono affiancate altre non convenzionali e lo sfruttamento intensivo di fino a cinque strati produttivi verticali, consociando varie specie con cicli di crescita diversi che crescono nello stesso spazio orizzontale ottimizzando al massimo la cattura della luce solare…..
L'intervento verrà effettuato nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27/2016 "Legge Forestale della Sardegna"? ☒ SI ☐ NO	Descrivere: è stato rilasciato parere dal CFVA STR Oristano Prot. nota 26469 del 19.04.2023 a seguito di sopraluogo congiunto
L'intervento selvicolturale è previsto per la prevenzione dell'insorgenza degli incendi boschivi? ☒ SI ☐ NO	Descrivere: La ripulitura delle fasce parafuoco ed al bordo della viabilità principale e confinante con strade provinciali verrà eseguita manualmente. L'intervento prevede l'utilizzo di decespugliatori portati a spalla o di adeguati attrezzi manuali. Nel Triennio considerato, si prevede inoltre, di intervenire con attività di riduzione della biomassa combustibile attraverso la pulitura del piano stradale, delle cunette e delle scarpate da rovi e da vegetazione arbustiva ed arborea di intralcio al passaggio dei mezzi antincendio, per le quali si prevede di utilizzare tutto il personale dipendente dell'Agenzia. Presidio Forestale Montresta ha 7

Quale percentuale della copertura del bosco e del sottobosco esistente verrà conservata in situ durante gli interventi di diradamento? (*indicare*) Maggiore del 70%	È previsto che in alcune particelle/comprese forestali interne al Sito Natura 2000 sia data priorità alla destinazione naturalistico-conservativa in modo definitivo? (*All'interno delle quali dovranno essere pianificati interventi gestionali minimali, mirati esclusivamente alla tutela delle specie e degli habitat*); ☐ SI ☒ NO Se **Si,** indicare quali ……. Particelle forestali N°…….
4.3 - Specifiche per Interventi in Ambienti agricoli	
L'intervento comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco? (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, zone umide, muretti a secco, ecc.) ☐ SI **X** NO Descrivere: ……. Il terreno subirà negli anni trasformazione da coltura estensiva ad intensiva? ☐ SI **X** NO È prevista la sistemazione delle strade interpoderali esistenti o la realizzazione di nuove? ☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere: (*indicare le modalità di intervento, i materiali utilizzati, se le modifiche prevedono l'allargamento della sede stradale)* ……. …….	Verranno effettuati interventi di spietramento su superfici naturali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere (*indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, i mezzi utilizzati, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali/successive del terreno*): …… …… …… È prevista la realizzazione di recinzioni perimetrali o settoriali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere: (*indicare la tipologia e l'altezza della recinzione, la maglia, il fissaggio al suolo e l'altezza del filo inferiore da terra*) …… …… ……
4.4 - Specifiche per Interventi in ambienti marino costieri	
Rimozione posidonia spiaggiata	

La gestione della posidonia spiaggiata verrà effettuata nel rispetto dei vigenti indirizzi regionali per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di raccolta e di stoccaggio (*in breve)* …… …… ……
A fine stagione la posidonia rimossa verrà riposizionata nella porzione di arenile di provenienza? ☐ SI ☐ NO	Se **No** indicare il perché: …… …… ……
Inserimento/manutenzione di corpi galleggianti	
La scelta dell'ubicazione dei corpi morti è stata preceduta da verifiche subacquee "in situ" che hanno accertato le effettive condizioni del fondale escludendo interferenze con gli habitat e le specie di importanza comunitaria, in particolare con le fanerogame marine e la *Pinna nobilis?* ☐ SI ☐ NO (*Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto (naturalista/biologo ambientale) che ha eseguito l'accertamento)*	Indicare i sistemi di ancoraggio eco compatibili utilizzati e le modalità di installazione: …… …… ……
Chioschi/stabilimenti balneari	
Indicare il periodo annuo di permanenza del chiosco/stabilimento sull'arenile dal_____ al _____ Esplicitare i termini di coerenza con il Piano di utilizzo dei litorali (*se presente*): …… ……	Indicare in che modo il chiosco/stabilimento manterrà il suo stato di precarietà (*strutture e infrastrutture amovibili previste, altri accorgimenti*): …… …… …… Indicare l'accessibilità e le opere accessorie (*impianti idrici, elettrici e fognari*): …… …… ……
Impianti di acquacoltura	
L'intervento prevede l'utilizzo di specie autoctone? ☐ SI ☐ NO	La raccolta verrà effettuata manualmente o con l'ausilio di metodi eco-sostenibili? ☐ SI ☐ NO

Indicare la specie utilizzata per l'allevamento (*nome italiano e nome latino*): ……. La semina avverrà in aree precedentemente utilizzate per la stessa tipologia di allevamento? ☐ SI ☐ NO Specificare le caratteristiche batimetriche dell'area di impianto: ……. Descrivere le attività previste in fase di esercizio (pulitura/lavaggio dei mezzi e delle attrezzature, raccolta e selezione dei prodotti, etc.) indicando la localizzazione (a terra o a mare): …….	Descrivere: …… …… ….. L'impianto verrà realizzato con materiali eco compatibili? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… ….. Sono previsti accorgimenti per evitare l'intorbidimento delle acque, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione dell'impianto? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… …..
Pulizia delle bocche a mare/canali di collegamento	
L'intervento è finalizzato esclusivamente al ripristino delle condizioni del sistema idrodinamico preesistente? ☐ SI ☐ NO L'intervento di pulizia verrà eseguito senza modificare la sezione e senza approfondire le quote di fondo del canale? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento *(la superficie interessata, la natura e la quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso)*: …… …… …..
4.5 - Specifiche per Interventi in Ambienti Fluviali	

Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento *(superficie/lunghezza interessata, natura/quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso)*: ……. ……. ……. È prevista una fascia di vegetazione arginale preservata dal taglio? ☐ SI ☐ NO Se **Si**, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza) e le caratteristiche vegetazionali: …….	Sono previste azioni per evitare il trascinamento a valle dei residui delle lavorazioni del taglio della vegetazione e dei sedimenti eventualmente movimentati? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… …..

4.6 - Specifiche per Manifestazioni

(feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese cinematografiche, spot pubblicitari etc.)

Descrivere in che modo verrà data massima informazione ai partecipanti che la manifestazione si svolgerà in un'area naturale protetta e che quindi dovranno essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura: ……. La manifestazione verrà svolta su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare? ☐ SI ☐ NO La manifestazione si svolgerà esclusivamente su piazzali, viabilità, sentieri/tracciati esistenti? ☐ SI ☐ NO Saranno adottate adeguate misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi?	✓ Numero presunto di partecipanti: ……. ✓ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): …… ✓ Numero presunto di mezzi di supporto (auto, ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): …… ✓ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagnichimici: …… ✓ In quale arco temporale verrà svolta la manifestazione? (*indicare*) …… ✓ Altro da dichiarare: ……

(anche in riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti): ☐ SI ☐ NO Descrivere: ……	La manifestazione sarà svolta nelle ore di luce naturale? ☐ SI ☐ NO
La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☐ NO La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere *(ad es. eventuale utilizzo di punti luce a basso impatto e rivolti verso il basso, barriere o schermature fono assorbenti, panne anti torbidità ed eventuali ulteriori accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque, di polveri e rifiuti di qualsiasi genere -solidi o liquidi- etc.*):	È previsto lo svolgimento di gare competitive con mezzi motorizzati (rally, motocross, etc.)? ☐ SI ☐ NO Il sito Natura 2000 è interessato direttamente dallo svolgimento della competizione o solo per il transito/trasferimento dei mezzi? descrivere: …… …
Specie Animali	
La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale(DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie animali alloctone** e la loro attività di gestione? **X** SI ☐ NO Sono previsti interventi di controllo/ immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, cosa è previsto: ……. Indicare la/e specie interessata/e: …….	L'intervento verrà effettuato secondo le Linee Guida, o altre indicazioni specifiche, fornite dall'ISPRA per la specie interessata? ☐ SI ☐ NO Citare, l'atto/gli atti consultato/i: …… Motivare: …… …… ……
Specie vegetali	

La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie vegetali alloctone** e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? **X** SI ☐ NO Indicare come: L'intervento non prevede l'immissione ne l'eradicazione di specie vegetali autoctone e alloctone.	Sono previsti interventi di piantumazione/ rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, cosa è previsto: …… . Indicare la/e specie interessata/e: …… ..
Attività ripetute	
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A.? ☐ Si ☒ No Se, **Si**, citare precedente parere e allegarlo all'istanza. …….	L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☒ Si ☐ No Se **No** descrivere possibili varianti - modifiche: …… …. Note: Il posizionamento della vedetta antincendio si dovrà ripetere annualmente per questioni legate all'attività di controllo e monitoraggio degli incendi boschivi.

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

Descrivere:
Trattasi di una struttura prefabbricata amovibile destinata all'attività di antincendio.
Il lavoro consiste nel trasporto delle parti costituenti la vedetta amovibile nel sito indicato e il loro montaggio, al termine della Campagna AIB, tale struttura verrà smontata e rimossa dal sito.

Legenda:

- ✓ Trasporto - Montaggio
- ✓ Smontaggio - Trasporto

Anno: 2023 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Intervento		Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
	Denominazione Intervento												
	Diradamento debole in fustaia												

	Diradamento su ceduo composto																								
	Diradamento a carico della componente a fustaia																								
	Operazione di controllo del sottobosco																								
	Cure colturali per la regolarizzazione della rinnovazione gamica/agamica																								
	Manutenzione ordinaria di fasce parafuoco manuale																								
	Manutenzione ordinaria delle infrastrutture AIB.																								
	Selvicoltura di prevenzione riduzione della biomassa																								
	Art. 37 Legge Regionale n. 8/2016																								
	Vedette in strutture fisse (postazioni PRAI)																								
	Vedette itineranti (postazioni PRAI)																								
	Lotta Attiva (postazioni PRAI)																								
	Manutenzione ordinaria e straordinari di rete viabile principale e secondaria																								
	Manutenzione ordinaria degli edifici centro di cantiere																								
	Attività di educazione ambientale																								
	Sentieristica e aree di sosta																								

1° sett.	X
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	

Anno: 2023 Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

1° sett.	
2° sett.	
3° sett.	
4° sett.	
	X

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Agenzia Forestas	Dott. Filippo Murtas		Oristano, 13/09/2023