Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna
SERVIZIO TERRITORIALE DI IGLESIAS
Ufficio Amministrativo

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Prot. ..... **Pos.** ..... **Iglesias** .....

> Spett.li Operatori economici
> iscritti su SardegnaCAT
> nella categoria AM45 Gruppi elettrogeni e accessori

Oggetto: **Sondaggio di mercato con richiesta di preventivi per l'affidamento diretto del servizio di fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno presso il centro servizi del cantiere forestale di Campanasissa (Loc. Campanasissa – Siliqua), Complesso Forestale Pantaleo (Art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023)**

PREMESSA

Con la presente si chiede di trasmettere il proprio preventivo di spesa per la fornitura e installazione di un gruppo elettrogeno presso il centro servizi del cantiere forestale di Campanasissa (Loc. Campanasissa – Siliqua), Complesso Forestale Pantaleo.

La fornitura di energia elettrica presso i fabbricati del centro servizi di Campanasissa viene attualmente garantita da un impianto fotovoltaico ormai sottodimensionato e, qualora necessario, lo stesso viene supportato da un vecchio gruppo elettrogeno non stabilizzato che crea frequenti guasti e problemi alle apparecchiature collegate all'impianto stesso (es. mandare in corto e danneggiare strumenti informatici, computer, attrezzature elettriche, pompe di calore, ect.).
È stata rilevata, quindi, la necessità e l'urgenza di rimuovere e sostituire il vecchio gruppo elettrogeno presente presso i fabbricati di servizio di Campanasissa e quindi l'esigenza di acquistare e installare un nuovo gruppo elettrogeno in sostituzione di quello preesistente.

Si precisa che il preventivo dovrà tenere conto delle seguenti prestazioni e condizioni:

1. DETTAGLIO E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

La fornitura e l'installazione dovranno essere effettuati da personale competente e qualificato e, nello specifico, il gruppo elettrogeno dovrà possedere le seguenti caratteristiche minime (o con requisiti superiori e qualità equipollenti):

- Gruppo elettrogeno alternatore sincrono trifase (tensione voltaggio 400 V e 230 V)
- Tipo di carburante: Diesel
- Avviamento: elettrico / automatico
- Quadro di tele commutazione
- Centralina di controllo digitale
- Regolazione elettronica della tensione “AVR”
- Interruttore magneto-termico quadripolare
- Interruttore differenziale alta sensibilità 30mA
- Basamento a tenuta in grado di contenere eventuali perdite dei liquidi presenti nel motore evitando l’inquinamento ambientale
- Gancio di sollevamento centrale
- Cofanatura con ampia apertura per consentire una facile manutenzione (sostituzione filtri aria, olio, carburante)
- Capacità serbatoio carburante: min 38 litri
- Sensore di livello del combustibile
- Tappi esterni per il drenaggio di olio e acqua
- Pulsante d’emergenza
- Predisposto per controllo Start e Stop da remoto
- Versione Automatica per intervento di emergenza in mancanza della rete elettrica
- Livello di emissioni sonore non superiore a 65dBa(A) +/-3 a 7 m
- Conforme alle Direttive CE/UE
- Raffreddamento a liquido mediante radiatore
- Potenze nominali d’uscita:
    - Potenza trifase Stand-by (LTP) 20 kVA (16 kW) / 400V/ 26A
    - Potenza trifase PRP 18 kVA (14.4 kW) / 400V / 23.8A
    - Potenza monofase PRP 7 kVA/kW / 230V / 39.1A
    - Frequenza 50 Hz
    - Autonomia ≥ 10 ore
- Motore minimo 1500 giri/min
- Potenza netta stand-by 18 kW (24,5 hp)
- Potenza netta PRP 16.4 kW (22,3 hp)
- Cilindri / Cilindrata 4 / 1200, 2.19 lt
- Rapporto di compressione 22.8 :1
- Regolatore di giri Meccanico

Il generatore dovrà possedere il sistema di regolazione di tensione d'uscita Compound e dovrà essere in grado di fornire corrente maggiore rispetto alla nominale per brevi periodi di tempo (es. avviamento motore).
Dovrà inoltre, essere rilasciata idonea dichiarazione di conformità e installazione alla regola dell'arte.

La fornitura e l'installazione, con oneri a carico dell'impresa, dovranno essere effettuate presso la sede del cantiere forestale di Campanasissa (comune di Siliqua), Complesso Forestale di Pantaleo del Servizio Territoriale di Iglesias, dovranno essere completate entro 45 giorni dall'aggiudicazione e comunque non oltre il **20/12/2023**.

Il gruppo dovrà possedere le attestazioni di conformità CE EN-ISO ed essere in regola con le leggi e disposizioni regolamentari. I materiali dovranno essere consegnati senza difetti e/o alterazioni e con la garanzia di legge minima dalla data della consegna, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerti dal venditore. Il costo della garanzia è incluso nel prezzo offerto.

La ditta aggiudicataria è obbligata a eliminare a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi dei prodotti forniti o di carenza dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi durante il periodo di garanzia. La ditta è tenuta ad adempiere entro dieci giorni dalla notifica da parte della stazione appaltante senza pretendere alcun indennizzo di sorta. Le spese di consegna e ritiro sono a carico della ditta aggiudicataria.

2. COSTI ACCESSORI DI CUI TENERE CONTO NELLA REDAZIONE DEL PREVENTIVO

L'operatore dovrà tenere conto, nella redazione del preventivo, che saranno a suo carico le spese per il sopralluogo se lo riterrà necessario (si precisa che la stazione appaltante non lo richiede come obbligatorio) e, per le imprese esenti da IVA, le spese per l'imposta di bollo sulla fattura elettronica.

3. IMPORTO COMPLESSIVO DEL CONTRATTO E ONERI DELLA SICUREZZA

Ai sensi dell'art. 26 c.3-bis del D. Lgs. 81/2008 il Documento di valutazione dei rischi e i correlati oneri della sicurezza non sono dovuti in caso di servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno (sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al d.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto). Per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei servizi rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dell'intervento.

Per quanto sopra, nel preventivo l'operatore dovrà indicare se l'intervento sarà superiore a cinque uomini-giorno, per consentire alla stazione appaltante di impegnare gli eventuali oneri di sicurezza. Questi, se ricorrono le condizioni per prevederli, saranno impegnati unitamente all'importo di aggiudicazione e liquidati in un'unica soluzione unitamente al corrispettivo.

4. TEMPI DI ESECUZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

La fornitura e installazione dovrà essere eseguita entro e non oltre il **20/12/2023**, salvo proroga debitamente richiesta e motivata, soggetta ad accettazione e approvazione del Direttore dell'Esecuzione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'operatore economico che sia in grado di effettuare la fornitura e l'installazione entro tempi più stretti rispetto al termine ultimo sopra indicato.

Qualora la fornitura e installazione vengano eseguite entro il 27 novembre 2023 e la fattura pervenga nella stessa settimana sarà possibile disporre il pagamento entro la fine dell'anno. Nell'ipotesi in cui, invece, la fornitura e installazione vengano eseguite dopo tale data, il pagamento sarà disposto a decorrere dal 01.02.2024.

Nell'apposito modulo l'operatore dovrà indicare la data entro la quale eseguirà la fornitura e installazione e, nell'ipotesi di mancato rispetto del termine da lui indicato sarà applicata una penale giornaliera dell'1% dell'importo contrattuale.

5. PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO E DISCREZIONALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE

Si precisa che il presente sondaggio di mercato è finalizzato al **potenziale** affidamento della fornitura e installazione specificati in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'art. (art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023). Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte il servizio in oggetto con specifico provvedimento.

Il preventivo dovrà essere redatto utilizzando il modulo che si allega, denominato "Autocertificazione e preventivo", dove l'operatore dovrà anche dichiarare il possesso dei requisiti a contrattare con la P.A.
Il preventivo dovrà essere inviato all'Agenzia Forestas, Servizio Territoriale di Iglesias esclusivamente sulla piattaforma SardegnaCAT nei termini ivi indicati. Nell'apposita sezione dovrà essere caricata la scheda tecnica del prodotto offerto.

6. REQUISITI, AGGIUDICAZIONE PATTO D'INTEGRITÀ E CONTRATTO

In caso di affidamento l'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

Inoltre, in caso di affidamento, l'affidatario una volta ricevuta la lettera d'ordine dovrà rinviarla firmata al committente unitamente al Patto d'integrità sottoscritto.
Il trattamento dei dati verrà effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente.

7. RIFERIMENTI STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante è l'Agenzia Forestas, Servizio Territoriale di Iglesias,
sede operativa ad Iglesias, in via Tenorite snc, loc. Monte Agruxiau,
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922;
Ufficio del CF Pantaleo
PEC: protocollo.iglesias@pec.forestas.ii e-mail: servizio.iglesias@forestas.it
Sito web: www.sardegnaforeste.it Tel. URP: 3343660108 PEC: protocollo.iglesias@pec.forestas.ii
e-mail: servizio.iglesias@forestas.it
Sito web:www.sardegnaforeste.it

Il RUP - Responsabile Unico del Progetto è il dott. Giuseppe Dessì
reperibile ai seguenti contatti: Telefono: 333 1267185 e-mail: giudessi@forestas.it

L'Assistente amministrativo al RUP è la dott.ssa Gloria Dessì
reperibile ai seguenti contatti: Telefono: 3204331195 - E-mail: gldessi@forestas.it

L'Assistente tecnico al RUP è il sig. Piero Lai
reperibile ai seguenti contatti: - E-mail: pilai@forestas.it

Il Direttore del Servizio ff è il dott. Vittorio Molè.

Il Responsabile Unico di Progetto
Giuseppe Dessì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, c.2, D. Lgs. 39/1993

Visto
Il Direttore del Servizio f.f.
Vittorio Molè