ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

COMPUTOMETRICO ESTIMATIVO					
IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 2,76 KWp - Medau Monti Nieddu - Sarroch (CA)					
N°	**Descrizione**	**u.m**	**q.tà**	**Importo unit. (€)**	**Importo un (€)**
1	fornitura moduli fotovoltaici policristallini a struttura rigida tipo REC 230 AE o Equivalenti, in numero pari a 12 ognuno di potenza di picco pari a 230 Wp	Wp	2760	€ 2,10	€ 5 796,00
2	Fornitura Inverter tipo ad onda sinusoidale pura con potenza di picco pari a 2400 W , uscita trifase 3 x 400 V +/- 15 %	corpo	1	€ 2 800,00	€ 2 800,00
3	Fornitura Strutture di sostegno moduli ancorate alla coopertura	corpo	1	€ 980,00	€ 980,00
4	Fornitura Quadro di campo composto da: diodi di blocco per ciascuna stringa, piastra di raffreddamento per diodi diblocco fusibili e portafusibili sezionabili, morsetti ingresso/uscita, a regola d'arteIP66, involucro in materiale metallico, compreso di tutti gli accessori necessari al montaggio per l'esecuzionemorsetto di terra.	corpo	1	€ 600,00	€ 600,00
5	fornitura accumulatore realizzato mediante l' utilizzo di batterie al Gel a lunga durata caratterizzato da una capacità di accumulo pari a 3500Ah	corpo	1	€ 14 500,00	€ 14 500,00
6	fornitura cavi	ml	60	€ 2,00	€ 120,00
7	regolatore di carica con caratteristiche idonee alla tensione di funzionamento dell' accumulatore e dell impianto di generazione	corpo	1	€ 850,00	€ 850,00
8	fornitura supporto accumulatore	corpo	1	€ 500,00	€ 500,00
9	Materiali di consumo , canalette,scatole, viti impermeabilizzanti	corpo	1	€ 300,00	€ 300,00
10	installazione impianto	corpo	1	€ 1 800,00	€ 1 800,00
	Oneri per la sicurezza	corpo	1	€ 1 169,63	€ 1 169,63
TOTALE IMPORTO LAVORI IVA (10 %) ESCLUSA					€ 29 415,63