

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S1.05.0001. 130.01 10/10/2008	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di gruppo elettrogeno, ... urato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 5. gruppo elettrogeno					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'696,21	1'696,21
2 S7.02.0020. 003 10/10/2008	Costo per l'esecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione del P.S.C. con verifica c ... idoneamente attrezzato per la riunione. Riunioni di coordinamento con il preposto (assistenti e addetti alla sicurezza). sicurezza					12,00		
	SOMMANO ora					12,00	25,00	300,00
3 S4.05.0010. 005 10/10/2008	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... Misurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per il primo mese o frazione. estintori cantiere					6,00		
	SOMMANO mese					6,00	0,76	4,56
4 S4.05.0010. 006 10/10/2008	Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento ... isurato al mese o frazione, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Da Kg. 6, per ogni mese in più o frazione. estintori cantiere *(par.ug.=6*3)	18,00				18,00		
	SOMMANO mese					18,00	0,10	1,80
5 S.03.020.01 0.a 10/10/2008	Specialità medicinali conformi al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti primo soccorso					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	66,98	200,94
6 S.03.010.10 0.c 10/10/2008	Dispositivi per la protezione delle mani, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Crosta semplice EN 420-388 operai di cantiere *(par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	1,27	25,40
7 S.03.010.11 0.a 10/10/2008	Dispositivi per la protezione dei piedi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Scarpa bassa di sicurezza EN 345 S1P operai di cantiere *(par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	3,75	75,00
8 S.03.010.06 0.b 10/10/2008	Dispositivi per la protezione delle vie respiratorie, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma UNI EN 149, con linguetta stringi naso e bardatura nucale Facciale filtrante per polveri solide anche nocive classe FFP1 operai di cantiere *(par.ug.=10*2)	20,00				20,00		
	SOMMANO cad/30gg					20,00	0,46	9,20
9 S.03.010.05	Dispositivi per la protezione dell'udito, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, costruiti secondo norma							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
0.2 10/10/2008	UNI EN 352 Inserti auricolari poliuretanicici ipoallergici SNR 33 db a coppia operai di cantiere *(par.ug.=10*2) SOMMANO cad/30gg	20,00				20,00 20,00	1,48	29,60
10 S.03.010.04 0.a 10/10/2008	Dispositivi per la protezione degli occhi, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con stanghette regolabili, lenti in policarbonato antiurto ed antigraffio, ripari laterali e sopracciali Occhiali avvolgenti, astine regolabili, EN 170-166 classe ottica 1 operai di cantiere *(par.ug.=10*2) SOMMANO cad/30gg	20,00				20,00 20,00	0,55	11,00
11 S.03.010.03 0.a 10/10/2008	Dispositivi per la protezione del volto, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 475/92, con visiera ribaltabile, resistente agli urti ed alle abrasioni.Conformi alle norme EN 166 Visiera per elmetto con attacchi universali operai di cantiere *(par.ug.=10*2) SOMMANO cad/30gg	20,00				20,00 20,00	0,89	17,80
12 S.03.010.02 0.a 10/10/2008	Dispositivi per la protezione del capo, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997, con fasce antisudore e dispositivi laterali per l'inserimento delle cuffie antirumore e delle visiere In PEHD peso circa 330 g e barbatura in pvc operai di cantiere *(par.ug.=10*2) SOMMANO cad/30gg	20,00				20,00 20,00	0,24	4,80
13 S.03.010.01 0.a 10/10/2008	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marchio di conformità CE ai sensi del DLgs 10-1997 Imbracatura con attacco dorsale operai di cantiere *(par.ug.=10*2) SOMMANO cad/30gg	20,00				20,00 20,00	2,38	47,60
14 S.02.020.03 0.a 10/10/2008	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere baraccamenti SOMMANO cad					2,00 2,00	72,61	145,22
15 S.02.020.04 0.a 10/10/2008	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguento, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere baraccamenti *(par.ug.=2*2) SOMMANO cad/30gg	4,00				4,00 4,00	46,13	184,52
16 S1.01.0040 26/08/2010	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di trabattello mobile in vetroresina per lavori in prossimità di linee elettriche, ad elementi innestabili, con pian ... rre per l'utilizzo temporaneo del ponteggio. Misurato, cadauno posto in opera, per l'intera durata della fase di lavoro. trabatelli SOMMANO cad					4,00 4,00	305,00	1'220,00
17 26.01.04.26 .002 26/08/2010	Segnale di informazione in alluminio rettangolare posato a parete (norme per il primo soccorso, norme generali sulla prevenzione infortuni, norme per gli impianti elettrici, sili e ... canalizzazioni, di indicazione delle portate gru, delle funi e catene, ecc.). Costo d'uso mensile Dimensioni mm 500x470					2,00		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	SOMMANO cad					2,00	3,47	6,94
18 26.03.05.02 .001 26/08/2010	Guanto dielettrico conforme alla norma EN 60903 classe 0 RC (resistenza ad acido, ozono ed olio, resistenza meccanica ed alle basse temperature), realizzato in lattice naturale. DPI di III categoria. Conforme alle norme: EN 420, EN 60903 cl. 0 RC e CEI 903 Per tensione d'utilizzo 1000 V 10					10,00		
	SOMMANO paio					10,00	4,16	41,60
19 26.02.05.02 .001 26/08/2010	Tappeto dielettrico in lattice di gomma naturale con superficie antiscivolo. Costo d'uso mensile Collaudato per 20 KV. Dimensioni 1,5x1,0 m. (par.ug.=20*2)	40,00				40,00		
	SOMMANO cad					40,00	0,71	28,40
20 26.01.08.01 .001 26/08/2010	Rete di distribuzione acqua potabile ai servizi per il personale realizzata con tubazione a vista, compreso gli allacci, le giunzioni, i pezzi speciali. In acciaio zincato tipo mannesman da 3/4"					4,00		
	SOMMANO m					4,00	11,55	46,20
21 26.01.07.08 .001 26/08/2010	Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene ad alta densità posata a vista, compreso giunzioni e pezzi speciali. Rete di scarico realizzata con tubazione in polietilene Diametro mm 110.					4,00		
	SOMMANO m					4,00	16,31	65,24
22 26.01.04.22 .005 26/08/2010	Cartello di pericolo (avvertimento) in alluminio posato a parete. Costo d'uso mensile Rettangolare mm 500x700 cartello pericoli generici					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	7,59	22,77
23 26.01.07.01 .001 04/08/2009	Fossa Imhoff. Fossa Imhoff semplice o ad anelli a campana in calcestruzzo prefabbricato, completa di bacino chiarificatore, vasca di raccolta e dispositivo espurgo fanghi, fornita ... liquidi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con capacità di circa l 1000 per n. 6 utenti. vasca biologica					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	815,20	815,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							5'000,00
	T O T A L E euro							5'000,00
	Data, Novembre 2010							
	Il Tecnico Ing. Giuliano Patteri							