ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale di Lanusei

COMUNE DI ARZANA

PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

PROGETTO ESECUTIVO

Denominazione:

REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO
DESTINATO A DEPOSITO MEZZI E RIEMPIMENTO FITOCELLE
IN LOC. SAN CRISTOFORO

Oggetto tavola:	Allegato
ELENCO PREZZI	C

Progettista:	Data:	Scala:
Dott. Ing. VINCENZO PINNA	MAGGIO 2012	

Direttore del Servizio Territoriale	Responsabile del Procedimento
Dott. For. SALVATORE MELE	Dott. For. NICOLA SANNA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... e metalliche; avente RESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 35 N/mm2 e classe di esposizione XS1-XD2 norma UNI EN 206-1. **euro (duecento/85)**	m3	200,85
Nr. 2 03	Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44 K, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrid ... zione di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entit`a. Con impiego di barre con diametro 8-10-12-14-16 mm **euro (uno/76)**	kg	1,76
Nr. 3 04	SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarco di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 20, dato in opera compresa l'ar ... getti. Insclusa l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi come da disegni esecutivi PER LUCI FINO A m 7.20 **euro (sessantanove/00)**	m2	69,00
Nr. 4 05	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31 ... ENZA CARAT- TERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione X0 norma UNI EN 206-1.Calcestruzzo opere di fondazione **euro (centosettanta/00)**	mc	170,00
Nr. 5 06	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, la formazione dei cunicoli di aerazione, lo spia ... rficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano **euro (trentacinque/00)**	mc	35,00
Nr. 6 07	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASS ... 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP, compresa la fornitura e la messa in opera di rete elettrosaldata maglia 20x20 **euro (centocinquantatre/92)**	mc	153,92
Nr. 7 08	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, co ... A RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Calcestruzzo per magroni di sottofondazione **euro (centoventi/00)**	mc	120,00
Nr. 8 10	Scavo di sbancamento per la realizzazione delle fondazioni eseguito con mezzi meccanici. **euro (seicento/00)**	a corpo	600,00
Nr. 9 A.0074.0011. 0002	BATTERIA CATIS per cassetta di cacciata, completa di ogni accessorio e galleggiantea sfera **euro (cinquanta/04)**	cad	50,04
Nr. 10 D.0001.0002. 0032	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche, eseguito con qualsiasi mezzo ... tomezzo ed escluso il trasporto in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq, con uso di mine **euro (trenta/53)**	m3	30,53
Nr. 11 D.0001.0002. 0037	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE LARGA O RISTRETTA E OBBLIGATA per fondazioni di opere d'arte o simili, eseguito con idonei materiali provenienti da cava, compreso il riempimento a strat ... tato per la sezione teorica con l'impiego di materiali naturali provenienti da cava, compresa la fornitura del materiale **euro (sette/00)**	m3	7,00
Nr. 12 D.0001.0005. 0002	MURATURA DI PIETRAME granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, ... ggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti **euro (duecentoottantatre/33)**	m3	283,33
Nr. 13 D.0001.0007. 0019	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESILE costituito da un geotessile nontessuto composto esclusiva- mente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spun- bonded, ... 319; permeabilità verticale [l/m2s]: > 45 sec- ondo EN ISO 11058; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. **euro (sei/36)**	m2	6,36
Nr. 14 D.0003.0013. 0015	SIFONE ORIZZONTALE TIPO FIRENZE in gres ceramico copleto di giunzioni poliuretaniche, dotato di marcatura CE che at- testi la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, f ... o ed il rinterro del cavo; valutato per ogni singolo elemento posto in opera per le seguenti dimensioni: diametro mm 125 **euro (centonovantaotto/35)**	cad	198,35

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 15 D.0003.0015. 0002	TUBO FOGNA IN PVC rigido conforme al tipo SN4 SDR41 definito dalla Norma UNI EN 1401, completo delle sigle identi- ficative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) de ... scluso lo scavo, il sottofondo, il rinfianco e ricoprimento del tubo. il rinterro del cavo . Del diametro esterno mm 125 **euro (nove/72)**	m	9,72
Nr. 16 D.0003.0019. 0001	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzto in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne 60x60x60, con fondo e pareti dello spessore di cm 15 lisciati con maltina di cemen- to d ... le demolizione e ricostruzione della pavimentazione stradale con sifone in gres tipo leggero con anello di gomma, FI 125 **euro (trecentoquarantauno/46)**	cad	341,46
Nr. 17 D.0010.0007. 0079	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finito in opera all'in- terno di EDIFICI SCOLASTICI, SPORTIVI, COMUNITA' etc completo ... mplanari e saracinesche di intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni di RAME e scarichi in PVC **euro (duecentosettantadue/06)**	cad	272,06
Nr. 18 D.0010.0007. 0088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 70x55 tipo medio **euro (trecentoventinove/44)**	cad	329,44
Nr. 19 D.0010.0007. 0090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico **euro (trecentoquarantasei/36)**	cad	346,36
Nr. 20 D.0010.0007. 0095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a suolo o a parete, dimensioni circa 40x50- 55 inclusi sedile, cassetta e accessori tipo medio **euro (quattrocentouno/69)**	cad	401,69
Nr. 21 D.0010.0007. 0105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN MATERIALE CERAMICO SMALTATO, cotto a 1300, colore bianco, per installazione sopra pavimento, incluse rubinetterie ed apparecchiature di scarico e raccordo dimensioni interne circa 60x60 ed esterne circa 70x70x15 **euro (quattrocentosettantacinque/61)**	cad	475,61
Nr. 22 D.0010.0007. 0137	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASCHETTA MONOBCINO IN EXTRA-CLAY BIANCO, a sezione rettangolare, inclusi accessori e rubinetteria dimensioni circa 45x40x30 **euro (trecentotrenta/00)**	cad	330,00
Nr. 23 D.0013.0003. 0009	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI POMICE, retta o curva, data in opera con malta cemen- tizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso ... avi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 25 cm con blocchi a camera d'aria 25x20x50 (vuoto per pieno) **euro (ventiotto/53)**	m2	28,53
Nr. 24 D.0013.0003. 0062	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm **euro (ventiotto/57)**	m2	28,57
Nr. 25 D.0013.0004. 0026	INTONACO RUSTICO PER ESTERNI SU PARETI VERTCALI OD ORIZZONTALI, costituito da un primo strato di rin- zaffo e da un secondo strato della stessa malta, tirato in piano con regolo e ... iane o curve, compreso il tiro in alto con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia **euro (diciannove/38)**	m2	19,38
Nr. 26 D.0013.0004. 0046	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo, rifinito con sovra ... ia, rifinito con sovrastante strato di colla di malta di calce composta da kg 400 di calce idraulica e mc 1.00 di sabbia **euro (ventiuno/25)**	m2	21,25
Nr. 27 D.0013.0005. 0005	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE E RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, a base di resine sin- tetiche, in tinte chiare correnti ... preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto **euro (sette/81)**	m2	7,81
Nr. 28 D.0013.0005. 0013	RIVESTIMENTO PROTETTIVO PIGMENTATO, DI MANFATTI CEMENTIZI, CON L'APPLICAZIONE DI DUE MANI DI PITTURA RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO E AGLI AGENTI ATMOSFERICI, A BASE DI EMULSIONI SI ... preparazione del fon- do con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne **euro (nove/69)**	m2	9,69
Nr. 29	PORTONE SEZIONALE ad apertura manuale bilanciata con abero a molle di torsione, realizzato con pannelli in lamiera d'ac- ciaio		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
D.0013.0006. 0066	sp. Mm 0,5 zincati a caldo tipo sendzimir, di altezza ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. **euro (tremiladuecentoventinove/29)**	cad	3´229,29
Nr. 30 D.0013.0006. 0069	MOTORIZZAZIONE PORTONE SEZIONALE per dimensioni oltre 7,5 mq o altezza massima mm 3000, comprendente kit motore, telecomando, coppia fotocellule, guida di scorrimento e sup- porto in acciaio, sistema di trasmissione a cinghia, sbloccomotore, lampeggiatore. **euro (ottocentotrentauno/52)**	cad	831,52
Nr. 31 D.0013.0006. 0240	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 780x210 IN TANGANIKA avente: anta mobile cieca dello spes- sore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con t ... ete da fissare alle mura- ture con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. **euro (trecentoventisei/87)**	cad	326,87
Nr. 32 D.0013.0006. 0285	INFISSO DI FINESTRA IN PVC, CON FINITURA LEGNO, rigido, antiurto, stabilizzato, in profilati estrusi a piu' camere prodotti in conformit`a alle norme UNI-DIN e certificazione energ ... ura; controcassa a murare in profilato zincato. Data in opera compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. **euro (seicentotrentauno/08)**	m2	631,08
Nr. 33 D.0013.0006. 0335	PORTA BLINDATA CLASSE 2 - ad un'anta, dimensioni 885-90x195-197-198-202-204, in acciaio rivestita in legno, battente cieco con struttura mono lamiera 49 mm realizzato con lamiera 9 ... telaio, fissato alle murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. **euro (millecinquecentocinquantaotto/82)**	cad	1´558,82
Nr. 34 D.0013.0008. 0002	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due c ... dello spessore di cm 30; la sig- illatura dei giunti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. **euro (milleottocentodiciotto/96)**	cad	1´818,96
Nr. 35 D.0013.0010. 0007	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO CON FINITRA DELLA FACCIA SUPERIORE IN SCAGLIE DI ARDE- SIA, COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO RINFORZ ... 'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto finitura faccia superiore colore grigio naturale **euro (quattordici/89)**	m2	14,89
Nr. 36 D.0013.0010. 0035	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FAC- CE DI VELOVETRO POLITENATO DA 75 gr ... superfici piane o inclinate, gi`a predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 120 mm **euro (ventidue/04)**	m2	22,04
Nr. 37 D.0013.0010. 0051	COIBENTAZIONE TERMICA DI MURATURE A CASSA VUOTA ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURE- TANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTA KRAFT DA 100 grammi/mq, ... lle murature, gi`a predisposte, compreso, l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 80 mm **euro (venti/32)**	m2	20,32
Nr. 38 D.0013.0011. 0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI) in laterizio, poste in opera con malta bastarda su falde a semplice spiovente o a padiglione, compresa la stilatura laterale e frontale, ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 **euro (quarantacinque/27)**	m2	45,27
Nr. 39 D.0013.0012. 0002	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc **euro (cinquantaotto/51)**	m	58,51
Nr. 40 D.0013.0012. 0008	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc **euro (venticinque/53)**	m	25,53
Nr. 41 D.0013.0013. 0028	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per lcali soggetti a traffico pedonale medio- forte (abitazioni) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 40x40 **euro (quarantasette/55)**	m2	47,55
Nr. 42 D.0013.0013. 0031	PAVIMENTO CON PIASTRELLE MONOCOTTURA per locali soggetti a traffico pedonale forte (scuole, uffici) posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con i ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 33x33 **euro (cinquantadue/55)**	m2	52,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 43 D.0013.0013. 0158	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOL-ORE O CON DECORI SEMPLICI posate in opera con colla su intonaco frattazzato (questo esclu ... ordi smussati, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 **euro (trentasei/85)**	m2	36,85
Nr. 44 S.01	Fornitura e posa in opera di sabbia fine per sottofondo di 10 cm e ricoprimento sopra di 10 cm e rinfianchi di tubi fognari. Compreso fornitura trasporto e e messa in opera. **euro (sette/00)**	ml	7,00
Nr. 45 S.03	Scossalina in rame laterale sviluppo 60 **euro (quarantatre/65)**	ml	43,65
Nr. 46 S.04	Fornitura e montaggio di soglie per finestre portafinestre e ingresso depositi in granito spessore 4 cm dato in opera . **euro (milleottocentoottanta/00)**	a corpo	1´880,00
Nr. 47 S.05	Montaggio di controtelai per porte e finestre **euro (trenta/00)**	cadauno	30,00
Nr. 48 S.06	Impianto elettrico eseguito a norma sia per la parte uffici più bagni sia per il deposito mezzi, secondo la tavola allegata. **euro (tremila/00)**	a corpo	3´000,00
Nr. 49 S.06	Trasporto dei materiali di risulta e di scarto compreso carico e scarico, conferimento a discarica rientro a vuoto entro i 50 km, per un massimo di 25 mc di materiale qualsiasi. **euro (ottocento/20)**	a corpo	800,20

Lanusei, 31/05/2012

Il Tecnico
Ing. Vincenzo Pinna