REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione generale
Servizio Tecnico

ALLEGATO A

CAPITOLATO TECNICO

PROCEDURA NEGOZIATA MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA INFORMALE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI IN DOTAZIONE ALL'ENTE FORESTE. DETERMINA A CONTRARRE N. 191 DEL 27.09.2011 .CIG n. 332292761A

L'appalto consiste nel servizio triennale di assistenza e manutenzione degli estintori in dotazione agli uffici, alle strutture di servizio ai cantieri forestali ed agli automezzi dell'Ente Foreste della Sardegna, manutenzione dell'impianto idranti e naspi della sede della Direzione Generale di Cagliari.

La manutenzione dell'impianto idranti e naspi della sede della Direzione di Cagliari dovrà prevedere:

a) Controllo semestrale di cui alla norma UNI EN 12845 - punto 20.3.3;

b) Controllo annuale cui alla norma UNI EN 12845 - punto 20.3.4;

Il servizio di assistenza e manutenzione degli estintori viene richiesto con la formula "tutto incluso" e pertanto l'impresa aggiudicataria, dovrà provvedere ad eseguire tutte quelle prestazioni di controllo, revisione e collaudo previste dalla vigente normativa, nonché tutte le prestazioni di manutenzione, ricarica, pressurizzazione e sostituzione di parti danneggiate e quanto altro risultasse necessario a garantire la regolare operatività degli estintori stessi.

A titolo non esaustivo le operazioni possono essere così riassunte:

a) controlli di cui alla norma UNI 9994:2003 – punto 5.2;

b) revisioni di cui alla norma UNI 9994:2003 – punto 5.3;

c) collaudi di cui alla norma 9994:2003 – punto 5.4;

d) ricariche e pressurizzazioni;

e) sostituzione di parti danneggiate e/o difettose.

Le prestazioni sopraindicate dovranno essere effettuate per i seguenti estintori:

1) n. 499 estintori a polvere da Kg 1;
2) n. 20 estintori a polvere da Kg 2;
3) n. 93 estintori a polvere da Kg 3;
4) n. 11 estintori a polvere da Kg 4;
5) n. 1.113 estintori a polvere da Kg 6;
6) n. 354 estintori a polvere da Kg 9;
7) n. 39 estintori a polvere da Kg 12;
8) n. 8 estintori a polvere da Kg 30;
9) n. 4 estintori a polvere da Kg 50;
10) n. 206 estintori CO_2 da Kg 5.
11) n. 6 estintori a schiuma da Kg 9.

Le prestazioni dovranno essere eseguite presso le strutture che hanno in dotazione gli estintori stessi e pertanto l'offerta dovrà essere comprensiva delle spese di viaggio e trasferta sostenute dall'Aggiudicataria per effettuare le prestazioni d'opera presso tali sedi.
Ai fini della valutazione di tali costi viene fornito l'elenco delle sedi dell'Ente allegato A.1.
Per ciascun anno le prestazioni si dovranno svolgere indicativamente secondo il seguente calendario:

- Servizio Territoriale di Cagliari e Direzione Generale — Gennaio e Luglio;
- Servizio Territoriale di Lanusei — Febbraio e Agosto;
- Servizio Territoriale di Nuoro — Maggio e Novembre;
- Servizio Territoriale di Oristano — Giugno e Dicembre;
- Servizio Territoriale di Sassari — Aprile e Ottobre;
- Servizio Territoriale di Tempio — Marzo e Settembre.

Le prestazioni dovranno essere confermate su incarico dell'Amministrazione, che predisporrà con un mese di anticipo, un richiesta di intervento, in cui sarà specificato l'elenco degli estintori interessati per ciascuna sede, secondo il modello allegato A.2.
Per una ottimale organizzazione del lavoro, l'Aggiudicataria dovrà contattare in tempo utile i responsabili dei vari cantieri ai numeri telefonici indicati nell'allegato A.2, per dare loro il tempo di convogliare le attrezzature presso uno o più punti di lavoro per cantiere.

Dopo ogni prestazione eseguita, l'Aggiudicataria dovrà consegnare all'Amministrazione la scheda (allegato A.2) con indicazione delle prestazioni eseguite, timbrata e firmata in calce come dimostrazione della effettuata verifica. Per ciascun estintore si dovranno specificare le tipologie di lavoro eseguite (es. controllo, revisione, pressurizzazione, ricarica, sostituzione di parti difettose, ecc).

Qualora la Ditta aggiudicataria, per esigenze di lavorazione, dovesse spostare gli estintori dal cantiere di assegnazione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla contestuale sostituzione con attrezzature provvisorie aventi le medesime classi di fuoco.

Il Direttore del Servizio

Antonio Casula