REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO “D”

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO ELETTRICO, PRESSO UNA STRUTTURA DA ADIBIRE A SEDE DI CANTIERE IN LOCALITA’ IACUPIU COMUNE DI NUORO.

OFFERTA PREZZI

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
01	Fornitura e posa in opera di centralino residenziale in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x376x143 mm a 24 moduli, completo di: -) N°01 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno del centralino, compreso il cablaggio interno dello stesso; -) N°04 interruttori automatici magnetotermico da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto all'interno del centralino, compreso il cablaggio interno degli stessi. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	N°	01	……	……..	……
02	Fornitura e posa in opera di centralino residenziale in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da incasso dimensioni scatola 312x251x143 mm a 12 moduli, completo di: -) N°01 interruttore automatico magnetotermico differenziale da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,tipo A, sensibilità 30 mA curva C, 1P+N da 6 a 32A. da fissarsi a scatto all'interno del centralino, compreso il cablaggio interno dello stesso; -) N°03 interruttori automatici magnetotermico da 4,5 kA (EN 60898) di tipo modulare da montare su guida DIN 35,curva C,bipolare2 mod. a 6 a 40 A. da fissarsi a scatto					
					A RIPORTARE	……

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	all'interno del centralino, compreso il cablaggio interno degli stessi. Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte.	N°	01	……	……	……
03	Fornitura e posa in opera di quadro da parete in resina termoplastica isolante IP40 completo di guide DIN 35 per il fissaggio a scatto degli apparecchi, di prefratture per l'inserimento dei passacavi e di scatola da parete dimensioni scatola 321x254x120mm. a 12 moduli: Dato in opera compresi i materiali accessori, il collegamento delle linee in entrata e in uscita, completo dei seguenti apparecchi: - n°02 interruttore magnetotermico automatico da 4,5kA di tipo modulare, curva C, bipolare2 mod. a 6 a 40A; - n°02 prese UNEL 10/16A di tipo modulare; - n°03 presa bipasso 2P+T 10/16A di tipo modulare.	N°	04	……	……	……
04	Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in metallo colore grigio antracite tipo					
					A RIPORTARE	……

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	Vimar eikon mod. classic ,escluse opere murarie; compresa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce interrotto (un punto di comando per un utilizzatore)	N°	04	……	……..	……
05	Fornitura e posa in opera di punto luce deviato dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, escluse opere murarie; compresa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (2 punti di comando per un utilizzatore)	N°	03	……	……..	……
06	Fornitura e posa in opera di punto luce invertito dato in opera completo di conduttori unipolari di rame flessibile tipo NO7V-K sez.1x1,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche					
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, escluse opere murarie; compresa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. - punto luce deviato (3 punti di comando per un utilizzatore).	N°	01	……	……..	……
07	Fornitura e posa in opera di presa di corrente dato in opera completo di conduttori unipolari di rame essibile tipo NO7V-K sez.1x2,5 mmq isolati in PVC, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; interruttore unipolare 16A di tipo modulare e componibile completo di accessori di montaggio e placche in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, escluse opere murarie; compresa la quota parte della linea principale fino al quadro d'appartamento, di piano o di settore. -presa bipasso 2P+T 10/16 A.	N°	11	……	……..	……
08	Fornitura e posa in opera di presa telefonica dato in opera completo di cavo telefonico TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in pvc a norma CEI e tabella UNEL 36713-86 di sezione adeguata, passanti e sfilabili entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, completo di: scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; presa telefonica RJ11 (6/4) 4 contatti con morsetti a vite, completo di accessori					
					A RIPORTARE	……

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	di accessori di montaggio e placche in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, escluse opere murarie; -punto presa fissa telefonica RJ11.	N°	04	……	……..	……
09	Fornitura e posa in opera di presa trasmissione dati dato in opera escluso il cavo, completo di tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle murature o a pavimento, scatole stagne di infilaggio e di derivazione con coperchio, in PVC isolante, autoestinguente e non propagatore di fiamma; scatole portafrutti da incasso in resina; presa trasmissione dati RJ45 cat.5 con morsetti ad incisione dell'isolante senza bisogno di utensili, accessori di montaggio e placche in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, escluse opere murarie; -punto presa fissa di trasmissione dati RJ45 cat.5.	N°	04	……	……..	……
10	Fornitura e posa in opera di apparecchio di comando, segnalazione, derivazione e protezione di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, dato in opera montato su supporto in resina incassato con viti alla scatola stagna da incasso in resina IP 40 a tre posti, prese com-prese, e completo di placca in metallo colore grigio antracite tipo Vimar eikon mod. classic, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 16 A	N°	02	……	……..	……
11	Fornitura e posa in opera di impianto generale di terra di edificio per uffici realizzato con corda di rame nuda da					
					A RIPORTARE	……

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	50 mmq posata entro scavo della sezione di cm 50x70; 4 dispersori in acciaio zincato a croce da m 1,50; 4 pozzetti in PVC 20x20x20 con chiusino carrabile; collegamento al quadro generale dell'edificio con cavo giallo-verde tipo NO7 V-K da 35 mmq; sezionatore di terra completo di barra equipotenziale: Comprese misurazioni, certificazioni ed espletamento pratiche ASL, nonche' le opere murarie. Per edificio da adibire a uffici.	N°	01	……	……..	……
12	Fornitura e posa in opera di conduttore multipolare di rame flessibile tipo fg7or 0,6/1 kV isolatoin gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando dato in opera compreso tubo passacavo, canaletta o cavidotto, compresi gli sfridi, escluse le opere murarie scavi e reinterri; sezione 2x10 mmq.	ml.	50,00	……	……..	……
13	Fornitura e posa in opera di conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando dato in opera compreso tubo passacavo, canaletta o cavidotto, compresi gli sfridi, escluse le opere murarie scavi e reinterri; sezione 2x6 mmq.	ml.	70,00	……	……..	……
14	Fornitura e posa in opera di sorgente luminosa per interni IP20 per alloggiamento in tensostruttura 230V tipo Metal Spot Eos 32232 realizzazione in stampo termoplastico					
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	trasparente-satinato lunghezza 300mm, larghezza 300 mm, spessore 40 mm cablata elettronicamente con alimentatore non dimmerabile per lampada 2G10 36W. per emissione a luce diretta ed indiretta. Sorgenti complete di diffusore policarbonato bianco ancorato a scatto e privo di viteria con accessori per istallazione di tensostruttura comprensiva di cavo di sezione esterna 12x4mm, accessorio sostegno a soffitto tipo Metal Spot 32005 e kit tenditori cavo con morsettiera per alimentazione 230V comprensiva di placca staffaggio a parete e copertura termoplastica cromata larghezza 32cm altezza 7 cm tipo 32000 Metal Spot.					
	- tensostruttura con N. 02 sorgenti luminose;	N°	03	……	……..	……
	- tensostruttura con N.01 sorgente luminosa;	N°	01	……	……	……
15	Fornitura e posa in opera di punto luce per esterni dato in opera completo di conduttore multipolare di rame flessibile tipo FG7OR 0,6/1 kV isolato in gomma etilenpropilenica sottoguaina di PVC, non propagante l'incendio ed a ridotta emissione di gas corrosivi, per impianti esterni, sezione 2x4 mmq , dato in opera per energia in bassa tensione o per segnalazione e comando entro tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati per la protezione di installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiacciamento 450N, diametro esterno 63, esterno corrugato, interno liscio, a doppia parete, compresa la parte in verticale entro tubo isolante FK15 di PVC autoestinguente e non propagatore di fiamma incassato nelle					
					A RIPORTARE	……

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	murature; pozzetto rettangolare in PP per cavidotti, manufatto monolitico d'ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra,contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature concentriche pretranciate sulle pareti verticali con fondo asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67, dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e in uscita, esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto, e alle opere murarie relative al sottofondo e il rinfianco in calcestruzzo dei pozzetti.	N°	09	……	……	……
16	Fornitura e posa in opera di sorgente luminosa per esterni IP43 , installazione a parete tramite adeguata staffa in materiale termoplastico da tassellare a muro. Struttura in pressofusione alluminio lega EN AB 46100, verniciatura colore antracite con placca a muro decorativa e braccio curvato sezione tubolare lunghezza 880mm, altezza totale 470mm tipo Nobile serie Piattino diametro piatto 300mm cablata con attacco E27 per max 60W e completa di diffusore opale in PMMA a protezione lampada e portalampada.	N°	05	……	……..	……
17	Fornitura e posa in opera di sorgente luminosa per esterni IP43 , istallazione a terreno . Struttura totalmente in pressofusione alluminio lega EN AB 46100 verniciatura colore antracite con palo, una luce ad altezza totale 2360mm, sezione base esagonale da 260x230mm e n° 2 bracci diritti a sezione tubolare lunghezza 540mm, tipo Nobile serie					
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
	Piattino diametro piatto 300mm cablata con n°2 attacco E27 per max 60W e completa di diffusore opale in PMMA a protezione lampada e portalampada.	N°	04	……	……..	……
18	Fornitura e posa in opera di plafoniera per interni a risparmio energetico, forma rotonda diametro mm.365, h. mm.100, base in policarbonato autoestinguente V2, resistente agli urti, stabilizzato ai raggi U.V. di colre bianco, schermo in PMMA satinato, cablaggio: ferromagnetico 230V – 50 Hz, con componenti elettrici marcati ENEC, cavo rigido H05V2-U di sezione 0,75mm (norma CEI 20-20), morsettiera di alimentazione 2P+T (con sezione dei conduttori massima ammessa di 2,5mm), tensione di alimentazione 230V- 50Hz, completa di numero una lampada tipo T9-C FC fluorescente circolare, attacco G10q, potenza 32W, il tutto in conformità alle norme IEC 598, CEI EN 60598-1 (34-21), tipo Novalux A4256S.	N°	03	……	……..	……
19	Fornitura e posa in opera di lampada stagna per esterno da parete, forma rotonda diametro mm.266, h. mm.87, corpo in pressofusione di alluminio verniciato a polvere poliestere resistente ai raggi UV NA antracite, diffusore in policarbonato opale, guarnizioni in silicone, viti in acciaio inossidabile, cablaggio 220/240V, grado di protezione IP65, classe di isolamento I, completa di lampada fluorescente, il tutto in conformità alle norme EN60598-1norm, marchio CE, tipo Nobile serie 30068 NA.	N°	01	……	……..	……
20	Fornitura e posa in opera di interruttore crepuscolare per guida DIN, completo di elemento esterno fotosensibile per il rilevamento del livello di soglia di luminosità.	N°	01	……	……..	……
					A RIPORTARE	……..

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		Totale
				In cifre	In lettere	
					RIPORTO	……
					IMPORTO TOTALE LAVORI	**……**

(diconsi euro – in lettere) ……..

Pari a Ribasso del _____%

(ribasso in lettere) …….....

IL CONCORRENTE

(timbro e firma)