

Regione Autonoma della Sardegna
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI ULASSAI
-Provincia Ogliastra-

-Progetto Esecutivo-

*REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI SERVIZIO E DI UN DEPOSITO RICOVERO MEZZI,
NEL C.F. "SU MARMURI" AGRO DEL COMUNE DI ULASSAI
- PRIMO STRALCIO -*

DATA: ULASSAI OTTOBRE 2013	Analisi dei Prezzi	All.B
AGG.:		

<p>COMMITTENTE</p> <p>ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Servizio territoriale LANUSEI Via Piscinas 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE</i></p> <hr/>	<p>PROGETTISTA</p> <p>ING. MARTINO PISANO</p>	<p>STUDIO DI PROGETTAZIONE</p> <p>ING. MARTINO PISANO Via Vitt. Emanuele n° 160 - JERZU Tel.: 0782 729004 Fax.: 0782 729156 E-mail: pisano.martino@gmail.com</p>
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>DOTT. SALVATORE MELE Via Piscinas, 5 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL R.U.P.: DOTT. SALVATORE MELE</i></p> <hr/>	<hr/>	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 1 B.0001.000 1.0001_AN	Operaio specializzato ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	24,78	24,78	
	Sommano euro				24,78	
	Spese Generali 15% euro				3,72	
	Sommano euro				28,50	
	Utili Impresa 10% euro				2,85	
	TOTALE euro	ora			31,35	
Nr. 2 B.0001.000 1.0002_AN	Operaio qualificato ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	23,22	23,22	
	Sommano euro				23,22	
	Spese Generali 15% euro				3,48	
	Sommano euro				26,70	
	Utili Impresa 10% euro				2,67	
	TOTALE euro	ora			29,37	
Nr. 3 B.0001.000 1.0003_AN	Operaio comue ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	1,000	21,09	21,09	
	Sommano euro				21,09	
	Spese Generali 15% euro				3,16	
	Sommano euro				24,25	
	Utili Impresa 10% euro				2,43	
	TOTALE euro	ora			26,68	
Nr. 4 B.0001.000 1.0004_AN	Capo-squadra ELEMENTI: (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	1,000	25,35	25,35	
	Sommano euro				25,35	
	Spese Generali 15% euro				3,80	
	Sommano euro				29,15	
	Utili Impresa 10% euro				2,92	
	TOTALE euro	ora			32,07	
Nr. 5 B.0002.000 2.0008_AN	TRASPORTO A NOLO con autocarro a casso...ni di carico e/o scarico portata 8/10 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0009_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...	ora	1,000	43,99	43,99	AN
	Sommano euro				43,99	
	Spese Generali 15% euro				6,60	
	Sommano euro				50,59	
	Utili Impresa 10% euro				5,06	
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	TOTALE euro	ora			55,65	
Nr. 6 B.0003.000 3.0005_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA d...e trilaterale per autocarro portata 8 t ELEMENTI: (E) [A.0003.0003.0003_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	nolo ad ora	1,000	0,90	0,90	
	Sommano euro				0,90	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,04	
	Utili Impresa 10% euro				0,10	
	TOTALE euro	ora			1,14	
Nr. 7 B.0003.001 7.0003_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (E) [A.0005.0015.0007_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento (A) [B.0006.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (A) [B.0006.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	per cento anno anno	 95,920 0,573 0,573	 -0,03 11,49 4,64	 -2,88 6,58 2,66	 AN AN
	Sommano euro				6,36	
	Spese Generali 15% euro				0,95	
	Sommano euro				7,31	
	Utili Impresa 10% euro				0,73	
	TOTALE euro	ora			8,04	
Nr. 8 B.0004.000 3.0004_AN	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su...uesto escluso per autocarro portata 8 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0003.0005_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... (A) [B.0006.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	ora cadauno	1,000 3,000	0,90 0,01	0,90 0,03	AN AN
	Sommano euro				0,93	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,07	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	TOTALE euro	ora			1,18	
Nr. 9 B.0004.001 7.0004_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.0003.0017.0003_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... (A) [B.0006.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0006.0009.0001_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima (A) [B.0006.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	ora litri ora ora ora cadauno cadauno	1,000 10,920 0,030 0,030 1,000 1,810 0,930	6,36 1,10 24,78 23,22 23,22 0,01 0,01	6,36 12,01 0,74 0,70 23,22 0,02 0,01	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro				43,06	
	Spese Generali 15% euro				6,46	
	Sommano euro				49,52	
	A RIPORTARE				49,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				49,52	
	Utili Impresa 10% euro				4,95	
	TOTALE euro	ora			54,47	
Nr. 10 B.0004.001 7.0009_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.0004.0017.0004_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... (A) [B.0004.0003.0003_AN] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	43,06	43,06	AN
		ora	1,000	0,93	0,93	AN
	Sommano euro				43,99	
	Spese Generali 15% euro				6,60	
	Sommano euro				50,59	
	Utili Impresa 10% euro				5,06	
	TOTALE euro	ora			55,65	
Nr. 11 B.0006.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa ELEMENTI: (E) [A.0005.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	1,000	1,10	1,10	
	Sommano euro				1,10	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,27	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	TOTALE euro	litri			1,40	
Nr. 12 B.0006.000 9.0001_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0009.0002_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cadauno			0,01	
Nr. 13 B.0006.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cadauno			0,01	
Nr. 14 B.0006.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima ELEMENTI: (E) [A.0005.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	A RIPORTARE				0,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 15 B.0006.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D... di vita media per vita media di 8 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	11,49	11,49	
	Sommano euro				11,49	
	Spese Generali 15% euro				1,72	
	Sommano euro				13,21	
	Utili Impresa 10% euro				1,32	
	T O T A L E euro	anno			14,53	
Nr. 16 B.0006.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...assicurazione) per vita media di 8 anni E L E M E N T I: (E) [A.0005.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,64	4,64	
	Sommano euro				4,64	
	Spese Generali 15% euro				0,70	
	Sommano euro				5,34	
	Utili Impresa 10% euro				0,53	
	T O T A L E euro	anno			5,87	
Nr. 17 B.0010.000 1.0009_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 E L E M E N T I: (E) [A.0010.0001.0010_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... (A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	chilogra mmi	1,000	0,75	0,75	
		ora	0,000	43,99	0,00	AN
		ora	0,000	43,99	0,00	AN
		ora	0,000	21,09	0,00	AN
	Sommano euro				0,75	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,86	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	chilogra mmi			0,95	
Nr. 18 B.1020.101 0_AN	Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorno a vuoto E L E M E N T I: (E) [A.1020.1010_AN] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...	t/km	1,000	0,93	0,93	
	Sommano euro				0,93	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,07	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	A R I P O R T A R E				1,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				1,18	
	TOTALE euro	t/km			1,18	
Nr. 19 B.1020.104 0./ 02) _AN	Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, co ... bilimento di produzione o dal deposito 02) da 101 a 150 km ELEMENTI: (E) [A.1020.1040/02) d _AN] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ...	viaggi	1,000	322,27	322,27	
	Sommano euro Spese Generali 15% euro				322,27 48,34	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				370,61 37,06	
	TOTALE euro	viaggi			407,67	
Nr. 20 B.1020.105 0./ 01) _AN	Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km ELEMENTI: (E) [A.1020.1050/01) _AN] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	1,000	74,37	74,37	
	Sommano euro Spese Generali 15% euro				74,37 11,16	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				85,53 8,55	
	TOTALE euro	viaggi			94,08	
Nr. 21 B.1020.108 0./ 01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 01) portata 1.5 t ELEMENTI: (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	35,01	35,01	AN
	Sommano euro Spese Generali 15% euro				35,01 5,25	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				40,26 4,03	
	TOTALE euro	ora			44,29	
Nr. 22 B.1020.108 0./ 02) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 02) portata 3 t ELEMENTI: (A) [B.1030.1270./02) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	37,40	37,40	AN
	Sommano euro Spese Generali 15% euro				37,40 5,61	
	Sommano euro Utili Impresa 10% euro				43,01 4,30	
	TOTALE euro	ora			47,31	
Nr. 23 B.1020.108 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 03) portata 8/10 t ELEMENTI: (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	42,39	42,39	AN
	A RIPORTARE				42,39	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				42,39	
	Sommano euro				42,39	
	Spese Generali 15% euro				6,36	
	Sommano euro				48,75	
	Utili Impresa 10% euro				4,88	
	T O T A L E euro	ora			53,63	
Nr. 24 B.1020.109 0./ 01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 01) portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.1030.1280./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	35,01	35,01	AN
	Sommano euro				35,01	
	Spese Generali 15% euro				5,25	
	Sommano euro				40,26	
	Utili Impresa 10% euro				4,03	
	T O T A L E euro	ora			44,29	
Nr. 25 B.1020.109 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 03) portata 8/10 t E L E M E N T I: (A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	42,39	42,39	AN
	Sommano euro				42,39	
	Spese Generali 15% euro				6,36	
	Sommano euro				48,75	
	Utili Impresa 10% euro				4,88	
	T O T A L E euro	ora			53,63	
Nr. 26 B.1020.110 2./ 02) _AN	Trasporto di cemento sfuso con autobotte da 30 t 02) per percorrenza cementeria/cantiere da 51 a 100 km E L E M E N T I: (E) [A.1020.1102/02) p _AN] TRASPORTO DI CEMENTO SFUSO con autobotte da 30 t 02) per per ...	t	1,000	7,44	7,44	
	Sommano euro				7,44	
	Spese Generali 15% euro				1,12	
	Sommano euro				8,56	
	Utili Impresa 10% euro				0,86	
	T O T A L E euro	t			9,42	
Nr. 27 B.1029.101 0./ 01) _AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	anno	0,300	8,30	2,49	AN
		anno	0,300	3,35	1,01	AN
		perc.	50,240	-0,01	-0,50	
	Sommano euro				3,00	
	A R I P O R T A R E				3,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				3,00	
	Spese Generali 15% euro				0,45	
	Sommano euro				3,45	
	Utili Impresa 10% euro				0,35	
	T O T A L E euro	ora			3,80	
Nr. 28 B.1029.101 0./ 02)_AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./05)_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	anno	0,500	8,30	4,15	AN
		anno	0,500	3,35	1,68	AN
		perc.	83,740	-0,01	-0,84	
	Sommano euro				4,99	
	Spese Generali 15% euro				0,75	
	Sommano euro				5,74	
	Utili Impresa 10% euro				0,57	
	T O T A L E euro	ora			6,31	
Nr. 29 B.1029.102 3./ 02)_AN	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... operatore 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019	10,41	0,20	AN
		anno	0,019 4,080	3,57	0,07	AN
	Sommano euro				0,27	
	Spese Generali 15% euro				0,04	
	Sommano euro				0,31	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	T O T A L E euro	ora			0,34	
Nr. 30 B.1029.104 0./ 04)_AN	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi con ... personale di manovra 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco E L E M E N T I: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	nl/ora			0,00	
Nr. 31 B.1029.105	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					
0_AN	E L E M E N T I: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 32 B.1029.108 0_AN	NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti meta ... 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale E L E M E N T I: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 33 B.1029.112 4/ 01)_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 01) per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 34 B.1029.112 4/ 03)_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 03) per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 35 B.1029.113 0/ 01)_AN	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l ... esa l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./06)_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento					
		anno	0,495	12,10	5,99	AN
		anno	0,495	3,57	1,77	AN
		perc.	120,670	-0,01	-1,21	
	A R I P O R T A R E				6,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				6,55	
	Sommano euro				6,55	
	Spese Generali 15% euro				0,98	
	Sommano euro				7,53	
	Utili Impresa 10% euro				0,75	
	T O T A L E euro	ora			8,28	
Nr. 36 B.1029.114 5./ 01) _AN	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o ori ... mpresa l'assicurazione 01) potenza HP 90, lama mm 2600x950 E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 2000 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	anno	0,750	10,41	7,81	AN
		anno	0,750	3,47	2,60	AN
		perc.	157,350	-0,01	-1,57	
	Sommano euro				8,84	
	Spese Generali 15% euro				1,33	
	Sommano euro				10,17	
	Utili Impresa 10% euro				1,02	
	T O T A L E euro	ora			11,19	
Nr. 37 B.1029.121 0./ 01) _AN	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'op ... 1) tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	anno	0,072	8,30	0,60	AN
		anno	0,072	3,35	0,24	AN
		perc.	12,090	-0,01	-0,12	
	Sommano euro				0,72	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,83	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	ora			0,91	
Nr. 38 B.1029.125 0./ 03) _AN	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 ... o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I: VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	anno	0,135	12,10	1,63	AN
		anno	0,135	3,57	0,48	AN
		perc.	33,030	-0,01	-0,33	
	Sommano euro				1,78	
	Spese Generali 15% euro				0,27	
	A R I P O R T A R E				2,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				2,05	
	Sommano euro				2,05	
	Utili Impresa 10% euro				0,21	
	TOTALE euro	ora			2,26	
Nr. 39 B.1029.127 0./ 01)_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 01) 1,5 t ELEMENTI: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./05)_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	anno	0,218	8,30	1,81	AN
		anno	0,218	3,35	0,73	AN
		perc.	36,540	-0,01	-0,37	
	Sommano euro				2,17	
	Spese Generali 15% euro				0,33	
	Sommano euro				2,50	
	Utili Impresa 10% euro				0,25	
	TOTALE euro	ora			2,75	
Nr. 40 B.1029.127 0./ 02)_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 02) 3,0 t ELEMENTI: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./06)_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	anno	0,436	8,30	3,62	AN
		anno	0,436	3,35	1,46	AN
		perc.	73,080	-0,01	-0,73	
	Sommano euro				4,35	
	Spese Generali 15% euro				0,65	
	Sommano euro				5,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,50	
	TOTALE euro	ora			5,50	
Nr. 41 B.1029.127 0./ 03)_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 03) 8,0 t ELEMENTI: VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./07)_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	anno	0,573	8,30	4,76	AN
		anno	0,573	3,35	1,92	AN
		perc.	95,920	-0,01	-0,96	
	Sommano euro				5,72	
	Spese Generali 15% euro				0,86	
	Sommano euro				6,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,66	
	A RIPORTARE				7,24	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				7,24	
	TOTALE euro	ora			7,24	
Nr. 42 B.1029.128 0./ 03) _AN	AUTOCARRO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni 03) 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.1029.1270./03) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... (A) [B.1029.1124./03) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	5,72	5,72	AN
		ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				5,72	
	Spese Generali 15% euro				0,86	
	Sommano euro				6,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,66	
	TOTALE euro	ora			7,24	
Nr. 43 B.1029.151 0./ 01) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata ELEMENTI: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cad			0,00	
Nr. 44 B.1029.151 0./ 02) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato ELEMENTI: Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	mc			0,00	
Nr. 45 B.1029.158 0 _AN	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm ELEMENTI: VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... (E) [A.1040.1181./03) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento	anno	0,068	12,10	0,82	
		anno	0,068	3,57	0,24	
		perc.	16,510	0,00	0,00	
	Sommano euro				1,06	
	Spese Generali 15% euro				0,16	
	Sommano euro				1,22	
	A RIPORTARE				1,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				1,22	
	Utili Impresa 10% euro				0,12	
	T O T A L E euro	ora			1,34	
Nr. 46 B.1030.101 0./ 01)_AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg E L E M E N T I: (A) [B.1029.1010./01)_AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... (A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora kWh ora ora	1,000 11,250 1,040 0,040	3,00 0,25 24,78 23,22	3,00 2,81 25,77 0,93	AN AN AN AN
	Sommano euro				32,51	
	Spese Generali 15% euro				4,88	
	Sommano euro				37,39	
	Utili Impresa 10% euro				3,74	
	T O T A L E euro	ora			41,13	
Nr. 47 B.1030.101 0./ 02)_AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg E L E M E N T I: (A) [B.1029.1010./02)_AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante i ... (A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora kWh ora ora	1,000 17,250 0,040 1,040	4,99 0,25 24,78 23,22	4,99 4,31 0,99 24,15	AN AN AN AN
	Sommano euro				34,44	
	Spese Generali 15% euro				5,17	
	Sommano euro				39,61	
	Utili Impresa 10% euro				3,96	
	T O T A L E euro	ora			43,57	
Nr. 48 B.1030.102 3./ 02)_AN	Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissi ... uso l'operatore 02) vasca da 1.500 peso macine Kg.250 Kw 4 E L E M E N T I: (A) [B.1029.1023./02)_AN] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... (A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora kWh ora ora	1,000 4,000 0,040 0,040	0,27 0,25 24,78 23,22	0,27 1,00 0,99 0,93	AN AN AN AN
	Sommano euro				3,19	
	Spese Generali 15% euro				0,48	
	Sommano euro				3,67	
	Utili Impresa 10% euro				0,37	
	T O T A L E euro	ora			4,04	
Nr. 49 B.1030.104 0./ 04)_AN	Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco E L E M E N T I: (A) [B.1029.1040./04)_AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consum ... CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI	nl/ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 50 B.1030.105 0_AN	Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00 E L E M E N T I: (A) [B.1029.1050_AN] NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 ... (A) [B.1020.1080./03]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mq ora ora ora ora	1,000 0,018 0,015 0,245 0,082	0,00 42,39 21,09 24,78 21,09	0,00 0,76 0,32 6,07 1,73	AN AN AN AN AN
	Sommano euro				8,88	
	Spese Generali 15% euro				1,33	
	Sommano euro				10,21	
	Utili Impresa 10% euro				1,02	
	T O T A L E euro	mq			11,23	
Nr. 51 B.1030.108 0_AN	Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti meta ... la proiezione orizzontale, compreso montaggio e smontaggio E L E M E N T I: (A) [B.1029.1080_AN] NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metalli ... (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mq ora ora	1,000 0,017 0,017	0,00 23,22 21,09	0,00 0,39 0,36	AN AN AN
	Sommano euro				0,75	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,86	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	mq			0,95	
Nr. 52 B.1030.112 4./ 01)_AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 01) per autocarro portata 1.5 t E L E M E N T I: (A) [B.1029.1124./01]_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 53 B.1030.112 4./ 03)_AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 03) per autocarro portata 8 t E L E M E N T I: (A) [B.1029.1124./03]_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 54 B.1030.113 0./ 01)_AN	Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi ... e l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc E L E M E N T I: (A) [B.1029.1130./01)_AN] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ... (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora l ora ora	1,000 5,940 1,050 0,050	6,55 1,10 24,78 23,22	6,55 6,53 26,02 1,16	AN AN AN AN
	Sommano euro				40,26	
	Spese Generali 15% euro				6,04	
	Sommano euro				46,30	
	Utili Impresa 10% euro				4,63	
	T O T A L E euro	ora			50,93	
Nr. 55 B.1030.114 5./ 01)_AN	Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o ori ... one, e l'assicurazione 01) potenza HP 90, lama mm 2600x950 E L E M E N T I: (A) [B.1029.1145./01)_AN] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ... (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora l ora ora	1,000 13,500 1,040 0,040	8,84 1,10 24,78 23,22	8,84 14,85 25,77 0,93	AN AN AN AN
	Sommano euro				50,39	
	Spese Generali 15% euro				7,56	
	Sommano euro				57,95	
	Utili Impresa 10% euro				5,80	
	T O T A L E euro	ora			63,75	
Nr. 56 B.1030.121 0./ 01)_AN	Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'o ... 1) tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 E L E M E N T I: (A) [B.1029.1210./01)_AN] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'opera ... (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora l ora ora	1,000 0,675 0,040 1,040	0,72 1,10 24,78 23,22	0,72 0,74 0,99 24,15	AN AN AN AN
	Sommano euro				26,60	
	Spese Generali 15% euro				3,99	
	Sommano euro				30,59	
	Utili Impresa 10% euro				3,06	
	T O T A L E euro	ora			33,65	
Nr. 57 B.1030.125 0./ 03)_AN	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi E L E M E N T I: (A) [B.1029.1250./03)_AN] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ...	ora l	1,000 1,600	1,78 1,10	1,78 1,76	AN AN
	A R I P O R T A R E				3,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				3,54	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	24,78	3,72	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	2,050	23,22	47,60	AN
	Sommano euro				54,86	
	Spese Generali 15% euro				8,23	
	Sommano euro				63,09	
	Utili Impresa 10% euro				6,31	
	T O T A L E euro	ora			69,40	
Nr. 58 B.1030.127 0./ 01)_AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 01) 1,5 t E L E M E N T I: (A) [B.1029.1270./01)_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...					
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	ora	1,000	2,17	2,17	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	l	6,020	1,10	6,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	24,78	25,52	AN
	Sommano euro				35,01	
	Spese Generali 15% euro				5,25	
	Sommano euro				40,26	
	Utili Impresa 10% euro				4,03	
	T O T A L E euro	ora			44,29	
Nr. 59 B.1030.127 0./ 02)_AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 02) 3,0 t E L E M E N T I: (A) [B.1029.1270./02)_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...					
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	ora	1,000	4,35	4,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	l	7,630	1,10	8,39	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	24,78	0,74	AN
	Sommano euro				37,40	
	Spese Generali 15% euro				5,61	
	Sommano euro				43,01	
	Utili Impresa 10% euro				4,30	
	T O T A L E euro	ora			47,31	
Nr. 60 B.1030.127 0./ 03)_AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 03) 8,0 t E L E M E N T I: (A) [B.1029.1270./03)_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...					
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	ora	1,000	5,72	5,72	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	l	10,920	1,10	12,01	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	24,78	0,74	AN
	Sommano euro				42,39	
	Spese Generali 15% euro				6,36	
	Sommano euro				48,75	
	Utili Impresa 10% euro				4,88	
	T O T A L E euro	ora			53,63	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 61 B.1030.128 0./ 01)_AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 01) 1,5 t ELEMENTI: (A) [B.1030.1270./01)_AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... (A) [B.1030.1124./01)_AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora ora	1,000 1,000	35,01 0,00	35,01 0,00	AN AN
	Sommano euro				35,01	
	Spese Generali 15% euro				5,25	
	Sommano euro				40,26	
	Utili Impresa 10% euro				4,03	
	TOTALE euro	ora			44,29	
Nr. 62 B.1030.128 0./ 03)_AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 03) 8,0 t ELEMENTI: (A) [B.1030.1270./03)_AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... (A) [B.1030.1124./03)_AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora ora	1,000 1,000	42,39 0,00	42,39 0,00	AN AN
	Sommano euro				42,39	
	Spese Generali 15% euro				6,36	
	Sommano euro				48,75	
	Utili Impresa 10% euro				4,88	
	TOTALE euro	ora			53,63	
Nr. 63 B.1030.151 0./ 01)_AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata ELEMENTI: (A) [B.1029.1510./01)_AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	cad	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cad			0,00	
Nr. 64 B.1030.151 0./ 02)_AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato ELEMENTI: (A) [B.1029.1510./02)_AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	mc	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	mc			0,00	
Nr. 65 B.1030.158 0)_AN	Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ELEMENTI: (A) [B.1029.1580)_AN] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ...	ora	1,000	1,06	1,06	AN
A RIPORTARE					1,06	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				1,06	
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ... CONSUMO DISCHI L. 1.200.000/(20*8)	l	1,980	1,10	2,18	AN
	(A) [B.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	312,500	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	24,78	0,50	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,020	23,22	23,68	AN
	Sommano euro				27,42	
	Spese Generali 15% euro				4,11	
	Sommano euro				31,53	
	Utili Impresa 10% euro				3,15	
	TOTALE euro	ora			34,68	
Nr. 66 B.1040.101 0_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto ELEMENTI: (E) [A.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	1,000	0,50	0,50	
	Sommano euro				0,50	
	Spese Generali 15% euro				0,08	
	Sommano euro				0,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,06	
	TOTALE euro	mc			0,64	
Nr. 67 B.1040.103 0_AN	GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in partite da 2000 l ELEMENTI: (E) [A.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvvigionato in cantiere, in par ...	l	1,000	1,10	1,10	
	Sommano euro				1,10	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,27	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	TOTALE euro	l			1,40	
Nr. 68 B.1040.103 1_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa ELEMENTI: (E) [A.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	1,000	1,10	1,10	
	Sommano euro				1,10	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,27	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	TOTALE euro	l			1,40	
Nr. 69 B.1040.104 0_AN	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari ELEMENTI: (E) [A.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	1,000	0,25	0,25	
	Sommano euro				0,25	
	Spese Generali 15% euro				0,04	
	Sommano euro				0,29	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	TOTALE euro	kWh			0,32	
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 70 B.1040.112 0_AN	Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi ELEMENTI: (E) [A.1040.1120_AN] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	1,000	1,78	1,78	
	Sommano euro				1,78	
	Spese Generali 15% euro				0,27	
	Sommano euro				2,05	
	Utili Impresa 10% euro				0,21	
	TOTALE euro	cad			2,26	
Nr. 71 B.1040.113 0_AN	Pallets per merci varie a perdere ELEMENTI: (E) [A.1040.1130_AN] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	1,000	8,93	8,93	
	Sommano euro				8,93	
	Spese Generali 15% euro				1,34	
	Sommano euro				10,27	
	Utili Impresa 10% euro				1,03	
	TOTALE euro	cad			11,30	
Nr. 72 B.1040.114 3_AN	RICAMBI, a stima ELEMENTI: (E) [A.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cad			0,00	
Nr. 73 B.1040.114 5_AN	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo ELEMENTI: (E) [A.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	TOTALE euro	cad			0,00	
Nr. 74 B.1040.117 0./ 04)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1170./04)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	12,10	12,10	
	Sommano euro				12,10	
	Spese Generali 15% euro				1,82	
	Sommano euro				13,92	
A RIPORTARE					13,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				13,92	
	Utili Impresa 10% euro				1,39	
	TOTALE euro	anno			15,31	
Nr. 75 B.1040.117 0./ 05)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1170./05)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	10,41	10,41	
	Sommano euro				10,41	
	Spese Generali 15% euro				1,56	
	Sommano euro				11,97	
	Utili Impresa 10% euro				1,20	
	TOTALE euro	anno			13,17	
Nr. 76 B.1040.117 0./ 07)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1170./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	8,30	8,30	
	Sommano euro				8,30	
	Spese Generali 15% euro				1,25	
	Sommano euro				9,55	
	Utili Impresa 10% euro				0,96	
	TOTALE euro	anno			10,51	
Nr. 77 B.1040.118 0./ 04)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1180./04)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	3,57	3,57	
	Sommano euro				3,57	
	Spese Generali 15% euro				0,54	
	Sommano euro				4,11	
	Utili Impresa 10% euro				0,41	
	TOTALE euro	anno			4,52	
Nr. 78 B.1040.118 0./ 05)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1180./05)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	3,47	3,47	
	Sommano euro				3,47	
	Spese Generali 15% euro				0,52	
	Sommano euro				3,99	
	Utili Impresa 10% euro				0,40	
	TOTALE euro	anno			4,39	
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 79 B.1040.118 0/ 07)_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni ELEMENTI: (E) [A.1040.1180./07)_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	3,35	3,35	
	Sommano euro				3,35	
	Spese Generali 15% euro				0,50	
	Sommano euro				3,85	
	Utili Impresa 10% euro				0,39	
	TOTALE euro	anno			4,24	
Nr. 80 B.1050.101 0_AN	Sabbia fine lavata (0-3) ELEMENTI: (E) [A.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) (A) [B.1020.1050./01)_AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	mc viaggi	1,000 0,050	17,28 74,37	17,28 3,72	AN
	Sommano euro				21,00	
	Spese Generali 15% euro				3,15	
	Sommano euro				24,15	
	Utili Impresa 10% euro				2,42	
	TOTALE euro	mc			26,57	
Nr. 81 B.1050.108 0_AN	Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32) ELEMENTI: (E) [A.1050.1080_AN] Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32) (A) [B.1020.1050./01)_AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	mc viaggi	1,000 0,050	14,40 74,37	14,40 3,72	AN
	Sommano euro				18,12	
	Spese Generali 15% euro				2,72	
	Sommano euro				20,84	
	Utili Impresa 10% euro				2,08	
	TOTALE euro	mc			22,92	
Nr. 82 B.1050.111 0_AN	Misto naturale (0-200) ELEMENTI: (E) [A.1050.1110_AN] Misto naturale (0-200) (A) [B.1020.1050./01)_AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	mc viaggi	1,000 0,050	11,52 74,37	11,52 3,72	AN
	Sommano euro				15,24	
	Spese Generali 15% euro				2,29	
	Sommano euro				17,53	
	Utili Impresa 10% euro				1,75	
	TOTALE euro	mc			19,28	
Nr. 83 B.1050.122 0_AN	Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti ELEMENTI: (E) [A.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti (A) [B.1020.1090./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	kg ora	1,000 0,000	0,09 42,39	0,09 0,00	AN
	Sommano euro				0,09	
	Spese Generali 15% euro				0,01	
A RIPIORTARE					0,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				0,10	
	Sommano euro				0,10	
	Utili Impresa 10% euro				0,01	
	TOTALE euro	kg			0,11	
Nr. 84 B.1060.101 0./ 01)_AN	Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (E) [A.1060.1010./02)_AN] CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets (A) [B.1020.1090./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	t ora ora	1,000 0,800 0,250	63,34 42,39 21,09	63,34 33,91 5,27	AN AN
	Sommano euro				102,52	
	Spese Generali 15% euro				15,38	
	Sommano euro				117,90	
	Utili Impresa 10% euro				11,79	
	TOTALE euro	t			129,69	
Nr. 85 B.1060.101 0./ 03)_AN	Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 03) sfuso, trasportato con autobotte da 30 t ELEMENTI: (E) [A.1060.1010./01)_AN] CEMENTO R.32,5 01) sfuso (A) [B.1020.1102./02)_AN] Trasporto di cemento sfuso con autobotte da 30 t 02) per per ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	t t ora	1,000 1,000 0,083	45,34 7,44 21,09	45,34 7,44 1,75	AN AN
	Sommano euro				54,53	
	Spese Generali 15% euro				8,18	
	Sommano euro				62,71	
	Utili Impresa 10% euro				6,27	
	TOTALE euro	t			68,98	
Nr. 86 B.1060.102 0./ 01)_AN	Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta ELEMENTI: (E) [A.1060.1020./02)_AN] Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets (A) [B.1020.1090./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	t ora ora	1,000 0,800 0,250	72,38 42,39 21,09	72,38 33,91 5,27	AN AN
	Sommano euro				111,56	
	Spese Generali 15% euro				16,73	
	Sommano euro				128,29	
	Utili Impresa 10% euro				12,83	
	TOTALE euro	t			141,12	
Nr. 87 B.1060.104 0_AN	Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t ELEMENTI: (E) [A.1060.1040)_AN] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi (A) [B.1020.1080./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.1020.1080./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue (A) [B.1030.1010./01)_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	t ora ora ora ora	1,000 0,688 0,125 0,250 0,125	144,67 42,39 42,39 21,09 32,51	144,67 29,16 5,30 5,27 4,06	AN AN AN AN
	Sommano euro				188,46	
	Spese Generali 15% euro				28,27	
	A RIPORTARE				216,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				216,73	
	Sommano euro				216,73	
	Utili Impresa 10% euro				21,67	
	TOTALE euro	t			238,40	
Nr. 88 B.1060.109 0_AN	Calce idrata in sacchi + pallets ELEMENTI: (E) [A.1060.1090_AN] CALCE IDRATA in sacchi + pallets (A) [B.1040.1120_AN] Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi (A) [B.1020.1090./03]_AN Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.1020.1090./03]_AN Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	t cad ora ora ora	1,000 0,625 0,625 0,125 0,250	45,25 1,78 42,39 42,39 21,09	45,25 1,11 26,49 5,30 5,27	AN AN AN AN AN
	Sommano euro				83,42	
	Spese Generali 15% euro				12,51	
	Sommano euro				95,93	
	Utili Impresa 10% euro				9,59	
	TOTALE euro	t			105,52	
Nr. 89 B.1070.100 2_AN	Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera ELEMENTI: (A) [B.1060.1090_AN] Calce idrata in sacchi + pallets (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto (A) [B.1030.1023./02]_AN Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	t mc mc ora ora ora ora ora	0,400 1,000 0,150 0,667 0,025 0,667 0,667	83,42 21,00 0,50 3,19 25,35 23,22 21,09	33,37 21,00 0,08 2,13 0,63 15,49 14,07	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro				86,77	
	Spese Generali 15% euro				13,02	
	Sommano euro				99,79	
	Utili Impresa 10% euro				9,98	
	TOTALE euro	mc			109,77	
Nr. 90 B.1070.100 5./ 02)_AN	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera 02) dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia ELEMENTI: (A) [B.1060.1010./01]_AN Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ... (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto (A) [B.1030.1023./02]_AN Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	t mc mc ora ora ora ora ora	0,400 1,000 0,150 0,667 0,025 0,667 0,667	102,52 21,00 0,50 3,19 25,35 23,22 21,09	41,01 21,00 0,08 2,13 0,63 15,49 14,07	AN AN AN AN AN AN AN
	Sommano euro				94,41	
	Spese Generali 15% euro				14,16	
	Sommano euro				108,57	
	Utili Impresa 10% euro				10,86	
	TOTALE euro	mc			119,43	
Nr. 91 B.1070.100 5./	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 3) dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia ELEMENTI:					
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
03)_AN	(A) [B.1060.1010./01]_AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,500	102,52	51,26	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	21,00	21,00	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,50	0,08	AN
	(A) [B.1030.1023./02]_AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,19	2,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	25,35	0,63	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	23,22	15,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	21,09	14,07	AN
	Sommano euro				104,66	
	Spese Generali 15% euro				15,70	
	Sommano euro				120,36	
	Utili Impresa 10% euro				12,04	
	T O T A L E euro	mc			132,40	
Nr. 92 B.1070.114 0_AN	Malta premiscelata secca rasante di colore grigio, a base di cemento, calce, inerti selezionati e additivi specifici, E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1140_AN] Malta premiscelata secca rasante di colore grigio, a base di ...	kg	1,000	0,52	0,52	AN
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,001	8,93	0,01	AN
	(A) [B.1020.1080./03]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	42,39	0,00	AN
	Sommano euro				0,53	
	Spese Generali 15% euro				0,08	
	Sommano euro				0,61	
	Utili Impresa 10% euro				0,06	
	T O T A L E euro	kg			0,67	
Nr. 93 B.1080.104 0./ 03)_AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 03) con Rck 20 N/mm2 E L E M E N T I:					
	(E) [A.1080.1040./03]_AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	78,72	78,72	
	Sommano euro				78,72	
	Spese Generali 15% euro				11,81	
	Sommano euro				90,53	
	Utili Impresa 10% euro				9,05	
	T O T A L E euro	mc			99,58	
Nr. 94 B.1080.104 0./ 04)_AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 04) con Rck 25 N/mm2 E L E M E N T I:					
	(E) [A.1080.1040./04]_AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	92,16	92,16	
	Sommano euro				92,16	
	Spese Generali 15% euro				13,82	
	Sommano euro				105,98	
	Utili Impresa 10% euro				10,60	
	T O T A L E euro	mc			116,58	
Nr. 95 B.1080.104	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 05) con Rck 30 N/mm2					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
0./ 05)_AN	ELEMENTI: (E) [A.1080.1040./05)_AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	101,76	101,76	
	Sommano euro				101,76	
	Spese Generali 15% euro				15,26	
	Sommano euro				117,02	
	Utili Impresa 10% euro				11,70	
	TOTALE euro	mc			128,72	
Nr. 96 B.1080.104 5./ 02)_AN	Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la fo ... di additivi adeguati 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6% ELEMENTI: Valori percentuali determinati dal confronto dei listini dei principali prodotto ri di cls preconfezionati e tenuto conto della maggior lavorabilità dei conglomerati (E) [A.1080.1045./02)_AN] AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la forni ...	perc.	1,000	5,76	5,76	
	Sommano euro				5,76	
	Spese Generali 15% euro				0,86	
	Sommano euro				6,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,66	
	TOTALE euro	perc.			7,28	
Nr. 97 B.1090.103 0)_AN	Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli standard 500x225, maglia 15x15 o 20x20 ELEMENTI: (E) [A.1090.1030)_AN] RETE ELETTROSALDATA FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli ... (A) [B.1020.1090./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	kg ora ora	1,000 0,001 0,001	0,48 42,39 21,09	0,48 0,04 0,02	AN AN
	Sommano euro				0,54	
	Spese Generali 15% euro				0,08	
	Sommano euro				0,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,06	
	TOTALE euro	kg			0,68	
Nr. 98 B.1090.104 0)_AN	Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 ELEMENTI: (E) [A.1090.1040)_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... (A) [B.1020.1090./03)_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	kg ora ora	1,000 0,001 0,001	0,58 42,39 21,09	0,58 0,04 0,02	AN AN
	Sommano euro				0,64	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,74	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	TOTALE euro	kg			0,81	
Nr. 99 B.1090.112	Chiodi (punte piane), misure varie ELEMENTI:					
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
0_AN	(E) [A.1090.1120_AN] **CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,000	0,57	0,57	
	(A) [B.1020.1080./01]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	35,01	0,07	AN
	(A) [B.1020.1080./01]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	35,01	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,09	0,02	AN
	Sommano euro				0,66	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,76	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	kg			0,84	
Nr. 100 B.1090.113 0./ 01)_AN	Filo cotto nero 01) diametro 1 mm E L E M E N T I: (E) [A.1090.1130./01]_AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm	kg	1,000	0,59	0,59	
	Sommano euro				0,59	
	Spese Generali 15% euro				0,09	
	Sommano euro				0,68	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	T O T A L E euro	kg			0,75	
Nr. 101 B.1090.113 0./ 02)_AN	Filo cotto nero 02) diametro 3 mm E L E M E N T I: (E) [A.1090.1130./02]_AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm	kg	1,000	0,54	0,54	
	Sommano euro				0,54	
	Spese Generali 15% euro				0,08	
	Sommano euro				0,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,06	
	T O T A L E euro	kg			0,68	
Nr. 102 B.1090.135 0./ 01)_AN	Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a ... a sezione piena: quadri, tondi, piatti, angolari e simili E L E M E N T I: (E) [A.1090.1149_AN] **FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra (E) [A.1090.1150_AN] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L (A) [B.1020.1090./03]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	kg kg ora ora ora	0,800 0,250 0,001 0,040 0,020	0,59 0,67 42,39 21,09 24,78	0,47 0,17 0,04 0,84 0,50	
	Sommano euro				2,02	
	Spese Generali 15% euro				0,30	
	Sommano euro				2,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,23	
	T O T A L E euro	kg			2,55	
Nr. 103 B.1100.105 0_AN	Disarmante emulsionabile per casseri in legno E L E M E N T I: (E) [A.1100.1050_AN] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno (A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere (A) [B.1020.1080./01]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.1030.1010./01]_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	kg cad ora ora ora	1,000 0,002 0,002 0,000 0,001	2,78 8,93 35,01 32,51 21,09	2,78 0,02 0,07 0,00 0,02	
	Sommano euro				2,78	
	Spese Generali 15% euro				0,02	
	Sommano euro				35,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	Sommano euro				21,09	
	Utili Impresa 10% euro				0,02	
	T O T A L E euro	kg			2,89	
A RIPORTARE						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				2,89	
	Sommano euro				2,89	
	Spese Generali 15% euro				0,43	
	Sommano euro				3,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,33	
	TOTALE euro	kg			3,65	
Nr. 104 B.1110.101 0_AN	Travi abete U.T. misure varie ELEMENTI: (E) [A.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie (A) [B.1020.1090./03] _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mc ora ora	1,000 0,400 0,400	604,80 42,39 21,09	604,80 16,96 8,44	AN AN
	Sommano euro				630,20	
	Spese Generali 15% euro				94,53	
	Sommano euro				724,73	
	Utili Impresa 10% euro				72,47	
	TOTALE euro	mc			797,20	
Nr. 105 B.1110.102 0_AN	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm ELEMENTI: (E) [A.1110.1020_AN] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... (A) [B.1020.1090./03] _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mc ora ora	1,000 0,400 0,400	188,40 42,39 21,09	188,40 16,96 8,44	AN AN
	Sommano euro				213,80	
	Spese Generali 15% euro				32,07	
	Sommano euro				245,87	
	Utili Impresa 10% euro				24,59	
	TOTALE euro	mc			270,46	
Nr. 106 B.1170.106 0_AN	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. ELEMENTI: (E) [A.1170.1060_AN] PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, bra ... (A) [B.1020.1080./02] _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (A) [B.1030.1010./01] _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	m ora ora ora	1,000 0,022 0,004 0,002	7,54 37,40 21,09 32,51	7,54 0,82 0,08 0,07	AN AN AN
	Sommano euro				8,51	
	Spese Generali 15% euro				1,28	
	Sommano euro				9,79	
	Utili Impresa 10% euro				0,98	
	TOTALE euro	m			10,77	
Nr. 107 B.1190.115 0_AN	**BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni ELEMENTI: (E) [A.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacch ... TRASPORTO (A) [B.1020.1090./03] _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... SCARICO (A) [B.1020.1090./03] _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	kg ora ora ora	1,000 0,002 0,001 0,001	0,50 42,39 42,39 21,09	0,50 0,08 0,04 0,02	AN AN AN
	A RIPORTARE				0,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				0,64	
	Sommano euro				0,64	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,74	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	TOTALE euro	kg			0,81	
Nr. 108 B.1190.125 1_AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... °C, con finitura faccia superiore colore grigio naturale. ELEMENTI: (E) [A.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ... TRASPORTO (A) [B.1020.1090./01]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... SCARICO (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mq ora ora	1,000 0,005 0,010	1,10 35,01 21,09	1,10 0,18 0,21	 AN AN
	Sommano euro				1,49	
	Spese Generali 15% euro				0,22	
	Sommano euro				1,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,17	
	TOTALE euro	mq			1,88	
Nr. 109 B.1200.108 0_AN	**LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai ELEMENTI: (E) [A.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ... TRASPORTO (A) [B.1020.1080./02]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... SCARICO (A) [B.1020.1080./02]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	cm/mq ora ora ora	1,000 0,002 0,001 0,002	0,39 37,40 37,40 21,09	0,39 0,07 0,04 0,04	 AN AN AN
	Sommano euro				0,54	
	Spese Generali 15% euro				0,08	
	Sommano euro				0,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,06	
	TOTALE euro	cm/mq			0,68	
Nr. 110 B.1215.101 0_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni ELEMENTI: (E) [A.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... TRASPORTO (A) [B.1020.1080./03]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... SCARICO (A) [B.1020.1080./03]_AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... (A) [B.1030.1010./01]_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	kg ora ora ora ora	1,000 0,000 0,000 0,000 0,000	0,22 42,39 42,39 32,51 21,09	0,22 0,00 0,00 0,00 0,00	 AN AN AN AN
	Sommano euro				0,22	
	Spese Generali 15% euro				0,03	
	Sommano euro				0,25	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	TOTALE euro	kg			0,28	
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
R I P O R T O						
Nr. 111 B.1220.108 0/ 04)_AN	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici- scuole) 04) dimensione 40x40 E L E M E N T I: (E) [A.1220.1080./04)_AN] Piastrelle monocottura per pavimenti interni soggetti a traf ... IMBALLAGGIO (A) [B.1040.1130)_AN] Pallets per merci varie a perdere TRASPORTO (A) [B.1020.1040./02)_AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ... SCARICO (A) [B.1030.1010./01)_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	mq	1,000	10,74	10,74	
		cad	0,020	8,93	0,18	AN
		viaggi	0,001	322,27	0,32	AN
		ora	0,003	32,51	0,10	AN
		ora	0,005	21,09	0,11	AN
	Sommano euro				11,45	
	Spese Generali 15% euro				1,72	
	Sommano euro				13,17	
	Utali Impresa 10% euro				1,32	
	T O T A L E euro	mq			14,49	
Nr. 112 B.1220.109 0/ 01)_AN	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x20 E L E M E N T I: (E) [A.1220.1090./01)_AN] Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x2 ... IMBALLAGGIO (A) [B.1040.1130)_AN] Pallets per merci varie a perdere TRASPORTO (A) [B.1020.1040./02)_AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ... SCARICO (A) [B.1030.1010./01)_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue	mq	1,000	11,90	11,90	
		cad	0,020	8,93	0,18	AN
		viaggi	0,001	322,27	0,32	AN
		ora	0,003	32,51	0,10	AN
		ora	0,005	21,09	0,11	AN
	Sommano euro				12,61	
	Spese Generali 15% euro				1,89	
	Sommano euro				14,50	
	Utali Impresa 10% euro				1,45	
	T O T A L E euro	mq			15,95	
Nr. 113 D.1060.101 0)_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, E L E M E N T I: (A) [B.1110.1020)_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... (A) [B.1110.1010)_AN] Travi abete U.T. misure varie (A) [B.1090.1120)_AN] Chiodi (punte piane), misure varie (A) [B.1090.1130./02)_AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm (A) [B.1100.1050)_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno (A) [B.1030.1010./01)_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0001)_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0003)_AN] Operaio comue (A) [B.0001.0001.0004)_AN] Capo-squadra	mc	0,003	213,80	0,64	AN
		mc	0,000	630,20	0,00	AN
		kg	0,100	0,66	0,07	AN
		kg	0,050	0,54	0,03	AN
		kg	0,020	2,89	0,06	AN
		ora	0,014	32,51	0,46	AN
		ora	0,229	24,78	5,67	AN
		ora	0,343	21,09	7,23	AN
		ora	0,029	25,35	0,74	AN
	Sommano euro				14,90	
	Spese Generali 15% euro				2,24	
	Sommano euro				17,14	
	Utali Impresa 10% euro				1,71	
	T O T A L E euro	mq			18,85	
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	I M P O R T I		R.
				unitario	TOTALE	
R I P O R T O						
Nr. 114 D.1060.102 0_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, E L E M E N T I: (A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... (A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie (A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie (A) [B.1090.1130./02)_AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm (A) [B.1030.1040./04)_AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ... (A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo (A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno (A) [B.1030.1010./01)_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	mc mc kg kg ora cad kg ora ora ora ora	0,003 0,003 0,150 0,100 0,033 500,000 0,050 0,023 0,267 0,400 0,050	213,80 630,20 0,66 0,54 0,00 0,00 2,89 32,51 24,78 21,09 25,35	0,64 1,89 0,10 0,05 0,00 0,00 0,14 0,75 6,62 8,44 1,27	AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN AN
				Sommano euro	19,90	
				Spese Generali 15% euro	2,99	
				Sommano euro	22,89	
				Utili Impresa 10% euro	2,29	
				T O T A L E euro cadauno	25,18	
Nr. 115 D.1170.307 0.05	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e impiant ... o quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte. E L E M E N T I: (E) [A.1170.3070.03] IMPIANTO FOTOVOLTAICO (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora ora cad	2,000 0,100 0,100 0,050 0,050 95'000,000	5'680,00 24,78 23,22 21,09 25,35 0,01	11'360,00 2,48 2,32 1,05 1,27 950,00	
				Sommano euro	12'317,12	
				Spese Generali 15% euro	1'847,57	
				Sommano euro	14'164,69	
				Utili Impresa 10% euro	1'416,47	
				T O T A L E euro a corpo	15'581,16	
Nr. 116 D.6010.002 _AN	Scavo in larga sezione per la formazione della sede di es ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.1030.1145./01)_AN] Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orient ... (A) [B.1030.1130./01)_AN] Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'o ... (A) [B.1030.1270./03)_AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	ora ora ora ora ora cad	0,030 0,020 0,010 0,010 0,010 13,000	50,39 40,26 42,39 25,35 21,09 0,01	1,51 0,81 0,42 0,25 0,21 0,13	AN AN AN
				Sommano euro	3,33	
				Spese Generali 15% euro	0,50	
				Sommano euro	3,83	
				Utili Impresa 10% euro	0,38	
				T O T A L E euro mc.	4,21	
Nr. 117 D.6010.024 _AN	Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [B.1030.1130./01)_AN] Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'o ...	ora	0,150	40,26	6,04	AN
A R I P O R T A R E					6,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				6,04	
	(A) [B.1030.1270./03]_AN Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,100	42,39	4,24	AN
	(E) [A.0001.0001.0004]_AN Capo squadra	ora	0,040	25,35	1,01	
	(E) [A.0001.0001.0003]_AN Operaio comune	ora	0,150	21,09	3,16	
	(E) [A.1010.1111]_AN Varie a stima	cad	29,000	0,01	0,29	
	Sommano euro				14,74	
	Spese Generali 15% euro				2,21	
	Sommano euro				16,95	
	Utili Impresa 10% euro				1,70	
	TOTALE euro	mc.			18,65	
Nr. 118 D.6021.001 _AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. ELEMENTI:					
	(A) [B.1030.1250./03]_AN Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	0,200	54,86	10,97	AN
	(A) [B.1030.1050]_AN Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,450	8,88	4,00	AN
	(A) [B.1030.1270./03]_AN Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,250	42,39	10,60	AN
	(E) [A.0001.0001.0004]_AN Capo squadra	ora	0,100	25,35	2,54	
	(E) [A.0001.0001.0002]_AN Operaio qualificato	ora	0,400	23,22	9,29	
	(E) [A.0001.0001.0003]_AN Operaio comune	ora	0,540	21,09	11,39	
	(E) [A.1010.1111]_AN Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				53,79	
	Spese Generali 15% euro				8,07	
	Sommano euro				61,86	
	Utili Impresa 10% euro				6,19	
	TOTALE euro	mc.			68,05	
Nr. 119 D.6030.024 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, mas ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(A) [B.1080.1040./04]_AN Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	92,16	93,08	AN
	(A) [D.1060.1010]_AN Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ...	mq	1,000	14,90	14,90	AN
	(E) [A.0001.0001.0001]_AN Operaio specializzato	ora	0,200	24,78	4,96	
	(E) [A.0001.0001.0002]_AN Operaio qualificato	ora	0,200	23,22	4,64	
	(E) [A.0001.0001.0003]_AN Operaio comune	ora	0,250	21,09	5,27	
	(E) [A.1010.1111]_AN Varie a stima	cad	51,000	0,01	0,51	
	Sommano euro				123,36	
	Spese Generali 15% euro				18,50	
	Sommano euro				141,86	
	Utili Impresa 10% euro				14,19	
	TOTALE euro	mc.			156,05	
Nr. 120 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(A) [B.1080.1040./05]_AN Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	101,76	102,78	AN
	(A) [D.1060.1020]_AN Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armat ...	cadauno	1,100	19,90	21,89	AN
	(E) [A.0001.0001.0001]_AN Operaio specializzato	ora	0,300	24,78	7,43	
	(E) [A.0001.0001.0002]_AN Operaio qualificato	ora	0,250	23,22	5,81	
	(E) [A.0001.0001.0003]_AN Operaio comune	ora	0,250	21,09	5,27	
	(E) [A.1010.1111]_AN Varie a stima	cad	93,000	0,01	0,93	
	(A) [B.1030.1510./01]_AN Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	cad	0,150	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1510./02]_AN Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	mc	0,500	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				144,11	
	A RIPORTARE				144,11	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				144,11	
	Spese Generali 15% euro				21,62	
	Sommano euro				165,73	
	Utili Impresa 10% euro				16,57	
	TOTALE euro	mc.			182,30	
Nr. 121 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.0010.0001.0009_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (A) [B.1090.1130./01] _AN Filo cotto nero 01) diametro 1 mm (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	chilogra mmi ora ora kg cad	1,050 0,008 0,010 0,200 9,000	0,75 23,22 21,09 0,59 0,01	0,79 0,19 0,21 0,12 0,09	AN AN
	Sommano euro				1,40	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,61	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	TOTALE euro	Kg.			1,77	
Nr. 122 D.6040.003 _AN	Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.1090.1030_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 5 mm, in pannelli ... (A) [B.1029.1280./03] _AN AUTOCARRO ribaltabile, trilaterale, DOTATO DI GRUETTA TELESC ... (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (A) [B.1090.1130./01] _AN Filo cotto nero 01) diametro 1 mm (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	kg ora ora ora kg cad	2,090 0,010 0,060 0,060 0,290 1,000	0,54 5,72 23,22 21,09 0,59 0,01	1,13 0,06 1,39 1,27 0,17 0,01	AN AN AN
	Sommano euro				4,03	
	Spese Generali 15% euro				0,60	
	Sommano euro				4,63	
	Utili Impresa 10% euro				0,46	
	TOTALE euro	mq.			5,09	
Nr. 123 D.6040.010 _AN	Ferro lavorato per passerelle, cancelli, ringhiere, comig ... nel rispetto delle indicazioni della direzione dei lavori. ELEMENTI: (A) [B.1090.1350./01] _AN Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	kg ora ora ora cad	1,000 0,100 0,030 0,030 300,000	2,02 24,78 23,22 21,09 0,01	2,02 2,48 0,70 0,63 3,00	AN
	Sommano euro				8,83	
	Spese Generali 15% euro				1,32	
	Sommano euro				10,15	
	Utili Impresa 10% euro				1,02	
	TOTALE euro	Kg.			11,17	
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 124 D.6050.001 _AN	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1130.1250_AN] Mattone forato 8x15x30 (A) [B.1070.1005./03]_AN Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad mc mq ora ora ora ora cad	22,000 0,050 1,000 0,150 0,050 0,100 0,010 200,000	0,54 104,66 0,75 24,78 23,22 21,09 25,35 0,01	11,88 5,23 0,75 3,72 1,16 2,11 0,25 2,00	AN AN
		Sommano euro			27,10	
		Spese Generali 15% euro			4,07	
		Sommano euro			31,17	
		Utili Impresa 10% euro			3,12	
		T O T A L E euro	mq.		34,29	
Nr. 125 D.6050.003 _AN	Muratura portante eseguita con murellocco pesante 15*30*3 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1130.1220_AN] Murellocco pesante 15x30x30 (A) [B.1070.1005./03]_AN Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad mc mq ora ora ora ora cad	22,000 0,040 1,000 0,150 0,050 0,100 0,010 259,000	0,88 104,66 0,75 24,78 23,22 21,09 25,35 0,01	19,36 4,19 0,75 3,72 1,16 2,11 0,25 2,59	AN AN
		Sommano euro			34,13	
		Spese Generali 15% euro			5,12	
		Sommano euro			39,25	
		Utili Impresa 10% euro			3,93	
		T O T A L E euro	mq.		43,18	
Nr. 126 D.6050.013 _AN	Muratura portante eseguita con murellocco pesante dello s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1130.1311_AN] Blocco laterizio ad incastro verticale per murature portanti ... (A) [B.1070.1005./03]_AN Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad mc mq ora ora ora ora cad	16,000 0,100 0,100 0,050 0,030 0,030 0,015 10,000	2,30 104,66 0,75 24,78 23,22 21,09 25,35 0,01	36,80 10,47 0,08 1,24 0,70 0,63 0,38 0,10	AN AN
		Sommano euro			50,40	
		Spese Generali 15% euro			7,56	
		Sommano euro			57,96	
		Utili Impresa 10% euro			5,80	
		T O T A L E euro	mq.		63,76	
Nr. 127 D.6060.017 _AN	Rasatura in malta premiscelata di superfici in calcestruz ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
A R I P O R T A R E						

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO					
	Per confezionamento					
	(A) [B.1070.1140_AN] Malta premiscelata secca rasante di colore grigio, a base di ...	kg	7,875	0,53	4,17	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,005	0,50	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,001	25,35	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,005	23,22	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	21,09	0,11	AN
	Tiro in alto					
	(A) [B.1030.1010./01_AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	32,51	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,09	0,02	AN
	Per posa in opera					
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,002	25,35	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,076	24,78	1,88	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,038	21,09	0,80	AN
	Sommano euro				7,18	
	Spese Generali 15% euro				1,08	
	Sommano euro				8,26	
	Utili Impresa 10% euro				0,83	
	TOTALE euro	mq			9,09	
Nr. 128 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(E) [A.1070.1281_AN] Calce biologica per rinzaffo	kg	4,000	0,38	1,52	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,050	0,75	0,04	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,035	23,22	0,81	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	21,09	1,05	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,006	25,35	0,15	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	20,000	0,01	0,20	
	Sommano euro				3,77	
	Spese Generali 15% euro				0,57	
	Sommano euro				4,34	
	Utili Impresa 10% euro				0,43	
	TOTALE euro	mq.			4,77	
Nr. 129 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(E) [A.1070.1282_AN] Calce biologica per Intonaco	kg	20,000	0,38	7,60	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,300	0,75	0,23	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	23,22	1,86	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,080	21,09	1,69	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	25,35	0,25	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	30,000	0,01	0,30	
	Sommano euro				11,93	
	Spese Generali 15% euro				1,79	
	Sommano euro				13,72	
	Utili Impresa 10% euro				1,37	
	TOTALE euro	mq.			15,09	
Nr. 130 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(E) [A.1070.1286_AN] Calce biologica per Pittura	kg	0,200	4,99	1,00	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,100	0,75	0,08	AN
	A RIPORTARE				1,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				1,08	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	23,22	1,86	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	21,09	1,48	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	25,35	0,25	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	250,000	0,01	2,50	
	Sommano euro				7,17	
	Spese Generali 15% euro				1,08	
	Sommano euro				8,25	
	Utili Impresa 10% euro				0,83	
	TOTALE euro	mq.			9,08	
Nr. 131 D.6071.100 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(E) [A.1160.1011_AN] **TEGOLE CURVE INVECCHiate(coppi), in laterizio	cad	32,000	0,70	22,40	
	(A) [B.1070.1002_AN] Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1. ...	mc	0,080	86,77	6,94	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,100	0,75	0,08	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,050	24,78	1,24	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,020	23,22	0,46	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,020	21,09	0,42	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	25,35	0,25	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				31,80	
	Spese Generali 15% euro				4,77	
	Sommano euro				36,57	
	Utili Impresa 10% euro				3,66	
	TOTALE euro	mq.			40,23	
Nr. 132 D.6080.002 _AN	Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,49	1,49	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,500	0,75	0,38	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,010	24,78	0,25	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,020	23,22	0,46	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,020	21,09	0,42	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	25,35	0,38	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				4,38	
	Spese Generali 15% euro				0,66	
	Sommano euro				5,04	
	Utili Impresa 10% euro				0,50	
	TOTALE euro	mq.			5,54	
Nr. 133 D.6080.010 _AN	Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI:					
	(E) [A.1200.1112_AN] Lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spes ...	mq	1,000	4,70	4,70	
	(A) [B.1020.1010_AN] Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorn ...	t/km	0,100	0,93	0,09	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,020	0,75	0,02	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,060	24,78	1,49	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,020	21,09	0,42	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	25,35	0,38	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	10,000	0,01	0,10	
	A RIPORTARE				7,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				7,20	
	Sommano euro				7,20	
	Spese Generali 15% euro				1,08	
	Sommano euro				8,28	
	Utili Impresa 10% euro				0,83	
	TOTALE euro	mq.			9,11	
Nr. 134 D.6080.029 _AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ... (E) [A.1270.1160_AN] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ... (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mq l mq ora ora ora ora cad	1,000 0,300 0,065 0,050 0,050 0,060 0,020 100,000	1,49 5,46 8,88 24,78 23,22 21,09 25,35 0,01	1,49 1,64 0,58 1,24 1,16 1,27 0,51 1,00	AN AN
	Sommano euro				8,89	
	Spese Generali 15% euro				1,33	
	Sommano euro				10,22	
	Utili Impresa 10% euro				1,02	
	TOTALE euro	mq			11,24	
Nr. 135 D.6090.008 _AN	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... (A) [B.1220.1090./01] _AN] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x2 ... (A) [B.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... (A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mq mq kg t ora ora ora cad	0,100 1,100 3,000 0,001 0,300 0,100 0,050 6,000	8,88 12,61 0,22 188,46 24,78 21,09 25,35 0,01	0,89 13,87 0,66 0,19 7,43 2,11 1,27 0,06	AN AN AN AN
	Sommano euro				26,48	
	Spese Generali 15% euro				3,97	
	Sommano euro				30,45	
	Utili Impresa 10% euro				3,05	
	TOTALE euro	mq.			33,50	
Nr. 136 D.6090.009 _AN	Pavimento in piastrelle di gres antiscivolo di dimensione e colore a scelta del direttore dei lavori, eseguito con ELEMENTI: (A) [B.1220.1080./04] _AN] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ... (A) [B.1070.1005./02] _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... (A) [B.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... (A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... (A) [B.1030.1010./02] _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante i ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	mq mc kg t ora ora ora ora	1,050 0,100 3,000 0,001 0,002 0,100 0,006 0,002	11,45 94,41 0,22 188,46 34,44 24,78 21,09 25,35	12,02 9,44 0,66 0,19 0,07 2,48 0,13 0,05	AN AN AN AN AN AN AN
	A RIPORTARE				25,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				25,04	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	1'000,000	0,01	10,00	
	Sommano euro				35,04	
	Spese Generali 15% euro				5,26	
	Sommano euro				40,30	
	Utili Impresa 10% euro				4,03	
	T O T A L E euro	mq.			44,33	
Nr. 137 D.6100.001 _AN	Massiccata in pietrame di cava o di fiume posta in opera ... uanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera. E L E M E N T I: (A) [B.1050.1110_AN] Misto naturale (0-200) (A) [B.1050.1080_AN] Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32) (A) [B.1030.1210./01]_AN Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'oper ... (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mc mc ora ora cad	0,950 0,050 0,005 0,005 10,000	15,24 18,12 26,60 21,09 0,01	14,48 0,91 0,13 0,11 0,10	AN AN AN
	Sommano euro				15,73	
	Spese Generali 15% euro				2,36	
	Sommano euro				18,09	
	Utili Impresa 10% euro				1,81	
	T O T A L E euro	mc.			19,90	
Nr. 138 D.6100.003 _AN	Sottofondo di pavimentazioni di qualunque tipo eseguito con malta cementizia, ottenuta da sabbia di cava lavata priva di E L E M E N T I: (E) [A.1050.1030_AN] Sabbia di cava non lavata (0-12) (A) [B.1060.1010./03]_AN Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 03) sfuso, ... (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mc t ora ora cad	1,060 0,500 0,020 0,020 62,000	10,40 54,53 23,22 21,09 0,01	11,02 27,27 0,46 0,42 0,62	AN
	Sommano euro				39,79	
	Spese Generali 15% euro				5,97	
	Sommano euro				45,76	
	Utili Impresa 10% euro				4,58	
	T O T A L E euro	mc.			50,34	
Nr. 139 D.6110.106 _AN	Allaccio idrico alla rete principale, con collare di presa ... occorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I: (A) [D.6021.001_AN] Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in 1 ... (A) [D.6010.024_AN] Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi pr ... (A) [D.6030.025_AN] Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in eleva ... (A) [D.6040.010_AN] Ferro lavorato per passarelle, cancelli, ringhiere, comignol ... (E) [A.1460.001_AN] Tubazione multistrato in polietilene ad A.D. tipo PE 100 del ... (E) [A.1520.1200./08]_AN Collare di presa a staffa, con uscita filettata femmina, con ... (E) [A.1520.1101./10]_AN Flange metalliche per assemblaggio saracinesche o altre appa ... (E) [A.1520.1103./08]_AN Serie di bulloni in acciaio UNI 5727 composta da vite e dado ... (E) [A.1520.1105./05]_AN Guarnizioni per flange, in gomma telata, per i seguenti diam ... (E) [A.1520.1140_AN] Apparecchiatura per la manovra sottosuolo di saracinesche di ... (E) [A.1470.1270./14]_AN Pezzi speciali in ghisa sferoidale per tubi acqua con attacc ... (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mc. mc. mc. Kg. m cad cad cad cad cad kg ora ora ora cad	0,130 1,600 0,300 10,000 5,000 1,000 1,000 2,000 3,000 1,000 2,000 0,500 0,500 0,500 750,000	53,79 14,74 144,11 8,83 8,18 19,14 12,99 5,75 0,85 20,45 3,71 24,78 23,22 21,09 0,01	6,99 23,58 43,23 88,30 40,90 19,14 12,99 11,50 2,55 20,45 7,42 12,39 11,61 10,55 7,50	AN AN AN AN
	A R I P O R T A R E				319,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				319,10	
	Sommano euro				319,10	
	Spese Generali 15% euro				47,87	
	Sommano euro				366,97	
	Utili Impresa 10% euro				36,70	
	TOTALE euro	cad			403,67	
Nr. 140 D.6111.002 _AN	Allaccio fognario alla rete principale, eseguito secondo ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (A) [D.6030.025 _AN] Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in eleva ... (A) [D.6040.001 _AN] Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo arma ... (E) [A.1450.1310 _AN] TUBO IN PVC, rigido tipo 303/2, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, ... (E) [A.1450.1126./06] _AN] SIFONE CON DUE TAPPI A VITE e anelli di gomma per tubo in PV ... (E) [A.1450.1345./06] _AN] BRAGA SEMPLICE, normale o ridotta, a 45° o a 90° per tubi in ... (E) [A.1450.1343./03] _AN] CURVE a 15°-30°-45&° per tubi in PVC rigido 303/1 e 303/2 03 ... (E) [B.1475.1030 _AN] Chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per sede stradale, ... (E) [A.0001.0001.0001 _AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002 _AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003 _AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111 _AN] Varie a stima	mc. Kg. m cad cad cad cad ora ora ora cad	0,830 24,900 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,200 0,200 0,200 6,000	144,11 1,40 4,76 46,21 78,58 5,36 100,40 24,78 23,22 21,09 0,01	119,61 34,86 14,28 46,21 78,58 5,36 100,40 4,96 4,64 4,22 0,06	AN AN
	Sommano euro				413,18	
	Spese Generali 15% euro				61,98	
	Sommano euro				475,16	
	Utili Impresa 10% euro				47,52	
	TOTALE euro	cad			522,68	
Nr. 141 D.6120.001. 01 _AN	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1300.101 _AN] Porta interna a una o due ante in legno massello (E) [A.1360.1070./01] _AN] Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIAN ... (A) [B.1070.1005./02] _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... (E) [B.1030.1700 _AN] Martello demolitore elettrico (E) [A.0001.0001.0001 _AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0003 _AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004 _AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111 _AN] Varie a stima	mq mq mc ora ora ora ora cad	1,000 0,500 0,150 0,200 0,500 0,450 0,010 32,000	288,00 29,76 94,41 11,58 24,78 21,09 25,35 0,01	288,00 14,88 14,16 2,32 12,39 9,49 0,25 0,32	AN
	Sommano euro				341,81	
	Spese Generali 15% euro				51,27	
	Sommano euro				393,08	
	Utili Impresa 10% euro				39,31	
	TOTALE euro	mq			432,39	
Nr. 142 D.6120.005 _AN	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con ELEMENTI: (E) [B.1310.1050 _AN] Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi ... (A) [B.1070.1005./02] _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... (E) [A.0001.0001.0001 _AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0003 _AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004 _AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111 _AN] Varie a stima	mq. mc ora ora ora cad	1,000 0,300 0,150 0,150 0,070 18,000	144,00 94,41 24,78 21,09 25,35 0,01	144,00 28,32 3,72 3,16 1,77 0,18	AN
	Sommano euro				181,15	
	A RIPORTARE				181,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				181,15	
	Spese Generali 15% euro				27,17	
	Sommano euro				208,32	
	Utili Impresa 10% euro				20,83	
	TOTALE euro	mq.			229,15	
Nr. 143 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1305.007_AN] Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia ... (E) [A.1360.1142_AN] Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo (A) [B.1070.1005./02]_AN Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mq mq mc ora ora ora ora cad	0,730 0,400 0,200 0,020 0,020 0,020 0,020 1,000	158,40 86,40 94,41 11,58 24,78 21,09 25,35 0,01	115,63 34,56 18,88 0,23 0,50 0,42 0,51 0,01	AN
	Sommano euro				170,74	
	Spese Generali 15% euro				25,61	
	Sommano euro				196,35	
	Utili Impresa 10% euro				19,64	
	TOTALE euro	mq			215,99	
Nr. 144 D.6140.009 _AN	Scuri esterni a libro in legno di pino di svezia da mm 40 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1305.008_AN] Scuri esterni a libro in legno di pino di svezia da mm 40 a ... (A) [B.1070.1005./02]_AN Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mq mc ora ora ora ora ora cad	1,000 0,020 0,020 0,050 0,050 0,010 3'400,000	120,00 94,41 11,58 24,78 21,09 25,35 0,01	120,00 1,89 0,23 1,24 1,05 0,25 34,00	AN
	Sommano euro				158,66	
	Spese Generali 15% euro				23,80	
	Sommano euro				182,46	
	Utili Impresa 10% euro				18,25	
	TOTALE euro	mq			200,71	
Nr. 145 D.6140.002 _AN	Marmo Orosei dello spessore di cm 3 fornito in opera lavo ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [A.1210.1030./01]_AN Marmo bianco Orosei spessore cm 3 01) in lastre, levigato e ... (A) [D.6100.003_AN] Sottofondo di pavimentazioni di qualunque tipo eseguito con ... (A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	mq mc. t ora ora ora	1,000 0,050 0,001 0,100 0,100 0,100	40,00 39,79 188,46 25,35 24,78 21,09	40,00 1,99 0,19 2,54 2,48 2,11	AN AN AN AN AN
	Sommano euro				49,31	
	Spese Generali 15% euro				7,40	
	Sommano euro				56,71	
	Utili Impresa 10% euro				5,67	
	TOTALE euro	mq.			62,38	
	A RIPORTARE					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 146 D.6150.010 _AN	Pacchetto copertura piana o inclinata, eseguita con strut ... a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge. ELEMENTI: (E) [A.1110.1015_AN] Travi in legno lamellare (E) [A.1110.1016_AN] Scarpa in lamiera di acciaio spessore mm. 4 completa di chio ... (E) [A.1110.001_AN] Tavolato in abete qualità "A" spessore 2 cm (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	mc cad mc ora ora ora cad	0,100 6,000 0,075 0,020 0,030 0,010 3'500,000	288,00 8,64 336,00 24,78 23,22 21,09 0,01	28,80 51,84 25,20 0,50 0,70 0,21 35,00	
	Sommano euro				142,25	
	Spese Generali 15% euro				21,34	
	Sommano euro				163,59	
	Utili Impresa 10% euro				16,36	
	TOTALE euro	mq			179,95	
Nr. 147 D.6210.003 _AN	Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimension ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.003_AN] Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimensioni d ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora cad	1,000 1,000 1,000 0,600 15'000,000	129,60 24,78 23,22 21,09 0,01	129,60 24,78 23,22 12,65 150,00	 AN AN AN
	Sommano euro				340,25	
	Spese Generali 15% euro				51,04	
	Sommano euro				391,29	
	Utili Impresa 10% euro				39,13	
	TOTALE euro	cad			430,42	
Nr. 148 D.6210.004 _AN	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.004_AN] Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pa ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora cad	1,000 1,000 1,000 1,000 2'000,000	168,00 24,78 23,22 21,09 0,01	168,00 24,78 23,22 21,09 20,00	 AN AN AN
	Sommano euro				257,09	
	Spese Generali 15% euro				38,56	
	Sommano euro				295,65	
	Utili Impresa 10% euro				29,57	
	TOTALE euro	cad			325,22	
Nr. 149 D.6210.008 _AN	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qu ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.001.01_AN] Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qualu ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	cad ora ora ora	1,000 1,000 0,500 1,000	134,40 24,78 23,22 21,09	134,40 24,78 11,61 21,09	 AN AN AN
A RIPORTARE					191,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
	RIPORTO				191,88	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				196,88	
	Spese Generali 15% euro				29,53	
	Sommano euro				226,41	
	Utili Impresa 10% euro				22,64	
	T O T A L E euro	cad			249,05	
Nr. 150 D.6210.009 _AN	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata c ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.002.01_AN] Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata con ...	cad	1,000	172,80	172,80	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	24,78	24,78	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,500	23,22	11,61	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	21,09	21,09	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	7'000,000	0,01	70,00	
	Sommano euro				300,28	
	Spese Generali 15% euro				45,04	
	Sommano euro				345,32	
	Utili Impresa 10% euro				34,53	
	T O T A L E euro	cad			379,85	
Nr. 151 D.6210.010 _AN	Apparecchiatura igienico-sanitaria per servizio igienico per portatori di handicap, conforme alla legge 13/89 e al					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.010_AN] Apparecchiatura igienico-sanitaria per servizio igienico per ...	cad	1,000	920,00	920,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,500	24,78	37,17	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,500	23,22	34,83	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,500	21,09	31,64	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	153,000	0,01	1,53	
	Sommano euro				1'025,17	
	Spese Generali 15% euro				153,78	
	Sommano euro				1'178,95	
	Utili Impresa 10% euro				117,90	
	T O T A L E euro	cad			1'296,85	
Nr. 152 D.6211.001 _AN	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.005_AN] Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o inc ...	cad	1,000	14,40	14,40	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,090	24,78	2,23	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,090	23,22	2,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,090	21,09	1,90	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	3'000,000	0,01	30,00	
	Sommano euro				50,62	
	Spese Generali 15% euro				7,59	
	Sommano euro				58,21	
	Utili Impresa 10% euro				5,82	
	T O T A L E euro	cad			64,03	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	unità di misura	Quantità	IMPORTI		R.
				unitario	TOTALE	
RIPORTO						
Nr. 153 D.6211.002 _AN	Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera inca ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.018_AN] Porta carta igienica con supporti in vetrochina (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora cad	1,000 0,130 0,130 0,070 3'000,000	13,66 24,78 23,22 21,09 0,01	13,66 3,22 3,02 1,48 30,00	AN AN AN
	Sommano euro				51,38	
	Spese Generali 15% euro				7,71	
	Sommano euro				59,09	
	Utili Impresa 10% euro				5,91	
	TOTALE euro	cad			65,00	
Nr. 154 D.6212.008 _AN	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.008_AN] Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, termo ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora cad	1,000 1,000 1,000 0,600 7'000,000	96,00 24,78 23,22 21,09 0,01	96,00 24,78 23,22 12,65 70,00	AN AN AN
	Sommano euro				226,65	
	Spese Generali 15% euro				34,00	
	Sommano euro				260,65	
	Utili Impresa 10% euro				26,07	
	TOTALE euro	cad			286,72	
Nr. 155 D.6212.016 _AN	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo ... corre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. ELEMENTI: (E) [B.1900.016_AN] Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo app ... (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad ora ora ora cad	1,000 0,400 0,400 0,300 35'000,000	55,68 24,78 23,22 21,09 0,01	55,68 9,91 9,29 6,33 350,00	AN AN AN
	Sommano euro				431,21	
	Spese Generali 15% euro				64,68	
	Sommano euro				495,89	
	Utili Impresa 10% euro				49,59	
	TOTALE euro	cad			545,48	
	Ulassai, 08/10/2013					
	Il Tecnico Ing. Martino Pisano					
A RIPORTARE						