

Regione Autonoma della Sardegna
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI ULASSAI
-Provincia Ogliastra-

-Progetto Esecutivo-

*REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DI SERVIZIO E DI UN DEPOSITO RICOVERO MEZZI,
NEL C.F. "SU MARMURI" AGRO DEL COMUNE DI ULASSAI
- PRIMO STRALCIO -*

DATA: ULASSAI OTTOBRE 2013	Computo Metrico Estimativo	All.D.1
AGG.:		

<p>COMMITTENTE</p> <p>ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Servizio territoriale LANUSEI Via Piscinas 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL DIRETTORE: DOTT. SALVATORE MELE</i></p> <hr/>	<p>PROGETTISTA</p> <p>ING. MARTINO PISANO</p> <hr/>	<p>STUDIO DI PROGETTAZIONE</p> <p>ING. MARTINO PISANO Via Vitt. Emanuele n° 160 - JERZU Tel.: 0782 729004 Fax.: 0782 729156 E-mail: pisano.martino@gmail.com</p>
<p>RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO</p> <p>DOTT. SALVATORE MELE Via Piscinas, 5 08045-LANUSEI</p> <p><i>IL R.U.P.: DOTT. SALVATORE MELE</i></p> <hr/>	<hr/>	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	<u>LAVORI A MISURA</u>								
	Uffici (SpCat 1) Scavi e massiciata (Cat 1)								
1 / 1 D.6010.002 _AN	Scavo in larga sezione per la formazione della sede di es ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. preparazione piano di realizzazione formazione sede		1,00	383,00		0,80	306,40		
			1,00	192,44		0,50	96,22		
	SOMMANO...	mc.					402,62	4,21	1'695,03
2 / 2 D.6010.024 _AN	Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cordoli fondazione		1,00	16,00	0,50	0,40	3,20		
			1,00	15,85	0,50	0,40	3,17		
			1,00	6,10	0,50	0,40	1,22		
			1,00	9,75	0,50	0,40	1,95		
			1,00	9,90	0,50	0,40	1,98		
			1,00	6,10	0,50	0,40	1,22		
			1,00	16,00	0,40	0,10	0,64		
			1,00	15,85	0,40	0,10	0,63		
			1,00	6,10	0,40	0,10	0,24		
			1,00	9,75	0,40	0,10	0,39		
			1,00	9,90	0,40	0,10	0,40		
			1,00	6,10	0,40	0,10	0,24		
	plinti		6,00	0,50	0,50	0,40	0,60		
	SOMMANO...	mc.					15,88	18,65	296,16
3 / 3 D.6100.001 _AN	Massiciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera ... uanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera. a dedurre cordoli e plinti		1,00	192,44		0,50	96,22		
			-1,00	16,00	0,50	0,40	-3,20		
			-1,00	15,85	0,50	0,40	-3,17		
			-1,00	6,10	0,50	0,40	-1,22		
			-1,00	9,75	0,50	0,40	-1,95		
			-1,00	9,90	0,50	0,40	-1,98		
			-1,00	6,10	0,50	0,40	-1,22		
			-6,00	0,50	0,50	0,40	-0,60		
	Sommano positivi...	mc.					96,22		
	Sommano negativi...	mc.					-13,34		
	SOMMANO...	mc.					82,88	19,90	1'649,31
	Strutture e opere murarie (Cat 2)								
4 / 4 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. plinti nr.6 Armatura superiore ø14 DirezioneA ø14 DirezioneB Armatura INFERIORE ø14 DirezioneA ø14 DirezioneA Punzonamento ø14 DirezioneB ø14 DirezioneB Punzonamento		6,00	0,92		1,21	6,68		
			6,00	0,92		1,21	6,68		
			6,00	0,92		1,21	6,68		
			2,00	0,53		1,21	1,28		
			6,00	0,92		1,21	6,68		
			2,00	0,53		1,21	1,28		
	Parziale...	Kg.					29,28		
	cordoli fondazione correnti orizzontali 2+4+2 fi 12 *(lung.=(16+15,85+6,1+ 9,75+9,9+6,1)-(6*2*0,03)) staffe 1 fi 10/25 cm *(par.ug.=63,34/,25)*(lung.=2*,44+2*		8,00	63,34		0,89	450,98		
	A RIPORTARE						480,26		3'640,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						480,26		3'640,50
	,34+,1) (par.ug.=63,34/25)*(lung.=2*,44+2*,34+,1)		253,36	1,66		0,62	260,76		
			253,36	1,66		0,40	168,23		
	Parziale...	Kg.					879,97		
	Trave 41b-42b-43b-44b-45b								
	ø 12 superiore		3,00	6,66		0,89	17,78		
	ø 12 inferiore		3,00	6,66		0,89	17,78		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*41)		82,00	1,76		0,40	57,73		
	Trave 3b-4b-5b-6b-7b-8b-9b								
	ø 12 superiore		3,00	8,60		0,89	22,96		
	ø 12 superiore		3,00	8,60		0,89	22,96		
	ø 12 inferiore		3,00	8,60		0,89	22,96		
	ø 12 inferiore		3,00	8,60		0,89	22,96		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*106)		212,00	1,76		0,40	149,25		
	Trave 25b-26b-27b-28b								
	ø 12 superiore		3,00	10,65		0,89	28,44		
	ø 12 inferiore		3,00	10,65		0,89	28,44		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*67)		134,00	1,76		0,40	94,34		
	Trave 25b-31b-40b-44b-47b								
	ø 12 superiore		3,00	10,50		0,89	28,04		
	ø 12 inferiore		3,00	10,50		0,89	28,04		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*66)		132,00	1,76		0,40	92,93		
	Trave 1b-4b-16b-24b-30b-38b-42b-46b								
	ø 12 superiore		3,00	8,50		0,89	22,70		
	ø 12 superiore		3,00	8,50		0,89	22,70		
	ø 12 inferiore		3,00	8,50		0,89	22,70		
	ø 12 inferiore		3,00	8,50		0,89	22,70		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*105)		210,00	1,76		0,40	147,84		
	Trave 2b-8b-20b-27b-29b								
	ø 12 superiore		3,00	6,66		0,89	17,78		
	ø 12 inferiore		3,00	6,66		0,89	17,78		
	ø8 staffe (Sbalzo-Sbalzo) *(par.ug.=2*41)		82,00	1,76		0,40	57,73		
	Parziale...	Kg.					966,54		
	SOMMANO...	Kg.					1'875,79	1,77	3'320,15
5 / 5 D.6040.003 _AN	Rete elettrosaldata costituita da tondini di acciaio ad a ... corre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. massetto		1,00			219,28	219,28		
	SOMMANO...	mq.					219,28	5,09	1'116,14
6 / 6 D.6030.024 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, mas ... corre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. cordoli fondazione		1,00	16,00	0,50	0,40	3,20		
			1,00	15,85	0,50	0,40	3,17		
			1,00	6,10	0,50	0,40	1,22		
			1,00	9,75	0,50	0,40	1,95		
			1,00	9,90	0,50	0,40	1,98		
			1,00	6,10	0,50	0,40	1,22		
			1,00	16,00	0,40	0,10	0,64		
			1,00	15,85	0,40	0,10	0,63		
			1,00	6,10	0,40	0,10	0,24		
			1,00	9,75	0,40	0,10	0,39		
			1,00	9,90	0,40	0,10	0,40		
			1,00	6,10	0,40	0,10	0,24		
	plinti		6,00	0,50	0,50	0,40	0,60		
	Parziale...	mc.					15,88		
	massetto		1,00	192,44		0,15	28,87		
	Parziale...	mc.					28,87		
	SOMMANO...	mc.					44,75	156,05	6'983,24
	A RIPORTARE								15'060,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								15'060,03
7 / 7 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. pilastri nr.6 ø 12 *(par.ug.=4*6) ø 12 *(par.ug.=4*5) ø 12 *(par.ug.=1*1) ø 08 Staffe *(par.ug.=21*6)		24,00 20,00 1,00 126,00	1,08 2,80 4,80 1,20		0,89 0,89 0,89 0,40	23,07 49,84 4,27 60,48		
	Parziale...	Kg.					137,66		
	cordoli muratura correnti orizzontali 3+3 fi 10 *(par.ug.=3*2)*(lung.=(6,1+ 9,75+9,9+6,1+16+15,85)-(2*3*0,03)) staffe 1 fi 8/25 *(par.ug.=63,52/25)		6,00 254,08	63,52 0,96		0,62 0,40	236,29 97,57		
	Parziale...	Kg.					333,86		
	varie		1,00			30,00	30,00		
	Parziale...	Kg.					30,00		
	SOMMANO...	Kg.					501,52	1,77	887,69
8 / 8 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. pilastri cordolo muratura		5,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,30 0,30 6,10 9,75 9,90 6,10 16,00 15,85	0,30 0,30 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	2,20 4,00 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20	0,99 0,36 0,49 0,78 0,79 0,49 1,28 1,27		
	SOMMANO...	mc.					6,45	182,30	1'175,84
9 / 9 D.6050.013 _AN	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante dello s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. chiusure perimetrali *(H/peso=(3,13+3,8)/2) (H/peso=(3,13+3,8)/2) a dedurre infissi		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 -5,00 -9,00 -1,00 -2,00	6,10 9,75 9,90 6,10 16,00 15,85 0,70 1,20 0,90 1,20		3,47 3,13 3,13 3,47 3,13 3,13 1,50 1,50 2,30 2,30	21,17 30,52 30,99 21,17 50,08 49,61 -5,25 -16,20 -2,07 -5,52		
	Sommano positivi...	mq.					203,54		
	Sommano negativi...	mq.					-29,04		
	SOMMANO...	mq.					174,50	63,76	11'126,12
10 / 10 D.6050.001 _AN	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. partizioni interne (H/peso=(4+3,4)/2) (H/peso=(4+3,4)/2) (H/peso=(4+3,4)/2) (H/peso=(4+3,4)/2) (H/peso=(4+3,4)/2) (H/peso=(4+3,6)/2) (H/peso=(4+3,6)/2) a dedurre porte		1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 -8,00 -1,00 -1,00	3,00 5,30 3,90 1,40 1,50 4,25 5,30 4,00 6,60 0,80 1,20 1,00		4,00 3,70 3,70 3,70 4,00 3,70 3,70 3,80 3,80 2,10 2,10 2,10	12,00 19,61 28,86 5,18 12,00 31,45 39,22 15,20 25,08 -13,44 -2,52 -2,10		
	A R I P O R T A R E						170,54		28'249,68

Numi.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						170,54		28'249,68
	Sommano positivi...	mq.					188,60		
	Sommano negativi...	mq.					-18,06		
	SOMMANO...	mq.					170,54	34,29	5'847,82
	Coperture e lattonerie (Cat 3)								
11 / 11 D.6150.010 _AN	Pacchetto copertura piana o inclinata, eseguita con strut ... a a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge. copertura		1,00			220,00	220,00		
	SOMMANO...	mq					220,00	179,95	39'589,00
12 / 12 D.6080.002 _AN	Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 11 [mq 220.00]		1,00				220,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	5,54	1'218,80
13 / 13 D.6080.010 _AN	Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 12 [mq. 220.00]		1,00				220,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	9,11	2'004,20
14 / 14 D.6080.029 _AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 13 [mq. 220.00]		1,00				220,00		
	SOMMANO...	mq					220,00	11,24	2'472,80
15 / 15 D.6071.100 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 14 [mq 220.00]		1,00				220,00		
	SOMMANO...	mq.					220,00	40,23	8'850,60
	Intonaci e tinteggiature (Cat 4)								
16 / 16 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. esterni *(H/peso=(3,3+4)/2)		1,00	6,10		3,65	22,27		
			1,00	9,75		3,30	32,18		
			1,00	9,90		3,30	32,67		
	(H/peso=(3,3+4)/2)		1,00	6,10		3,65	22,27		
			1,00	16,00		3,30	52,80		
			1,00	15,85		3,30	52,31		
	(par.ug.=5*4)		20,00	0,30		2,20	13,20		
	a dedurre infissi		-5,00	0,70		1,50	-5,25		
			-9,00	1,20		1,50	-16,20		
			-1,00	0,90		2,30	-2,07		
			-2,00	1,20		2,30	-5,52		
	interni *(H/peso=(3,4+3,8)/2)		2,00	1,70		3,60	12,24		
			4,00	3,00		3,40	40,80		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		2,00	3,50		3,70	25,90		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		1,00	5,30		3,70	19,61		
			2,00	6,00		3,40	40,80		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		5,00	3,90		3,70	72,15		
			2,00	1,50		3,40	10,20		
			6,00	4,25		3,40	86,70		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		4,00	4,00		3,70	59,20		
	(H/peso=(3,8+4)/2)		2,00	1,80		3,90	14,04		
	A RIPORTARE						580,30		88'232,90

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO						580,30		88'232,90
	(H/peso=(3,4+4)/2)		5,00	1,40		3,70	25,90		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		2,00	2,35		3,70	17,39		
	(H/peso=(3,4+3,8)/2)		2,00	1,20		3,60	8,64		
	(H/peso=(3,4+3,8)/2)		4,00	3,25		3,60	46,80		
	(H/peso=(3,4+3,70)/2)		2,00	6,60		3,55	46,86		
	(H/peso=(3,4+4)/2)		2,00	5,30		3,70	39,22		
			2,00	3,00		3,40	20,40		
	a dedurre infissi		-5,00	0,70		1,50	-5,25		
			-9,00	1,20		1,50	-16,20		
			-1,00	0,90		2,30	-2,07		
			-2,00	1,20		2,30	-5,52		
	(par.ug.=-9,00*2)		-18,00	0,80		2,10	-30,24		
	(par.ug.=-1,00*2)		-2,00	1,20		2,10	-5,04		
	(par.ug.=-1,00*2)		-2,00	1,00		2,10	-4,20		
	Sommano positivi...	mq.					814,55		
	Sommano negativi...	mq.					-97,56		
	SOMMANO...	mq.					716,99	4,77	3'420,04
17 / 17 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 16 [mq. 716.99]		1,00				716,99		
	SOMMANO...	mq.					716,99	15,09	10'819,38
18 / 18 D.6060.017 _AN	Rasatura in malta premiscelata di superfici in calcestruz ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 17 [mq. 716.99]		1,00				716,99		
	a dedurre rivestimenti		-1,00			82,80	-82,80		
	Sommano positivi...	mq.					716,99		
	Sommano negativi...	mq.					-82,80		
	SOMMANO...	mq.					634,19	9,09	5'764,79
19 / 20 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 17 [mq. 716.99]		1,00				716,99		
	a dedurre rivestimenti		-1,00			82,80	-82,80		
	Sommano positivi...	mq.					716,99		
	Sommano negativi...	mq.					-82,80		
	SOMMANO...	mq.					634,19	9,08	5'758,45
	Pavimenti e rivestimenti (Cat 5)								
20 / 19 D.6090.008 _AN	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00	1,70		2,00	6,80		
			2,00	3,00		2,00	12,00		
			2,00	1,50		2,00	6,00		
			2,00	3,80		2,00	15,20		
			2,00	1,90		2,00	7,60		
			2,00	4,25		2,00	17,00		
			2,00	1,80		2,00	7,20		
			2,00	2,75		2,00	11,00		
	Parziale...	mq.					82,80		
	a dedurre infissi		-4,00	0,70		1,50	-4,20		
			-3,00	0,80		2,10	-5,04		
			-1,00	1,20		2,10	-2,52		
	Parziale...	mq.					-11,76		
	A RIPORTARE						71,04		113'995,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						71,04		113'995,56
	Sommano positivi...	mq.					82,80		
	Sommano negativi...	mq.					-11,76		
	SOMMANO...	mq.					71,04	33,50	2'379,84
21 / 21 D.6090.009 _AN	Pavimento in piastrelle di gres antiscivolo di dimensione e colore a scelta del direttore dei lavori, eseguito con bagno		1,00				5,10	5,10	
	guardiania		1,00				10,50	10,50	
	foresteria		1,00				32,14	32,14	
	angolo cottura		1,00				5,70	5,70	
	disimpegno		1,00				3,50	3,50	
	bagno d.a.		1,00				8,10	8,10	
	antibagno		1,00				2,50	2,50	
	bagno		1,00				4,90	4,90	
	ripostiglio		1,00				4,70	4,70	
	ufficio		2,00				13,00	26,00	
	ufficio		1,00				15,90	15,90	
	corridoio		1,00				7,90	7,90	
	veranda coperta		1,00				35,30	35,30	
	marciapiede *(H/peso=243,42-35,30-157,14)		1,00				50,98	50,98	
	SOMMANO...	mq.					213,22	44,33	9'452,04
22 / 38 D.6140.002 _AN	Marmo Orosei dello spessore di cm 3 fornito in opera lavoro ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. soglie		5,00	0,70	0,40		1,40		
			9,00	1,20	0,40		4,32		
			1,00	0,90	0,40		0,36		
			2,00	1,20	0,40		0,96		
	SOMMANO...	mq.					7,04	62,38	439,16
	Impianti (Cat 7)								
23 / 26 D.6110.106 _AN	Allaccio idrico alla rete principale, con collare di presa ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	403,67	403,67
24 / 27 D.6111.002 _AN	Allaccio fognario alla rete principale, eseguito secondo ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	522,68	522,68
25 / 28 D.6210.010 _AN	Apparecchiatura igienico-sanitaria per servizio igienico per portatori di handicap, conforme alla legge 13/89 e al ...						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	1'296,85	1'296,85
26 / 29 D.6210.003 _AN	Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimensioni ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	430,42	860,84
27 / 30 D.6210.004	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								129'350,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								129'350,64
_AN						2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	325,22	650,44	
28 / 31 D.6210.008	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qu ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					2,00			
_AN						2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	249,05	498,10	
29 / 32 D.6210.009	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata c ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					2,00			
_AN						2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	379,85	759,70	
30 / 33 D.6211.001	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					8,00			
_AN						8,00			
	SOMMANO...	cad				8,00	64,03	512,24	
31 / 34 D.6211.002	Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera inca ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					3,00			
_AN						3,00			
	SOMMANO...	cad				3,00	65,00	195,00	
32 / 35 D.6212.008	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					2,00			
_AN						2,00			
	SOMMANO...	cad				2,00	286,72	573,44	
33 / 36 D.6212.016	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo ... corre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.					11,00			
_AN						11,00			
	SOMMANO...	cad				11,00	545,48	6'000,28	
	Parziale LAVORI A MISURA euro								138'539,84
	A RIPORTARE								138'539,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								138'539,84
	<u>LAVORI A CORPO</u>								
	Uffici (SpCat 1) Infissi (Cat 6)								
34 / 22 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		5,00 9,00	0,70 1,20		1,50 1,50	5,25 16,20		
	SOMMANO...	mq					21,45	215,99	4'632,99
35 / 23 D.6124.009 _AN	Scuri esterni a libro in legno di pino di svezia da mm 40 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 22 [mq 21.45]		1,00				21,45		
	SOMMANO...	mq					21,45	200,71	4'305,23
36 / 24 D.6120.005 _AN	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con		1,00 2,00	0,90 1,20		2,30 2,30	2,07 5,52		
	SOMMANO...	mq.					7,59	229,15	1'739,25
37 / 25 D.6120.001. 01_AN	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		9,00 1,00 1,00	0,80 1,20 1,00		2,10 2,10 2,10	15,12 2,52 2,10		
	SOMMANO...	mq					19,74	432,39	8'535,38
	Impianti (Cat 7)								
38 / 37 D.1170.307 0.05	Fornitura e posa in opera di impianto elettrico e impiant ... o quanto necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	15'581,16	15'581,16
	Parziale LAVORI A CORPO euro								34'794,01
	TOTALE euro								173'333,85
	A RIPORTARE								

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
A misura euro	138'539,84
A corpo euro	34'794,01
Somma euro	173'333,85
Costi per la sicurezza euro	2'486,30
Totale importo opere euro	175'820,15
Spese tecniche	
Direzione dei lavori euro	7'219,15
Misura e contabilità euro	2'361,41
Somma euro	9'580,57
CRE euro	332,52
CSE euro	4'877,81
Somma euro	5'210,33
Somma spese tecniche euro	14'790,89
INARCASSA 4% euro	591,64
Totale spese tecniche euro	15'382,53
Altre spese tecniche 1,28% euro	2'250,50
Accantonamento per accordi bonari 3% euro	5'274,60
Somma euro	7'525,09
IVA	
IVA opere 10% euro	17'582,02
IVA su onorari 22 % euro	3'384,16
somma euro	20'966,18
Cifre a disposizione euro	306,05
SOMMANO euro	220'000,00
Ulassai, 08/10/2013	
Il Tecnico Ing. Martino Pisano	
A RIPORTARE	