Comune di LANUSEI
Provincia di OGLIASTRA

OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA A NORMA DI PARTE DEI LOCALI DEL VIVAIO DI SAN COSIMO

COMMITTENTE: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA - servizio territoriale di LANUSEI -

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO	
Lavori a base d'asta	€	97.341,75
Importi manodopera	€	39.701,12
Oneri della sicurezza	€	3.328,08
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	42.629,06
Costo complessivo dell'opera	€	183.000,00

LANUSEI, lì DICEMBRE 2014

Il Progettista:
ING. MAURO LOI

_____

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO								
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**	
		LM - **LAVORI A MISURA**						
		uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI						
		Ib - LAVORI EDILI						
1	F002003	- DEMOLIZIONE DI MANTO DI COPERTURE - Esecuzione di disfacimento di manto di copertura in tegole di qualunque tipo in genere allettate o meno con malta, compresa l'asportazione di eventuali spessori di						
		2 x 15,15 x 3,30		99,99				
			mq	99,99	€ 12,01		€	1.200,88
2	F002005	- RIMOZIONE DI INFISSI INTERNI E ESTERNI - Esecuzione della rimozione di infissi o serramenti interni o esterni di qualunque tipo e dimensione, compreso la rimozione, nei casi ritenuti necessari dalla						
				11,00				
			cad	11,00	€ 45,25		€	497,75
3	F002017	- DEMOLIZIONE DI MURATURA SPESSORE 10-12 CM- DEMOLIZIONE COMPLETA O PARZIALE, di struttura muraria eseguita in muratura di mattoni dello spessore finito di 10-12cm, eseguita con mezzi meccanici e parzialmente anche a mano; compreso: ponti di servizio, barriere, ripari,						
		MURATURE INTERNE						
		1 x 1,38 x 3,4		4,69				
		1 x 5,50 x 3,4		18,70				
		1 x 2,9 x 3,6		10,44				
		1 x 1 x 3,4		3,40				
		1 x 4,32 x 3,6		15,55				
		1 x 2,65 x 3,6		9,54				
		1 x 3,1 x 3,4		10,54				
		1 x 8,20 x 3,4		27,88				
		1 x 6 x 3,4		20,40				
		1 x 6,85 x 3,4		23,29				
		VANO NUOVE APERTURA						
		2 x 1,1 x 1,3		2,86				
			mq	147,29	€ 4,02		€	592,11
4	F002004	- DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE INTERNA - Esecuzione di disfacimento di						
		A Riportare:					€	2.290,74

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 2.290,74
		pavimentazione interna di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento per un'altezza complessiva non inferiore a 10cm,					
		1 x 6 x 14,55		87,30			
			mq	87,30	€ 12,16		€ 1.061,57
5	F002013	- DEMOLIZIONE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA- Esecuzione di disfacimento di pavimentazione esterna di qualsiasi tipo compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento e l'asportazione di eventuali spessori di					
		pavimentazione esterna di coronomanto alla struttura					
		2 x 14,85 x 1		29,70			
		1 x 8,32 x 1		8,32			
		1 x 8,32 x 1,4		11,65			
			mq	49,67	€ 16,29		€ 809,12
6	F002016	- DEMOLIZIONE DI LASTRA IN MATERIALE LAPIDEO - Demolizione di lastra in materiale lapideo di spessore non superiore a 5cm , interna o esterna compresa la spicconatura del sottostante strato di allettamento compreso					
		4 x ,9 x ,3		1,08			
		1 x 1,10 x ,3		0,33			
		1 x 2,7 x ,3		0,81			
		RIVESTIMENTO MURATURE ESTERNE					
		2 x 14,85 x ,8		23,76			
		2 x 6,35 x ,8		10,16			
			mq	36,14	€ 6,62		€ 239,25
7	F002018	- DEMOLIZIONE DI APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO - DEMOLIZIONE COMPLETA DI APPARECCHIO IGIENICO SANITARIO, di qualunque tipo e forma (vaso w.c completo di accessori di pulizzia a cascata d'acqua, bidet, lavabo, vasca, piatto doccia, lavabo da cucina, vasca lavabiancheria ecc.) compresa la demolizione di eventuali opere murarie di supporto, da eseguire con mezzi meccanici e a mano; compreso: le opere idrauliche necessarie per rimuovere la raccorderia di collegamento agli impianti idraulici e fognari esistenti,		5,00			
		A Riportare:		5,00			€ 4.400,68

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:		5,00			€ 4.400,68
			cad	5,00	€ 15,82		€ 79,10
8	F002019	- DEMOLIZIONE DI CONTROSOFFITTO - Esecuzione di disfacimento di controsoffitto di qualunque tipo e genere ancorate a soffitto o a struttura di supporto, compresa l'asportazione di eventuale struttura di supporto					
		1 x (25,30+7,95) x 1		33,25			
			mq	33,25	€ 11,40		€ 379,05
9	F002015	- CONFERIMENTO A DISCARICA DI MATERIALI VARI- Quanto dovuto per il trasporto e il conferimento a discarica autorizzata, dislocata entro i 30km dalla sede del cantiere, del materiale di risulta proveniente dagli scavi,					
		1,5 x 99,99 x 0,2		30,00			
		1,5 x 147,29 x ,1		22,09			
		1,5 x 87,30 x ,1		13,10			
		1,5 x (49,67+36,14) x ,3		38,61			
		40		40,00			
			mc	143,80	€ 22,75		€ 3.271,45
10	F001002	- SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA - Esecuzione di scavo a sezione obbligata ristretta per fondazioni o per la posa di tubi o simili, eseguito a qualsiasi profondità dal piano di campagna o del preventivo					
		cassonetto per il nuovo marciapiede di coronamento esterno					
		2 x 14,85 x 1,4 x ,5		20,79			
		2 x 8,35 x 1,4 x 0,5		11,69			
			mc	32,48	€ 17,44		€ 566,45
11	F011001	- VESPAIO IN PIETRAME - Fornitura e messa in opera di VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare, di adeguata pezzatura, compreso la sistematura a mano, la fornitura e la					
		cassonetto per il nuovo marciapiede di coronamento esterno					
		2 x 14,85 x 1,4 x ,3		12,47			
		2 x 8,35 x 1,4 x 0,3		7,01			
			mc	19,48	€ 34,94		€ 680,63
12	F003001	- CLS RBK 25 PER FONDAZIONI E					
		A Riportare:					€ 9.377,36

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 9.377,36
		SIMILI - Fornitura e posa di calcestruzzo cementizio della classe R'bk 25 composto da kg 300 di cemento tipo 325, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato, sottofondo per il nuovo marciapiede di coronamento esterno					
		2 x 14,85 x 1,4 x ,1		4,16			
		2 x 8,35 x 1,4 x 0,1		2,34			
			mc	6,50	€ 133,51		€ 867,82
13	F004002	- RETE ELETTROSALDATA fi 6 MAGLIA 20*20cm - Fornitura e messa in opera di RETE ELETTROSALDATA in acciaio FEb44K costituita da tondini di acciaio fi 6 ad aderenza migliorata a maglie quadre 20*20 cm sottofondo per il nuovo marciapiede di coronamento esterno					
		2 x 14,85 x 1,4		41,58			
		2 x 8,35 x 1,4		23,38			
			mq	64,96	€ 6,72		€ 436,53
14	F011003	- SISTEMA DRENANTE CON GRANCHI - Fornitura e messa in opera di struttura drenante da realizzarsi al di sotto del piano di posa del massetto per la stesura di pavimentazione di qualunque tipo e forma eseguito secondo il seguente schema di lavorazione: · stesura di cassero a perdere autoportante in polipropilene riciclato tipo GRANCHIO”					
		1 x 6 x 14,55		87,30			
			mq	87,30	€ 46,39		€ 4.049,85
15	F009012	- COIBENTAZIONE TERMICA PER INTERCAPEDINI DI MURATURA 60mm - Fornitura e messa in opera di coibentazione termica per intercapedini di muratura eseguita con pannelli rigidi di polistirene espanso estruso dello spessore di 60mm MURATURE ESTERNE PERIMETRALI					
		1 x 14,85 x 3,25		48,26			
		1 x 6,45 x 3,95		25,48			
			mq	73,74	€ 30,99		€ 2.285,20
		A Riportare:					€ 17.016,76

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 17.016,76
16	F007001	- TAVOLATO DI MATTONI DA 8cm - Fornitura e messa in opera di tavolato in foglio di mattoni forati 8* 15 *30 dello spessore di cm. 8 posti in opera con malta cementizia dosata a q.Ii 6 di cemento,					
		MURATURE ESTERNE PERIMETRALI					
		2 x 14,40 x 3,25		93,60			
		2 x 5,84 x 3,70		43,22			
		2 x 15,15 x 3,25		98,48			
		2 x 6,35 x 3,7		46,99			
		MURATURE INTERNE					
		2 x 5,7 x 3,6		41,04			
		1 x 2,2 x 3,6		7,92			
		1 x 3,50 x 3,6		12,60			
		1 x 3 x 3,6		10,80			
		1 x 2,3 x 3,6		8,28			
			mq	362,93	€ 20,05		€ 7.276,75
17	F006001	- INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI - Fornitura e posa di intonaco per interni, liscio di malta premiscelata , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento					
		MURATURE ESTERNE PERIMETRALI					
		2 x 14,25 x 3,25		92,63			
		2 x 5,84 x 3,70		43,22			
		2 x 15,15 x 3,25		98,48			
		2 x 6,65 x 3,7		49,21			
		MURATURE INTERNE					
		4 x 5,7 x 3,6		82,08			
		2 x 2,2 x 3,6		15,84			
		2 x 3,50 x 3,6		25,20			
		2 x 3 x 3,6		21,60			
		2 x 2,3 x 3,6		16,56			
			mq	444,82	€ 20,38		€ 9.065,43
18	F009013	- CONTROSOFFITTO IN CARTONGESSO - Fornitura e messa in opera di controsoffitto eseguito su qualunque superficie piana, inclinata o curva su una sola dimensione, a qualsiasi altezza dal					
		A Riportare:					€ 33.358,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 33.358,94
		pavimento e a qualsiasi distanza					
		1 x 10,36 x 1		10,36			
		1 x 9,2 x 1		9,20			
		1 x 5,91 x 1		5,91			
		1 x 4,85 x 1		4,85			
		1 x 18,23 x 1		18,23			
		1 x 29,90 x 1		29,90			
			mq	78,45	€ 66,95		€ 5.252,23
19	F009001	- TINTEGGIATURA PER INTERNI - Tinteggiatura di pareti e soffitti interni con due mani di idropittura lavabile traspirante, resistente all'invecchiamento, agli agenti atmosferici ed alle muffe, a base					
		2 x 14,25 x 3,25		92,63			
		2 x 5,84 x 3,70		43,22			
		4 x 5,7 x 3,6		82,08			
		2 x 2,2 x 3,6		15,84			
		2 x 3,50 x 3,6		25,20			
		2 x 3 x 3,6		21,60			
		2 x 2,3 x 3,6		16,56			
		soffitti					
		1 x 10,36 x 1		10,36			
		1 x 9,2 x 1		9,20			
		1 x 5,91 x 1		5,91			
		1 x 4,85 x 1		4,85			
		1 x 18,23 x 1		18,23			
		1 x 29,90 x 1		29,90			
			mq	375,58	€ 6,68		€ 2.508,87
20	F009002	- TINTEGGIATURA PER ESTERNI - Tinteggiatura di pareti e soffitti esterni con due mani di rivestimento plastico traspirante, di pareti e soffitti, resistente agli agenti atmosferici, a base di polveri di quarzo e di resine acriliche,					
		2 x 15,15 x 3,25		98,48			
		2 x 6,65 x 3,7		49,21			
			mq	147,69	€ 9,08		€ 1.341,03
21	F009005	- CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA SVILUPPO 60 cm - Fornitura e messa in opera CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA con sezione trasversale di sviluppo non superiore a 60 cm, di colore					
		A Riportare:					€ 42.461,07

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 42.461,07
		commerciale a scelta della d.l.,, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al					
		2 x 17,20		34,40			
			m	34,40	€ 55,92		€ 1.923,65
22	F009006	- DISCENDENTE PLUVIALE IN LAMIERA ZINCATA fi 80 - Fornitura e messa in opera di discendente pluviale in tubo di lamiera zincata a sezione circolare, diametro 80, di colore commerciale a scelta della D.L. ,dato in opera compresi collari					
		4 x 4,5		18,00			
			m	18,00	€ 27,71		€ 498,78
23	F009007	- SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA - Fornitura e messa in opera di scossalina in lamiera zincata di qualunque forma e dimensione, di colore commerciale a scelta della d.l., dato in opera completo dei					
		4 x 4,50 x ,4		7,20			
			mq	7,20	€ 98,65		€ 710,28
24	F009008	- COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA ISOLANTE - Fornitura e messa in opera di copertura realizzata con pannelli isolanti costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore					
		2 x 17,05 x 4,4		150,04			
			mq	150,04	€ 46,06		€ 6.910,84
25	F010001	- MASSETTO PER PAVIMENTI - Fornitura e messa in opera di massettino di malta cementizia dosata a kg 250 di cemento r 32,5, dello spessore non inferiore a cm 3, per piani di posa di pavimentazioni					
		1 x 10,36 x 1		10,36			
		1 x 9,2 x 1		9,20			
		1 x 5,91 x 1		5,91			
		1 x 4,85 x 1		4,85			
		1 x 18,23 x 1		18,23			
		1 x 29,90 x 1		29,90			
			mq	78,45	€ 10,30		€ 808,04
26	F010002	- PAVIMENTAZIONE ANTISCIVOLO PER INTERNI E					
		A Riportare:					€ 53.312,66

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 53.312,66
		ESTERNI - Fornitura e messa in opera di pavimentazione per interni e/o esterni (con superfice antiscivolo) realizzata con piastrelle di gres porcellanato di					
		1 x 10,36 x 1		10,36			
		1 x 9,2 x 1		9,20			
		1 x 5,91 x 1		5,91			
		1 x 4,85 x 1		4,85			
		1 x 18,23 x 1		18,23			
		1 x 29,90 x 1		29,90			
			mq	78,45	€ 48,13		€ 3.775,80
27	F010003	- RIVESTIMENTO CON PIASTRELLE BICOTTURA - Fornitura e messa in opera di rivestimento di pareti interne e/o esterne con piastrelle smaltate bicottura di prima scelta, con caratteristiche dimensionali ed					
		4 x 2,2 x 1,8		15,84			
			mq	15,84	€ 58,54		€ 927,27
28	F010004	- BATTISCOPA IN GRESS - Fornitura e messa in opera di BATTISCOPA IN GRESS PORCELLANATO DI PRIMA SCELTA con sguscio superiore dimensioni 25-30-40x8, posato in opera con colla o malta compresi tagli,					
		2 x 3,5		7,00			
		2 x 2,95		5,90			
		2 x 2,65		5,30			
		2 x 3,5		7,00			
		1 x 5,25		5,25			
		1 x 3,4		3,40			
		1 x 2,3		2,30			
		1 x 0,5		0,50			
		1 x 2,95		2,95			
		1 x 3,8		3,80			
		2 x 1,8		3,60			
		2 x 2,95		5,90			
		2 x 5,25		10,50			
		2 x 5,7		11,40			
			ml	74,80	€ 10,41		€ 778,67
29	F010013	- LASTRE DI GRANITO TIPO BETA PER SOGLIE LUCIDATE SPESSORE 2cm -					
		A Riportare:					€ 58.794,40

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 58.794,40
		Fornitura e messa in opera di LASTRE DI GRANITO TIPO BETA di qualunque dimensione, SPESSORE CM 3, per soglie di finestre o pedate e					
		6 x ,9 x 0,45		2,43			
		1 x 1,20 x ,45		0,54			
		1 x 2,4 x 0,45		1,08			
			mq	4,05	€ 118,25		€ 478,91
30	F010014	- MURATURA IN PIETRAME FACCIA A VISTA - Fornitura e messa in opera di MURATURA IN PIETRAME TIPO arenaria o a scelta della d.l. , con superfice a vista regolare, compresi tagli, sfridi derivanti dall'adattamento alla forma e					
		8 x 3 x ,15		3,60			
			mc	3,60	€ 731,32		€ 2.632,75
31	F010024	- PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA SPESSORE MINIMO 4cm - Fornitura e messa in opera di PAVIMENTO IN LASTRE DI PIETRA TIPO PORFIDO O ARENARIO A SCELTA DELLA d.l. di pezzatura varia, spessore non inferiore ai CM 4, con					
		MARCIAPIEDE ESTERNO					
		2 x 15,15 x 1		30,30			
		2 x 8,65 x 1		17,30			
			mq	47,60	€ 44,01		€ 2.094,88
63	F020005	- FINESTRA O PORTAFINESTRA IN ALLUMINIO COLOR LEGNO - Fornitura e posa in opera di serramenti in alluminio elettrocolorato (colorazione effetto legno) realizzati con profilati del sistema tipo "METRA NC 6 5 STH" estrusi nel rispetto delle tolleranze previste dalla norma UNI EN 12020 in lega primaria d'alluminio 6060 secondo le norme UNI EN 573					
		6 x 0,9 x 1,1		5,94			
		1 x 0,90 x 2,1		1,89			
		1 x 2,4 x 2,1		5,04			
			MQ	12,87	€ 511,31		€ 6.580,56
64	F020006	- PERSIANA IN ALLUMINIO ELETTROCOLORATO DI COLORE EFFETTO LEGNO- Fornitura e messa in opera di infisso					
		A Riportare:					€ 70.581,50

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 70.581,50
		esterno a persiana a lamelle orientabili, per finestre e portafinestra a una o due ante, in alluminio anodizzato elettrocolorato (colore effetto legno) serie completo di accessori di posa, di movimento delle lamelle della persiana e di chiusura dell'infisso anche con eventuale chiusura a chiave tipo yale; la tonalità del colore dell'alluminio dovrà essere sottoposto alla preventiva autorizzazazione della D.L.; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione dell'infisso, da computarsi con minimo di quadratura compatibile di 1,75 mq, con misurazione di luce netta dell'infisso, e quanto altro occorre per eseguire l'opera a perfetta regola d'arte.					
		6 x 0,9 x 1,1		5,94			
		1 x ,9 x 2,1		1,89			
			MQ	7,83	€ 466,93		€ 3.656,06
65	F020013	- MANIGLIONE ANTIPANICO CON SERRATURA - Sovrapprezzo per la fornitura e l'installazione su anta di infisso interno o esterno di maniglione antipanico, del tipo touch-bar in alluminio rivestito in nylon,		1,00			
			cad	1,00	€ 272,01		€ 272,01
66	F020011	- PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO 70-80-90x210 cm - Fornitura e messa in opera di PORTA INTERNA IN LEGNO TAMBURATO, in essenza di noce nazionale ad un battente cieco, dimensioni anta cm 70 -80-90x210,		5,00			
			cad	5,00	€ 367,28		€ 1.836,40
67	F020012	- SERRANDA AVVOLGIBILE IN LAMIERA ZINCATA - Fornitura e messa in opera di serranda elettrocolorata con rifinitura esterna tipo legno composta da: · serranda ad avvolgere con elementi in lamiera d'acciaio zincato spessore 10/10 mm con rifinitura esterna tipo legno, completa di rullo, guide verticali in acciaio, idoneo numero					
		1 x 2,4 x 2,1		5,04			
		A Riportare:		5,04			€ 76.345,97

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:		5,04			€ 76.345,97
			mq	5,04	€ 539,65		€ 2.719,84
		Importo netto LAVORI EDILI					€ 79.065,81
		IV c - IMPIANTI					
32	F012002	- PUNTO IDRICO PER BAGNO - Fornitura del materiale e relativa messa in opera per la realizzazione di un PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU' SCARICO con tubazioni in RAME e scarichi in PVC,		4,00			
			cad	4,00	€ 281,29		€ 1.125,16
33	F012003	- TUBO FOGNA IN PVC fi 100 - Fornitura e messa in opera di tubo rigido tipo 303/1 in PVC fi 100, in barre da m 6.00 con giunto a bicchiere e anello di gomma, per scarichi interrati civili e		2,00			
			m	2,00	€ 7,77		€ 15,54
34	F012015	- POZZETTO IN CLS 40*40*40 cm - Fornitura e messa in opera di POZZETTO PREFABBRICATO in conglomerato cementizio delle dimensioni interne 40*40*40cm vibrato, senza sifone completo di copertina		2,00			
			cad	2,00	€ 83,03		€ 166,06
35	F012020	-10 cm DI MAGGIOR ALTEZZA POZZETTO 40*40*40 cm - Quanto dovuto per MAGGIOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 40x40x40cm, per dieci centimetri di maggior altezza rispetto ai cm 40		2,00			
			cad	2,00	€ 27,24		€ 54,48
36	F012033	- SCALDABAGNO ELETTRICO 80l - Fornitura e installazione di scaldabagno elettrico da 80 litri garantito dalla casa madre per anni tre, completo di termometro, termostato, rubinetto d'arresto e valvola		1,00			
			cad	1,00	€ 151,07		€ 151,07
37	F014002	- CORRUGATO fi 25 mm - Fornitura e posa in opera, in esecuzione sottotraccia e/o sottopavimento di tubo in PVC flessibile pesante di 25 mm di diametro, colore a scelta della DD.LL. a seconda del					
		linee elettriche					
		A Riportare:					€ 1.512,31

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 1.512,31
		2 x 30		60,00			
		2 x 7		14,00			
		2 x 7,50		15,00			
		climatizzazione					
		3 x 7		21,00			
		linee videosorveglianza					
		2 x 20		40,00			
		2 x 10		20,00			
		1 x 19		19,00			
		linea alimentazione illuminazione esterna					
		1 x (2x18+3)		39,00			
		linea TV					
		1 x 11		11,00			
		linea telefono					
		1 x 10		10,00			
			m	249,00	€ 8,24		€ 2.051,76
38	F014005	- LINEA ELETTRICA N07V-K 2.5 mmq - Fornitura e posa in opera di linea elettrica tipo N07V-K di sezione nominale 2.5mmq, composta da n°1 cavo unipolare con conduttore flessibile di rame rosso ricotto, isolato					
		linee luci					
		3 x 30		90,00			
		3 x 7		21,00			
		3 x 7,50		22,50			
		3 x 39		117,00			
			m	250,50	€ 1,14		€ 285,57
39	F014003	- CORRUGATO fi 40 mm - Fornitura e posa in opera, in esecuzione sottotraccia e/o sottopavimento di tubo in PVC flessibile pesante di 40 mm di diametro, colore a scelta della DD.LL. a seconda del					
		climatizzazione					
		1 x 14		14,00			
		1 x 6		6,00			
			m	20,00	€ 8,99		€ 179,80
40	F014006	- LINEA ELETTRICA N07V-K 4 mmq - Fornitura e posa in opera di linea elettrica tipo N07V-K di sezione nominale 4mmq, composta da n°1 cavo					
		A Riportare:					€ 4.029,44

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 4.029,44
		unipolare con conduttore flessibile di rame rosso ricotto, isolato in					
		linee prese					
		3 x 30		90,00			
		3 x 7		21,00			
		3 x 7,50		22,50			
			m	133,50	€ 1,34		€ 178,89
41	F014022	- LINEA ELETTRICA N07V-K 10mmq - Fornitura e posa in opera di linea elettrica tipo N07V-K di sezione nominale 10mmq, composta da n°1 cavo unipolare con conduttore flessibile di rame rosso ricotto, isolato in					
		3 x 14		42,00			
			m	42,00	€ 1,55		€ 65,10
42	F014030	- LINEA TV - Fornitura e posa in opera di linea TV in cavo coassiale a bassa perdita con guaina esterna in PVC di colore bianco, doppia schermatura, Ø conduttore centrale 1,8 mm, conduttore esterno 6					
		1 x 11		11,00			
			m	11,00	€ 2,45		€ 26,95
43	F014029	- LINEA TELEFONICA - Fornitura e posa in opera di linea telefonica costituita da 1 coppia + Terra, diametro guaina esterna 3,2mm, diametro guaina conduttori 0,8mm, diametro rame nudo 0,6mmelettrica , non					
		1 x 10		10,00			
			m	10,00	€ 1,47		€ 14,70
44	F014025	- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE BIPOLARE FINO A 25A - Fornitura e installazione di interruttore autom. magnetot. differenz. bipolare fino a 25A, Icc=6 KA, Idn= 30 mA					
		caratt. C, a norma CEI		3,00			
			cad	3,00	€ 143,40		€ 430,20
45	F014023	- INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO BIPOLARE DA 8 A 32A - Fornitura e installazione di interruttore automatico magnetotermico bipolare da					
		A Riportare:					€ 4.745,28

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 4.745,28
		8 a 32A, Icc=6 KA, caratt. C, a norme CEI 23-3, compresa la quota di		8,00			
			cad	8,00	€ 67,32		€ 538,56
46	F014028	- QUADRI DA INCASSO IN LAMIERA PER 36 MODULI - Fornitura e messa in opera di quadri da incasso in lamiera per 36 moduli, con portello trasparente, grado di protezione IP30 realizzato in lamiera		1,00			
			cad	1,00	€ 191,48		€ 191,48
47	F014007	- PUNTO LUCE SEMPLICE - Punto luce semplice, compreso di punto di comando mediante interruttore semplice dotato di scatola, viti e placca tipo Magic, in esecuzione sottotraccia in tubo PVC		7,00			
			cad	7,00	€ 77,69		€ 543,83
48	F014008	- PUNTO LUCE AGGIUNTIVO - Fornitura e posa in opera di punto luce aggiuntivo, costituito da circuito di alimentazione tecnicamente identico al punto luce principale di qualsiasi tipo e eseguito con le		5,00			
			cad	5,00	€ 43,11		€ 215,55
49	F014009	- PUNTO PRESA BIPASSO - Fornitura e posa in opera di punto presa sottotraccia, costituito da linea di alimentazione a partire dalla dorsale principale o dal quadro in cavo tipo N07V-K da 2.5 mmq entro		20,00			
			cad	20,00	€ 54,04		€ 1.080,80
50	F014010	- PUNTO INTERRUTORE SEMPLICE - Fornitura e posa in opera di interruttore sottotraccia, costituito da linea di alimentazione a partire dalla dorsale principale o dal quadro in cavo tipo N07V-K da 1.5		6,00			
			cad	6,00	€ 48,88		€ 293,28
51	F014011	- PUNTO DEVIATORE SEMPLICE- Fornitura e posa in opera di deviatore sottotraccia, costituito da linea di alimentazione a partire dalla dorsale principale o dal quadro in cavo tipo N07V-K da 1.5 mmq		3,00			
			cad	3,00	€ 52,72		€ 158,16
52	F014019	- PUNTO COMMUTATO SEMPLICE-					
		A Riportare:					€ 7.766,94

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 7.766,94
		Fornitura e posa in opera di comutatore sottotraccia, costituito da linea di alimentazione a partire dalla dorsale principale o dal quadro in cavo tipo N07V-K da 1.5 mmq		1,00			
			cad	1,00	€ 65,09		€ 65,09
53	F014012	- PUNTO TELEFONO - Fornitura e posa in opera di punto presa telefono sottotraccia, costituito da predisposizione tubo di diametro 20 mm., compreso di presa telefono entro scatola da incasso tipo ticino		3,00			
			cad	3,00	€ 104,49		€ 313,47
54	F014013	- PUNTO TV - Fornitura e posa in opera di punto presa TV sottotraccia, costituito da predisposizione tubo di diametro 20 mm., compreso di presa TV entro scatola da incasso tipo ticino Matix, supporti e		3,00			
			cad	3,00	€ 102,39		€ 307,17
55	F014014	- PUNTO PULSANTE - Fornitura e posa in opera di pulsante 10A caratteristiche tipo Ticino Matix in esecuzione sottotraccia, compresa l'incidenza della linea elettrica, in cavo N07V-K di sezione 1.5 mmq		1,00			
			cad	1,00	€ 67,87		€ 67,87
56	F014015	- RONZATORE - Fornitura e posa in opera di ronzatore caratteristiche tipo ticino Matix in esecuzione sottotraccia, compresa l'incidenza della linea elettrica, in cavo N07V-K di sezione 1.5 mmq entro		1,00			
			cad	1,00	€ 74,73		€ 74,73
57	F014016	- PLAFONIERA 2*36W TIPO DISANO CONFORT 777EL - Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampade tubolari fluorescenti 2x36 W, tipo Disano Confort 777EL, dimensioni mm 1230x293x106 in opera a soffitto o parete, costituita da corpo in		6,00			
			cad	6,00	€ 166,00		€ 996,00
58	F014017	- PLAFONIERA TIPO DISANO OBLO' 747 1*32W - Fornitura e posa in opera di plafoniera per lampada 32 W a risparmio energetico, IP65, tipo Disano Oblò 747,					
		A Riportare:					€ 9.591,27

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 9.591,27
		dimensioni diametro mm 392 e spessore 133, in opera a parete, costituita da		2,00			
			cad	2,00	€ 83,59		€ 167,18
59	F014020	-LAMPADA DI EMMERGENZA tipo DISANO 617 SAFETY - Fornitura e messa in opera di lampada di emergenza da parete tipo DISANO 617 SAFETY con corpo in policarbonato grigio RAL7035, infrangibile ed autoestinguente V2, stabilizzato ai		5,00			
			cad	5,00	€ 143,48		€ 717,40
60	F014018	PLAFONIERA PER ILLUMINAZIONE ESTERNA tipo DISANO 1287 GARDEN - Fornitura e messa in opera di plafoniera a parete per esterni tipo DISANO 1287 GARDEN con corpo illuminante in nylon f.v. stabilizzato ai raggi UV, riflettore in alluminio speculare,		4,00			
			cad	4,00	€ 87,55		€ 350,20
61	F015005	- INTERRUTTORE CREPUSCOLARE - Fornitura e messa in opera di interruttore crepuscolare a cellula fotoelettrica, fotocellula separata in cu- stodia per esterno in materiale autoestinguente. Doppio campo		1,00			
			cad	1,00	€ 196,23		€ 196,23
		Importo netto IMPIANTI					€ 11.022,28
		Riepilogo:					
		Ib - LAVORI EDILI					€ 79.065,81
		IV c - IMPIANTI					€ 11.022,28
		Importo netto LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI					€ 90.088,09
		attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					
		Ib - LAVORI EDILI					
72	F002001	- DEMOLIZIONE DI COPERTURA IN LEGNO - Esecuzione di disfacimento di copertura con struttura portante in legno di qualunque tipo e forma compresa la demolizione di eventuali tavolati e del relativo manto di rifinitura superiore di					
		veranda esterna					
		1 x 4,55 x 8,05		36,63			
		A Riportare:		36,63			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:		36,63			
		copertura deposito					
		2 x 14,1 x 4,85		136,77			
			mq	173,40	€ 21,35		€ 3.702,09
74	F009005	- CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA SVILUPPO 60 cm - Fornitura e messa in opera CANALE DI GRONDA IN LAMIERA ZINCATA con sezione trasversale di sviluppo non superiore a 60 cm, di colore commerciale a scelta della d.l.,, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al					
		1 x 8		8,00			
		2 x 14,10		28,20			
			m	36,20	€ 55,92		€ 2.024,30
75	F009007	- SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA - Fornitura e messa in opera di scossalina in lamiera zincata di qualunque forma e dimensione, di colore commerciale a scelta della d.l., dato in opera completo dei					
		veranda esterna					
		2 x 5,5 x ,4		4,40			
		copertura deposito					
		4 x 4,85 x 0,4		7,76			
			mq	12,16	€ 98,65		€ 1.199,58
76	F009006	- DISCENDENTE PLUVIALE IN LAMIERA ZINCATA fi 80 - Fornitura e messa in opera di discendente pluviale in tubo di lamiera zincata a sezione circolare, diametro 80, di colore commerciale a scelta della D.L. ,dato in opera compresi collari					
		veranda esterna					
		2 x 3		6,00			
		copertura deposito					
		3 x 0,5		1,50			
		3 x 4		12,00			
			m	19,50	€ 27,71		€ 540,35
77	F009008	- COPERTURA CON PANNELLI IN LAMIERA ISOLANTE - Fornitura e messa in opera di copertura realizzata con pannelli isolanti costituiti da una lamiera inferiore in acciaio zincato preverniciato spessore					
		A Riportare:					€ 7.466,32

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 7.466,32
		veranda esterna					
		1 x 4,8 x 8,05		38,64			
		1 x 0,75 x 2,95		2,21			
		copertura deposito					
		2 x 14,10 x 4,85		136,77			
			mq	177,62	€ 46,06		€ 8.181,18
78	F003006	- CLS RBK 30 PER OPERE DI PAVIMENTAZIONE - Fornitura e posa di calcestruzzo cementizio della classe R'bk 30 composto da kg 350 di cemento tipo 425, mc 0,40 di sabbia lavata e mc 0,80 di pietrisco lavato,					
		pavimentazione deposito					
		1 x 13 x 8,6 x ,15		16,77			
			mc	16,77	€ 163,53		€ 2.742,40
79	F004002	- RETE ELETTROSALDATA fi 6 MAGLIA 20*20cm - Fornitura e messa in opera di RETE ELETTROSALDATA in acciaio FEb44K costituita da tondini di acciaio fi 6 ad aderenza migliorata a maglie quadre 20*20 cm					
		pavimentazione deposito					
		1 x 13 x 8,6		111,80			
			mq	111,80	€ 6,72		€ 751,30
80	F006001	- INTONACO PER INTERNI E PER ESTERNI - Fornitura e posa di intonaco per interni, liscio di malta premiscelata , costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato della stessa malta a base di cemento					
		pareti interne deposito					
		2 x 13 x 3,7		96,20			
		1 x 8,6 x 4,35		37,41			
		1 x 3 x 4,35		13,05			
			mq	146,66	€ 20,38		€ 2.988,93
81	F009014	- TRAVE IN LEGNO LAMELLARE 10 *20 CM - Fornitura e messa in opera di trave in legno lamellare 10*20 cm di lunghezza massima 5.50m realizzata in legno di abete, composta da tavole di 1° e 2° scelta secondo le norme DIN 1052 ed					
				4,00			
			cad	4,00	€ 256,18		€ 1.024,72
		A Riportare:					€ 23.154,85

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 23.154,85
		Importo netto LAVORI EDILI					€ 23.154,85
		Riepilogo:					
		Ib - LAVORI EDILI					€ 23.154,85
		Importo netto LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					€ 23.154,85
		Riepilogo:					
		uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI					€ 90.088,09
		attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					€ 23.154,85
		Importo netto **LAVORI A MISURA**					€ 113.242,94
		LC - **LAVORI A CORPO**					
		uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI					
		Ib - LAVORI EDILI					
69	GCORPO02	Oneri per l'organizzazione del cantiere al fine di eseguire i lavori		1,00			
			corpo	1,00	€ 745,50		€ 745,50
70	GCORPO03	- STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - Fornitura e messa in opera di struttura in legno lamellare di supporto alla copertura in pannelli termoisolanti in lamiera zincata elettrocolorata, compensati a parte, realizzata secondo il particolare costruttivo della TAV. N. ** di progetto e secondo lo schema e la tipologia costruttiva di seguito elencate.		1,00			
			corpo	1,00	€ 10.752,60		€ 10.752,60
		Importo netto LAVORI EDILI					€ 11.498,10
		IV c - IMPIANTI					
62	GCORPO01	- IMPIANTO MESSA A TERRA - Impianto di messa a terra dell'impianto elettrico eseguito nel rispetto delle norme vigenti e così costituito: - n. 5 dispersori di terra ciascuno costituito da picchetto a		1,00			
			corpo	1,00	€ 1.006,70		€ 1.006,70
68	GCORP014	- APPARECCHIATURA IGIENICO -SANITARIA PER SERVIZIO IGIENICO PORTATORI DI HANDICAP DIMENSIONI 220*220cm -					
		A Riportare:					€ 1.006,70

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 1.006,70
		Fornitura e installazione a corpo di apparecchiatura igienico-sanitaria per servizio igienico per		1,00			
			corpo	1,00	€ 2.962,83		€ 2.962,83
71	GCORPO04	- IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE TRIALSPIT - Fornitura e messa in opera di trial spit per condizionamento a pompa di calore con gas ecologico tipo R410A, così costituito: · n. 2 unità interna per montaggio a parete tipo RIELLO AMW 25 avente capacità di raffreddamento di 2.60 KW (temperatura aria d'ingresso 27 °C Tb.s.e t		1,00			
			corpo	1,00	€ 4.993,91		€ 4.993,91
		Importo netto IMPIANTI					€ 8.963,44
		Riepilogo:					
		Ib - LAVORI EDILI					€ 11.498,10
		IV c - IMPIANTI					€ 8.963,44
		Importo netto LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI					€ 20.461,54
		attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					
		Ib - LAVORI EDILI					
73	GCORPO06	- COPERTURAIN LEGNO LAMELLARE - Fornitura e messa in opera di copertura in legno lamellare di supporto per la posa di pannelli termoisolanti in lamiera zincata elettrocolorata, compensati a parte, realizzata secondo il particolare costruttivo della TAV. N.** di progetto e secondo lo schema e la tipologia costruttiva di seguito elencata.		1,00			
			corpo	1,00	€ 5.166,47		€ 5.166,47
		Importo netto LAVORI EDILI					€ 5.166,47
		Riepilogo:					
		Ib - LAVORI EDILI					€ 5.166,47
		Importo netto LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					€ 5.166,47
		Riepilogo:					
		uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI					€ 20.461,54
		A Riportare:					€ 20.461,54

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
		Riporto:					€ 20.461,54
		attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI					€ 5.166,47
		Importo netto **LAVORI A CORPO**					€ 25.628,01
		Riepilogo:					
		LM - **LAVORI A MISURA**					€ 113.242,94
		LC - **LAVORI A CORPO**					€ 25.628,01
	ImpC	Sommano					€ 138.870,95
	TA	Totale Somme A					€ 138.870,95
	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.			€ 1.828,08		
	OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima			€ 1.500,00		
	TOS	Totale oneri della sicurezza			€ 3.328,08	2,07%	€ 3.328,08
		IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO					
	Im1	importo manodopera sulle lavorazioni			€ 39.701,12		
	Im2	oneri per la sicurezza			€ 3.328,08		
	Im	totale importi non soggetti a ribasso			€ 43.029,20		€ 43.029,20
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 97.341,75
		importo di progetto			€ 140.370,95		
	B	Somme B					
	B4	Imprevisti			€ 134,40		
	B6	Somme art. 18/109 pari al 1,5% su importo di progetto.			€ 2.105,56		
	B7	Spese tecniche iva compresa			€ 26.352,00		
	B12	I.V.A sull'importo di progetto			€ 14.037,10		
	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 42.629,06		
	R	Riepilogo					
	R1	Importo a base d'asta					€ 97.341,75
	R2	Totale degli oneri per la sicurezza					€ 3.328,08
	R3	Importo manodopera sulle lavorazioni					€ 39.701,12
	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione					€ 42.629,06
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€ 183.000,01

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO							
N.R.	**ARTICOLO**	**DESCRIZIONE E COMPUTO**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**INC.**	**IMPORTO**
							€ 138.870,95
	ImpC	Sommano					€ 138.870,95
	TA	Totale Somme A					€ 138.870,95
	OS1	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima.			€ 1.828,08		
	OS2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima			€ 1.500,00		
	TOS	Totale oneri della sicurezza			€ 3.328,08	2,07%	€ 3.328,08
		IMPORTI NON SOGGETTI A RIBASSO					
	Im1	importo manodopera sulle lavorazioni			€ 39.701,12		
	Im2	oneri per la sicurezza			€ 3.328,08		
	Im	totale importi non soggetti a ribasso			€ 43.029,20		€ 43.029,20
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 97.341,75
		importo di progetto			€ 140.370,95		
	B	Somme B					
	B4	Imprevisti			€ 134,40		
	B6	Somme art. 18/109 pari al 1,5% su importo di progetto.			€ 2.105,56		
	B7	Spese tecniche iva compresa			€ 26.352,00		
	B12	I.V.A sull'importo di progetto			€ 14.037,10		
	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 42.629,06		
	R	Riepilogo					
	R1	Importo a base d'asta					€ 97.341,75
	R2	Totale degli oneri per la sicurezza					€ 3.328,08
	R3	Importo manodopera sulle lavorazioni					€ 39.701,12
	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione					€ 42.629,06
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€ 183.000,01

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA pag. 1
uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI pag. 1
Ib - LAVORI EDILI pag. 1
IV c - IMPIANTI pag. 11
attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI pag. 16
Ib - LAVORI EDILI pag. 16
LC - LAVORI A CORPO pag. 19
uff - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO UFFICI pag. 19
Ib - LAVORI EDILI pag. 19
IV c - IMPIANTI pag. 19
attr - LAVORAZIONI EDIFICIO A USO DEPOSITO ATTREZZI pag. 20
Ib - LAVORI EDILI pag. 20