N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	NPD.0012.0002.0010(1)	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA DISAGIATA con l'ausilio di mezzi meccanici o attrezzature manuali				
		12				
		5,95 x 6,1 x ,6		21,78		
		Sommano NPD.0012.0002.0010(1)	metri cubi	21,78	€29,07	€633,14
2	D.0001.0007.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare				
		12				
		4,5 x 3,5 x ,4		6,30		
		Sommano D.0001.0007.0001	metri cubi	6,30	€60,70	€382,41
3	D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, con impiego di barre fino al FI 12-14				
		12_vedere dettaglio tavole		845,00		
		Sommano D.0008.0002.0002	chilogrammi	845,00	€1,86	€1.571,70
5	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4				
		12				
		magrone di sottofondazione				
		23,01 x ,1		2,30		
		massetto piano terra e primo				
		41,42 x ,08		3,31		
		Allettamento piano terra e primo		2,90		
		Sommano D.0004.0001.0003	metri cubi	8,51	€135,55	€1.153,53
7	D.0004.0001.0007	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4				
		12				
		fondazione				
		0,44 x 21,4		9,42		
		travi e cordoli		2,55		
		Sommano D.0004.0001.0007	metri cubi	11,97	€136,27	€1.631,15
4	D.0008.0002.0014	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod. Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15				
		12				
		5,53 x 44,5		246,09		
		Sommano D.0008.0002.0014	chilogrammi	246,09	€1,78	€438,04
8	NPD.0013.0003.0100(1)	MURATURA PORTANTE di spessore 32 cm, realizzata in blocchi NormaTRIS o similari e relativi pezzi speciali.				
		12		63,00		
		Sommano NPD.0013.0003.0100(1)	metri quadri	63,00	€218,34	€13.755,42
10	D.0013.0004.0016	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI				
		12		120,00		
		Sommano D.0013.0004.0016	metri quadri	120,00	€15,75	€1.890,00
11	D.0013.0004.0020	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI				
		12		46,10		
		Sommano D.0013.0004.0020	metri quadri	46,10	€16,89	€778,63
12	D.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE				
		12				
		146,1-17,76		128,34		
		Sommano D.0013.0005.0007	metri quadri	128,34	€9,37	€1.202,55

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
13	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm				
		12		58,00		
		Sommano D.0013.0010.0031	metri quadri	58,00	€3,97	€230,26
14	D.0013.0013.0007	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti				
		12_copertura		25,00		
		Sommano D.0013.0013.0007	metri quadri	25,00	€17,59	€439,75
15	D.0013.0013.0037	PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO, formato 20x20 o 20,5x41				
		12				
		24,5+26,5		51,00		
		Sommano D.0013.0013.0037	metri quadri	51,00	€55,64	€2.837,64
16	D.0013.0013.0159	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE SMALTATE BICOTTURA, A PASTA BIANCA, MONOCOLORE O CON DECORI SEMPLICI con piastrelle 15x20 O 15x30				
		12		17,80		
		Sommano D.0013.0013.0159	metri quadri	17,80	€38,54	€686,01
17	D.0013.0013.0173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES				
		12		23,00		
		Sommano D.0013.0013.0173	metri	23,00	€7,40	€170,20
18	NPD.0013.0013.0067(1)	SOGLIE IN LASTRE DI GRANITO dimensioni varie, SPESSORE CM 4				
		12				
		10 x ,45		4,50		
		Sommano NPD.0013.0013.0067(1)	metri quadri	4,50	€116,48	€524,16
19	D.0013.0006.0266	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO CON FINITURA FINTO LEGNO				
		12		13,50		
		Sommano D.0013.0006.0266	metri quadri	13,50	€434,59	€5.866,97
20	D.0013.0006.0204	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA.				
		12		4,10		
		Sommano D.0013.0006.0204	metri quadri	4,10	€358,70	€1.470,67
23	NPD.0010.0006.0025(1)	RINGHIERA IN TUBI DI ACCIAIO ZINCATO				
		12				
		22 x 1		22,00		
		Sommano NPD.0010.0006.0025(1)	mq	22,00	€119,78	€2.635,16
24	D.0013.0009.0042	SOLAIO dello spessore di cm 20+4, calcolato per un sovraccarico di 350 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e pignatte laterizie h cm 20				
		12		25,00		
		Sommano D.0013.0009.0042	metri quadri	25,00	€70,68	€1.767,00
25	D.0013.0010.0041	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 grammi/mq, spessore 60 mm				
		12_terrazzo		15,80		
		Sommano D.0013.0010.0041	metri quadri	15,80	€21,96	€346,97
26	D.0013.0010.0003	MANTO IMPERMEABILE MONOSTRATO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA PREFABBRICATA ELASTOPLASTOMERICA ARMATA IN VETRO VELO				

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		RINFORZATO, spessore 4 mm				
		12_terrazzo		26,00		
		Sommano D.0013.0010.0003	metri quadri	26,00	€12,98	€337,48
27	D.0013.0009.0049	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e pignatte laterizie h cm 16				
		12		25,00		
		Sommano D.0013.0009.0049	metri quadri	25,00	€64,91	€1.622,75
29	D.0013.0011.0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI)				
		12_copertura inclinata		25,00		
		Sommano D.0013.0011.0001	metri quadri	25,00	€58,36	€1.459,00
28	D.0013.0010.0088	COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO DENSITA' 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI, spessore 40 mm				
		12_copertura inclinata		25,00		
		Sommano D.0013.0010.0088	metri quadri	25,00	€28,94	€723,50
30	D.0013.0008.0001	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco realizzata in conformita' L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77.				
		12		1,00		
		Sommano D.0013.0008.0001	cadauno	1,00	€1.768,55	€1.768,55
21	D.0013.0006.0239	PORTA INTERNA TAMBURATA AD ANTA CIECA cm 70-80x210				
		12		3,00		
		Sommano D.0013.0006.0239	cadauno	3,00	€223,82	€671,46
22	D.0013.0006.0255	PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 80- 90x210.				
		12		1,00		
		Sommano D.0013.0006.0255	cadauno	1,00	€1.399,86	€1.399,86
31	D.0010.0007.0069	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, da 3/4""				
		12_servizio igienico		1,00		
		Sommano D.0010.0007.0069	metri	1,00	€63,16	€63,16
32	D.0010.0007.0074	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario				
		12_servizio igienico		4,00		
		Sommano D.0010.0007.0074	cadauno	4,00	€211,43	€845,72
33	D.0010.0007.0082	MONTAGGIO DI UN APPARECCHIO IGIENICO-SANITARIO o apparecchio utilizzatore e delle relative rubinetterie e raccorderie di adduzione e di scarico				
		12_bagno e antibagno		4,00		
		Sommano D.0010.0007.0082	cadauno	4,00	€73,39	€293,56
34	D.0010.0007.0083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55				
		12_antibagno		1,00		
		Sommano D.0010.0007.0083	cadauno	1,00	€324,54	€324,54
35	D.0010.0007.0093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianco, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55				
		12_bagno		1,00		
		Sommano D.0010.0007.0093	cadauno	1,00	€338,14	€338,14
36	D.0010.0007.0097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO IN PORCELLANA VETRIFICATA, bianca, tipo economico, con scarico a pavimento, incluso sedile, cassetta e accessori				
		12_bagno		1,00		

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		Sommano D.0010.0007.0097	cadauno	1,00	€354,38	€354,38
37	D.0010.0007.0099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN FIRE-CLAY bianco, da incasso, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x70				
		12_bagno		1,00		
		Sommano D.0010.0007.0099	cadauno	1,00	€370,61	€370,61
6	D.0004.0001.0055	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densita' (500-600 Kg/mc), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm				
		12				
		massetto piano primo interno				
		(9+20) x ,08		2,32		
		Sommano D.0004.0001.0055	metri cubi	2,32	€205,45	€476,64
38	NPD.0013.0014.0002	SCALA ELICOIDALE IN ACCIAIO ZINCATO				
		12		1,00		
		Sommano NPD.0013.0014.0002	cad	1,00	€1.722,39	€1.722,39
39	NPD.0010.0005.0173	CAMINO A LEGNA DA INTERNI. Realizzazione camino a legna per interni ad angolo				
		12		1,00		
		Sommano NPD.0010.0005.0173	cad	1,00	€1.701,03	€1.701,03
40	NVD.0000.0000.0001	Impianto fotovoltaico, fissato su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato per produzione di energia elettrica senza scambio sul posto. L'impianto comprende moduli in silicio cristallino montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di sovratensione e fusibili DC, quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e connessioni fino alle batterie a) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 1,0 Kwp				
		12		1,00		
		Sommano NVD.0000.0000.0001	cad	1,00	€5.500,00	€5.500,00
41	NVD.0000.0000.0002	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e messa a terra dell'edificio, compreso l'installazione di organi di captazione e calate in rame dello spessore minimo di 35 mmq, pozzetti con picchetti disperdenti e tutto quello che necessita per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte.				
		12		1,00		
		Sommano NVD.0000.0000.0002	cad	1,00	€2.100,00	€2.100,00
9	D.0013.0003.0063	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, spessore 10 cm				
		12		18,31		
		Sommano D.0013.0003.0063	metri quadri	18,31	€32,90	€602,40
		Sommano 12 ULASSAI_niada				**€63.086,53**