12 ULASSAI_niada

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		12 ULASSAI_niada				
1	D.0014.0001.0005	Sbadacchiatura completa a cassa chiusa in legname delle pareti di scavo a trincea, compreso approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale dal cantiere a fine lavori. valutato per ogni mq di superficie di scavo protetta				
		12				
		24 x ,5		12,00		
		Sommano D.0014.0001.0005	metri quadri	12,00	€15,37	€ 184,44
4	D.0014.0001.0011	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio. costo di utilizzo mensile				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0001.0011	cadauno	1,00	€0,50	€ 0,50
5	D.0014.0001.0012	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette per saldatori con frontalino ribaltabile, coppie di lenti in policarbonato antiurto e antigraffio (protezione contro i raggi UV e IR nella parte ribaltabile, classe di protezione 6), stanghette di lunghezza variabile e dotate di anima metallica per la modellazione a freddo sulla configurazione del viso, ripari laterali e sopraccigliari. costo di utilizzo mensile				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0001.0012	cadauno	1,00	€2,09	€ 2,09
6	D.0014.0001.0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per esposizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB. costo di utilizzo mensile				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0001.0014	cadauno	1,00	€1,84	€ 1,84
7	D.0014.0001.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensita' (antiolio, antiacido). costo di utilizzo mensile				
		12		2,00		
		Sommano D.0014.0001.0018	cadauno	2,00	€3,76	€ 7,52
3	D.0014.0001.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densita', bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g. costo di utilizzo mensile				
		12		2,00		
		Sommano D.0014.0001.0008	cadauno	2,00	€0,42	€ 0,84
9	D.0014.0001.0031	Costo di utilizzo, per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di parapetto prefabbricato anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto, (esempio: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc)				
		12		20,00		
		Sommano D.0014.0001.0031	metri	20,00	€15,51	€ 310,20
11	D.0014.0001.0033	Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norme vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine lavori,				

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
		per anno o frazione di anno b) per altezze da 3,6 m fino a 5,4 m				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0001.0033	cadauno	1,00	€110,64	€ 110,64
12	D.0014.0002.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera.				
		12		20,00		
		Sommano D.0014.0002.0021	metri	20,00	€0,47	€ 9,40
13	D.0014.0003.0006	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densita', peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore arancio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori				
		12		20,00		
		Sommano D.0014.0003.0006	metri	20,00	€2,53	€ 50,60
15	D.0014.0004.0007	Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita', privo di parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non e' presente la rete pubblica fognaria.				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0004.0007	cadauno	1,00	€283,54	€ 283,54
14	D.0014.0005.0003	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/94 succ. mod.ii.. da valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le eventuali reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388				
		12		1,00		
		Sommano D.0014.0005.0003	cadauno	1,00	€8,35	€ 8,35
10	D.0013.0001.0005	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo diam. 48 mm, sp. 3,2 mm. Incluso nolo, trasporto, scarico, movimentazione in cantiere, montaggio, smontaggio e carico con trasporto ad opera ultimata.				
		12				
		24 x 3		72,00		
		Sommano D.0013.0001.0005	metri quadri	72,00	€18,60	€ 1.339,20
2	D.0014.0001.0008(1)	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di conformita' CE ai sensi del DLgs 475/92: Guanti in pelle ad alta resistenza. costo di utilizzo mensile				
		12		2,00		
		Sommano D.0014.0001.0008(1)	cadauno	2,00	€1,63	€ 3,26
		Sommano 12 ULASSAI_niada				**€ 2.312,42**