N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
1	NPD.0012.0002.0010(1)	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA DISAGIATA con l'ausilio di mezzi meccanici o attrezzature manuali, 06 20,25 x ,6		12,15		
		Sommano NPD.0012.0002.0010(1)	metri cubi	12,15	€29,07	€353,20
2	D.0001.0007.0001	VESPAIO REALIZZATO IN PIETRAME calcareo trachitico, granitico o similare 06 2,5 x 2,5 x ,4		2,50		
		Sommano D.0001.0007.0001	metri cubi	2,50	€60,70	€151,75
3	D.0008.0002.0002	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, con impiego di barre fino al FI 12-14 06_vedere dettaglio tavole 314,84+92		406,84		
		Sommano D.0008.0002.0002	chilogrammi	406,84	€1,86	€756,72
5	D.0004.0001.0003	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4 06 magrone di sottofondazione 14,96 x ,1		1,50		
		massetto piano terra e esterno (9+11,76) x ,08		1,66		
		malta di allettamento piano terra		0,90		
		Sommano D.0004.0001.0003	metri cubi	4,06	€135,55	€550,33
7	D.0004.0001.0007	Calcestruzzo a durabilita' garantita per opere strutturali non armate in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4 06 fondazione 0,44 x 13,6		5,98		
		travi e cordoli 0,05 x 13,6		0,68		
		Sommano D.0004.0001.0007	metri cubi	6,66	€136,27	€907,56
4	D.0008.0002.0014	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C Con diametro delle barre FI 8, maglia cm 15x15 06 5,53 x 9		49,77		
		Sommano D.0008.0002.0014	chilogrammi	49,77	€1,78	€88,59
8	NPD.0013.0003.0100(1)	MURATURA PORTANTE di spessore 32 cm, realizzata in blocchi NormaTRIS o similari e relativi pezzi speciali. 06		26,22		
		Sommano NPD.0013.0003.0100(1)	metri quadri	26,22	€218,34	€5.724,87
10	D.0013.0004.0016	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI 06		30,00		
		Sommano D.0013.0004.0016	metri quadri	30,00	€15,75	€472,50
11	D.0013.0004.0020	INTONACO RUSTICO PER INTERNI SU SUPERFICI ORIZZONTALI 06		20,00		
		Sommano D.0013.0004.0020	metri quadri	20,00	€16,89	€337,80
12	D.0013.0005.0007	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE 06		55,00		
		Sommano D.0013.0005.0007	metri quadri	55,00	€9,37	€515,35

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
13	D.0013.0010.0031	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm				
		06_copertura		25,00		
		Sommano D.0013.0010.0031	metri quadri	25,00	€3,97	€99,25
14	D.0013.0013.0007	MASSETTINO DI MALTA CEMENTIZIA dosata a kg 500 di cemento R 32,5, dello spessore di cm 2,5, armato con rete metallica zincata del peso di kg 0,6/mq, per protezione di strati coibenti				
		06_copertura		25,00		
		Sommano D.0013.0013.0007	metri quadri	25,00	€17,59	€439,75
15	D.0013.0013.0037	PAVIMENTO CON MATTONELLE IN COTTO, formato 20x20 o 20,5x41				
		06		9,50		
		Sommano D.0013.0013.0037	metri quadri	9,50	€55,64	€528,58
17	D.0013.0013.0173	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES				
		06		9,00		
		Sommano D.0013.0013.0173	metri	9,00	€7,40	€66,60
18	NPD.0013.0013.0067(1)	SOGLIE IN LASTRE DI GRANITO dimensioni varie, SPESSORE CM 4				
		06				
		7 x ,45		3,15		
		Sommano NPD.0013.0013.0067(1)	metri quadri	3,15	€116,48	€366,91
19	D.0013.0006.0266	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN PROFILATI ESTRUSI DI ALLUMINIO ANODIZZATO SERIE 45 INTERNATIONAL A GIUNTO APERTO O SIMILARI IN ALLUMINIO CON FINITURA FINTO LEGNO				
		06		10,50		
		Sommano D.0013.0006.0266	metri quadri	10,50	€434,59	€4.563,20
20	D.0013.0006.0204	PORTELLONE ESTERNO PERLINATO A MURARE PER PORTAFINESTRA 2 ANTE IN LEGNO PINO DI SVEZIA				
		06				
		13 x ,7 x 1,4		12,74		
		Sommano D.0013.0006.0204	metri quadri	12,74	€358,70	€4.569,84
27	D.0013.0009.0049	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 16+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq piu' peso proprio, realizzato con travetti prefabbricati con traliccio bausta elettrosaldato e fondello in laterizio e pignatte laterizie h cm 16				
		06		25,00		
		Sommano D.0013.0009.0049	metri quadri	25,00	€64,91	€1.622,75
29	D.0013.0011.0001	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE CURVE (COPPI)				
		06		25,00		
		Sommano D.0013.0011.0001	metri quadri	25,00	€58,36	€1.459,00
28	D.0013.0010.0088	COIBENTAZIONE TERMICA SOTTOTEGOLA DI TETTI A FALDE ESEGUITA CON PANNELLI IN SCHIUMA RIGIDA DI POLISTIRENE ESPANSO DENSITA' 32 kg/mc, BATTENTATO SUI QUATTRO LATI, spessore 40 mm				
		06		25,00		
		Sommano D.0013.0010.0088	metri quadri	25,00	€28,94	€723,50
40	NVD.0000.0000.0001	Impianto fotovoltaico, fissato su copertura inclinata, tipo parzialmente integrato per produzione di energia elettrica senza scambio sul posto. L'impianto comprende moduli in silicio cristallino montati su idonee strutture, inverter DC/AC, quadri di stringa con scaricatore di sovratensione e fusibili DC, quadro di interfaccia, tubazioni, conduttori e connessioni fino alle batterie a) impianto completo c.s.d. per potenza installata di 1,0 Kwp				
		06		1,00		
		Sommano NVD.0000.0000.0001	cad	1,00	€5.500,00	€5.500,00

06 VILLAGRANDE_tonnai

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
41	NVD.0000.0000.0002	Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e messa a terra dell'edificio, compreso l'installazione di organi di captazione e calate in rame dello spessore minimo di 35 mmq, pozzetti con picchetti disperdenti e tutto quello che necessita per dare l'impianto finito e funzionante a perfetta regola d'arte.				
		06		1,00		
		Sommano NVD.0000.0000.0002	cad	1,00	€2.100,00	€2.100,00
42	NVD.0000.0000.0003	Lavori vari come abbassamento del pavimento, demolizione di coperture leggere, rivestimento di piccole parti di fabbricato non computate precedentemente, piccoli tratti di ringhiere in ferro, rivestimento di scale con materiale lapideo ecc...				
		06		1,50		
		Sommano NVD.0000.0000.0003	a corpo	1,50	€1.000,00	€1.500,00
		Sommano 06 VILLAGRANDE_tonnai				**€33.398,05**

.