REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Nuoro

FORNITURA E POSA IN OPERA DI NUMERO TRE CAPANNI IN LEGNO DA ADIBIRE A POSTAZIONE PER AVVISTAMENTO AVIFAUNA.

Capitolato

Allegato “A”

Fornitura e posa in opera di n° 03 capanni da adibire a postazione per avvistamento avifauna.
La struttura è costituta da un unico vano della superficie di mq.15,00 interni utili, di forma semiottagonale con ingresso dal prospetto posteriore e vista verso l'esterno attraverso feritoie poste nei lati anteriori. Tutte le parti del manufatto sono in legno abete massello "uso fiume", trattato con due mani di antivegetativo e antitarlo.
La struttura è costituita da pilastri fissati mediante piastre di ferro alla sottostante base in calcestruzzo, travi portanti e di collegamento, copertura con travi principali e secondarie, tavolato con sovrastante impermeabilizzazione con guaina ardesiata colore verde po. Il tamponamento in tavole di abete massello.
Il luogo di installazione è il Cantiere Forestale "Bidderosa", loc. "Sa Curcurica", agro del Comune di Orosei.
I luogo è facilmente raggiungibile da qualsiasi automezzo, la superficie di appoggio della struttura sarà perfettamente livellata e idonea al posizionamento del manufatto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

Pilastri:	In abete massello "uso fiume", trattato con due mani di antivegetativo e antitarlo, dimensioni 20x20 collegati al sottostante basamento di calcestruzzo mediante piastra avvolgente in ferro alta cm. 20 trattata contro la corrosione, fissata mediante bullonatura.
Travi:	In abete massello "uso fiume", trattate due mani di antivegetativo e antitarlo, dimensioni 20x20 fissate e collegate ai pilastri mediante piastre con viti e bulloni.
Tetto:	A padiglione, costituito da cinque falde con sporgenza laterale di cm. 30 composto da travi principali e secondarie in abete massello "uso fiume", debitamente dimensionate, trattate con due mani di antivegetativo

e antitarlo, tavolato in legno abete massello prismate spessore cm.4, trattato con due mani di antivegetativo e antitarlo, guaina impermeabilizzante da mm.4 ardesiata di colore verde posata a doppio strato incrociato.

Tamponamento: In tavole di legno abete massello “uso fiume” grezzo, trattato con due mani di antivegetativo e antitarlo, spessore cm. 4, fissate a pilastri e/o travi mediante viti e bulloni.

DIMENSIONI:

Vedi disegni allegati

TEMPI E MODALITA’ DI FORNITURA.

La fornitura comprende il trasporto al luogo di installazione e il montaggio sull’area e nella posizione indicati dalla Direzione dei Lavori, per dare l’opera completa e finita a regola d’arte. Termine per la consegna della fornitura ultimata e funzionante a regola d’arte è di giorni 60 naturali e consecutivi dall’ordine di fornitura.