LOTTO 2 CIG 36159128F8
FORNITURA MATERIALE E PRODOTTI EDILI PER MANUTENZIONE E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL CAPANNONE INDUSTRIALE C/O Z.I.R. TEMPIO P. (TETTO + BOX AUTOFFICINA)

quantità	u. m.	ELENCO DEI PRODOTTI E MATERIALI EDILI:	pr.zo unit. iva	costo tot iva esc.
200	q.li	cemento 325		
100	q.li	intonaco premiscelato (Tipo Plastocem)		
10	q.li	colla autolivellante per posa pavimenti e rivestimenti in esterni tipo H 40 maxi		
20	cad.	POZZETTO PESANTE 60 X 60 X 60H Realizzazione di pozzetto di ispezione in elementi prefabbricati di calcestruzzo di cemento vibrocompresso a sezione quadrata e di spessore non inferiore a cm 10, PRODOTTI DA AZIENDA CERTICATA ISO 9001 confezionati con calcestruzzo ad alto dosaggio di cemento e resistenza caratteristica RcK 450.		
10000	cad.	mattoni forati cm. 8x15x30		
350	mq.	PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO ESTRUSO (mm.30). tipoSTIFERITE GT (pannello sandwich costituito da un componente isolante in schiuma polyiso, espansa senza l'impiego di CFC o HCFC, rivestito su entrambe le facce con lo speciale rivestimento Duotwin®.)		
786	kg	FONDO PER GUAINE BITUMINOSE pittura per strato di fondo, in soluzione, monocomponente, ad essiccamento fisico, bituminosa. (primer bituminoso)		
2500	mq.	Membrana impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica, autoprotetta con scagliette di ardesia, di 4 mm di spessore misurato sulla cimosa, a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, con armatura composita in tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo Spunbond stabilizzato con fibra di vetro, tipo MINERAL FLEXTER TESTUDO SPUNBOND POLIESTERE 4, certificata con Agrement I.T.C.- CNR (ex I.C.I.T.E.). La membrana avrà una resistenza a trazione (EN 12311-1) L/T di 850/700 N/50 mm, un allungamento a rottura (EN 12311-1) L/T del 50/50%, una resistenza alla lacerazione (EN 12310-1) L/T di 150/150 N, una stabilità dimensionale a caldo (EN 1107-1) L/T del ±0,3/±0,2%, una flessibilità a freddo (EN 1109) di -20°C ed una tenuta al calore (EN 1110) di 140°C.		
3	mc.	Legname per carpenteria in tavole da sottomisura		
320	cad.	tavelloni da 8 x 25 x 140		
240	cad.	tavelloni da 6 x 25 x 100		
100	mq.	Pannelli 100x200cm- maglia mm 50x50 in rete elettrosaldata zincata per armatura di pavimenti in genere, pavimenti in piastrelle, marciapiedi- Diametro filo indicativo tolleranza ± 10%: Trasversale 2,0 mm; resistenza 650 - 700 Nw/mm2Longitudinale 2,0 mm; resistenza 650 - 700 Nw/mm2 zincatura commerciale.		
300	mq.	rete in fibra di vetro per intonaci con appretto antialcalinico tipo "GLASSTEX" mm. 4,3x3,4		
10	cad.	Ruota con freno cm 20x4 per ponteggio metallico a telai prefabbricati tipo portale 105 B		
20	cad.	basette regolabili da cm. 50-per ponteggio metallico a telai prefabbricati tipo portale 105 B		
30	cad.	Giunto girevole per ponteggi		
30	cad.	Giunto ortogonale per ponteggi		
50	cad.	Tasselli per ancoraggio ponteggi con Occhiello circolare del diametro di 50 mm.		
20	cad.	tubo tipo Innocenti D 48,3 mm da ml. 4- Acciaio S235JRH e S355JOH-(Aut.Min. n.22186/PR/OP/PONT/V del 28/10/03 Ex Aut. Min. n. 22483/PR7A51 Estensione n.1965/PR/OP/PONT/E)		
20	cad.	Prolunga ancoraggio ponteggio Utilizzabile con anello maschio Ø 50 mm		
8	cad.	Cavalletto doppio regolabile 110/190 acciaio verniciato		
4	cad.	Carriola ribaltabile per tiro saldata extra pesante		
10	cad.	MORSETTI IN ACCIAIO A MARTELLO X EDILIZIA 75		
1	cad.	SEGATRICE A BANCO PER LEGNO 1000 x 800 x 820-Caratteristiche: Squadra di precisione removibile - Motore autofrenante ad alta potenza - Regolazione altezza della lama - Lama con riporti in widia - Vani per il sollevamento - Cuffia di protezione della lama con sistema esclusivo di sicurezza - Esclusivo sistema di arresto ad alta sicurezza - Gambe smontabili - Ampio piano di lavoro - Verniciatura in epossidico. Diametro del disco 350 mm- 230 V-HP 3,0- CONFORME D.M. SICUREZZA		
200	cad.	Guida a T in plastica per intonaco		