LEGENDA

B¹ Unità esterna tipo Daikin mod. RXYQ08PR1:
- potenzialità nominale in raffrescamento 22,4 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 25,0 Kw

B² Unità esterna tipo Daikin mod. RXYQ12PR1:
- potenzialità nominale in raffrescamento 22,4 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 25,0 Kw

B¹1/ B²1 Unità interna canalizzabile ultrapiatta da controsoffitto tipo Daikin mod. FDXS25E:
potenzialità nominale in raffrescamento 2,5 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 3,4 Kw

B¹2 Unità interna canalizzabile ultrapiatta da controsoffitto tipo Daikin mod. FDXS35E:
potenzialità nominale in raffrescamento 3,5 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 4,5 Kw


B¹3 Unità interna canalizzabile ultrapiatta da controsoffitto tipo Daikin mod. FDXS60C:
potenzialità nominale in raffrescamento 6,0 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 7,0 Kw

BP2 Brunch provider per due unità interne tipo Daikin mod. BPMKS967A2

BP3 Brunch provider per tre unità interne tipo Daikin mod. BPMKS967A3

Giunto di derivazione per sistemi ad espansione diretta tipo per VRV Daikin mod. KHRQ

Tubo in rame a sezione variabile, isolato termicamente, rispondente alle caratterisitche indicate dalla EN 12375-1.




PIANTA PIANO TERRA CORPI *B - C*

LEGENDA


B²4 Unità interna a parete a vista tipo Daikin mod. FTXS25F:
- potenzialità nominale in raffrescamento 2,5 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 3,4 Kw

B²5 Unità interna a pavimento a vista tipo Daikin mod. FVXS35F:
- potenzialità nominale in raffrescamento 3,5 Kw
- potenzialità nominale in riscaldamento 4,5 Kw




PIANTA PIANO PRIMO - CORPI *B - C*


Corpo B
Schema elettrico U.E. B¹




Corpo B
Schema frigorifero U.E. B¹



Corpo B
Schema elettrico U.E. B²



Corpo B
Schema frigorifero U.E. B²



Legenda:

D.01 Derivazione per indice di potenza 200<=X<640

D.02 Derivazione per indice di potenza 200<=X<290

D.03 Derivazione per indice di potenza <200

Diametro esterno	Spessore minimo	Materiale (EN378-2)
6,4 mm	0,8 mm	O
9,5 mm	0,8 mm	O
12,7 mm	0,8 mm	O
15,9 mm	0,99 mm	O
19,1 mm	0,8 mm	1/2H
22,2 mm	0,8 mm	1/2H
25,4 mm	0,99 mm	1/2H
28,6 mm	0,99 mm	1/2H
31,8 mm	1,21 mm	1/2H
34,9 mm	1,21 mm	1/2H
38,1 mm	1,43 mm	1/2H
41,3 mm	1,43 mm	1/2H

Ente Foreste della Sardegna
- REGIONE SARDEGNA -

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture e realizzazione degli impianti tecnologici nel complesso aziendale "Campulongu" località Massama - Oristano

Progetto Definitivo-Esecutivo

Piante impianto condizionamento aria
Corpi B e C
Schema elettrico e frigorifero

Scala 1:100

Il Responsabile del Procedimento
Dott. Maurizio Frongia

Gruppo di Progettazione
- Dott. Ing. Enrico Montaldo
- ITACA S.p.a.
- Dott. Ing. Roberto Lassandro
- Dott. Ing. Giuseppe Iuculano
- Dott. Agr. Nicola Virdis

TAVOLA
Ic 01