Ente Foreste della Sardegna

- REGIONE SARDEGNA -

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture
e realizzazione degli impianti tecnologici
nel complesso aziendale "Campulongu"
località Massama - Oristano

Progetto Definitivo-Esecutivo

Computo metrico estimativo

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maurizio Frongia

Gruppo di Progettazione

- Dott. Ing. Enrico Montaldo
- ITACA S.p.a.
- Dott. Ing. Roberto Lassandro
- Dott. Ing. Giuseppe Iuculano
- Dott. Agr. Nicola Virdis

ALLEGATO

M

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
	Corpo B (SpCat 1) **Opere Civili (Cat 1)**								
1 / 1 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	ambienti 1b - 3b	2,00	1,40	3,300		9,24			
	ambiente 9b	1,00	1,40	3,300		4,62			
	parete tra ambiente 5b e 7b	1,00	4,70	3,300		15,51			
	parete tra ambiente 9b e 10b	1,00	4,80	3,300		15,84			
	parete tra ambiente 11b e 13b		4,70	3,300		15,51			
	pareti tra ambienti 7b e 8b		4,70	3,300		15,51			
	pareti tra ambienti 5b e 6b - 7b e 6b	2,00	0,90	2,100		3,78			
	SOMMANO m2					80,01	21,23	1´698,61	0,067
2 / 2 V.C.002	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, ... vi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita. Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalenteme ... impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.								
	ambiente 9b	1,00	1,40	3,300	0,300	1,39			
	porta su ambiente 9b		1,26	2,460	0,300	0,93			
	SOMMANO m3					2,32	230,88	535,64	0,021
3 / 3 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
	ambienti 7b e 5b		4,80	4,600		22,08			
	ambienti 1b e 3b		3,20	1,400		4,48			
	ambiente 9b		3,40	1,400		4,76			
	ambiente 10b		4,60	2,200		10,12			
	SOMMANO m2					41,44	20,58	852,84	0,034
4 / 4 V.C.004	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LAT ... 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 8 cm MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera d'aria, per u ... o di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 8 cm								
	chiusura porta esistente corridoio 13 b		1,26	2,460		3,10			
	chiusura finestre corridoio 1b 3b	2,00	0,60	1,640		1,97			
	SOMMANO m2					5,07	94,62	479,72	0,019
5 / 5 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la ... esene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo								
	A RIPORTARE							3´566,81	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							3´566,81	
	sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm								
	chiusura vano porta ambiente 1B-2B		0,80	2,200		1,76			
	pareti ambiente 7B	2,00	4,70	3,300		31,02			
	parete ambienti 5B - 6B	1,00	4,70	3,300		15,51			
	pareti nuovo gruppo bagni ambiente 3B	3,00	4,60	3,300		45,54			
	pareti nuovo gruppo bagni ambiente 3B	1,00	2,60	3,300		8,58			
	pareti nuovo gruppo bagni ambienti 3B	2,00	1,60	3,300		10,56			
	pareti nuovo gruppo bagni ambienti 13B	2,00	1,50	3,300		9,90			
	parete lungo ambiente 6B	1,00	1,40	3,300		4,62			
	chiusura porte 5b 6b	2,00	0,90	2,100		3,78			
	SOMMANO m2					131,27	28,57	3´750,38	0,148
6 / 6 V.C.006	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la for ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1,00 di calce ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/ mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	ambienti 1b e 3b		3,50	1,400	0,100	0,49			
	ambiente 9b		3,40	1,400	0,100	0,48			
	ambiente 3B		4,60	4,600	0,100	2,12			
	ambiente 7B		4,60	2,000	0,100	0,92			
	SOMMANO m3					4,01	130,14	521,86	0,021
7 / 7 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	ambiente 7B-8B	2,00	4,70		3,300	31,02			
	ambiente 7B-5B	2,00	4,70		3,300	31,02			
	ambiente 5B-6B	2,00	4,30		3,300	28,38			
	ambiente 1B - 6B	2,00	3,50		3,300	23,10			
	parete tra 6B e 16B	2,00	1,40		3,300	9,24			
	ambiente 3B	2,00	4,70		3,300	31,02			
	ambiente 3B	2,00	4,60		3,300	30,36			
	ambiente 3B - antibagno	2,00	2,00	2,700	3,300	35,64			
	ambiente 3B - antibagno	2,00	2,00	2,250	3,300	29,70			
	ambiente 3B - WC interno	2,00	2,00	1,100	3,300	14,52			
	ambiente 3B - WC interno	2,00	2,00	2,250	3,300	29,70			
	ambiente 3B - WC portatori H	2,00	2,00	1,800	3,300	23,76			
	ambiente 3B - WC portatori H	2,00	2,00	2,250	3,300	29,70			
	ambiente 3B - soffitto		4,60	4,600		21,16			
	chiusura porte e finestre 13B	2,00	0,90	2,100		3,78			
		2,00	1,50	3,300		9,90			
	SOMMANO m2					382,00	18,92	7´227,44	0,286
8 / 8 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambienti 1B e 3B		3,20	1,400		4,48			
	ambiente 9b		3,40	1,400		4,76			
	ambiente 7B		4,60	2,000		9,20			
	ambiente 3B		4,60	4,600		21,16			
	SOMMANO m2					39,60	39,81	1´576,48	0,062
	A R I P O R T A R E							16´642,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							16´642,97	
9 / 9 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	ambiente 3B - anti WC *(lung.=(1,1+,7+,7))	2,00	2,50		2,000	10,00			
	ambiente 3B - WC *(lung.=(1,1+1,5+1,1+1,5))	2,00	5,20		2,000	20,80			
	ambiente 3B - WC disabili *(lung.=(1,8+2,25+1,8+2,25))	2,00	8,10		2,000	32,40			
	13B	2,00	1,50		2,000	6,00			
	SOMMANO m2					69,20	36,09	2´497,43	0,099
10 / 11 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambienti 1b e 3 b	2,00	3,40			6,80			
			1,40			1,40			
	ambiente 9b		4,00			4,00			
	ambiente 7B - 8B - 5B	4,00	4,70			18,80			
			2,00			2,00			
	ambienti 5B-6B	2,00	5,00			10,00			
	anti wc *(lung.=(2,7+1+1,6+,8+1,8))	2,00	7,90			15,80			
	SOMMANO m					58,80	7,41	435,71	0,017
11 / 10 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell’infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell’infisso.								
	ambiente 3B								
	anti wc					2,00			
	wc disabili					2,00			
	SOMMANO cad					4,00	1´135,97	4´543,88	0,180
12 / 297 V.C.186	PORTA INTERNA FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE. Prezzo per la ... ssistenze murarie per dare l'opera finita a regola d'arte. PORTA INTERNA FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE. Prezzo per la sola posa in opera di porta interna di lar ... sa a murare in legno e tutte le opere ed assistenze murarie per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	ambiente 3B					2,00			
	ambiente 5B					1,00			
	ambiente 8B					1,00			
	ambiente 16B					1,00			
	ambiente 13B					1,00			
	ambiente 6B per esterno					1,00			
	SOMMANO cadauno					7,00	200,00	1´400,00	0,055
13 / 12 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su								
	A R I P O R T A R E							25´519,99	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							25´519,99	
	superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne perimetro esterno corpo B *(lung.=46,20+16,10+40+8,7+6,2)		117,20		4,500	527,40			
	a dedurre infissi	-11,00	1,00		1,400	-15,40			
		-5,00	1,80		1,400	-12,60			
		2,00	1,20		1,400	3,36			
		2,00	1,30		1,400	3,64			
			-3,40		1,400	-4,76			
			0,90		1,400	1,26			
			0,75		1,400	1,05			
	Sommano positivi m2					536,71			
	Sommano negativi m2					-32,76			
	SOMMANO m2					503,95	7,67	3´865,30	0,153
14 / 13 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l’onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	ambiente 1B *(lung.=4,40+4,60)	2,00	9,00		3,200	57,60			
	ambiente 2B *(lung.=3+4,6)	2,00	7,60		3,200	48,64			
	a dedurre infissi		-0,75		1,400	-1,05			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 3B								
	(H/peso=3,2-2)	8,00	4,60		1,200	44,16			
	(H/peso=3,2-2)	4,00	1,80		1,200	8,64			
	(H/peso=3,2-2)	4,00	1,25		1,200	6,00			
	a dedurre infissi		-1,80		1,400	-2,52			
			-1,30		1,400	-1,82			
		6,00	-0,80		2,100	-10,08			
	ambiente 4B *(lung.=3,3+1,6+1,3+3,5+4,6+5,1)		19,40		3,200	62,08			
	a dedurre infissi		-1,80		1,400	-2,52			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 5B *(lung.=4,6+4,5+1,3+1,8+3,4+2,65)		18,25		3,200	58,40			
	a dedurre infissi		-1,00		1,400	-1,40			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 7B *(lung.=4,6+4,6+2)		11,20		3,200	35,84			
	a dedurre infissi		-1,00		2,100	-2,10			
	ambiente 8B e 9B *(lung.=4,6+3,65)	4,00	8,25		3,200	105,60			
	a dedurre infissi		-1,80		1,400	-2,52			
			-0,90		1,400	-1,26			
		2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 10B *(lung.=4,6+3,95)	2,00	8,55		3,200	54,72			
	a dedurre infissi		-1,80		1,400	-2,52			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 11B *(lung.=4,6+4,95)	2,00	9,55		3,200	61,12			
	a dedurre infissi		-1,80		1,400	-2,52			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 12B *(lung.=4,6+5)	2,00	9,60		3,200	61,44			
	a dedurre infissi	2,00	-1,00		1,400	-2,80			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 13B *(lung.=3,65+1,4)*(H/peso=3,2-2)	2,00	5,05		1,200	12,12			
	a dedurre infissi		-1,00		1,400	-1,40			
		2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 14B *(lung.=8,1+5)	2,00	13,10		3,200	83,84			
	a dedurre infissi		-3,40		1,400	-4,76			
		-2,00	1,20		1,400	-3,36			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 15B *(lung.=2+1,2)	2,00	3,20		3,200	20,48			
	A R I P O R T A R E					659,57		29´385,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					659,57		29´385,29	
	a dedurre apertura		-1,00		2,100	-2,10			
	ambiente 16B *(lung.=5,3+1,5)	2,00	6,80		3,200	43,52			
	a dedurre infissi e aperture		-1,15		2,100	-2,42			
			-1,00		2,100	-2,10			
			-1,00		1,400	-1,40			
			-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 6B *(lung.=35+1,5)	2,00	36,50		3,200	233,60			
	a dedurre infissi	-6,00	1,00		1,400	-8,40			
		-2,00	1,00		2,100	-4,20			
			-0,80		2,100	-1,68			
		-1,00	1,50	1,400		-2,10			
	Sommano positivi m2					997,80			
	Sommano negativi m2					-87,19			
	SOMMANO m2					910,61	5,90	5´372,60	0,212
	Corpo C (SpCat 2)								
15 / 14 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	ambiente 1C - apertura porta finestra ingresso		0,90	0,700	0,600	0,38			
	(lung.=0,92+0,55)	2,00	1,47	2,450	0,600	4,32			
	ambiente 1C - vetrata		3,80	1,650	0,500	3,14			
	apertura porta tra corpo B e corpo C		0,80	2,100	0,600	1,01			
	Piano terra								
	architrave porta finestra ingresso		2,60	0,500	0,400	0,52			
	finestra vetrata		4,40	0,500	0,400	0,88			
	porta verso corpo D ambienti 5C 1D		1,40	0,500	0,300	0,21			
	Piano primo								
	architrave finestra lato sud ambiente 13C		4,42	0,500	0,400	0,88			
	architrave finestra lato est - ambiente 13C		3,44	0,500	0,400	0,69			
	allargamento finestra lato est - ambiente 13C		1,95	1,650	0,500	1,61			
	allargamento finestra lato sud - ambiente 13C		2,90	1,650	0,500	2,39			
	ambiente 10C e 12C - porta ingresso		0,90	0,100	2,100	0,19			
	SOMMANO m3					16,22	208,79	3´386,57	0,134
16 / 15 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	piano terra								
	Amb 1C 2C		2,80		3,300	9,24			
	2C 4C		2,05		3,300	6,77			
	5C	2,00	1,60		3,300	10,56			
	Piano Primo								
	corridoio principale	2,00	1,20		3,300	7,92			
	SOMMANO m2					34,49	21,23	732,22	0,029
17 / 17 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale								
	A R I P O R T A R E							38´876,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							38´876,68	
	onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
	piano terra		14,60	5,000		73,00			
	piano primo								
	ambiente 6c e 9c		11,00	1,200		13,20			
	ambiente 7c		5,20	3,600		18,72			
	ambiente 10c		4,00	3,900		15,60			
	ambiente 11c		5,00	3,900		19,50			
	ambiente 8c		3,90	0,800		3,12			
	SOMMANO m2					143,14	20,58	2´945,82	0,116
18 / 314 V.C.190	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO. Prezzo per la ... erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2								
	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di infissi in ferro o ... impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2								
	ambiente 1c, 3c, 4c, 5c	5,00		0,900	1,650	7,43			
	SOMMANO m2					7,43	19,13	142,14	0,006
19 / 315 V.C.191	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO. Prezzo per ... erficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2								
	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di porta interna ... impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2								
	ambiente 2c			0,900	2,450	2,21			
	ambiente 1c, 3c e 5c	3,00		0,900	2,100	5,67			
	SOMMANO m2					7,88	19,13	150,74	0,006
20 / 316 V.C.192	RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC. Prezzo per la ri ... autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa								
	RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di avvolgibili in legno ... tuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa								
	Vedi voce n° 314 [m2 7.43]					7,43			
	SOMMANO m2					7,43	23,38	173,71	0,007
21 / 16 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	Piano terra								
	architrave porta finestra ingresso		4,00	0,500	0,400	0,80			
	finestra vetrata		4,00	0,500	0,400	0,80			
	porta verso corpo D ambienti 5C 1D		1,40	0,500	0,300	0,21			
	Piano primo								
	architrave finestra lato sud ambiente 13C		4,00	0,500	0,400	0,80			
	architrave finestra lato est - ambiente 13C		3,00	0,500	0,400	0,60			
	SOMMANO m3					3,21	357,94	1´148,99	0,045
22 / 20 V.C.004	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LAT ... 20 cm ed interno di mattoni								
	A R I P O R T A R E							43´438,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							43´438,08	
	laterizi forati spessore 8 cm MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera d'aria, per u ... o di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 8 cm finestra		0,90		1,640	1,48			
	SOMMANO m2					1,48	94,62	140,04	0,006
23 / 21 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la ... esene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm piano terra								
	pareti ambienti 1C-2C-3C *(lung.=2,85+1,75+0,6)		5,20	3,300		17,16			
	ambienti 3C - 5C - 6C *(lung.=2,5+2,25+1)		5,75	3,300		18,98			
	Primo piano			3,300		3,30			
	ambiente 11C *(lung.=1,70+2,30)		4,00	3,300		13,20			
	pareti di separazione tra ambiente 8C e ambienti 13C e 7C	2,00	0,90	3,300		5,94			
	10C e 9C		0,90	2,100		1,89			
	SOMMANO m2					60,47	28,57	1´727,63	0,068
24 / 22 V.C.006	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la for ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1,00 di calce ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	piano terra		14,60	5,000	0,100	7,30			
	primo piano		14,80	5,050	0,100	7,47			
	SOMMANO m3					14,77	130,14	1´922,17	0,076
25 / 25 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta piano terra								
	pareti ambienti 1C *(lung.=2,85+1,75+0,6)		5,20	3,300		17,16			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ambiente 2C *(lung.=2,75+3,15+0,9)		6,80	3,300		22,44			
	a dedurre porte	-2,00	0,80	2,100		-3,36			
	ambiente 3C *(lung.=1+0,7+2)		3,70	3,300		12,21			
	ambiente 4C e 5C *(lung.=2,5+4,05+0,9+3,7)		11,15	3,300		36,80			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ambiente 6C *(lung.=2,16+2,5)	2,00	4,66	3,300		30,76			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ambiente 7C		1,16	3,300		3,83			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ambiente 8C	2,00	1,16	3,300		7,66			
	ripristino vecchi ingressi	2,00	0,80	2,100		3,36			
	ambiente 10C ripristino vecchia porta		0,80	2,100		1,68			
	ambiente 11C *(lung.=2,25+1,7)		3,95	3,300		13,04			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ambiente 12C *(lung.=2,35+1,8)		4,15	3,300		13,70			
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	ripristino vecchia porta		0,80	2,100		1,68			
	ambiente 13C		1,16	3,300		3,83			
	A R I P O R T A R E					154,71		47´227,92	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					154,71		47´227,92	
	a dedurre porta		-0,80	2,100		-1,68			
	Sommano positivi m2					168,15			
	Sommano negativi m2					-15,12			
	SOMMANO m2					153,03	18,92	2´895,33	0,114
26 / 317 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso. RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	piano terra								
	ambiente 1 C *(lung.=3,85+2,45+2,45)		8,75			8,75			
	ambiente 1C *(lung.=3,80+1,65+1,65)		7,10			7,10			
	ambiente 4C, 5C, 3C *(lung.=0,90+1,65+1,65)	3,00	4,20			12,60			
	primo piano								
	ambiente 12C, 8C, 9C, 10C *(lung.=0,90+1,65+1,65)	5,00	4,20			21,00			
	ambiente 13C *(lung.=3,80+1,65+1,65)		7,10			7,10			
	ambiente 13C *(lung.=2,85+3,3)		6,15			6,15			
	ambiente 2C *(lung.=,9+2,45+2,45)		5,80			5,80			
	SOMMANO m					68,50	43,86	3´004,41	0,119
27 / 26 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	Piano terra								
	ambiente 1C					28,00			
	ambiente 2C		3,15	2,750		8,66			
	ambiente 3C		2,05	5,550		11,38			
	ambiente 4C e 5C		4,05	2,840		11,50			
			1,60	3,700		5,92			
	ambiente 6C		2,50	2,150		5,38			
	Piano primo								
	ambiente 7C		1,45	1,260		1,83			
	ambiente 8C		7,10	1,200		8,52			
	ambiente 9C		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 10C		1,80	3,800		6,84			
	ambiente 11C		1,70	2,150		3,66			
	ambiente 12C		2,35	2,050		4,82			
			1,50	3,850		5,78			
	ambiente 13C		5,10	3,750		19,13			
	ambiente 13C		1,15	3,400		3,91			
	SOMMANO m2					144,33	39,81	5´745,78	0,227
28 / 29 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	Piano terra								
	ambiente 1C *(lung.=4,6+2,5+0,5+0,5+0,92+0,92+0,5+ 0,5+6,35+2,34+0,32+0,23)		20,18			20,18			
	ambiente 2C *(lung.=2,4+0,15+0,5+0,5+2,5+0,15+0,15+ 0,8)		7,15			7,15			
	ambiente 3C *(lung.=0,15+2,34+1,78+2,76+1,24+0,15+ 2,98)		11,40			11,40			
	A R I P O R T A R E					38,73		58´873,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					38,73		58´873,44	
	ambiente 4C *(lung.=2,74+2,5+2,75)		7,99			7,99			
	ambiente 5C *(lung.=5+0,2+0,2+2,7+0,2+0,15+0,92)		9,37			9,37			
	ambiente 6C *(lung.=2,15+2,15+2,5+1,6+0,15)		8,55			8,55			
	Piano primo								
	ambiente 7C *(lung.=0,35+0,19+0,18+1,5+1,2)		3,42			3,42			
	ambiente 8C *(lung.=0,19+0,18+7+6,2+0,19+0,18)		13,94			13,94			
	ambiente 9C *(lung.=(3,90*2)+5+4,1)		16,90			16,90			
	ambiente 10C *(lung.=(3,9*2)+1,95+1,05)		10,80			10,80			
	ambiente 11C *(lung.=(1,67*2)+2,20+1,3)		6,84			6,84			
	ambiente 12C *(lung.=3,7+1,56+1,79+2,35+3,9+2)		15,30			15,30			
	ambiente 13C *(lung.=7,3+0,3+3,9+3,60+5+3,75)		23,85			23,85			
	SOMMANO m					155,69	7,41	1´153,66	0,046
29 / 30 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte. GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	Piano terra								
	ambiente 1C								
	porta finestra		2,00	0,600		1,20			
	ambiente 3C - porta		1,00	0,500		0,50			
	SOMMANO m2					1,70	147,19	250,22	0,010
30 / 31 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera d ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte. GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	Piano terra								
	ambiente 1C								
	finestra		3,80	0,600		2,28			
	ambiente 4C		1,00	0,500		0,50			
	ambiente 5C		1,00	0,500		0,50			
	scala		1,00	0,500		0,50			
	piano primo								
		5,00	1,10	0,550		3,03			
		1,00	3,90	0,550		2,15			
		1,00	2,95	0,550		1,62			
	SOMMANO m2					10,58	147,19	1´557,27	0,062
31 / 27 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell’infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL’APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell’infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL’APERTURA.								
	piano terra								
	ambiente 1 C		3,85		2,450	9,43			
	ambiente 1C		3,80		1,650	6,27			
	ambiente 4C, 5C, 3C	3,00	0,90		1,650	4,46			
	primo piano								
	ambiente 12C, 8C, 9C, 10C	5,00	0,90		1,650	7,43			
	ambiente 13C		3,80		1,650	6,27			
	ambiente 13C		2,85		1,650	4,70			
	SOMMANO m2					38,56	730,13	28´153,81	1,112
	A R I P O R T A R E							89´988,40	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							89´988,40	
32 / 28 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Piano terra ambiente 6C					1,00			
	Piano Primo ambiente 13C, 12C, 11C, 10C, 9C					5,00			
	SOMMANO cad					6,00	1´135,97	6´815,82	0,269
33 / 300 V.C.189	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo per l ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ambiente 2C					2,00			
	ambiente 5C/1D					1,00			
	SOMMANO cad					3,00	1´282,71	3´848,13	0,152
34 / 302 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUC ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ambiente 2C			0,900	2,450	2,21			
	SOMMANO m2					2,21	702,92	1´553,45	0,061
35 / 32 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne pareti esterne		16,40		8,000	131,20			
	pareti esterne		6,00		8,000	48,00			
	pareti esterne		9,00		8,000	72,00			
	SOMMANO m2					251,20	7,67	1´926,70	0,076
36 / 33 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Vedi voce n° 23 [m2 43.20]					43,20			
	Vedi voce n° 24 [m2 424.08]					424,08			
	Vedi voce n° 25 [m2 153.03]					153,03			
	Vedi voce n° 32 [m2 251.20]					-251,20			
	Sommano positivi m2					620,31			
	Sommano negativi m2					-251,20			
	A RIPORTARE					369,11		104´132,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					369,11		104´132,50	
	SOMMANO m2					369,11	5,90	2´177,75	0,086
37 / 18 V.C.016	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI ESTERNI. Prezzo per la ... zzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento								
	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI ESTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1 ,00 di spicconatura ... ere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento								
	ambiente 1C *(lung.=4,75+6,95+0,5+0,5)		12,70		1,200	15,24			
	ambiente 2C		0,80		1,200	0,96			
	ambiente 3C		5,50		1,200	6,60			
	a dedurre porta		-1,00		1,200	-1,20			
	ambiente 4C e 5C		7,75		1,200	9,30			
	vano scala *(lung.=6,55+3,7)		10,25		1,200	12,30			
	Sommano positivi m2					44,40			
	Sommano negativi m2					-1,20			
	SOMMANO m2					43,20	16,68	720,58	0,028
38 / 19 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	ambiente 1C *(lung.=4,75+6,95+0,5+0,5)*(H/peso=4,5-1,2)		12,70		3,300	41,91			
	a dedurre finestra		-3,80		1,500	-5,70			
	ambiente 2C *(H/peso=4,5-1,2)		0,80		3,300	2,64			
	ambiente 3C *(H/peso=4,5-1,2)		5,50		3,300	18,15			
	a dedurre porta *(H/peso=2,1-1,200)		-1,00		0,900	-0,90			
	ambiente 4C e 5C *(H/peso=4,5-1,2)		7,75		3,300	25,58			
	a dedurre finestre	-2,00	0,90		1,500	-2,70			
	vano scala *(lung.=6,55+3,7)*(H/peso=4,5-1,2)		10,25		3,300	33,83			
	esterni								
	lato ovest *(H/peso=7,5-1,2)		9,00		6,300	56,70			
	a dedurre porte e finestre *(H/peso=2,1-1,200)		-1,00		0,900	-0,90			
		-2,00	0,90		1,500	-2,70			
	lato est *(H/peso=7,5-1,2)		16,30		6,300	102,69			
	a dedurre porte e finestre		-1,00		1,200	-1,20			
			-3,80		1,500	-5,70			
			-0,90		1,500	-1,35			
	lato sud *(H/peso=7,5-1,2)	2,00	1,00		6,300	12,60			
	soffitti								
	ambiente 1C					28,28			
	ambiente 2C					7,70			
	ambiente 3C					13,00			
	ambiente 4C e 5C					15,95			
	ambiente 6C					5,40			
	vano scala					5,95			
	ambiente 7C					1,70			
	ambiente 8C					8,20			
	ambiente 9C					19,50			
	ambiente 10C					7,60			
	ambiente 11C					3,80			
	ambiente 12C					10,60			
	ambiente 13C					23,45			
	Sommano positivi m2					445,23			
	Sommano negativi m2					-21,15			
	SOMMANO m2					424,08	5,06	2´145,84	0,085
	A R I P O R T A R E							109´176,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							109´176,67	
39 / 23 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. Vedi voce n° 18 [m2 43.20]					43,20			
	SOMMANO m2					43,20	48,68	2´102,98	0,083
40 / 24 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. Vedi voce n° 19 [m2 424.08]					424,08			
	SOMMANO m2					424,08	11,97	5´076,24	0,201
41 / 298 V.C.187	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 1200x2150 mm. Prezzo pe ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 1200x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ambiente 3C					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	990,04	1´980,08	0,078
42 / 299 V.C.188	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 800x2150 mm. Prezzo per ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 800x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 d ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. Ambiente 7C					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	654,82	654,82	0,026
	Corpo D (SpCat 3)								
43 / 39 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE ambiente 3D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,700	0,500	2,70			
	ambiente 4D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,700	0,500	2,70			
	ambiente 5D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,700	0,500	2,70			
	ambiente 6D								
	A RIPORTARE					8,88		118´990,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					8,88		118´990,79	
	architrave		4,60	0,200	0,500	0,46			
	vano porta		4,00	4,000	0,500	8,00			
	ambiente 8D								
	architrave		4,60	0,200	0,500	0,46			
	vano porta		4,00	4,000	0,500	8,00			
	ambiente 9D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,700	0,500	2,70			
	ambiente 10D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,700	0,500	2,70			
	ambiente 12D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	vano porta		2,00	2,100	0,500	2,10			
	ambiente 13D								
	architrave		1,50	0,200	0,500	0,15			
	vano porta		0,90	2,450	0,500	1,10			
	ambiente 16D								
	architrave		1,50	0,200	0,500	0,15			
	vano porta		1,20	2,450	0,500	1,47			
	finestra		1,20	1,650	0,500	0,99			
	architrave		1,50	0,200	0,500	0,15			
	SOMMANO m3					38,09	208,79	7´952,81	0,314
44 / 40 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita. DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l’effettiva superficie di struttura demolita.								
	ambiente 2D		2,00	3,100	3,000	18,60			
				3,500	3,000	10,50			
	ambiente 4d *(larg.=5,750+3,2)			8,950	3,000	26,85			
	ambiente 5d *(larg.=5,750+6,1)			11,850	3,000	35,55			
	SOMMANO m2					91,50	21,23	1´942,55	0,077
45 / 44 V.C.031	Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non arma ... rimossa e per i seguenti tipi: di altezza da 10,1 a 20 cm DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI. Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a ma ... ndennizzo di conferimento. Valutata per l’effettiva superficie rimossa e fino ad un'altezza di 20 cm								
	ambienti 1d e 2d		30,50	12,000		366,00			
	ambienti 3d, 4d e 5d		30,00	12,000		360,00			
	SOMMANO m2					726,00	22,12	16´059,12	0,634
46 / 45 V.C.032	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzaz ... r l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di spicconatura di intonac ... mento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	Ambiente 1d								
	pareti interne	2,00	30,50		1,200	73,20			
		2,00	12,00		1,200	28,80			
	pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,50)	8,00	1,70		1,200	16,32			
	a dedurre apertura		-3,40		3,000	-10,20			
	pareti esterne	2,00	31,50		1,200	75,60			
		2,00	12,10		1,200	29,04			
	a dedurre apertura		-3,15		1,200	-3,78			
	Ambiente 3d								
	pareti interne	2,00	11,10		1,200	26,64			
	A R I P O R T A R E					235,62		144´945,27	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					235,62		144´945,27	
	(lung.=30+6,50)		36,50		1,200	43,80			
	pareti esterne *(lung.=30,50+7)		37,50		1,200	45,00			
		2,00	12,10		1,200	29,04			
	pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,50)	8,00	1,70		1,200	16,32			
	Sommano positivi m2					383,76			
	Sommano negativi m2					-13,98			
	SOMMANO m2					369,78	15,15	5´602,17	0,221
47 / 46 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	Ambiente 1d/2d								
	pareti interne	2,00	30,50		2,300	140,30			
		2,00	12,00		2,300	55,20			
	pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,50)	8,00	1,70		3,350	45,56			
	Travi	2,00	30,50	0,750		45,75			
		2,00	30,50	0,500		30,50			
		2,00	12,00	0,750		18,00			
		2,00	12,00	0,500		12,00			
	a dedurre apertura		-3,15		3,000	-9,45			
	pareti esterne	2,00	31,50		4,250	267,75			
		2,00	12,10		4,250	102,85			
	a dedurre apertura		-3,15		3,000	-9,45			
	Ambiente 3d								
	pareti interne	2,00	11,10		2,300	51,06			
	(lung.=30+6,50)		36,50		2,300	83,95			
	pareti esterne *(lung.=30,50+7)		37,50		4,250	159,38			
		2,00	12,10		4,250	102,85			
	pilastri *(lung.=0,6+0,6+0,50)	8,00	1,70		4,250	57,80			
	Travi	2,00	31,50	0,750		47,25			
		2,00	31,50	0,500		31,50			
		2,00	11,10	0,750		16,65			
		2,00	11,10	0,500		11,10			
	Vedi voce n° 45 [m2 369.78]					-369,78			
	Sommano positivi m2					1´279,45			
	Sommano negativi m2					-388,68			
	SOMMANO m2					890,77	5,06	4´507,30	0,178
48 / 47 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	ambiente 3D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	ambiente 4D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	ambiente 5D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	ambiente 6D								
	architrave		4,60	0,200	0,500	0,46			
	ambiente 8D								
	architrave		4,60	0,200	0,500	0,46			
	ambiente 9D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	ambiente 10D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	A R I P O R T A R E					2,22		155´054,74	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,22		155´054,74	
	ambiente 12D								
	architrave		2,60	0,200	0,500	0,26			
	ambiente 13D								
	architrave		1,20	0,200	0,500	0,12			
	ambiente 16D								
	architrave		1,50	0,200	0,500	0,15			
	architrave		1,50	0,200	0,500	0,15			
	SOMMANO m3					2,90	357,94	1´038,03	0,041
49 / 48 V.C.033	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO. ... n alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di ... occatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50								
	pareti tra ambiente 1D e 3D		10,20		5,050	51,51			
			2,00		3,530	7,06			
	(lung.=((2,38+2,28)*1,61)/2+((3,29+3,43)*1,61)/2)		9,16			9,16			
	a dedurre porta		-1,20		2,100	-2,52			
	pareti tra ambiente 3D e 4D		8,80		4,250	37,40			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)		9,87			9,87			
	pareti tra ambiente 4D e 2D		6,30		5,050	31,82			
	a dedurre porta		-1,20		2,100	-2,52			
	pareti tra ambiente 4D e 5D		8,80		3,200	28,16			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)		9,87			9,87			
	pareti tra ambiente 5D e 2D		5,95		5,050	30,05			
	a dedurre porta		-1,20		2,100	-2,52			
	pareti tra ambiente 5D e 6D		8,80		3,200	28,16			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)		9,87			9,87			
	accesso 2D 4D *(lung.=((4,57*1,4)+(1,4*0,4)/2))		6,68			6,68			
	a dedurre porta		-1,20		2,100	-2,52			
	chiusura uscita su cortile esterno da 1d	2,00	3,15		4,250	26,78			
	a dedurre finesta		1,20		1,500	1,80			
	parete tra ambiente 8D e 9D-11D *(lung.=(11,1*4,25)+ (11,1*1,61)/2)	2,00	56,11			112,22			
	a dedurre porta		-2,00		2,100	-4,20			
	pareti tra ambiente 9D e 11D		5,70		5,050	28,79			
	a dedurre porta		-1,20		2,100	-2,52			
	pareti tra ambiente 9D e 10D		8,80		3,200	28,16			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)		9,87			9,87			
	parete tra ambiente12D e 10D-11D *(lung.=(11,1*4,25)+ (11,1*1,61)/2)		56,11			56,11			
	a dedurre porta		-2,00		2,100	-4,20			
	Sommano positivi m2					523,34			
	Sommano negativi m2					-21,00			
	SOMMANO m2					502,34	43,07	21´635,78	0,855
50 / 50 V.C.035	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 20 cm. Prezzo per l ... sene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 20 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di ... azione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm								
	parete 12D-13D *(lung.=(7,4*4,25)+(5,54*1,61)/2+((1,94+ 1,86)*1,61)/2)		38,97			38,97			
	parete 12D-14D		6,60		5,460	36,04			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	parete tra ambient 13D e 16D		3,75		4,250	15,94			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	parete tra ambiente 16D e 15 D		4,40		4,250	18,70			
	parete tra ambiente 16D e 17 D *(lung.=2,1+1,45)		3,55		4,250	15,09			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	parete tra ambiente 13D e 15D e parete interna 15D	2,00	1,80		4,250	15,30			
	A R I P O R T A R E					135,00		177´728,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					135,00		177´728,55	
	a dedurre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambienti 15D e 14D		4,40		4,250	18,70			
	parete tra ambiente 13D e 14D e parete interna 14D	2,00	1,80		4,250	15,30			
	a dedurre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	Sommano positivi m2					174,04			
	Sommano negativi m2					-11,76			
	SOMMANO m2					162,28	48,50	7´870,58	0,311
51 / 54 V.C.006	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la for ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1,00 di calce ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/ mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	ambienti 13D, 14D, 15D, 16D, 17D		7,40	6,600	0,150	7,33			
	SOMMANO m3					7,33	130,14	953,93	0,038
52 / 51 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione.								
	Vedi voce n° 45 [m2 369.78]					369,78			
	SOMMANO m2					369,78	48,68	18´000,89	0,711
53 / 52 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.								
	Vedi voce n° 46 [m2 890.77]					890,77			
	SOMMANO m2					890,77	11,97	10´662,52	0,421
54 / 53 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	pareti tra ambiente 1D e 3D	2,00	10,20		5,050	103,02			
		2,00	2,00		3,530	14,12			
	(lung.=((2,38+2,28)*1,61)/2+((3,29+3,43)*1,61)/2)	2,00	9,16			18,32			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 3D e 4D	2,00	8,80		4,250	74,80			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	pareti tra ambiente 4D e 2D	2,00	6,30		5,050	63,63			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 4D e 5D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	pareti tra ambiente 5D e 2D	2,00	5,95		5,050	60,10			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 5D e 6D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	accesso 2D 6D *(lung.=((4,57*1,4)+(1,4*0,4)/2))	2,00	6,68			13,36			
	A R I P O R T A R E					504,09		215´216,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					504,09		215´216,47	
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	chiusura uscita su cortile esterno da 1d	2,00	3,15		4,250	26,78			
	a dedurre finesta	2,00	1,20		1,500	3,60			
	parete tra ambiente 8D e 9D-11D *(par.ug.=2+2)* (lung.=(11,1*4,25)+(11,1*1,61)/2)	4,00	56,11			224,44			
	a dedurre porta	2,00	-2,00		2,100	-8,40			
	pareti tra ambiente 9D e 11D	2,00	5,70		5,050	57,57			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 9D e 10D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	parete tra ambiente12D e 10D-11D *(lung.=(11,1*4,25)+ (11,1*1,61)/2)	2,00	56,11			112,22			
	a dedurre porta	2,00	-2,00		2,100	-8,40			
	parete 12D-13D *(lung.=(7,4*4,25)+(5,54*1,61)/2+((1,94+ 1,86)*1,61)/2)	2,00	38,97			77,94			
	parete 12D-14D	2,00	6,60		5,460	72,07			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambient 13D e 16D	2,00	3,75		4,250	31,88			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambiente 16D e 15 D	2,00	4,40		4,250	37,40			
	parete tra ambiente 16D e 17 D *(lung.=2,1+1,45)	2,00	3,55		4,250	30,18			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambiente 13D e 15D e parete interna 15D * (par.ug.=2+2)	4,00	1,80		4,250	30,60			
	a dedurre porte *(par.ug.=-2-2)	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	parete tra ambienti 15D e 14D	2,00	4,40		4,250	37,40			
	parete tra ambiente 13D e 14D e parete interna 14D * (par.ug.=2+2)	4,00	1,80		4,250	30,60			
	a dedurre porte *(par.ug.=-2-2)	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	soffitti								
	a stima				400,000	400,00			
	Sommano positivi m2					1´767,95			
	Sommano negativi m2					-65,52			
	SOMMANO m2					1´702,43	18,92	32´209,98	1,272
55 / 318 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	ambiente 16D *(larg.=1,200+2,45+2,45)			6,100		6,10			
	ambiente 13D *(larg.=0,900+2,45+2,45)			5,800		5,80			
	ambiente 16D *(larg.=1,200+1,65+1,65)			4,500		4,50			
	ambiente 11D e 12D *(larg.=5,350+4)	4,00		9,350		37,40			
	ambiente 1D e 2D *(larg.=0,900+3,3)	4,00		4,200		16,80			
	ambienti 3D, 4D, 5D, 8D, 9D, 10D, 12D *(larg.=2,000+ 2,7+2,7)	6,00		7,400		44,40			
	collegamento tra esterno ed ambiente 6D e 8D * (larg.=4,000+3,4+3,4)	2,00		10,800		21,60			
	SOMMANO m					136,60	43,86	5´991,28	0,237
56 / 43 V.C.030	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE. Prezzo per la fornitura e po ... e di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia 20x20								
	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di pavimento di ti ... rtante in calcestruzzo RcK40 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia 20x20								
	ambiente 1d e 2d		30,50	12,000		366,00			
	ambiente 3d, 4d e 5d		30,00	12,000		360,00			
	a dedurre ambienti 13D, 14D, 15D, 16D, 17D		-7,40	6,600		-48,84			
	Sommano positivi m2					726,00			
	A R I P O R T A R E					677,16		253´417,73	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					677,16		253´417,73	
	Sommano negativi m2					-48,84			
	SOMMANO m2					677,16	55,66	37´690,73	1,489
57 / 55 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 13D		7,30	2,000		14,60			
	ambiente 14D		4,40	1,700		7,48			
	ambiente 15D		4,40	1,700		7,48			
	ambiente 16D		4,40	1,600		7,04			
			3,00	2,100		6,30			
	ambiente 17D		1,40	2,000		2,80			
	SOMMANO m2					45,70	39,81	1´819,32	0,072
58 / 56 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	ambiente 17D		5,80		2,000	11,60			
	ambiente 14D *(lung.=6,7+6,5)		13,20		2,000	26,40			
	ambiente 15D *(lung.=6,7+6,5)		13,20		2,000	26,40			
	SOMMANO m2					64,40	36,09	2´324,20	0,092
59 / 57 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambienti 1D e 2D *(lung.=34,6+30-3,6)		61,00			61,00			
	ambienti 3D		39,80			39,80			
	ambiente 4D *(lung.=29,4-2-1,2)		26,20			26,20			
	ambiente 5D *(lung.=29,20-2-1,2)		26,00			26,00			
	ambiente 6D		28,60			28,60			
	ambiente 8D		28,00			28,00			
	ambiente 9D *(lung.=28,00-3,5)		24,50			24,50			
	ambiente 10D *(lung.=29,00-3,5)		25,50			25,50			
	ambiente 11D *(lung.=14,15+12-3)		23,15			23,15			
	ambiente 12D *(lung.=45,2-2-0,8)		42,40			42,40			
	ambiente 13D *(lung.=18,6-1,2-(0,8*4))		14,20			14,20			
	ambiente 16D *(lung.=16,2-1,2-(0,8*2))		13,40			13,40			
	SOMMANO m					352,75	7,41	2´613,88	0,103
60 / 59 V.C.036	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo per la fornitura e posa in ope ... re murarie atte a rendere l'opera a perfetta regola d'arte GRANITO PER SOGLIE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di soglie in granito sardo s ... e, finitura liscia lucida, comprese le opere murarie atte a rendere l'opera a perfetta regola d'arte								
	finestre ambiente 1D	4,00		1,200	0,500	2,40			
	soglie di collegamento tra ambiente 1D e 5C			1,200	0,500	0,60			
	sogli uscita verso l'esterno da ambienti 3D, 4D e 5D, 9D,								
	A R I P O R T A R E					3,00		297´865,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					3,00		297´865,86	
	10D e 12D	6,00		2,000	0,500	6,00			
	soglia uscita verso l'esterno da ambiente 6D e 8D	2,00		4,000	0,500	4,00			
	soglie di collegamento tra l'esterno e gli ambienti 13D e 16D	2,00		1,200	0,500	1,20			
	soglia finestra ambiente 16D			1,200	0,500	0,60			
	SOMMANO m2					14,80	111,32	1´647,54	0,065
61 / 58 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambienti 13D, 14D, 15D, 16D e 17D					7,00			
	SOMMANO cad					7,00	1´135,97	7´951,79	0,314
62 / 60 V.C.037	SERRANDA AD AVVOLGERE. Prezzo per la fornitura e posa in ... e la registrazione di apertura-chiusura spessore 8/10 mm. SERRANDA AD AVVOLGERE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di serranda ad avvolgere ... anche d'acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura spessore 8/10 mm.								
	collegamento tra esterno ed ambiente 6D e 8D	2,00		4,000	3,400	27,20			
	SOMMANO m2					27,20	168,56	4´584,83	0,181
63 / 61 V.C.038	PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di po ... netta dell'apertura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	ambienti 3D, 4D, 5D, 8D, 9D, 10D, 12D	7,00		2,000	2,700	37,80			
	ambiente 9D, 10D e 11D/12D	3,00		1,500	2,450	11,03			
	ambienti 3D, 4D, 5D, 6D	4,00		1,200	2,450	11,76			
	SOMMANO m2					60,59	231,86	14´048,40	0,555
64 / 301 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 16D			1,200	1,650	1,98			
	ambiente 1D e 2D	4,00		0,900	1,650	5,94			
	SOMMANO m2					7,92	730,13	5´782,63	0,228
65 / 303 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUC ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 16D			1,200	2,450	2,94			
	A R I P O R T A R E					2,94		331´881,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					2,94		331´881,05	
	ambiente 13D			0,900	2,450	2,21			
	SOMMANO m2					5,15	702,92	3´620,04	0,143
66 / 323 V.C.194	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC. Prezzo per la fornitura e ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 di serramento per fi ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 11D e 12D	4,00		5,350	2,000	42,80			
	SOMMANO m2					42,80	563,35	24´111,38	0,953
67 / 62 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	Pareti esterne	4,00	32,00		4,500	576,00			
		2,00	12,00		4,500	108,00			
		2,00	12,00		0,600	14,40			
			6,00		4,500	27,00			
			6,00		0,600	3,60			
	a dedurre porte e finestre	6,00	2,00		2,500	-30,00			
		2,00	1,20		2,500	-6,00			
		2,00	4,00		4,000	-32,00			
		4,00	1,40		1,200	-6,72			
	archi	4,00	5,40		1,800	-38,88			
		4,00	5,40		0,850	-18,36			
	Sommano positivi m2					729,00			
	Sommano negativi m2					-131,96			
	SOMMANO m2					597,04	7,67	4´579,30	0,181
68 / 63 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	pareti tra ambiente 1D e 3D	2,00	10,20		5,050	103,02			
		2,00	2,00		3,530	14,12			
	(lung.=((2,38+2,28)*1,61)/2+((3,29+3,43)*1,61)/2)	2,00	9,16			18,32			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 3D e 4D	2,00	8,80		4,250	74,80			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	pareti tra ambiente 4D e 2D	2,00	6,30		5,050	63,63			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 4D e 5D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	pareti tra ambiente 5D e 2D	2,00	5,95		5,050	60,10			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 5D e 6D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	accesso 2D 4D *(lung.=((4,57*1,4)+(1,4*0,4)/2))	2,00	6,68			13,36			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	chiusura uscita su cortile esterno da 1d	2,00	3,15		4,250	26,78			
	a dedurre finesta	2,00	1,20		1,500	3,60			
	parete tra ambiente 8D e 9D-11D *(par.ug.=2+2)* (lung.=(11,1*4,25)+(11,1*1,61)/2)	4,00	56,11			224,44			
	A R I P O R T A R E					753,87		364´191,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					753,87		364´191,77	
	a dedurre porta	2,00	-2,00		2,100	-8,40			
	pareti tra ambiente 9D e 11D	2,00	5,70		5,050	57,57			
	a dedurre porta	2,00	-1,20		2,100	-5,04			
	pareti tra ambiente 9D e 10D	2,00	8,80		3,200	56,32			
	(lung.=(5,54*1,61/2)+((3,43+3,29)*1,61)/2)	2,00	9,87			19,74			
	parete tra ambiente12D e 10D-11D *(lung.=(11,1*4,25)+								
	(11,1*1,61)/2)	2,00	56,11			112,22			
	a dedurre porta	2,00	-2,00		2,100	-8,40			
	parete 12D-13D *(lung.=(7,4*4,25)+(5,54*1,61)/2+((1,94+								
	1,86)*1,61)/2)	2,00	38,97			77,94			
	parete 12D-14D	2,00	6,60		5,460	72,07			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambient 13D e 16D	2,00	3,75		4,250	31,88			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambiente 16D e 15 D	2,00	4,40		4,250	37,40			
	parete tra ambiente 16D e 17 D *(lung.=2,1+1,45)	2,00	3,55		4,250	30,18			
	a dedurre porta	2,00	-0,80		2,100	-3,36			
	parete tra ambiente 13D e 15D e parete interna 15D *								
	(par.ug.=2+2)	4,00	1,80		4,250	30,60			
	a dedurre porte *(par.ug.=-2-2)	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	parete tra ambienti 15D e 14D	2,00	4,40		4,250	37,40			
	parete tra ambiente 13D e 14D e parete interna 14D *								
	(par.ug.=2+2)	4,00	1,80		4,250	30,60			
	a dedurre porte *(par.ug.=-2-2)	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	soffitti								
	ambienti 1D e 2D		2,00	7,650		15,30			
			2,25	22,450		50,51			
	ambiente 3D		2,20	3,250		7,15			
			10,00	8,800		88,00			
	ambiente 4D		5,85	8,800		51,48			
	ambiente 5D		5,75	8,800		50,60			
	ambiente 6D		11,10	6,000		66,60			
	ambiente 8D		11,10	8,900		98,79			
	ambiente 9D		8,50	5,500		46,75			
	ambiente 10D		8,50	6,050		51,43			
	ambiente 11D		11,90	2,550		30,35			
	ambiente 12D		11,20	5,100		57,12			
			6,50	3,800		24,70			
	ambiente 13D		7,30	2,000		14,60			
	ambiente 14D		4,40	1,700		7,48			
	ambiente 15D		4,40	1,700		7,48			
	ambiente 16D		4,40	1,600		7,04			
			3,00	2,100		6,30			
	ambiente 17D		1,40	2,000		2,80			
	Sommano positivi m2					2´052,43			
	Sommano negativi m2					-65,52			
	SOMMANO m2					1´986,91	5,90	11´722,77	0,463
69 / 35 V.C.024	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAIO DI COPERTURA. Prezzo per l ... luoghi di deposito e discarica compresi i relativi oneri. ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAIO DI COPERTURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di rispristino ... ll'interno dell'ambito del cantiere o ai luoghi di deposito e discarica compresi i relativi oneri.								
	a stima				400,000	400,00			
	SOMMANO mq					400,00	75,00	30´000,00	1,185
70 / 36 V.C.025	FIBRA DI CARBONIO. Prezzo per la fornitura e posa in oper ... , ASTM D3039 oDeformazione ultima media 1,2 %, ASTM D3039 FIBRA DI CARBONIO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1,00 di materiali compositi fibrori ... o Elastico a Trazione medio 160.000 MPa, ASTM D3039 oDeformazione ultima media 1,2 %, ASTM D3039								
	A R I P O R T A R E							405´914,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							405´914,54	
	a stima				300,000	300,00			
	SOMMANO ml					300,00	20,00	6´000,00	0,237
71 / 37 V.C.026	CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE: Prezzo per la realizzazion ... ta regola d'arte. Compresi ponteggi. Per spessori di 4 cm. CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE: Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di consolidamento di murature ... l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. Compresi ponteggi. Per spessori di 4 cm.								
	a stima				60,000	60,00			
	SOMMANO m2					60,00	120,00	7´200,00	0,284
72 / 38 V.C.027	RETE PORTAINTONACO. Prezzo per la fornitura e posa in op ... l supporto pronto per la successiva fase di intonacamento. RETE PORTAINTONACO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di rete portaintonaco tipo ... alto e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Su soffitti e pareti verticali.								
	a stima					350,00			
	SOMMANO mq					350,00	12,14	4´249,00	0,168
73 / 49 V.C.034	CONTROSOFFITTO IN LATRE DI SILICATO E SOLFATO DI CALCIO. ... teria, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto. CONTROSOFFITTO IN LATRE DI SILICATO E SOLFATO DI CALCIO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. ... a con stucco tipo Firegcom, chioderia e viteria, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto.								
	ambienti 13D, 14D, 15D, 16D, 17D		7,40	6,600		48,84			
	SOMMANO m2					48,84	82,54	4´031,25	0,159
74 / 41 V.C.028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA. Prezzo per la real ... lo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA. Prezzo per la realizzazione di mc. 1,00 di scavo a sezione ri ... d ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine								
	ambiente 1d e 2d		30,50	12,000	0,300	109,80			
	ambiente 3d, 4d e 5d		30,00	12,000	0,300	108,00			
	SOMMANO m3					217,80	33,04	7´196,11	0,284
75 / 42 V.C.029	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE. Prezzo per la fornitura e ... utato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di sottofondo in ... rficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano								
	ambiente 1d e 2d		30,50	12,000	0,100	36,60			
	ambiente 3d, 4d e 5d		30,00	12,000	0,100	36,00			
	SOMMANO m3					72,60	36,83	2´673,86	0,106
	Corpo E (SpCat 4)								
	A R I P O R T A R E							437´264,76	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							437´264,76	
76 / 279 V.C.113	Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere struttural ... / mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLA ... ESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Fondazione continua								
		13,00	1,40	12,350	0,400	89,91			
		2,00	72,75	1,400	0,400	81,48			
	pilastri	26,00	0,40	0,400	4,600	19,14			
	travi lato esterno	11,00	5,50	0,400	0,400	9,68			
		1,00	5,30	0,400	0,400	0,85			
	Travi lato corte interna	11,00	5,50	0,400		24,20			
		1,00	5,31	0,400		2,12			
	travi lato nord e sud	2,00	13,35	0,400	0,400	4,27			
	cordolo chiusura lato sud		7,93	0,400		3,17			
	cordolo chiusura lato nord		7,93	0,300		2,38			
	SOMMANO m3					237,20	149,95	35´568,14	1,405
77 / 64 V.C.039	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI POMICE. ... n alto spessore 30 cm con blocchi a camera d’aria 30x25x50 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI POMICE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. ... i, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camera d’aria 30x25x50								
	separazione tra ambiente 3E e ambienti 6E, 7E e 8E		10,80		4,500	48,60			
	lato in aderenza al corpo G		13,35		4,200	56,07			
	lato in aderenza al corpo G - triangolo sopra cordolo		13,10	1,550	0,500	10,15			
	SOMMANO m2					114,82	28,73	3´298,78	0,130
78 / 288 V.C.177	Fornitura e posa inopera di Muratura eseguita in blocchi ... essario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di mq 1 di muratura da intonacare di tamponamento, o portante in zona 4, d ... EN 1745, ? = 0,124 W/mK; Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a m² 2								
	tamponatura esterna lato esterno	11,00	5,50		4,200	254,10			
			5,30		4,200	22,26			
	cordolo sopra travi lati est ed ovest	2,00	0,20	72,750		29,10			
	lato nord		13,35		4,200	56,07			
	lato nord - triangolo sopra cordolo		13,10	1,750	0,500	11,46			
	Lato interno	11,00	5,50		0,600	36,30			
			5,30		0,600	3,18			
	SOMMANO mq					412,47	69,59	28´703,79	1,134
79 / 289 V.C.178	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in op ... esene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm								
	parete tra ambiente 5E e 9E		8,20		4,500	36,90			
	parete tra ambiente 5E e 6E, 7E, 8E		8,15		4,500	36,68			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 6E		1,85		4,500	8,33			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	parete tra ambiente 6E e 7E		3,60		4,500	16,20			
	ambiente 7E	2,00	1,80		4,500	16,20			
			3,00		4,500	13,50			
	A R I P O R T A R E					121,09		504´835,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					121,09		504´835,47	
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	parete tra ambiente 7E e 8E		3,60		4,500	16,20			
	ambiente 8E	2,00	1,80		4,500	16,20			
			3,00		4,500	13,50			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	parete tra ambiente 8E e 9E		3,60		4,500	16,20			
	ambiente 9F *(lung.=1,5+0,75+3,4+5,5)		11,15		4,500	50,18			
	Sommano positivi m2					240,09			
	Sommano negativi m2					-16,80			
	SOMMANO m2					223,29	33,06	7´381,97	0,292
80 / 282 V.C.174	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e ... ttiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitu ... o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano								
	vespaio		71,35	13,350	0,200	190,50			
	SOMMANO m3					190,50	27,25	5´191,13	0,205
81 / 283 V.C.140	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFO ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PL ... - SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	sottofondazione	13,00	1,40	12,350	0,100	22,48			
		2,00	72,75	1,400	0,100	20,37			
	SOMMANO m3					42,85	137,20	5´879,02	0,232
82 / 285 V.C.111	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20								
	Vedi voce n° 284 [m2 952.52]	1,30			1,590	1´968,86			
	SOMMANO kg					1´968,86	1,94	3´819,59	0,151
83 / 286 V.C.006	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la for ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1,00 di calce ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	massetto su vespaio		71,35	13,350	0,100	95,25			
	SOMMANO m3					95,25	130,14	12´395,84	0,490
84 / 287 V.C.176	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTUR ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI								
	A R I P O R T A R E							539´503,02	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							539´503,02	
	SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP								
	massetto su casseri igloo		71,35	13,350	0,060	57,15			
	massetto su casseri igloo - ricoprimento a raso		71,35	13,350	0,035	33,34			
	SOMMANO m3					90,49	146,25	13´234,16	0,523
85 / 66 V.C.040	INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ESTERNI. Prezzo ... imposti dalla normativa vigente (D.Lgs. 192/200e s s.m.i.)								
	INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ESTERNI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 , ... dovrà soddisfare i requisiti igrotermici imposti dalla normativa vigente (D.Lgs. 192/200e s s.m.i.)								
	lato ovest		72,75		4,450	323,74			
	lato sud		14,15		4,450	62,97			
			14,15	1,700	0,500	12,03			
	lato est (corte interna)		72,75		1,400	101,85			
	filo vetrate	24,00		0,100	2,150	5,16			
	a dedurre archi delle travi	11,00	2,26			-24,86			
			2,18			-2,18			
	a dedurre porte su lato est	3,00		1,200	2,700	-9,72			
		2,00		1,000	2,700	-5,40			
	Sommano positivi mq					505,75			
	Sommano negativi mq					-42,16			
	SOMMANO mq					463,59	33,79	15´664,71	0,619
86 / 67 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	Vedi voce n° 66 [mq 463.59]					463,59			
	vedi voce n. 305 [mq 223.29]	2,00	223,29			446,58			
	separazione tra ambiente 3E e ambienti 6E, 7E e 8E	2,00	10,80		4,500	97,20			
	lato in aderenza al corpo G		13,35		4,250	56,74			
	lato in aderenza al corpo G - triangolo sopra cordolo		13,10	1,750	0,500	11,46			
	SOMMANO m2					1´075,57	18,92	20´349,78	0,804
87 / 65 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	ambiente 6E *(lung.=2*1,85+2*1,8)		7,30		2,100	15,33			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
			-0,70		1,100	-0,77			
	ambiente 7E *(lung.=0,95*2+1,8*2)	3,00	5,50		2,100	34,65			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 8E *(lung.=0,95*2+1,8*2)	3,00	5,50		2,100	34,65			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 13E *(lung.=2*1,1+2*1,8)		5,80		2,100	12,18			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 14E *(lung.=2*1,1+2*1,8)		5,80		2,100	12,18			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 15E *(lung.=2*1,85+2*1,8)		7,30		2,100	15,33			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	A R I P O R T A R E					106,75		588´751,67	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					106,75		588´751,67	
	Sommano positivi m2					124,32			
	Sommano negativi m2					-17,57			
	SOMMANO m2					106,75	36,09	3´852,61	0,152
88 / 68 V.C.041	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO. Prezzo per la fornitura ... erficiale laccata o a poro aperto a discrezione della D.L.								
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di zoccoletto ... a finale dimensioni mm 70x14, finitura superficiale laccata o a poro aperto a discrezione della D.L.								
	ambiente 16E *(lung.=12,5+13,1+18,2+1+1+3,1)		48,90			48,90			
	a dedurre porte e vetrate		-1,20			-1,20			
		-2,00	0,80			-1,60			
		-3,00	5,10			-15,30			
	ambiente 9E *(lung.=6,32+4,22+4,33+15,8+2,6+5,5+3,4+0,7+0,6+3,15+2,9+5,3+5,3+2,4+5,4+1,5+1,4+3,7+2,55+24)		101,07			101,07			
	a dedurre porte e vetrate	-4,00	5,10			-20,40			
	ambiente 5E *(lung.=8,2+8,15+2,3)		18,65			18,65			
	a dedurre porte	-3,00	0,80			-2,40			
	ambiente 4E *(lung.=27,4+(0,6*8)+29,7+2,35)		64,25			64,25			
	a dedurre porte e vetrate	-5,00	5,10			-25,50			
		-4,00	1,20			-4,80			
	ambiente 3E *(lung.=2*8,7+10,5)		27,90			27,90			
	a dedurre porte	-4,00	1,20			-4,80			
	ambiente 2E *(lung.=2*9,7)		19,40			19,40			
	a dedurre porte	-2,00	1,20			-2,40			
	a dedurre porte		-0,70			-0,70			
	ambiente 1E *(lung.=2*8,7+10,5)		27,90			27,90			
	a dedurre porte	-2,00	1,20			-2,40			
	a dedurre porte		-0,70			-0,70			
	Sommano positivi m					308,07			
	Sommano negativi m					-82,20			
	SOMMANO m					225,87	11,42	2´579,44	0,102
89 / 69 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambiente 15E *(lung.=1,4*2+1,95*2)		6,70			6,70			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 14E *(lung.=1,45*2+1,95*2)		6,80			6,80			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 13E *(lung.=1,8*2+1,85*2)		7,30			7,30			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 10E *(lung.=3,14+4,22+1,2*2)		9,76			9,76			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
			-1,20			-1,20			
	ambiente 11E *(lung.=2,9*2+2,25*2)		10,30			10,30			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 11E *(lung.=1,91*2+2,9*2)		9,62			9,62			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 16E - area bar *(lung.=5,85+4,8)		10,65			10,65			
	Sommano positivi m					61,13			
	Sommano negativi m					-9,20			
	SOMMANO m					51,93	7,41	384,80	0,015
90 / 74	PAVIMENTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa								
	A R I P O R T A R E							595´568,52	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							595´568,52	
V.C.044	in op ... agistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. PAVIMENTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di pavimento in legno costi ... asciutto. inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	ambiente 16E		13,10	12,500		163,75			
			6,00	4,100		24,60			
	ambiente 9E		8,80	14,900		131,12			
			4,35	10,700		46,55			
			8,75	11,000		96,25			
						43,00			
	ambiente 5E					15,20			
	ambiente 4E		2,45	27,500		67,38			
	ambienti 1E, 2E e 3E		27,20	10,500		285,60			
	SOMMANO m2					873,45	94,11	82´200,38	3,247
91 / 75 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 6E		1,70	1,850		3,15			
			1,80	1,850		3,33			
	ambiente 7E		1,80	3,000		5,40			
		3,00	0,95	1,800		5,13			
	ambiente 8E		1,80	3,000		5,40			
		3,00	0,95	1,800		5,13			
	ambiente 10E		1,20	4,250		5,10			
	ambiente 11E		1,92	2,900		5,57			
	ambiente 12E		2,22	2,900		6,44			
	ambiente 13E		1,85	1,800		3,33			
			1,80	1,200		2,16			
	ambiente 14E		2,00	1,550		3,10			
			1,85	1,800		3,33			
	ambiente 15E		1,95	1,450		2,83			
			1,10	1,800		1,98			
	ambiente 16E-zona bar		5,95	5,920		35,22			
	SOMMANO m2					96,60	39,81	3´845,65	0,152
92 / 82 V.C.036	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo per la fornitura e posa in ope ... re murarie atte a rendere l'opera a perfetta regola d'arte GRANITO PER SOGLIE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di soglie in granito sardo s ... e, finitura liscia lucida, comprese le opere murarie atte a rendere l'opera a perfetta regola d'arte								
		11,00	4,60	0,400		20,24			
		4,00	1,20	0,500		2,40			
		8,00	0,70	0,500		2,80			
		1,00	1,00	0,500		0,50			
		1,00	1,20	0,500		0,60			
	SOMMANO m2					26,54	111,32	2´954,43	0,117
93 / 296 V.C.185	RIVESTIMENTO ESTERNO LATERIZIO. Prezzo di fornitura e pos ... di, pezzi d'angolo e speciali, stuccatura e pulizia finale RIVESTIMENTO ESTERNO LATERIZIO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1 di rivestimento interno ... pera con colla, compresi tagli, fori, sfridi, pezzi d'angolo e speciali, stuccatura e pulizia finale								
	pilastri	26,00	0,50		4,000	52,00			
	A RIPORTARE					52,00		684´568,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					52,00		684´568,98	
	pilastri	26,00	0,50		4,000	52,00			
	pilastri	25,00	0,40		4,000	40,00			
	pilastri	25,00	0,40		4,000	40,00			
	SOMMANO m2					184,00	36,94	6´796,96	0,269
94 / 76 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. ambiente 5E, 6E, 7E, 8E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E					18,00			
	SOMMANO cad					18,00	1´135,97	20´447,46	0,808
95 / 77 V.C.045	PORTA ESTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 100 ... i alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico. PORTA ESTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 100-120x210. Ritti verticali, traversa superio ... 2 del 19 Agosto 2005)e rispondente quindi alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico. ambiente 16E, 10E, 3E, 2E, 1E					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	1´352,13	8´112,78	0,321
96 / 78 V.C.046	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO. Prezzo per fornitura e ... i alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico. FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO. Prezzo per fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di portafinestra ... 2 del 19 Agosto 2005)e rispondente quindi alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico. ambiente 16E, 9E, 4E	11,00		5,300	2,700	157,41			
	ambiente 4E	1,00		5,100	2,700	13,77			
	ambiente 11E, 9E, 5E, 6E	8,00		0,700	3,100	17,36			
	SOMMANO mq					188,54	573,18	108´067,36	4,269
97 / 80 V.C.048	PARETI DIVISORIE MANOVRABILI. Prezzo a corpo per la reali ... ltro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. PARETI DIVISORIE MANOVRABILI. Prezzo a corpo per la realizzazione delle pareti manovrabili all'inter ... porto, montaggio, accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	32´384,00	32´384,00	1,279
98 / 81 V.C.049	PARETI DIVISORIE FISSE. Prezzo a corpo per la realizzazio ... on pannello in VETRO (solo isolamento acustico) A 46,8 dB PARETI DIVISORIE FISSE. Prezzo a corpo per la realizzazione delle pareti divisorie fisse all'interno ... d'acciaio verniciata Classe 0 Pareti con pannello in VETRO (solo isolamento acustico) A 46,8 dB					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	26´312,00	26´312,00	1,039
	A R I P O R T A R E							886´689,54	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							886´689,54	
99 / 72 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto Vedi voce n° 67 [m2 1 075.57]					1´075,57			
	Vedi voce n° 65 [m2 106.75]					-106,75			
	Sommano positivi m2					1´075,57			
	Sommano negativi m2					-106,75			
	SOMMANO m2					968,82	5,90	5´716,04	0,226
100 / 73 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne Vedi voce n° 66 [mq 463.59]					463,59			
	SOMMANO m2					463,59	7,67	3´555,74	0,140
101 / 79 V.C.047	COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI. Prezzo per ... o e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di ... nico corpo, compreso, l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm								
	pilastri	26,00	0,50		3,600	46,80			
	pilastri	2,00	0,40		3,600	2,88			
	travi	26,00	5,50		1,200	171,60			
	travi	26,00	5,50		0,400	57,20			
	travi	1,00	14,00		0,400	5,60			
	travi	1,00	14,00		0,400	5,60			
	SOMMANO m2					289,68	31,69	9´179,96	0,363
102 / 70 V.C.042	CONTROSOFFITTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa ... il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. CONTROSOFFITTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di controsoffitto real ... pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.								
	ambienti 1E, 2E, 3E		10,50	27,200		285,60			
	SOMMANO m2					285,60	156,18	44´605,01	1,762
103 / 71 V.C.043	CONTROSOFFITTO IN GESSO. Prezzo per la fornitura e posa ... il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm. CONTROSOFFITTO IN GESSO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di controsoffitto real ... pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.								
	ambienti 5E, 6E, 7E, 8E e parte ambiente 9E					68,00			
	ambienti 10E, 11E, 12E, 13E, 14E, 15E e parte di 16E					68,00			
	SOMMANO m2					136,00	64,17	8´727,12	0,345
	A RIPORTARE							958´473,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							958´473,41	
104 / 278 V.C.108	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con laus ... ento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondità di 2m Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profilatu ... ccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondità di 2m fondazione	13,00 2,00	1,40 1,40	12,350 72,750	0,500 0,500	112,39 101,85			
	SOMMANO m3					214,24	26,66	5´711,64	0,226
105 / 294 V.C.183	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zon ... erreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo ... ito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure Area sedime fabbricato corpo E		73,50	15,500	0,600	683,55			
	SOMMANO m3					683,55	8,29	5´666,63	0,224
106 / 284 V.C.175	Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1.00 di casser ... resi pezzi speciali, raccordi, curve e assistenza muraria. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1.00 di casseri a perdere modulari in polipropilene ricli ... con tubazione in pvc diametro D=100, compresi pezzi speciali, raccordi, curve e assistenza muraria.		71,35	13,350		952,52			
	SOMMANO m2					952,52	20,48	19´507,61	0,771
107 / 290 V.C.179	CANALE DI GRONDA IN RAME 15x15 cm, spessore 1,0 mm, a sez ... ffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc CANALE DI GRONDA IN RAME 15x15 cm, spessore 1,0 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello svi ... oli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc	2,00	72,30			144,60			
	SOMMANO m					144,60	40,48	5´853,41	0,231
108 / 291 V.C.180	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, ... , tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc	12,00	5,50			66,00			
	SOMMANO m					66,00	61,39	4´051,74	0,160
109 / 280 V.C.172	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 16 ferro per armature - vedi computo allegato				24600,710	24´600,71			
	SOMMANO kg					24´600,71	1,85	45´511,31	1,798
	A R I P O R T A R E							1´044´775,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1´044´775,75	
110 / 281 V.C.173	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo am ... l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETT ... iaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto								
	pilastri *(lung.=0,5+0,5+0,4+0,4)	26,00	1,80		4,000	187,20			
	travi	2,00	72,00		1,300	187,20			
		2,00	72,00		0,400	57,60			
	(par.ug.=4*2)	8,00	14,00		0,400	44,80			
	SOMMANO m2					476,80	25,32	12´072,58	0,477
	Corpo F (SpCat 5)								
111 / 86 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
	ambiente 1f		6,30	2,900		18,27			
			2,30	1,700		3,91			
	a dedurre vano scala		-1,00	3,600		-3,60			
	ambiente 2f		2,60	2,300		5,98			
	ambiente 3f		3,50	4,300		15,05			
	ambiente 4f		3,50	7,200		25,20			
	ambiente 5f		2,40	7,200		17,28			
	ambiente 6f		2,40	7,200		17,28			
	ambiente 7f		6,10	3,600		21,96			
	ambiente 8f		3,50	4,600		16,10			
	ambiente 9f		3,50	2,500		8,75			
	ambiente 10f		2,40	7,200		17,28			
	Sommano positivi m2					167,06			
	Sommano negativi m2					-3,60			
	SOMMANO m2					163,46	20,58	3´364,01	0,133
112 / 88 V.C.016	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI ESTERNI. Prezzo per la ... zzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI ESTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1 ,00 di spicconatura ... ere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento								
	INTERNO								
	ambienti 1f-2f		7,20		1,200	8,64			
	ambienti 1f-2f-3f	2,00	4,35		1,200	10,44			
	ambienti 1f-3f-4f	2,00	4,60		1,200	11,04			
		2,00	1,65		1,200	3,96			
	ambienti 4f-5f	3,00	7,20		1,200	25,92			
	a dedurre porte	-2,00	1,00		1,200	-2,40			
	ESTERNO								
	(lung.=7,2+13,7+1,7)		22,60		1,200	27,12			
	a dedurre porte	-3,00	1,00		1,200	-3,60			
	Sommano positivi m2					87,12			
	Sommano negativi m2					-6,00			
	SOMMANO m2					81,12	16,68	1´353,08	0,053
113 / 89	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la								
	A RIPORTARE							1´061´565,42	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´061´565,42	
V.C.017	realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	INTERNO								
	ambienti 1f-2f *(H/peso=3,3-1,2)		7,20		2,100	15,12			
	ambienti 1f-2f-3f *(H/peso=3,3-1,2)	2,00	4,35		2,100	18,27			
	ambiente 2f-3f	2,00	3,50		3,300	23,10			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambienti 1f-3f-4f *(H/peso=3,3-1,2)	2,00	4,60		2,100	19,32			
	(H/peso=3,3-1,2)	2,00	1,65		2,100	6,93			
	ambienti 4f-5f *(H/peso=3,3-1,2)	3,00	7,20		2,100	45,36			
	a dedurre porte *(H/peso=2,1-1,2)	-2,00	1,00		0,900	-1,80			
	ambiente 6f *(lung.=2,4*2+7,2*2)		19,20		3,300	63,36			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
			-0,90		1,400	-1,26			
	ambiente7f *(lung.=3,55*2+6,1*2)		19,30		3,300	63,69			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
			-0,90		1,400	-1,26			
	ambiente 8f *(lung.=3,5*2+4,6*2)		16,20		3,300	53,46			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
			-0,90		1,400	-1,26			
	ambiente 9f *(lung.=3,5*2+2,5+1,5)		11,00		3,300	36,30			
	a dedurre porte e finestre	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 10f *(lung.=2*2,4+2*7,2)		19,20		3,300	63,36			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
			-0,90		1,400	-1,26			
	Soffitti								
	ambiente 1F		4,25	2,250		9,56			
	ambiente 2F		2,85	6,250		17,81			
	ambiente 3F		3,50	4,250		14,88			
	ambiente 4F		7,20	3,500		25,20			
	ambiente 5F		7,20	2,400		17,28			
	ambiente 6F		7,20	2,400		17,28			
	ambiente 7F		6,10	3,550		21,66			
	ambiente 8F		3,50	4,600		16,10			
	ambiente 9F		2,50	3,500		8,75			
	ambiente 10F		7,20	2,400		17,28			
	ESTERNO								
	(lung.=7,2+13,7+1,7)*(H/peso=7,5-1,200)		22,60		6,300	142,38			
			6,40		3,500	22,40			
	a dedurre porte e finestre *(H/peso=2,1-1,200)	-3,00	1,00		0,900	-2,70			
		-4,00	0,90		1,400	-5,04			
	Sommano positivi m2					738,85			
	Sommano negativi m2					-29,70			
	SOMMANO m2					709,15	5,06	3´588,30	0,142
114 / 85 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	architrave porta ambiente 5F		1,60	0,500	0,300	0,24			
	architrave porta ambiente 4F		2,20	0,500	0,300	0,33			
	architrave ambiente 2F		1,60	0,500	0,300	0,24			
	SOMMANO m3					0,81	357,94	289,93	0,011
115 / 83 V.C.050	MURATURA A CASSA VUOTA. Prezzo per la fornitura e posa i ... 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12 cm								
	MURATURA A CASSA VUOTA. Prezzo per la fornitura								
	A R I P O R T A R E							1´065´443,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´065´443,65	
	e posa in opera di mq. 1 ,00 di muratura a cassa vu ... di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12 cm								
	ambiente 5f								
	chiusura vani porte prospicienti l'esterno	2,00	1,00	2,500		5,00			
	chiusura apertura tra ambienti 4f e 1f		1,00	2,500		2,50			
	SOMMANO m2					7,50	99,11	743,33	0,029
116 / 90 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione.								
	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione.								
	Vedi voce n° 88 [m2 81.12]					81,12			
	SOMMANO m2					81,12	48,68	3´948,92	0,156
117 / 91 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.								
	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.								
	Vedi voce n° 89 [m2 709.15]					709,15			
	SOMMANO m2					709,15	11,97	8´488,53	0,335
118 / 92 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	ambiente 5F - chiusura porte esterne 5f	2,00		1,200	2,100	5,04			
	chiusura porta tra ambienti 4f-1f			1,000	2,100	2,10			
	parete tra ambiente 1F e 3F			2,250	3,300	7,43			
	a dedurre porta			-0,800	2,100	-1,68			
	Sommano positivi m2					14,57			
	Sommano negativi m2					-1,68			
	SOMMANO m2					12,89	18,92	243,88	0,010
119 / 322 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	ambiente 4F *(lung.=1,8+4,9)		6,70			6,70			
	ambiente 2F *(lung.=1,2+4,9)		6,10			6,10			
	ambiente 5F *(lung.=1,2+4,6)		5,80			5,80			
	ambiente 1F, 3F, 5F, 7F, 8F *(lung.=,9+3,3)	5,00	4,20			21,00			
	ambiente 6F e 10F *(lung.=,9+1,8)	2,00	2,70			5,40			
	SOMMANO m					45,00	43,86	1´973,70	0,078
120 / 87 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con								
	A R I P O R T A R E							1´080´842,01	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´080´842,01	
	segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 1F		2,25	4,250		9,56			
	ambiente 2F		2,85	6,250		17,81			
	a dedurre vano scala		-1,00	4,000		-4,00			
	ambiente 3F		3,50	4,300		15,05			
	ambiente 4F		3,50	7,200		25,20			
	ambiente 5F		2,40	7,200		17,28			
	ambiente 6F		2,40	7,200		17,28			
	ambiente 7F		6,10	3,600		21,96			
	ambiente 8F		3,50	4,600		16,10			
	ambiente 9F		3,50	2,500		8,75			
	ambiente 10F		2,40	7,200		17,28			
	Sommano positivi m2					166,27			
	Sommano negativi m2					-4,00			
	SOMMANO m2					162,27	39,81	6´459,97	0,255
121 / 93 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte. GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	finestre piano terra	3,00	0,90	0,500		1,35			
	SOMMANO m2					1,35	147,19	198,71	0,008
122 / 94 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera d ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte. GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	ambiente 2F	2,00	1,20	0,500		1,20			
	ambiente4F		1,80	0,500		0,90			
	ambiente 5F		1,20	0,500		0,60			
	SOMMANO m2					2,70	147,19	397,41	0,016
123 / 96 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambiente 1F *(lung.=4,25*2+2,25*2)		13,00			13,00			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 2F *(lung.=6,25*2+2,85*2)		18,20			18,20			
	a dedurre vano scala *(lung.=-4-1)		-5,00			-5,00			
	a dedurre porte	-2,00	1,20			-2,40			
		-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 3F *(lung.=4,25*2+3,5*2)		15,50			15,50			
	a dedurre porta		-1,20			-1,20			
	ambiente 4F *(lung.=3,5*2+7,2*2)		21,40			21,40			
	a dedurre porta		-1,80			-1,80			
	ambiente 5F *(lung.=2,4*2+7,2*2)		19,20			19,20			
	a dedurre porta		-1,20			-1,20			
	ambiente 6F *(lung.=2,4*2+7,2*2)		19,20			19,20			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	A R I P O R T A R E					91,70		1´087´898,10	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					91,70		1´087´898,10	
	ambiente 7F *(lung.=6,1*2+3,55*2)		19,30			19,30			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 8F *(lung.=3,5*2+4,6*2)		16,20			16,20			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 9F *(lung.=2,5*2+3,5*2)		12,00			12,00			
	a dedurre porte e ingresso	-3,00	0,80			-2,40			
			-1,00			-1,00			
	ambiente 10F *(lung.=2,4*2+7,2*2)		19,20			19,20			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	Sommano positivi m					173,20			
	Sommano negativi m					-20,60			
	SOMMANO m					152,60	7,41	1´130,77	0,045
124 / 95 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 1F, 3F, 5F, 7F, 8F	5,00		0,900	1,650	7,43			
	ambiente 6F e 10F	2,00		0,900	0,900	1,62			
	SOMMANO m2					9,05	730,13	6´607,68	0,261
125 / 310 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUC ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 2F			1,200	2,450	2,94			
	SOMMANO m2					2,94	702,92	2´066,58	0,082
126 / 311 V.C.038	PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di po ... netta dell'apertura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Ambiente 4F			1,800	2,450	4,41			
	ambiente 5F			1,200	2,300	2,76			
	ambiente 6F			0,800	2,100	1,68			
	SOMMANO m2					8,85	231,86	2´051,96	0,081
127 / 97 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	Vedi voce n° 90 [m2 81.12]					81,12			
	Vedi voce n° 91 [m2 709.15]					709,15			
	Vedi voce n° 92 [m2 12.89]					12,89			
	A dedurre ESTERNO								
	(lung.=7,2+13,7+1,7)*(H/peso=7,5-1,200)		22,60		6,300	-142,38			
			-6,40		3,500	-22,40			
	A R I P O R T A R E					638,38		1´099´755,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					638,38		1´099´755,09	
	a dedurre porte e finestre *(H/peso=2,1-1,200)	-3,00	1,00		0,900	-2,70			
		-4,00	0,90		1,400	-5,04			
	Sommano positivi m2					803,16			
	Sommano negativi m2					-172,52			
	SOMMANO m2					630,64	5,90	3´720,78	0,147
128 / 98 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	(lung.=7,2+13,7+1,7)*(H/peso=7,5-1,200)		22,60		6,300	142,38			
			6,40		3,500	22,40			
	a dedurre porte e finestre *(H/peso=2,1-1,200)	-3,00	1,00		0,900	-2,70			
		-4,00	0,90		1,400	-5,04			
	Sommano positivi m2					164,78			
	Sommano negativi m2					-7,74			
	SOMMANO m2					157,04	7,67	1´204,50	0,048
129 / 84 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	ambiente 4F		1,80	2,500	0,500	2,25			
	a dedurre finestra esistente		-0,90	1,400	0,500	-0,63			
	architrave		2,20	0,300	0,500	0,33			
	ambiente 2F		1,20	2,500	0,500	1,50			
	architrave		1,60	0,300	0,500	0,24			
	a dedurre porta esistente		-0,98		2,470	-2,42			
	Sommano positivi m3					4,32			
	Sommano negativi m3					-3,05			
	SOMMANO m3					1,27	208,79	265,16	0,010
130 / 312 V.C.187	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 1200x2150 mm. Prezzo pe ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 1200x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 3F					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	990,04	990,04	0,039
131 / 313 V.C.188	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 800x2150 mm. Prezzo per ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 800x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 d ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	Ambiente 1F, 10F, 8F, 7F					4,00			
	A R I P O R T A R E					4,00		1´105´935,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					4,00		1´105´935,57	
	SOMMANO cad					4,00	654,82	2´619,28	0,103
	Corpo G (SpCat 6)								
132 / 99 V.C.051	RIMOZIONE DI BUSSOLA IN LEGNO. Rimozione di bussola inter ... r la totale rimozione della bussola di ingresso al corpo G RIMOZIONE DI BUSSOLA IN LEGNO. Rimozione di bussola interna in legno, inclusa la parte vetrata, com ... impianto autorizzato. Valutata a corpo per la totale rimozione della bussola di ingresso al corpo G								
	BUSSOLA DI INGRESSO					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	506,00	506,00	0,020
133 / 100 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	pareti tra ambienti 1g e 2g *(lung.=1,96+1,75)		3,71		3,300	12,24			
	pareti tra ambiente 2g e 3g		4,50		3,300	14,85			
	parete tra ambiente 2g e 4g		2,70		3,300	8,91			
	parete tra ambiente 3g e 5g		2,35		3,300	7,76			
	parete tra ambiente 4g e 5g		1,20		3,300	3,96			
	parete tra ambiente 4g e 6g		2,10		3,300	6,93			
	parete tra ambiente 5g e 6g		2,80		3,300	9,24			
	parete tra ambiente 6g e 7g		1,60		3,300	5,28			
	parete tra ambiente 9g e 10g - 11g		5,00		3,300	16,50			
	parete tra ambiente 10g e 12g		3,70		3,300	12,21			
	parete tra ambiente 13g e 12g-11g		5,00		3,300	16,50			
	parete tra ambiente 11g e 12g-10g		5,50		3,300	18,15			
	SOMMANO m2					132,53	21,23	2´813,61	0,111
134 / 101 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	porta accesso tra ambiente 1G e 5G		0,90	0,500	2,100	0,95			
	architrave		1,30	0,500	0,300	0,20			
	vani ambiente 5G		0,95	0,500	3,000	1,43			
			0,95	0,250	3,000	0,71			
	porta ambiente 5G (fronte 2G)		0,90	0,500	1,200	0,54			
	porta ambiente 5G (tra 2G e 3G)		0,90	0,500	1,200	0,54			
	porta ambiente 3G		0,90	0,500	1,200	0,54			
	porta ambiente 4G		0,90	0,500	1,200	0,54			
			0,90	0,500	2,100	0,95			
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	porta ambiente 6G		0,90	0,500	1,200	0,54			
			0,90	0,500	2,100	0,95			
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	porta ambiente 7G		0,90	0,500	1,200	0,54			
			0,90	0,500	2,100	0,95			
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	SOMMANO m3					10,37	208,79	2´165,15	0,086
135 / 104	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di								
	A R I P O R T A R E							1´114´039,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´114´039,61	
V.C.003	mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
	ambienti 1g, 2g, 3g, 4g, 5g, 6g, 7g		5,00	7,500		37,50			
	ambiente 8g		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 9g		5,00	5,200		26,00			
	ambienti 10g, 11g, 12g e 13g		5,00	8,900		44,50			
	SOMMANO m2					127,00	20,58	2´613,66	0,103
136 / 106 V.C.032	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzaz ... r l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di spicconatura di intonac ... mento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	muri portanti lato cortile e strada	4,00	30,00		1,200	144,00			
	muro tra ambiente 13g e bloccoF		5,00		1,200	6,00			
	muro tra ambiente 8g e 9g		5,00		1,200	6,00			
	SOMMANO m2					156,00	15,15	2´363,40	0,093
137 / 103 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	porta accesso tra ambiente 1G e 5G								
	architrave		1,30	0,500	0,300	0,20			
	porta ambiente 4G								
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	porta ambiente 6G								
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	porta ambiente 7G								
	architrave		2,20	0,500	0,300	0,33			
	SOMMANO m3					1,19	357,94	425,95	0,017
138 / 102 V.C.050	MURATURA A CASSA VUOTA. Prezzo per la fornitura e posa i ... 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12 cm MURATURA A CASSA VUOTA. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di muratura a cassa vu ... di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12 cm								
	chiusura vani porte ambienti 2g e 3g	2,00	1,00		2,200	4,40			
	chiusura paziale ambienti 8g e 9g		1,25		3,300	4,13			
	chiusura porta ambiente 9g		1,00		2,200	2,20			
	SOMMANO m2					10,73	99,11	1´063,45	0,042
139 / 105 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la ... esene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm								
	ambiente 1G *(lung.=1,6+1,9)		3,50		3,300	11,55			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	A R I P O R T A R E					9,66		1´120´506,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					9,66		1´120´506,07	
	ambiente 2G *(lung.=3,4+2,9)		6,30		3,300	20,79			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 3G *(lung.=3,15+3,7)		6,85		3,300	22,61			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 4G		3,75		3,300	12,38			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 6G		8,00		3,300	26,40			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 7G		5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	Sommano positivi m2					110,23			
	Sommano negativi m2					-11,34			
	SOMMANO m2					98,89	28,57	2´825,29	0,112
140 / 110 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	ambiente 1G		4,00		3,300	13,20			
	ambiente 2G *(lung.=2,8+3,3)		6,10		3,300	20,13			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 3G *(lung.=3,1+1,9)		5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 4G		3,75		3,300	12,38			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 5G *(lung.=2,9+3,4+3,8+15,8+1,2)		27,10		3,300	89,43			
	a dedurre porte	-5,00	0,80		2,100	-8,40			
	ambiente 6G *(lung.=8,1+3,7)		11,80		3,300	38,94			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 7G		5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	Sommano positivi m2					207,08			
	Sommano negativi m2					-16,80			
	SOMMANO m2					190,28	18,92	3´600,10	0,142
141 / 321 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso. RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	ambiente 5G *(lung.=,9+4,9)	2,00	5,80			11,60			
	ambiente 3G *(lung.=1+4,9)		5,90			5,90			
	ambiente 4G, 6G, 7G *(lung.=1,8+4,9)	3,00	6,70			20,10			
	ambiente da 1G, 2G, 4G, 5G, 6G e 7G *(lung.=,9+3,3)	11,00	4,20			46,20			
	SOMMANO m					83,80	43,86	3´675,47	0,145
142 / 111 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 1G		5,50	5,000		27,50			
	ambiente 2G		3,30	2,800		9,24			
	ambiente 3G		3,10	3,700		11,47			
	ambiente 4G		3,75	3,700		13,88			
	A R I P O R T A R E					62,09		1´130´606,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					62,09		1´130´606,93	
	ambiente 5G		15,80	1,200		18,96			
			5,00	1,500		7,50			
			2,90	1,650		4,79			
	ambiente 6G		8,15	3,700		30,16			
	ambiente 7G		5,00	5,900		29,50			
			11,60	5,000		58,00			
			5,60	5,000		28,00			
	SOMMANO m2					239,00	39,81	9´514,59	0,376
143 / 112 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	ambiente 4G		1,80	0,500		0,90			
	ambiente 5G		1,00	0,500		0,50			
	ambiente 6G		1,80	0,500		0,90			
	ambiente 7G		1,80	0,500		0,90			
	SOMMANO m2					3,20	147,19	471,01	0,019
144 / 113 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera d ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte. GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	ambiente 1G	3,00	1,00	0,500		1,50			
	ambiente 2G		1,00	0,500		0,50			
	ambiente 3G		1,00	0,500		0,50			
	ambiente 5G	5,00	1,00	0,500		2,50			
	ambiente 6G	2,00	1,00	0,500		1,00			
	ambiente 7G	2,00	1,00	0,500		1,00			
	SOMMANO m2					7,00	147,19	1´030,33	0,041
145 / 114 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	servizi ambiente 1G *(lung.=1,45*2+1,8*2)		6,50		2,200	14,30			
	SOMMANO m2					14,30	36,09	516,09	0,020
146 / 115 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambiente 1G *(lung.=5,5+5+3,6+1,9+1,6)		17,60			17,60			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 2G *(lung.=2,8*2+3,3*2)		12,20			12,20			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 3G *(lung.=3,1*2+3,7*2)		13,60			13,60			
	a dedurre porta		-0,80			-0,80			
	ambiente 4G *(lung.=3,7*2+3,75*2)		14,90			14,90			
	A R I P O R T A R E					55,90		1´142´138,95	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					55,90		1´142´138,95	
	a dedurre porte *(lung.=-0,8-1,8)		-2,60			-2,60			
	ambiente 5G *(lung.=20,10+1,2+15,8+3,8+3,4+2,9+1,45+ 1,65)		50,30			50,30			
	a dedurre porte	-6,00	0,80			-4,80			
	ambiente 6G *(lung.=3,7*2+8,15*2)		23,70			23,70			
	a dedurre porte *(lung.=-0,8-1,8)		-2,60			-2,60			
	ambiente 7G *(lung.=5,9*2+5*2)		21,80			21,80			
	a dedurre porte *(lung.=-0,8-1,8)		-2,60			-2,60			
	Sommano positivi m					154,10			
	Sommano negativi m					-15,00			
	SOMMANO m					139,10	7,41	1´030,73	0,041
147 / 116 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 1G e 2G					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	1´135,97	2´271,94	0,090
148 / 117 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, 7G	11,00		0,900	1,650	16,34			
	SOMMANO m2					16,34	730,13	11´930,32	0,471
149 / 307 V.C.189	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo per l ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 1G/5G					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	1´282,71	1´282,71	0,051
150 / 308 V.C.038	PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di po ... netta dell'apertura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	ambiente 3G, 4G, 5G, 6G, 7G	4,00		0,900	2,100	7,56			
	ambiente 4G, 6G, 7G	3,00		1,800	2,450	13,23			
	ambiente 3G			1,000	2,450	2,45			
	SOMMANO m2					23,24	231,86	5´388,43	0,213
151 / 309 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUC ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A								
	A R I P O R T A R E							1´164´043,08	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´164´043,08	
	VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 5G	2,00		0,900	2,450	4,41			
	SOMMANO m2					4,41	702,92	3´099,88	0,122
152 / 118 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	pareti esterne	2,00	32,00		4,500	288,00			
	a dedurre	3,00		1,800	2,500	-13,50			
		3,00		1,000	2,100	-6,30			
		6,00		0,900	1,400	-7,56			
	Sommano positivi m2					288,00			
	Sommano negativi m2					-27,36			
	SOMMANO m2					260,64	7,67	1´999,11	0,079
153 / 119 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	Vedi voce n° 108 [m2 156.00]					156,00			
	Vedi voce n° 109 [m2 426.00]					426,00			
	Vedi voce n° 110 [m2 190.28]					190,28			
	Vedi voce n° 114 [m2 14.30]					-14,30			
	Vedi voce n° 118 [m2 260.64]					-260,64			
	Sommano positivi m2					772,28			
	Sommano negativi m2					-274,94			
	SOMMANO m2					497,34	5,90	2´934,31	0,116
154 / 107 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	muri portanti lato cortile e strada *(H/peso=3,3-1,2)	4,00	30,00		2,100	252,00			
	muro tra ambiente 13g e bloccoF *(H/peso=3,3-1,2)		5,00		2,100	10,50			
	muro tra ambiente 8g e 9g *(H/peso=3,3-1,2)		5,00		2,100	10,50			
	soffitti								
	ambiente 1G		5,50	5,000		27,50			
	ambiente 2G		3,30	2,800		9,24			
	ambiente 3G		3,10	3,700		11,47			
	ambiente 4G		3,75	3,700		13,88			
	ambiente 5G		15,80	1,200		18,96			
			5,00	1,500		7,50			
			2,90	1,650		4,79			
	ambiente 6G		8,15	3,700		30,16			
	ambiente 7G		5,00	5,900		29,50			
	SOMMANO m2					426,00	5,06	2´155,56	0,085
	A R I P O R T A R E							1´174´231,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1´174´231,94	
155 / 108 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. Vedi voce n° 106 [m2 156.00]					156,00			
	SOMMANO m2					156,00	48,68	7´594,08	0,300
156 / 109 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. Vedi voce n° 107 [m2 426.00]					426,00			
	SOMMANO m2					426,00	11,97	5´099,22	0,201
	Corpo H - foresteria (SpCat 7)								
157 / 121 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	apertura tra ambiente 3H e 4H		1,40	0,500	2,100	1,47			
	architrave		1,60	0,500	0,300	0,24			
	apertura porta ambiente 6H		1,00	0,500	1,200	0,60			
	SOMMANO m3					2,31	208,79	482,30	0,019
158 / 122 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
	ambiente 3H		3,10	5,000		15,50			
	ambiente 4H		5,00	5,000		25,00			
	ambiente 5H		2,30	1,700		3,91			
	ambiente 6H		3,30	3,150		10,40			
			1,00	1,800		1,80			
	ambiente 7H		1,80	3,300		5,94			
	ambiente 8H		7,20	1,300		9,36			
	ambiente 9H		5,00	3,700		18,50			
	ambiente 10H		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 11H		2,10	1,400		2,94			
			2,30	2,200		5,06			
	SOMMANO m2					117,41	20,58	2´416,30	0,095
159 / 123 V.C.053	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN MATTONI LATER ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN MATTONI LATERIZI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,0 ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI								
	A RIPORTARE							1´189´823,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´189´823,84	
	MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	apertura tra ambienti 10H e 11H e 9H e 11H	2,00	0,90	2,100	0,200	0,76			
	architrave	2,00	1,30	0,150	0,200	0,08			
	SOMMANO m3					0,84	190,34	159,89	0,006
160 / 125 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	parete tra ambienti 5h e 1h		3,60		3,300	11,88			
	SOMMANO m2					11,88	21,23	252,21	0,010
161 / 126 V.C.032	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzaz ... r l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di spicconatura di intonac ... mento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	ambiente 3H								
	pareti interne	2,00	3,10		1,200	7,44			
			5,00		1,200	6,00			
	a dedurre porte	-2,00	1,00		1,200	-2,40			
			-1,40		1,200	-1,68			
	pareti esterne	2,00	3,10		1,200	7,44			
	a dedurre porte	-2,00	1,00		1,200	-2,40			
	ambiente 4H								
	pareti interne	4,00	5,00		1,200	24,00			
	a dedurre porte		-1,40		1,200	-1,68			
	pareti esterne	2,00	6,00		1,200	14,40			
	Sommano positivi m2					59,28			
	Sommano negativi m2					-8,16			
	SOMMANO m2					51,12	15,15	774,47	0,031
162 / 127 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	ambiente 3H								
	pareti interne *(H/peso=3,300-1,2)	2,00	3,10		2,100	13,02			
	(H/peso=3,300-1,2)		5,00		2,100	10,50			
	a dedurre porte *(H/peso=2,1-1,2)	-2,00	1,00		0,900	-1,80			
	(H/peso=2,1-1,2)		-1,40		0,900	-1,26			
	ambiente 4H *(H/peso=3,3-1,2)	4,00	5,00		2,100	42,00			
	a dedurre porta *(H/peso=2,1-1,2)		-1,40		0,900	-1,26			
	a dedurre finestre	-2,00	0,90		1,400	-2,52			
	ambiente 7h *(lung.=4,95+3,3+3,15+2,2+1,9)		15,50		3,300	51,15			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	1,00		1,400	-2,80			
	ambiente 8h e vano scala *(lung.=3,1+1,9+5+3,15)		13,15		3,300	43,40			
	a dedurre porta		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 9h	2,00	6,90		3,300	45,54			
			1,10		3,300	3,63			
	a dedurre porte	2,00	0,90		2,100	3,78			
	a dedurre porte	-2,00	0,90		2,100	-3,78			
	ambiente 10h	2,00	3,80		3,300	25,08			
		2,00	5,00		3,300	33,00			
	A R I P O R T A R E					255,79		1´191´010,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE	incid. %
	R I P O R T O					255,79		1´191´010,41	
	a dedurre porte e finestre		-0,90		2,100	-1,89			
	ambiente 11h	2,00	1,85		3,300	12,21			
			3,80		3,300	12,54			
	a dedurre porte e finestre		-0,90		2,100	-1,89			
			-1,00		1,400	-1,40			
	ambiente 12h		5,00		3,300	16,50			
		2,00	3,95		3,300	26,07			
	a dedurre finestre	-2,00	1,00		1,400	-2,80			
	pareti esterne *(lung.=5,9+11,9+11,95)		29,75		7,000	208,25			
	(lung.=5,95+6)		11,95		3,500	41,83			
	a dedurre porte e finestre								
	a dedurre porte e finestre								
	porte ambiente 3H *(H/peso=2,1-1,2)	-2,00	0,90		0,900	-1,62			
	finestre piano terra	-2,00	1,00		1,400	-2,80			
	porte primo piano		-1,00		2,100	-2,10			
	finestre primo piano	-6,00	1,00		1,400	-8,40			
	soffitti								
	ambiente 3H		3,10	5,000		15,50			
	ambiente 4H		5,00	5,000		25,00			
	ambiente 5H		2,30	1,700		3,91			
	ambiente 6H		3,30	3,150		10,40			
			1,00	1,800		1,80			
	ambiente 7H		1,80	2,000		3,60			
	ambiente 8H		7,20	1,100		7,92			
	ambiente 9H		5,00	3,700		18,50			
	ambiente 10H		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 11H		2,10	1,400		2,94			
	Sommano positivi m2					697,07			
	Sommano negativi m2					-38,21			
	SOMMANO m2					658,86	5,06	3´333,83	0,132
163 / 124 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. architrave su apertura ambienti 3H-4H		1,60	0,500	0,300	0,24			
	SOMMANO m3					0,24	357,94	85,91	0,003
164 / 128 V.C.033	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO. ... n alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50 MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di ... occatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50 chiusura ambiente 4H	2,00	4,00		3,300	26,40			
	SOMMANO m2					26,40	43,07	1´137,05	0,045
165 / 129 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la ... esene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm								
	parete tra ambienti 2H e 3H		5,00		3,300	16,50			
	parete tra ambienti 5H e 6H		2,40		3,300	7,92			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	parete tra 11H e 8H - chiusura porta		0,80		2,100	1,68			
	parete tra 11H e 8H - parete antibagno		2,10		3,300	6,93			
	A R I P O R T A R E					31,35		1´195´567,20	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					31,35		1´195´567,20	
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	Sommano positivi m2					33,03			
	Sommano negativi m2					-3,36			
	SOMMANO m2					29,67	28,57	847,67	0,033
166 / 136 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. Vedi voce n° 126 [m2 51.12]					51,12			
	SOMMANO m2					51,12	48,68	2´488,52	0,098
167 / 137 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto. Vedi voce n° 127 [m2 658.86]					658,86			
	SOMMANO m2					658,86	11,97	7´886,55	0,312
168 / 138 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	ambiente 3H		5,00		3,300	16,50			
	ambiente 4H		4,00		3,300	13,20			
	ambiente 6H *(lung.=2,4+1,8)		4,20		3,300	13,86			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 5H		2,30		3,300	7,59			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 7H *(lung.=1,75+1,75+2)		5,50		3,000	16,50			
	a dedurre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 8H		7,15		3,300	23,60			
		2,00	1,10		3,300	7,26			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 9H		5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porte e finestre		-0,80			-0,80			
	ambiente 10H		5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,100	-1,68			
	ambiente 11H	3,00	2,10		3,300	20,79			
			1,40		3,300	4,62			
			2,30		3,300	7,59			
	a dedurre porte e finestre	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
			2,30	2,200		5,06			
	Sommano positivi m2					169,57			
	Sommano negativi m2					-20,96			
	SOMMANO m2					148,61	18,92	2´811,70	0,111
169 / 319 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso. RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la								
	A R I P O R T A R E							1´209´601,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´209´601,64	
	realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	ambiente 4H *(larg.=0,900+3,3)	2,00		4,200		8,40			
	ambiente 6H, 7H, 9H, 10H, 11H *(larg.=0,900+3,3)	8,00		4,200		33,60			
	ambiente 6H *(larg.=1,000+4,4)			5,400		5,40			
	ambiente 3H *(larg.=1,000+2,1+2,1)			5,200		5,20			
	ambiente 3H *(larg.=1,000+2,45+2,45)			5,900		5,90			
	SOMMANO m					58,50	43,86	2´565,81	0,101
170 / 130 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	finestre piano terra	6,00	1,00	0,550		3,30			
	ambiente 1H		1,35	0,550		0,74			
	finestre primo piano	6,00	1,00	0,550		3,30			
	SOMMANO m2					7,34	147,19	1´080,37	0,043
171 / 131 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera d ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	ingressi piano terra	3,00	1,10	0,550		1,82			
	ingresso ambiente 6H		1,00	0,550		0,55			
	SOMMANO m2					2,37	147,19	348,84	0,014
172 / 139 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 3H		3,10	5,000		15,50			
	ambiente 4H		5,00	5,000		25,00			
	ambiente 5H		2,30	1,700		3,91			
	ambiente 6H		3,30	3,150		10,40			
			1,00	1,800		1,80			
	ambiente 7H		1,80	3,300		5,94			
	ambiente 8H		7,20	1,300		9,36			
	ambiente 9H		5,00	3,700		18,50			
	ambiente 10H		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 11H		2,10	1,400		2,94			
			2,30	2,200		5,06			
	SOMMANO m2					117,41	39,81	4´674,09	0,185
173 / 140 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambiente 3H		16,00			16,00			
	a dedurre porte	-2,00	0,90			-1,80			
	A R I P O R T A R E					14,20		1´218´270,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					14,20		1´218´270,75	
	ambiente 4H		2,00			2,00			
	a dedurre porta		-1,40			-1,40			
	ambiente 6H		17,00			17,00			
	a dedurre porte *(lung.=-1-0,8)		-1,80			-1,80			
	ambiente 7H		7,60			7,60			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 8H		17,00			17,00			
	a dedurre porte	-3,00	0,80			-2,40			
	ambiente 9H		17,50			17,50			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 10H		18,00			18,00			
	a dedurre porte	-2,00	0,80			-1,60			
	ambiente 11H		7,00			7,00			
	a dedurre porte	-3,00	0,80			-2,40			
	Sommano positivi m					102,10			
	Sommano negativi m					-14,60			
	SOMMANO m					87,50	7,41	648,38	0,026
174 / 141 V.C.056	GRANITO IN LATRE LAVORATE. Prezzo per la fornitura e posa ... lavori di muratura per dare l'opera finita a regola d'arte GRANITO IN LATRE LAVORATE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di lastra di granito ... a del foro di incasso. Compreso oneri per lavori di muratura per dare l'opera finita a regola d'arte								
	pianom primo: piano lavandino		2,60	0,600		1,56			
	SOMMANO m2					1,56	257,61	401,87	0,016
175 / 142 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	ambiente 5H		8,00		2,000	16,00			
	a dedure porte e finestre		-0,80		2,000	-1,60			
			-1,00		1,400	-1,40			
	ambiente 11H		9,00		2,000	18,00			
	a dedurre porte e finestre		-0,80		2,000	-1,60			
			-1,00		2,000	-2,00			
	Sommano positivi m2					34,00			
	Sommano negativi m2					-6,60			
	SOMMANO m2					27,40	36,09	988,87	0,039
176 / 132 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 4H	2,00		0,900	1,650	2,97			
	ambiente 6H, 7H, 9H, 10H, 11H	8,00		0,900	1,650	11,88			
	ambiente 6H			1,000	2,200	2,20			
	SOMMANO m2					17,05	730,13	12´448,72	0,492
177 / 133	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A								
	A R I P O R T A R E							1´232´758,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1´232´758,59	
V.C.054	VISTA E SOPRALUC ... compresse le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura.								
	Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 3H			1,000	2,100	2,10			
	ambiente 3H			1,000	2,450	2,45			
	SOMMANO m2					4,55	702,92	3´198,29	0,126
178 / 134 V.C.055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRIGNO per porte a scorrere ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRIGNO per porte a scorrere entro muro, cm 80-90 x 210, compresa forni ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	piano primo					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	1´725,17	3´450,34	0,136
179 / 135 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	piano primo								
	ambiente 6H, 7H, 8H, 9H, 10H					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	1´135,97	6´815,82	0,269
180 / 143 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	ambiente 3H		5,00		3,300	16,50			
		2,00	3,00		3,300	19,80			
			5,00		3,300	16,50			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	1,00		2,100	-4,20			
			-1,00		2,100	-2,10			
			-1,40		2,100	-2,94			
	ambiente 4H	4,00	5,00		3,300	66,00			
	a dedurre porta		-1,40		2,100	-2,94			
	a dedurre finestre	2,00	-1,00		1,400	-2,80			
	ambiente 6H								
	(lung.=3,3+3,2+1)		7,50		3,300	24,75			
	(lung.=4,95+1,8+2,3)		9,05		3,300	29,87			
	a dedurre porte e finestre		-1,00		2,100	-2,10			
		-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 7H *(lung.=1,75+1,75+2)		5,50		3,000	16,50			
	a dedurre porte	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
	ambiente 8H	2,00	7,15		3,300	47,19			
		2,00	1,10		3,300	7,26			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 9H	2,00	5,00		3,300	33,00			
		2,00	3,70		3,300	24,42			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
		-2,00	1,00		1,400	-2,80			
	ambiente 10H	2,00	3,80		3,300	25,08			
		2,00	5,00		3,300	33,00			
	A RIPORTARE					324,87		1´246´223,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					324,87		1´246´223,04	
	a dedurre porte e finestre	-2,00	0,80		2,100	-3,36			
		-2,00	1,00		1,400	-2,80			
	ambiente 11H	2,00	2,10		3,300	13,86			
		2,00	1,40		3,300	9,24			
	a dedurre porte e finestre	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	piano terra: soggiorno	4,00	5,00		3,300	66,00			
	soffitto		5,00	5,000		25,00			
	ambiente 3H		3,10	5,000		15,50			
	ambiente 4H		5,00	5,000		25,00			
	ambiente 5H		2,30	1,700		3,91			
	ambiente 6H		3,30	3,150		10,40			
			1,00	1,800		1,80			
	ambiente 7H		1,80	2,000		3,60			
	ambiente 8H		7,20	1,100		7,92			
	ambiente 9H		5,00	3,700		18,50			
	ambiente 10H		5,00	3,800		19,00			
	ambiente 11H		2,10	1,400		2,94			
			2,30	2,200		5,06			
	vano scala					52,80			
						11,00			
	Sommano positivi m2					651,40			
	Sommano negativi m2					-46,20			
	SOMMANO m2					605,20	5,90	3´570,68	0,141
	Corpo H - sala mensa (SpCat 8)								
181 / 145 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. ... Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita. DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ... ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.								
	pareti tra ambiente 1h e 5h		4,30		3,300	14,19			
	parete tra ambiente 1h e 2h		4,00		3,300	13,20			
	parete tra ambiente 2h e 3h-4h-5h		5,90		3,300	19,47			
	parete tra 3h e 4h		1,60		3,300	5,28			
	parete tra 4h e 5h		1,60		3,300	5,28			
	SOMMANO m2					57,42	21,23	1´219,03	0,048
182 / 146 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezz ... ERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE								
	ambiente 1h								
	apertura porta		1,00	0,500	2,100	1,05			
	architrave		1,40	0,500	0,300	0,21			
	apertura finestra		0,90	0,500	1,400	0,63			
	architrave		1,30	0,500	0,200	0,13			
	allargamento finestra		0,50	0,500	0,200	0,05			
	architrave		1,80	0,500	0,200	0,18			
	SOMMANO m3					2,25	208,79	469,78	0,019
183 / 148 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1, ... autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa. RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di								
	A R I P O R T A R E							1´251´482,53	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´251´482,53	
	mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.								
			11,10	5,700		63,27			
			5,00	2,700		13,50			
	SOMMANO m2					76,77	20,58	1´579,93	0,062
184 / 147 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e pos ... /mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.								
	architrave porta		1,40	0,500	0,300	0,21			
	architrave finestra		1,80	0,500	0,300	0,27			
	architrave finestre		1,30	0,500	0,200	0,13			
	SOMMANO m3					0,61	357,94	218,34	0,009
185 / 149 V.C.058	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, iso ... 'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densit`a (500- ... seforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche								
	Vedi voce n° 148 [m2 76.77]				0,100	7,68			
	SOMMANO m3					7,68	192,42	1´477,79	0,058
186 / 150 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la ... esene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm								
	ambiente 2H								
	antibagno *(lung.=1,2+3,15)		4,35		3,300	14,36			
	a dedurre porta		-0,80		2,100	-1,68			
	servizi		4,80		3,300	15,84			
		3,00	1,80		3,300	17,82			
	a dedurre porte	-3,00	0,80		2,100	-5,04			
	ambiente 1H		1,00		2,200	2,20			
	Sommano positivi m2					50,22			
	Sommano negativi m2					-6,72			
	SOMMANO m2					43,50	28,57	1´242,80	0,049
187 / 153 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in op ... duttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione. INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione.								
	Vedi voce n° 151 [m2 46.68]					46,68			
	SOMMANO m2					46,68	48,68	2´272,38	0,090
	A R I P O R T A R E							1´258´273,77	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´258´273,77	
188 / 154 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in oper ... gio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.								
	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.								
	Vedi voce n° 152 [m2 86.48]					86,48			
	SOMMANO m2					86,48	11,97	1´035,17	0,041
189 / 155 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa i ... ifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta								
	tramezzi interni								
	ambiente 1H		7,20		3,300	23,76			
	ambiente 2H - antibagno		14,00		3,300	46,20			
	ambiente 2H - servizi	6,00	1,80		3,300	35,64			
	(lung.=2,20+1,1+1,2)		4,50		3,300	14,85			
	a dedurre porte	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	soffitti								
	ambiente 1H		5,70	6,100		34,77			
			4,50	3,200		14,40			
			3,70	1,900		7,03			
	ambiente 2H - antibagno		3,90	3,100		12,09			
	ambiente 2H - servizi		1,20	1,800		2,16			
			1,15	1,800		2,07			
			2,20	1,800		3,96			
	Sommano positivi m2					196,93			
	Sommano negativi m2					-6,72			
	SOMMANO m2					190,21	18,92	3´598,77	0,142
190 / 320 V.C.193	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazi ... a calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ... cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.								
	ambiente 1H e 2H *(larg.=0,900+3,3)	5,00		4,200		21,00			
	ambiente 1H *(larg.=1,350+3,3)			4,650		4,65			
	ambiente 1H *(larg.=1,000+2,45+2,45)			5,900		5,90			
	SOMMANO m					31,55	43,86	1´383,78	0,055
191 / 156 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera d ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d’arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	porte		1,50	0,550		0,83			
	porta		1,00	0,550		0,55			
	SOMMANO m2					1,38	147,19	203,12	0,008
192 / 157 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in ... azioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d’arte.								
	A R I P O R T A R E							1´264´494,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´264´494,61	
	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.								
	finestre	5,00	0,90	0,550		2,48			
			1,50	0,550		0,83			
	SOMMANO m2					3,31	147,19	487,20	0,019
193 / 158 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per ... a pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L. PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.								
	ambiente 1H		5,70	6,100		34,77			
			4,50	3,200		14,40			
			3,70	1,900		7,03			
	ambiente 2H - antibagno		3,90	3,100		12,09			
	ambiente 2H - servizi		1,20	1,800		2,16			
			1,15	1,800		2,07			
			2,20	1,800		3,96			
	SOMMANO m2					76,48	39,81	3´044,67	0,120
194 / 159 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES POR ... olorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20 RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20								
	ambiente 2H - servizi	6,00	1,80		2,100	22,68			
	(lung.=2,20+1,1+1,2)		4,50		2,100	9,45			
	a dedurre porte	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	angolo cottura *(lung.=2,5+3,8+1,1)		7,40		2,000	14,80			
	Sommano positivi m2					46,93			
	Sommano negativi m2					-6,72			
	SOMMANO m2					40,21	36,09	1´451,18	0,057
195 / 160 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per l ... ridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9 ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9								
	ambiente 1H		30,00			30,00			
	ambiente 2H - antibagno *(lung.=3,9+3,9+3,1+3,1)		14,00			14,00			
	a dedurre porte	-5,00	0,80			-4,00			
			-1,00			-1,00			
	Sommano positivi m					44,00			
	Sommano negativi m					-5,00			
	SOMMANO m					39,00	7,41	288,99	0,011
196 / 163 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED A ... e dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA. SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO.								
	A R I P O R T A R E							1´269´766,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´269´766,65	
	Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.								
	ambiente 1H e 2H	5,00		0,900	1,650	7,43			
	ambiente 1H			1,350	1,650	2,23			
	SOMMANO m2					9,66	730,13	7´053,06	0,279
197 / 304 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUC ... comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 1H			1,000	2,450	2,45			
	SOMMANO m2					2,45	702,92	1´722,15	0,068
198 / 305 V.C.189	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 ... compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo per l ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 2H					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	1´282,71	2´565,42	0,101
199 / 306 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90 ... a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso. PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.								
	ambiente 2H					2,00			
	SOMMANO cad					2,00	1´135,97	2´271,94	0,090
200 / 161 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMI ... mpreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto								
	pareti perimetrali								
	ambiente 1H		18,00		3,300	59,40			
	a dedurre porte e finestre		-1,00		2,100	-2,10			
			-0,90			-0,90			
	ambiente 2H *(lung.=4,7+2,8)		7,50		3,300	24,75			
	a dedurre porte e finestre	-2,00	0,90		1,400	-2,52			
	tramezzi interni								
	ambiente 1H		7,20		3,300	23,76			
	ambiente 2H - antibagno		14,00		3,300	46,20			
	ambiente 2H - servizi	6,00	1,80		3,300	35,64			
	(lung.=2,20+1,1+1,2)		4,50		3,300	14,85			
	a dedurre porte	-4,00	0,80		2,100	-6,72			
	soffitti								
	ambiente 1H		5,70	6,100		34,77			
			4,50	3,200		14,40			
			3,70	1,900		7,03			
	ambiente 2H - antibagno		3,90	3,100		12,09			
	A R I P O R T A R E					260,65		1´283´379,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					260,65		1´283´379,22	
	ambiente 2H - servizi		1,20	1,800		2,16			
	Sommano positivi m2					275,05			
	Sommano negativi m2					-12,24			
	SOMMANO m2					262,81	5,90	1´550,58	0,061
201 / 162 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Pr ... compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne								
	(lung.=11,9+11,95+6+5,9)		35,75	7,000		250,25			
	(lung.=6,3+5,95+6,88+6,1+6,1)		31,33	4,000		125,32			
	a dedurre infissi	-16,00	0,90	1,400		-20,16			
		-1,00	1,40	1,400		-1,96			
		-4,00	0,90	2,100		-7,56			
	Sommano positivi m2					375,57			
	Sommano negativi m2					-29,68			
	SOMMANO m2					345,89	7,67	2´652,98	0,105
202 / 151 V.C.032	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzaz ... r l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di spicconatura di intonac ... mento ad impianto autorizzato, valutato per l’effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno								
	pareti interne								
	ambienti 1h, 2h, 3h, 4h, 5h *(lung.=1,8+5,7+6,2+2,7)		16,40		1,200	19,68			
	a dedurre porta		-0,80		1,200	-0,96			
	pareti esterne								
	(lung.=8,8+6,9+6,2+2,2)		24,10		1,200	28,92			
	a dedurre porta		-0,80		1,200	-0,96			
	Sommano positivi m2					48,60			
	Sommano negativi m2					-1,92			
	SOMMANO m2					46,68	15,15	707,20	0,028
203 / 152 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione ... o onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
	pareti interne								
	ambienti 1h, 2h, 3h, 4h, 5h *(lung.=1,8+5,7+6,2+2,7)*(H/peso=3,3-1,200)		16,40		2,100	34,44			
	a dedurre porte e finestre *(H/peso=2,1-1,2)		-0,80		0,900	-0,72			
		-4,00	0,90		1,400	-5,04			
			-1,40		1,400	-1,96			
	pareti esterne								
	(lung.=8,8+6,9+6,2+2,2)*(H/peso=4-1,2)		24,10		2,800	67,48			
	a dedurre porte e finestre	-4,00	0,90		1,400	-5,04			
			-1,40		1,400	-1,96			
	(H/peso=2,1-1,2)		-0,80		0,900	-0,72			
	Sommano positivi m2					101,92			
	Sommano negativi m2					-15,44			
	SOMMANO m2					86,48	5,06	437,59	0,017
	A R I P O R T A R E							1´288´727,57	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´288´727,57	
	Sistemazione aree esterne (SpCat 10)								
204 / 216 V.C.110	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTUR ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP camminamenti esterni	15,30			0,150	2,30			
		19,15			0,150	2,87			
		27,75			0,150	4,16			
		182,65			0,150	27,40			
		269,05			0,150	40,36			
		82,40			0,150	12,36			
		18,90			0,150	2,84			
	lato corpo b	43,81			0,150	6,57			
		36,31			0,150	5,45			
		10,56			0,150	1,58			
	SOMMANO m3					105,89	140,76	14´905,08	0,589
205 / 219 V.C.113	Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere struttural ... / mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLA ... ESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1. plinti per pilastri pensilina adiacente al corpo E	12,00	0,80	0,500	0,400	1,92			
			0,80	0,800	0,400	0,26			
	Plinti per predisposizione pensiline soprastanti i camminamenti esterni	55,00	0,50	0,500	0,400	5,50			
			0,80	0,800	0,400	0,26			
	SOMMANO m3					7,94	149,95	1´190,60	0,047
206 / 215 V.C.109	Prezzo per m 1 di CORDONATA IN Basalto con angolo smussat ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo per m 1 di CORDONATA IN Basalto con angolo smussato e bocciardata o sabbiata sulla parte a vi ... ra dei giunti, tagli, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. percorsi pedonali Corte		71,93			71,93			
			21,62			21,62			
			2,83			2,83			
			0,54			0,54			
			22,15			22,15			
			8,25			8,25			
		2,00	8,80			17,60			
			20,00			20,00			
			2,10			2,10			
			6,32			6,32			
			6,71			6,71			
	lato corpo B		7,50			7,50			
			7,05			7,05			
			15,21			15,21			
	SOMMANO m					209,81	31,19	6´543,97	0,259
207 / 218	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI								
	A R I P O R T A R E							1´311´367,22	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´311´367,22	
V.C.112	O PE- DONALI, ... idi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PE- DONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo ... estamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale								
	camminamenti esterni					15,30			
						19,15			
						27,75			
						182,65			
						269,05			
						82,40			
						18,90			
	lato corpo b					43,81			
						36,31			
						10,56			
	SOMMANO m2					705,88	27,31	19´277,58	0,762
208 / 214 V.C.108	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con laus ... ento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondità di 2m Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profilatu ... ccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondità di 2m								
	camminamenti esterni	15,30			0,150	2,30			
		19,15			0,150	2,87			
		27,75			0,150	4,16			
		182,65			0,150	27,40			
		269,05			0,150	40,36			
		82,40			0,150	12,36			
		18,90			0,150	2,84			
	lato corpo b	43,81			0,150	6,57			
		36,31			0,150	5,45			
		10,56			0,150	1,58			
	SOMMANO m3					105,89	26,66	2´823,03	0,112
209 / 217 V.C.111	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C ... ola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20 RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta regola d’arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20								
		1,30	705,88		2,290	2´101,40			
	SOMMANO kg					2´101,40	1,94	4´076,72	0,161
210 / 220 V.C.114	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in b ... di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... i- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14								
	armatura plinti 50x50x40	55,00	9,20		0,888	449,33			
	armatura plinti 80x50x40	12,00	14,60		0,888	155,58			
	armatura plinti 80x80x40	2,00	15,20		0,888	27,00			
	SOMMANO kg					631,91	1,85	1´169,03	0,046
211 / 221 V.C.115	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... l’effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto								
	A R I P O R T A R E							1´338´713,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							1´338´713,58	
	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- plice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (... iaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto Vedi voce n° 219 [m3 7.94]				5,500	43,67			
	SOMMANO m2					43,67	20,19	881,70	0,035
	trasporto ed indennità di conferimento a discarica (SpCat 11)								
212 / 164 V.C.059	TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA. Prezzo a corpo per ... olizioni, valutati per il volume effettivamente conferito. TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA. Prezzo a corpo per il carico su idoneo automezzo, scarriolatur ... ateriali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	5´079,77	5´079,77	0,201
	Impianti tecnologici (SpCat 12) **Impianto elettrico (Cat 2)**								
213 / 165 V.C.060	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 AVANQUADRO Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 AVANQUADRO con le seguenti caratteristiche tecn ... gamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante, a regola d'arte. Avanquadro - pulsante di sgangio					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	8´160,75	8´160,75	0,322
214 / 166 V.C.061	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 CONTATORE A DEFALCO Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 CONTATORE A DEFALCO con le seguenti caratterist ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Contatore a defalco					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	9´185,42	9´185,42	0,363
215 / 168 V.C.063	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico ad incasso (Q1- corpo E) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico da parete con telaio estraibil ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Quadro elettrico (Q1 - Corpo E)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	2´705,78	2´705,78	0,107
216 / 169 V.C.064	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Sottoquadro elettrico (SQ1') Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Sottoquadro elettrico (SQ1') in lamiera d'accia ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Sottoquadro elettrico (SQ1' Corpo E)					1,00			
	A RIPORTARE					1,00		1´364´727,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1,00		1´364´727,00	
	SOMMANO a corpo					1,00	1´234,19	1´234,19	0,049
217 / 170 V.C.065	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Sottoquadro elettrico (SQ1") Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 2 Sottoquadri elettrici (SQ1" e SQ1'") in centra ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Sottoquadro elettrico (SQ1" corpo E)					1,00			
	Sottoquadro elettrico (SQ1'" Corpo E)					1,00			
	SOMMANO a corpo					2,00	867,96	1´735,92	0,069
218 / 171 V.C.066	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico (Q2 - Corpi C - D) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico (Q2 - Corpi C - D) in lamiera ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q2 - Corpo C - D)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1´649,76	1´649,76	0,065
219 / 172 V.C.067	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Sottoquadro elettrico (SQ2) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Sottoquadro elettrico (SQ2) in centralina in car ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Sottoquadro elettrico (SQ2 - corpo C-D)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	968,52	968,52	0,038
220 / 173 V.C.068	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q3 - Corpo H) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q3 - Corpo H) in centralina i ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q3 - Corpo H)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	752,33	752,33	0,030
221 / 174 V.C.069	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.3 Quadri elettrici (Q4 - Corpo H; Q6 - Corpo F; Q7 - Corpo F) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.3 Quadri elettrici (Q4 - Corpo H; Q6 corpo F e Q7 ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q4 - Corpo H)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	914,76	914,76	0,036
222 / 175 V.C.069	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.3 Quadri elettrici (Q4 - Corpo H; Q6 - Corpo F; Q7 - Corpo F) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.3 Quadri elettrici (Q4 - Corpo H; Q6 corpo F e Q7 ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q6 - Corpo F)					1,00			
	Quadro elettrico (Q7 - Corpo F)					1,00			
	SOMMANO a corpo					2,00	914,76	1´829,52	0,072
	A R I P O R T A R E							1´373´812,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´373´812,00	
223 / 176 V.C.070	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q5 - Corpo G) in centralina in metallo da parete Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q5 - Corpo G) in centraline m ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q5 - Corpo G)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1´206,34	1´206,34	0,048
224 / 177 V.C.071	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q8 - Corpo H) in centralina di metallo da parete Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q8 - Corpo H) in centralina d ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q8 - Piano 1° - Corpo H)					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	849,23	849,23	0,034
225 / 178 V.C.072	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q9 - Piano 1°) in centralina di metallo da parete Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q9 - Piano 1°) in centralina ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico (Q9 - Piano 1° Corpo H)					1,00			
	SOMMANO					1,00	1´647,38	1´647,38	0,065
226 / 179 V.C.073	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Qudro elettrico Impianto di CONDIZIONAMENTO Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Qudro elettrico Impianto di CONDIZIONAMENTO In ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.								
	Quadro elettrico Imp. di climatizzazione					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	6´849,22	6´849,22	0,271
227 / 180 V.C.074	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... sacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... endio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq								
	Cavo spessore 2,5 mmq		1735,00			1´735,00			
	SOMMANO m					1´735,00	2,11	3´660,85	0,145
228 / 181 V.C.075	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... assacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... ncendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq								
	Cavo spessore 4 mmq		1670,00			1´670,00			
	SOMMANO m					1´670,00	2,98	4´976,60	0,197
	A R I P O R T A R E							1´393´001,62	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´393´001,62	
229 / 182 V.C.076	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... assacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... ncendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq Cavo spessore 6 mmq		1345,00			1´345,00			
	SOMMANO m					1´345,00	3,69	4´963,05	0,196
230 / 183 V.C.077	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... ssacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq Cavo spessore 10 mmq		3105,00			3´105,00			
	SOMMANO m					3´105,00	5,34	16´580,70	0,655
231 / 184 V.C.078	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... ssacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq Cavo spessore 16 mmq		1730,00			1´730,00			
	SOMMANO m					1´730,00	7,48	12´940,40	0,511
232 / 185 V.C.079	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLE ... ssacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ene ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq Cavo spessore 70 mmq		529,00			529,00			
	SOMMANO m					529,00	24,63	13´029,27	0,515
233 / 186 V.C.080	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... ssacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq Cavo spessore 95 mmq		525,00			525,00			
	SOMMANO m					525,00	32,33	16´973,25	0,671
234 / 187 V.C.081	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME ... sacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE								
	A R I P O R T A R E							1´457´488,29	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´457´488,29	
	UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... endio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq								
	Cavo spessore 185 mmq		63,00			63,00			
	SOMMANO m					63,00	60,19	3´791,97	0,150
235 / 188 V.C.082	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina ... ile diametro 85x42 mm. data in opera escluse opere murarie								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 85x42 mm. data in opera escluse opere murarie								
	piano TERRA - Corpo E					57,00			
	piano TERRA - Corpo F					8,00			
	piano TERRA - Corpo G					13,00			
	piano TERRA - Corpo H					9,00			
	piano TERRA - Corpo D					30,00			
	piano TERRA - Corpo C					11,00			
	piano PRIMO - Corpo C					15,00			
	piano PRIMO - Corpo H					10,00			
	piano PRIMO - Corpo F					12,00			
	SOMMANO cad					165,00	3,05	503,25	0,020
236 / 189 V.C.083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... ti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... to fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore unipolare 16 A								
	piano TERRA - Corpo E					17,00			
	piano TERRA - Corpo F					4,00			
	piano TERRA - Corpo G					7,00			
	piano TERRA - Corpo H					6,00			
	piano TERRA - Corpo D					18,00			
	piano TERRA - Corpo C					4,00			
	piano PRIMO - Corpo C					2,00			
	piano PRIMO - Corpo H					8,00			
	piano PRIMO - Corpo F					5,00			
	SOMMANO cad					71,00	23,33	1´656,43	0,065
237 / 190 V.C.084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... nti ed escluse le opere murarie. Interrutore bipolare 16 A								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... ato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interrutore bipolare 16 A								
	piano TERRA - Corpo E					10,00			
	piano TERRA - Corpo H					1,00			
	piano TERRA - Corpo C					2,00			
	piano PRIMO - Corpo C					7,00			
	piano PRIMO - Corpo H					1,00			
	SOMMANO cad					21,00	32,10	674,10	0,027
238 / 191 V.C.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili								
	A R I P O R T A R E							1´464´114,04	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´464´114,04	
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... ompresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili								
	piano TERRA - Corpo E					10,00			
	piano TERRA - Corpo G					2,00			
	piano TERRA - Corpo D					3,00			
	piano TERRA - Corpo C					1,00			
	piano PRIMO - Corpo H					2,00			
	SOMMANO cad					18,00	28,16	506,88	0,020
239 / 192 V.C.086	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili								
	piano TERRA - Corpo E					2,00			
	piano TERRA - Corpo H					1,00			
	SOMMANO cad					3,00	30,47	91,41	0,004
240 / 194 V.C.088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in op ... mento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di ram ... a linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A								
	piano TERRA - Corpo E					53,00			
	piano TERRA - Corpo F					8,00			
	piano TERRA - Corpo G					16,00			
	piano TERRA - Corpo H					9,00			
	piano TERRA - Corpo D					31,00			
	piano TERRA - Corpo C					10,00			
	piano PRIMO - Corpo C					11,00			
	piano PRIMO - Corpo H					13,00			
	piano PRIMO - Corpo F					8,00			
	SOMMANO cad					159,00	79,79	12´686,61	0,501
241 / 193 V.C.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE ... tari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamen- ... legamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.								
	lampade di emergenza					33,00			
	SOMMANO cad					33,00	175,75	5´799,75	0,229
242 / 195 V.C.089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE ... tari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in em ... egamenti materi- ali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.								
	plafoniere uscite di emergenza					27,00			
	A R I P O R T A R E					27,00		1´483´198,69	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					27,00		1´483´198,69	
	SOMMANO cad					27,00	245,93	6´640,11	0,262
243 / 196 V.C.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUOR ... ri a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo ... el tipo civile e per altezze anche superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W								
	piano TERRA - Corpo F					6,00			
	piano TERRA - Corpo G					14,00			
	piano TERRA - Corpo H					11,00			
	piano TERRA - Corpo D					26,00			
	piano TERRA - Corpo C					7,00			
	piano PRIMO - Corpo C					14,00			
	piano PRIMO - Corpo H					13,00			
	piano PRIMO - Corpo F					5,00			
	SOMMANO cad					96,00	201,12	19´307,52	0,763
244 / 324 V.C.195	DIFFUSORE A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/ INDIRETTA. Prezzo di ... eso per dare l’opera funzionante e finita a regola d’arte. DIFFUSORE A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/ INDIRETTA. Prezzo di fornitura e posa in opera di n.1 diffusore ... collegamento elettrico. Ogni onere compreso per dare l’opera funzionante e finita a regola d’arte.								
	Corpo E - Area espositiva e Ristoro					30,00			
	SOMMANO cadauno					30,00	200,04	6´001,20	0,237
245 / 325 V.C.196	CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO. Prezzo di ... i lampada fluorescente compatta : Flusso luminoso > 1600lm CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di corpo illumin ... redisposto e fornitura e posa in opera di lampada fluorescente compatta : Flusso luminoso > 1600lm								
	Corpo E - Sale conferenza					69,00			
	SOMMANO cadauno					69,00	105,60	7´286,40	0,288
246 / 326 V.C.197	PROIETTORE A SOSPENSIONE: Prezzo di fornitura e posa in o ... eso per dare l’opera funzionante e finita a regola d’arte. PROIETTORE A SOSPENSIONE: Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1 proiettore a sospensione, orie ... collegamento elettrico. Ogni onere compreso per dare l’opera funzionante e finita a regola d’arte.								
	Corpo E - Area espositiva					12,00			
	Corpo E - Area ristoro					2,00			
	SOMMANO cadauno					14,00	406,29	5´688,06	0,225
247 / 327 V.C.198	PROIETTORE A BASETTA: Prezzo di fornitura e posa in opera ... l cablaggio, il collegamento al punto luce già predisposto PROIETTORE A BASETTA: Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1 proiettore a basetta tipo Matrix A ... inoso > 2800 lm. Il Prezzo comprende il cablaggio, il collegamento al punto luce già predisposto								
	Corpo E - Sala Conferenze (sopra cattedra)					12,00			
	A R I P O R T A R E					12,00		1´528´121,98	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					12,00		1´528´121,98	
	SOMMANO cadauno					12,00	130,96	1´571,52	0,062
248 / 328 V.C.199	CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO - SERVIZI: ... 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529 CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO - SERVIZI: Prezzo di fornitura e posa in opera di corp ... ormità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529 Corpo E - Servizi					34,00			
	SOMMANO cadauno					34,00	75,93	2´581,62	0,102
249 / 167 V.C.062	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di QUADRO ELETTRICO GENERALE (Q5) Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico GENERALE (Quadro n° 5) in lami ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Quadro elettrico generale					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	5´720,31	5´720,31	0,226
250 / 197 V.C.091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di ... chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pe ... ompresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm. canaletta in traccia da 20 mm					1´132,00			
	SOMMANO m					1´132,00	2,63	2´977,16	0,118
251 / 198 V.C.092	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di ... chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pe ... ompresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm. caneletta in traccia da 40 mm					130,00			
	SOMMANO m					130,00	4,40	572,00	0,023
252 / 199 V.C.093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVID ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. canala interrata da 160 mm					200,00			
	SOMMANO m					200,00	18,79	3´758,00	0,148
253 / 200 V.C.094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVID ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.								
	A R I P O R T A R E							1´545´302,59	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´545´302,59	
	canala interrata da 100 mm					325,00			
	SOMMANO m					325,00	7,85	2´551,25	0,101
254 / 201 V.C.095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestin ... ra a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestinguente per la distribuzione di impianti ele ... ura 60x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. canaletta a vista da 60x40 mm					100,00			
	SOMMANO m					100,00	23,58	2´358,00	0,093
255 / 202 V.C.096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC ... e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti ... impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm canala su controsoffitto					410,00			
	SOMMANO m					410,00	7,39	3´029,90	0,120
256 / 203 V.C.097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestin ... ra a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestinguente per la distribuzione di impianti ele ... ura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio. canalette a vista da 25x30 mm					120,00			
	SOMMANO m					120,00	16,09	1´930,80	0,076
257 / 222 V.C.116	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE DI M ... arica controllata e autorizzata per larghezza fino a 50 cm DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per dar lu- ... ei materiali di risulta, compresa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. demolizioni di marciapiede		300,00	0,400		120,00			
	SOMMANO m2					120,00	14,08	1´689,60	0,067
258 / 223 V.C.117	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con ... reno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profi ... i (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale scavo per passaggio cavi interrati		525,00	0,400	0,600	126,00			
	SOMMANO m3					126,00	17,57	2´213,82	0,087
259 / 224 V.C.118	Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo provenien ... usi gli oneri di avvicinamento del materiale a bordo scavo Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente eseguiti, compr ... -								
	A R I P O R T A R E							1´559´075,96	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´559´075,96	
	mento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.								
	reinterro scavo per passaggio cavi		525,00	0,400	0,500	105,00			
	SOMMANO m3					105,00	28,11	2´951,55	0,117
260 / 225 V.C.119	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, ... on beverame di cemento con pietrini color cemento naturale								
	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale								
	ripristino marciapiedi		300,00	0,400		120,00			
					6,810	6,81			
					6,810	6,81			
	SOMMANO m2					133,62	27,51	3´675,89	0,145
261 / 213 V.C.107	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di ... vestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo								
	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condiziona ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo								
	tracce su murature e soffitti					1´162,00			
	SOMMANO m					1´162,00	4,16	4´833,92	0,191
	Impianto telefonico (Cat 3)								
262 / 204 V.C.098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo ... sacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 26x2x0,6.								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PV ... NEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 26x2x0,6.								
	cavo					700,00			
	SOMMANO m					700,00	10,13	7´091,00	0,280
263 / 205 V.C.099	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELE- FONICO con ... ore telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELE- FONICO con esclusione del cavo di trasmissione, reali ... derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.								
	piano TERRA - Corpo E					12,00			
	piano TERRA - Corpo G					2,00			
	piano PRIMO - Corpo C					1,00			
	SOMMANO cad					15,00	88,91	1´333,65	0,053
264 / 206 V.C.100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... nnettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili								
	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... llegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti								
	A R I P O R T A R E							1´578´961,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´578´961,97	
	interni civili								
	piano TERRA - Corpo E					12,00			
	piano TERRA - Corpo G					2,00			
	piano PRIMO - Corpo C					1,00			
	SOMMANO cad					15,00	36,96	554,40	0,022
	Impianto televisivo (Cat 4)								
265 / 207 V.C.101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo no ... era entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.								
	cavo					100,00			
	SOMMANO m					100,00	8,04	804,00	0,032
266 / 208 V.C.102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SE ... e murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili								
	piano TERRA - Corpo E					4,00			
	piano PRIMO - Corpo C					1,00			
	piano PRIMO - Corpo H					3,00			
	SOMMANO cad					8,00	32,63	261,04	0,010
	Impianto di messa a terra (Cat 5)								
267 / 209 V.C.103	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP P ... e minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro. FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'is- pe ... estruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.								
	pozzetti per dispersori					16,00			
	pozzetti per sezionatori di terra					3,00			
	SOMMANO cad					19,00	93,05	1´767,95	0,070
268 / 210 V.C.104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAI ... azione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi.								
	dispersori di terra					16,00			
	SOMMANO m					16,00	23,63	378,08	0,015
269 / 211 V.C.105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE ... reso il collegamento alla rete di								
	A R I P O R T A R E							1´582´727,44	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´582´727,44	
	terrae le opere murarie. FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metal- ... n ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie.					6,00			
	SOMMANO cad					6,00	50,79	304,74	0,012
270 / 212 V.C.106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 3 ... one del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. corpo B-C-D-E-F-G-H					300,00			
	SOMMANO m					300,00	6,82	2´046,00	0,081
	Impianto idrico e fognario (Cat 6)								
271 / 246 V.C.140	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFO ... mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PL ... - SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP Letto di posa tubi impianto acque nere e impianto recupero acque meteoriche, superficie sezione = 0,185 mc								
	impianto raccolta acque meteoriche	0,19	515,00			97,85			
	impianto raccolta acque meteoriche	0,19	81,00			15,39			
	impianto acque nere	0,19	165,00			31,35			
	impianto acque nere	0,19	367,00			69,73			
	tubi di congiunzione pozzetto di allaccio-pozzetto di incrocio								
	bagno 1	0,19	1,20			0,23			
	bagni 4-8	0,19	0,65			0,12			
	bagno 5	0,19	0,65			0,12			
	bagno 6	0,19	0,65			0,12			
	bagno 7	0,19	0,65			0,12			
	bagno 5-9	0,19	0,65			0,12			
	bagno 10	0,19	0,65			0,12			
	bagno 11	0,19	0,65			0,12			
	bagno 12	0,19	0,65			0,12			
	tubi di congiunzione pozzetto di allaccio-pozzetto di incrocio								
	bagno 2	0,19	1,20			0,23			
	bagno 3	0,19	1,20			0,23			
	Letto di posa tubi impianto idrico sanitario, superficie sezione = 0,1925 mc								
	tubazioni idrico-sanitaria e recupero acque reflue	0,19	240,00			45,60			
	Letto di posa tubazione di collegamento fitodepuratore.centrale di ricircolo, superficie sezione = 0,0657 mc								
	tubazione recupero acque reflue	0,07	225,00	0,500	0,500	3,94			
	SOMMANO m3					265,51	137,20	36´427,97	1,439
272 / 253 V.C.147	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato ... metallo zincato 26x28, comprese opere								
	A R I P O R T A R E							1´621´506,15	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´621´506,15	
	murarie 3/4”x2x1/2”								
	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ...								
	ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato								
	26x28, comprese opere murarie 3/4”x2x1/2”								
	bagno 4					1,00			
	bagno 3					1,00			
	bagno 5					1,00			
	bagno 6					1,00			
	bagno 7					1,00			
	S O M M A N O m					5,00	63,16	315,80	0,012
273 / 254 V.C.148	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato ... metallo zincato 26x28, comprese opere								
	murarie 3/4”x3x1/2”								
	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ...								
	ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato								
	26x28, comprese opere murarie 3/4”x3x1/2”								
	bagno 1					1,00			
	bagno 2					1,00			
	bagno 8					1,00			
	S O M M A N O m					3,00	67,41	202,23	0,008
274 / 255 V.C.149	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato ... metallo zincato 26x28, comprese opere								
	murarie 3/4”x4x1/2”								
	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ...								
	ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato								
	26x28, comprese opere murarie 3/4”x4x1/2”								
	bagno 9					1,00			
	bagno 10					1,00			
	S O M M A N O m					2,00	72,38	144,76	0,006
275 / 256 V.C.150	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato ... metallo zincato 26x28, comprese opere								
	murarie 3/4”x6x1/2”								
	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o								
	brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ...								
	ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato								
	26x28, comprese opere murarie 3/4”x6x1/2”								
	bagno 2					1,00			
	bagno 3					2,00			
	bagno 5					1,00			
	bagno 6					1,00			
	bagno 7					1,00			
	S O M M A N O m					6,00	85,23	511,38	0,020
276 / 257 V.C.151	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO								
	di un singolo ... IU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO								
	ZINCATO e scarichi PVC								
	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO								
	di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finit ...								
	intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’								
	SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi								
	PVC								
	bagno 1					3,00			
	bagno 2					9,00			
	bagno 3					14,00			
	bagno 4					2,00			
	bagno 5					8,00			
	A R I P O R T A R E					36,00		1´622´680,32	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					36,00		1´622´680,32	
	bagno 6					8,00			
	bagno 7					8,00			
	bagno 8					3,00			
	bagno 9					4,00			
	bagno 10					4,00			
	SOMMANO cad					63,00	276,19	17´399,97	0,687
277 / 258 V.C.152	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHI- NA BIANC ... o, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55								
	bagno 1					2,00			
	bagno 2					5,00			
	bagno 3					6,00			
	bagno 4					1,00			
	bagno 5					4,00			
	bagno 6					3,00			
	bagno 7					2,00			
	bagno 8					1,00			
	bagno 9					1,00			
	bagno 10					1,00			
	SOMMANO cad					26,00	324,54	8´438,04	0,333
278 / 259 V.C.153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA BIANCA, i ... sori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico								
	bagno 9					1,00			
	bagno 10					1,00			
	SOMMANO cad					2,00	346,36	692,72	0,027
279 / 260 V.C.154	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VET ... o a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori								
	bagno 1					1,00			
	bagno 2					2,00			
	bagno 3					6,00			
	bagno 4					1,00			
	bagno 5					2,00			
	bagno 6					3,00			
	bagno 7					2,00			
	bagno 8					1,00			
	bagno 9					1,00			
	bagno 10					1,00			
	SOMMANO cad					20,00	423,38	8´467,60	0,335
280 / 261 V.C.155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA ... luse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo								
	bagno 6					2,00			
	bagno 8					1,00			
	bagno 9					1,00			
	A R I P O R T A R E					4,00		1´657´678,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					4,00		1´657´678,65	
	bagno 10					1,00			
	SOMMANO cad					5,00	388,95	1´944,75	0,077
281 / 262 V.C.156	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1.00 di attrezz ... he necessarie alla realizzazione a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1.00 di attrezzatura completa per W.C. handicappati costit ... cciamenti alle reti elettriche ed idrauliche necessarie alla realizzazione a perfetta regola d'arte.								
	bagno 2					1,00			
	bagno 3					1,00			
	bagno 5					1,00			
	bagno 7					2,00			
	SOMMANO n.					5,00	1´843,47	9´217,35	0,364
282 / 226 V.C.120	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la pos ... atto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tip ... di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure								
	RETE ACQUE METEORICHE								
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 1-8		110,00	0,700	0,700	53,90			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 8-13		89,00	0,700	0,700	43,61			
	tubazione edificio principale lato sud esterno		55,00	0,700	0,700	26,95			
	tubazione edificio principale lato ovest esterno		110,00	0,700	0,700	53,90			
	tubazioni rete acque meteoriche cortile interno		275,00	0,700	0,700	134,75			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetto 13-vasca *(H/peso=1+1,5)	0,50	16,00	0,700	2,500	14,00			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 17-13		65,00	0,700	0,700	31,85			
	tubazioni corpo L lato est		40,00	0,700	0,700	19,60			
	tubazioni corpo L lato ovest-pozzetto 17		53,00	0,700	0,700	25,97			
	RETE ACQUE NERE								
	tubazioni adiacenti gli edifici		371,00	0,700	1,500	389,55			
	pozzetto 18 - collettore finale *(H/peso=0,9+1,5)	0,50	202,00	0,700	2,400	169,68			
	RETE ACQUE SANITARIE								
	tubazioni idrico-sanitaria e recupero acque reflue * (par.ug.=(0,35*1,2)+(1,2*0,7))	1,26	580,00			730,80			
	tubazione recupero acque reflue		225,00	0,500	0,500	56,25			
	SCAVO PER POSA POZZETTI								
	Rete acque meteoriche								
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 200	6,00	1,20	1,200	1,050	9,07			
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 150	43,00	1,00	1,200	1,050	54,18			
	Rete acque nere								
	pozzetti di incrocio e ispezione DN150	10,00	1,20	1,000	1,850	22,20			
	pozzetti di incrocio e ispezione DN200	5,00	1,20	1,200	1,850	13,32			
	pozzetti di ispezione in linea	8,00	1,20	1,200	1,850	21,31			
	pozzetti di allaccio acque nere	11,00	0,90	0,900	0,900	8,02			
	pozzetti di allaccio acque meteoriche	49,00	0,90	0,900	0,900	35,72			
	SOMMANO m3					1´914,63	10,96	20´984,34	0,829
283 / 227 V.C.121	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultan ... provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E								
	A R I P O R T A R E							1´689´825,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´689´825,09	
	OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti ... zione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere.								
	RETE ACQUE METEORICHE								
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 1-8		110,00	0,700	0,700	53,90			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 8-13		89,00	0,700	0,700	43,61			
	tubazione edificio principale lato sud esterno		55,00	0,700	0,700	26,95			
	tubazione edificio principale lato ovest esterno		110,00	0,700	0,700	53,90			
	tubazioni rete acque meteoriche cortile interno		275,00	0,700	0,700	134,75			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetto 13-vasca *(H/peso=1+1,5)	0,50	16,00	0,700	2,500	14,00			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 17-13		65,00	0,700	0,700	31,85			
	tubazioni corpo L lato est		40,00	0,700	0,700	19,60			
	tubazioni corpo L lato ovest-pozzetto 17		53,00	0,700	0,700	25,97			
	RETE ACQUE NERE								
	tubazioni adiacenti gli edifici		371,00	0,700	1,500	389,55			
	pozzetto 18 - collettore finale *(H/peso=0,9+1,5)	0,50	202,00	0,700	2,400	169,68			
	RETE ACQUE SANITARIE								
	tubazioni idrico-sanitaria sup. *(par.ug.=(0,35*1,2)+(1,2*0,7))	1,26	580,00			730,80			
	tubazione recupero acque reflue		225,00	0,500	0,500	56,25			
	A DEDURRE MATERIALE DA TRASPORTARE A DISCARICA								
	RETE ACQUE METEORICHE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 1-8	0,19	110,00			-20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 8-13	0,19	89,00			-16,91			
	tubazione edificio principale lato sud esterno	0,19	55,00			-10,45			
	tubazione edificio principale lato ovest esterno	0,19	110,00			-20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche cortile interno	0,19	275,00			-52,25			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetto 13-vasca	0,19	16,00			-3,04			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 17-13	0,19	65,00			-12,35			
	tubazioni corpo L lato est	0,19	40,00			-7,60			
	tubazioni corpo L lato ovest-pozzetto 17	0,19	53,00			-10,07			
	RETE ACQUE NERE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni adiacenti gli edifici	0,19	371,00			-70,49			
	pozzetto 18 - collettore finale	0,19	202,00			-38,38			
	RETE ACQUE SANITARIE (superficie sezione1 = 0,1925 mq; superficie sezione2 = 0.0658 mq)								
	tubazioni idrico-sanitaria sup.	0,19	580,00			-110,20			
	tubazione recupero acque reflue	0,07	225,00			-15,75			
	Sommano positivi m3					1´750,81			
	Sommano negativi m3					-389,29			
	SOMMANO m3					1´361,52	2,97	4´043,71	0,160
284 / 228 V.C.122	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, p ... rrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del ... erimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto								
	RETE ACQUE METEORICHE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 1-8	0,19	110,00			20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 8-13	0,19	89,00			16,91			
	tubazione edificio principale lato sud esterno	0,19	55,00			10,45			
	tubazione edificio principale lato ovest esterno	0,19	110,00			20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche cortile interno	0,19	275,00			52,25			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetto 13-vasca	0,19	16,00			3,04			
	A R I P O R T A R E					124,45		1´693´868,80	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					124,45		1´693´868,80	
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 17-13	0,19	65,00			12,35			
	tubazioni corpo L lato est	0,19	40,00			7,60			
	tubazioni corpo L lato ovest-pozzetto 17	0,19	53,00			10,07			
	RETE ACQUE NERE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni adiacenti gli edifici	0,19	371,00			70,49			
	pozzetto 18 - collettore finale	0,19	202,00			38,38			
	RETE ACQUE SANITARIE (superficie sezione1 = 0,1925 mq; superficie sezione2 = 0.0658 mq)								
	tubazioni idrico-sanitaria sup.	0,19	580,00			110,20			
	tubazione recupero acque reflue	0,07	225,00			15,75			
	SCAVO PER POSA POZZETTI								
	Rete acque meteoriche								
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 200	6,00	1,20	1,200	0,700	6,05			
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 150	43,00	1,00	1,200	0,700	36,12			
	Rete acque nere								
	pozzetti di incrocio e ispezione DN150	10,00	1,20	1,000	1,850	22,20			
	pozzetti di incrocio e ispezione DN200	5,00	1,20	1,200	1,850	13,32			
	pozzetti di ispezione in linea	8,00	1,20	1,200	1,850	21,31			
	pozzetti di allaccio acque nere	11,00	0,90	0,900	0,900	8,02			
	pozzetti di allaccio acque meteoriche	49,00	0,90	0,900	0,900	35,72			
	SOMMANO m3					532,03	4,33	2´303,69	0,091
285 / 229 V.C.123	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto RETE ACQUE METEORICHE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 1-8	0,19	110,00			20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 8-13	0,19	89,00			16,91			
	tubazione edificio principale lato sud esterno	0,19	55,00			10,45			
	tubazione edificio principale lato ovest esterno	0,19	110,00			20,90			
	tubazioni rete acque meteoriche cortile interno	0,19	275,00			52,25			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetto 13-vasca	0,19	16,00			3,04			
	tubazioni rete acque meteoriche pozzetti 17-13	0,19	65,00			12,35			
	tubazioni corpo L lato est	0,19	40,00			7,60			
	tubazioni corpo L lato ovest-pozzetto 17	0,19	53,00			10,07			
	RETE ACQUE NERE (superficie sezione = 0,1875 mq)								
	tubazioni adiacenti gli edifici	0,19	371,00			70,49			
	pozzetto 18 - collettore finale	0,19	202,00			38,38			
	RETE ACQUE SANITARIE (superficie sezione1 = 0,1925 mq; superficie sezione2 = 0.0658 mq)								
	tubazioni idrico-sanitaria sup.	0,19	580,00			110,20			
	tubazione recupero acque reflue	0,07	225,00			15,75			
	SCAVO PER POSA POZZETTI								
	Rete acque meteoriche								
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 200	6,00	1,20	1,200	0,700	6,05			
	pozzetti di incrocio e ispezione per DN 150	43,00	1,00	1,200	0,700	36,12			
	Rete acque nere								
	pozzetti di incrocio e ispezione DN150	10,00	1,20	1,000	1,850	22,20			
	pozzetti di incrocio e ispezione DN200	5,00	1,20	1,200	1,850	13,32			
	pozzetti di ispezione in linea	8,00	1,20	1,200	1,850	21,31			
	pozzetti di allaccio acque nere	11,00	0,90	0,900	0,900	8,02			
	A R I P O R T A R E					496,31		1´696´172,49	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					496,31		1´696´172,49	
	pozzetti di allaccio acque meteoriche	49,00	0,90	0,900	0,900	35,72			
	SOMMANO m3					532,03	6,50	3´458,20	0,137
286 / 230 V.C.124	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzto in calce ... on sifone in gres tipo leggero con anello di gomma, FI 125 POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzto in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne 60x60x60 ... ostruzione della pavimentazione stradale con sifone in gres tipo leggero con anello di gomma, FI 125 pozzetti di allaccio acque nere					11,00			
	pozzetti di allaccio acque meteoriche					49,00			
	SOMMANO cad					60,00	336,96	20´217,60	0,799
287 / 231 V.C.125	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque nere tubi DN 200					5,00			
	SOMMANO cadauno					5,00	419,23	2´096,15	0,083
288 / 232 V.C.126	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque nere, tubi DN 160					10,00			
	SOMMANO cadauno					10,00	469,23	4´692,30	0,185
289 / 233 V.C.127	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione in linea per fognature, dimensi ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque nere, tubi DN 160/200					7,00			
	SOMMANO cadauno					7,00	473,03	3´311,21	0,131
290 / 234 V.C.128	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione in linea per fognature, dimensi ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque nere, tubi DN 160/200					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	478,19	478,19	0,019
291 / 235 V.C.129	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque meteoriche, tubi DN 160					32,00			
	A R I P O R T A R E					32,00		1´730´426,14	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					32,00		1´730´426,14	
	SOMMANO cadauno					32,00	363,54	11´633,28	0,460
292 / 236 V.C.130	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... lizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20. pozzetti per acque meteoriche, tubi DN 200					6,00			
	SOMMANO cadauno					6,00	380,34	2´282,04	0,090
293 / 237 V.C.131	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni ... re altezza rispetto ai cm 110 previsti con pareti lisciate MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x80x110 h, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 110 previsti con pareti lisciate acque nere, pozzetto 19					1,00			
	SOMMANO cm					1,00	3,22	3,22	0,000
294 / 238 V.C.132	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni ... ore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x60x65 h, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate acque meteoriche, pozzetto 19 acque meteoriche, pozzetto 13 acque meteoriche, pozzetto 17 acque meteoriche, pozzetto 18					26,00 30,00 -3,00 10,00			
	Sommano positivi cm Sommano negativi cm					66,00 -3,00			
	SOMMANO cm					63,00	2,92	183,96	0,007
295 / 239 V.C.133	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni ... ore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x80x65, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate acque meteoriche, pozzetto 9 acque meteoriche, pozzetto 10 acque meteoriche, pozzetto 11 acque meteoriche, pozzetto 12					3,00 5,00 14,00 19,00			
	SOMMANO cm					41,00	3,22	132,02	0,005
296 / 240 V.C.134	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVID ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. impianto raccolta acque meteoriche		715,00			715,00			
	SOMMANO m					715,00	13,38	9´566,70	0,378
	A R I P O R T A R E							1´754´227,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´754´227,36	
297 / 241 V.C.135	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVID ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. impianto raccolta acque meteoriche		81,00			81,00			
	SOMMANO m					81,00	22,33	1´808,73	0,071
298 / 242 V.C.136	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed e ... diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 150 mm TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 150 mm impianto acque nere		185,00			185,00			
	SOMMANO m					185,00	49,52	9´161,20	0,362
299 / 243 V.C.137	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed e ... nti classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 160 KN/mq TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... a per i seguen- ti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 160 KN/mq impianto acque nere		337,00			337,00			
	SOMMANO m					337,00	63,59	21´429,83	0,847
300 / 244 V.C.138	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed e ... diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 100 mm TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 100 mm tubi di congiunzione pozzetto di allaccio-pozzetto di incrocio								
	bagno 1		1,20			1,20			
	bagni 4-8		0,65			0,65			
	bagno 5		0,65			0,65			
	bagno 6		0,65			0,65			
	bagno 7		0,65			0,65			
	bagno 5-9		0,65			0,65			
	bagno 10		0,65			0,65			
	SOMMANO m					5,10	32,57	166,11	0,007
301 / 245 V.C.139	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed e ... diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 125 mm TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 125 mm tubi di congiunzione pozzetto di allaccio-pozzetto di incrocio								
	bagno 2		1,20			1,20			
	bagno 3		1,20			1,20			
	SOMMANO m					2,40	34,94	83,86	0,003
	A R I P O R T A R E							1´786´877,09	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´786´877,09	
302 / 247 V.C.141	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... re di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3 TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbric ... tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3								
	bagno 1		1,00			1,00			
	bagno 2		1,10			1,10			
	bagno 3		4,10			4,10			
	bagno 4		2,30			2,30			
	bagno 5 *(lung.=1,1+1+0,9)		3,00			3,00			
	bagno 6		6,80			6,80			
	bagno 7 *(lung.=(2*1,5)+0,2+3,2)		6,40			6,40			
	bagno 8 *(lung.=3+1,5)		4,50			4,50			
	bagno 9 *(lung.=1+3)		4,00			4,00			
	bagno 10 *(lung.=0,2+3)		3,20			3,20			
	SOMMANO m					36,40	53,67	1´953,59	0,077
303 / 248 V.C.142	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi ... re di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 3 TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico-sanitari di fabbric ... tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 3								
	bagno 2		1,20			1,20			
	bagno 3		4,20			4,20			
	SOMMANO m					5,40	55,88	301,75	0,012
304 / 249 V.C.143	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Mu ... e l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 14 mm. Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 14 mm. RETE ACQUE SANITARIE								
	tubazioni idrico-sanitaria e recupero acque reflue		580,00			580,00			
	SOMMANO m					580,00	15,35	8´903,00	0,352
305 / 250 V.C.144	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Mu ... e l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 32 mm. Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 32 mm. RETE ACQUE SANITARIE								
	tubazioni idrico-sanitaria e recupero acque reflue		580,00			580,00			
	SOMMANO m					580,00	20,28	11´762,40	0,465
306 / 251 V.C.145	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 vasca di r ... cavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 vasca di raccolta acque meteoriche, costituita da ser ... pieno, comprese opere murarie, compreso scavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera.								
						1,00			
	A R I P O R T A R E					1,00		1´809´797,83	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1,00		1´809´797,83	
	SOMMANO cadauno					1,00	3´329,89	3´329,89	0,132
307 / 252 V.C.146	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 centralina ... te le opere idrauliche e murarie, lo scavo e il reinterro. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 centralina di ricircolo delle acque meteoriche e fit ... cate nel disegno di progetto, comprese tutte le opere idrauliche e murarie, lo scavo e il reinterro.					1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	222,11	222,11	0,009
	Impianto di fitodepurazione (Cat 7)								
308 / 270 V.C.164	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e ... utato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornit ... e superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano								
	vasche fitodepurazione *(par.ug.=4,00*2)	8,00	6,00	1,000	1,100	52,80			
	SOMMANO m3					52,80	54,53	2´879,18	0,114
309 / 272 V.C.166	Prezzo di fornitura e posa in opera di pietrischetto di i ... superficiale; valutato per la cubatura effettiva in opera. Prezzo di fornitura e posa in opera di pietrischetto di idonea granulometria e di adeguata pezzatura ... teriale, lo spianamento e la sistemazione superficiale; valutato per la cubatura effettiva in opera.								
	vasche fitodepurazione	4,00	6,00	5,600	0,800	107,52			
	SOMMANO m3					107,52	32,47	3´491,17	0,138
310 / 268 V.C.162	Fornitura e posa in opera di geomembrana rinforzata, tipo ... reciso riferimento alla data ed alla località di consegna. Fornitura e posa in opera di geomembrana rinforzata, tipo Nicoflex 600, avente la funzione d'imperme ... oliolefine ad alta densità); il colore della geomembrana sarà il nero; compresi sormonti e sfridi.								
	vasche fitodepurazione	4,00	10,50	8,500		357,00			
	SOMMANO m2					357,00	13,51	4´823,07	0,191
311 / 269 V.C.163	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costitu ... no; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli. FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipro ... ne Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.								
	vasche fitodepurazione	4,00	10,50	8,500		357,00			
	SOMMANO m2					357,00	3,38	1´206,66	0,048
312 / 265 V.C.159	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto p ... cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto per acque reflue di sezione circolare diamet ... o magrone di sottofondo dello spessore di cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere.								
	pozzetto di ingresso					1,00			
	A R I P O R T A R E					1,00		1´825´749,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O					1,00		1´825´749,91	
	pozzetto di collegamento					2,00			
	pozzetto di confluenza					1,00			
	SOMMANO cadauno					4,00	828,71	3´314,84	0,131
313 / 266 V.C.160	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto d ... cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di controllo per acque reflue di sezione cir ... o magrone di sottofondo dello spessore di cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere.								
	pozzetto di controllo					2,00			
	SOMMANO cadauno					2,00	894,18	1´788,36	0,071
314 / 263 V.C.157	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Mu ... e l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 40 mm. Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 40 mm.								
	RETE ACQUE SANITARIE								
	tubazioni idrico-sanitaria e recupero acque reflue		580,00			580,00			
	tubazione recupero acque reflue		225,00	0,500	0,500	56,25			
	SOMMANO m					636,25	23,95	15´238,19	0,602
315 / 271 V.C.165	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER CAVIDO ... el letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.								
	tubi di drenaggio	48,00	1,00			48,00			
	SOMMANO m					48,00	5,57	267,36	0,011
316 / 264 V.C.158	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO realizzata in ... erimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle pre- scriz ... compreso scavo, compreso trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta.								
	Impianto di fitodepurazione					1,00			
	SOMMANO cad					1,00	4´566,98	4´566,98	0,180
317 / 267 V.C.161	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 impianto d ... cavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera. Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 impianto di sollevamento prefabbricato per liquami fo ... dispositivi di controllo, cavi, compreso scavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera.								
						1,00			
	SOMMANO cadauno					1,00	5´180,91	5´180,91	0,205
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´856´106,55	73,327
	A R I P O R T A R E							1´856´106,55	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							1´856´106,55	
	LAVORI A CORPO								
	Corpo B (SpCat 1) **Impianto di climatizzazione (Cat 8)**								
318 / 273 V.C.167	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condiz ... alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	28´433,66	28´433,66	1,123
319 / 274 V.C.168	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condiz ... alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	38´772,95	38´772,95	1,532
	Corpo C (SpCat 2) **Opere Civili (Cat 1)**								
320 / 34 V.C.023	RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per l'e ... discarica autorizzata e adeguamento delle parti rimanenti. RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per l'eliminazione impianto elettrico, nei locali ... so l'onere per il trasporto del rifiuto a discarica autorizzata e adeguamento delle parti rimanenti.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1´162,16	1´162,16	0,046
	Corpo E (SpCat 4)								
321 / 292 V.C.181	Prezzo a corpo per la demolizione totale del fabricato in ... gli oneri relativi. Valutata a metro cubo vuoto per pieno. Prezzo a corpo per la demolizione totale del fabbricato indicato negli elaborati grafici di progetto ... esa la rimozione di eventuali impianti preesistenti e il relativo trasporto a discarica autorizzata.					1,00			
	SOMMANO B					1,00	106´260,00	106´260,00	4,198
322 / 293 V.C.182	Prezzo a corpo per fornitura e posa in opera della copert ... enesse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a corpo per fornitura e posa in opera della copertura lignea del Corpo E come da elaborati gr ... ali di risulta e di tutto quanto si ritenesse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	249´051,01	249´051,01	9,839
	A R I P O R T A R E							2´279´786,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	RIPORTO							2´279´786,33	
	Impianto di climatizzazione (Cat 8)								
323 / 275 V.C.169	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condiz ... alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.								
	corpo E sala principale					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	82´350,29	82´350,29	3,253
324 / 276 V.C.170	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condiz ... alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.								
	corpo E sala conferenze					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	78´570,47	78´570,47	3,104
	Corpo G (SpCat 6) **Opere Civili (Cat 1)**								
325 / 120 V.C.052	RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per la ... iscarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti. RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per la rimozione generale delle linee elettriche e ... materiali e il successivo trasporto in discarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti.								
						1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1´012,00	1´012,00	0,040
	Impianto di climatizzazione (Cat 8)								
326 / 277 V.C.171	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condiz ... alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.								
						1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	33´362,55	33´362,55	1,318
	Corpo H - foresteria (SpCat 7) **Opere Civili (Cat 1)**								
327 / 144 V.C.057	Rimozione impianto elettrico e separazione della parte ri ... discarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti Prezzo a corpo per la rimozione dell'impianto elettrico e separazione della parte rimanente, accanto ... ei materiali per trasporto a rifiuto in discarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti.								
						1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	1´012,00	1´012,00	0,040
	A RIPORTARE							2´476´093,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		incid. %
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	R I P O R T O							2´476´093,64	
	Sistemazione aree esterne (SpCat 10)								
328 / 295 V.C.184	Prezzo a corpo per la realizzazione di porticato antistan ... onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte. Prezzo a corpo per la realizzazione di porticato antistante il corpo E mediante la fornitura e posa ... ari, portapilastro, ecc.). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.					1,00			
	SOMMANO a corpo					1,00	55´194,48	55´194,48	2,180
	Parziale LAVORI A CORPO euro							675´181,57	26,673
	T O T A L E euro							2´531´288,12	100,000
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Corpo B	101´964,50
002	Corpo C	85´395,06
003	Corpo D	318´273,97
004	Corpo E	1´135´815,34
005	Corpo F	51´706,52
006	Corpo G	112´744,94
007	Corpo H - foresteria	63´880,48
008	Corpo H - sala mensa	38´933,85
009		0,00
010	Sistemazione aree esterne	106´062,19
011	trasporto ed indennità di conferimento a discarica	5´079,77
012	Impianti tecnologici	511´431,50
	Totale SUPER CATEGORIE euro	2´531´288,12
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo CATEGORIE	
001	Opere Civili	1´758´366,70
002	Impianto elettrico	225´862,27
003	Impianto telefonico	8´979,05
004	Impianto televisivo	1´065,04
005	Impianto di messa a terra	4´496,77
006	Impianto idrico e fognario	228´271,65
007	Impianto di fitodepurazione	42´756,72
008	Impianto di climatizzazione	261´489,92
009		0,00
	Totale CATEGORIE euro	2´531´288,12
	A R I P O R T A R E	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	Demolizioni e rimozioni	185´583,35	7,332
002	Calcestruzzi	92´776,73	3,665
003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame	82´848,26	3,273
004	Massetti e sottofondazioni	50´288,05	1,987
005	Impianto idrico - sanitario	47´334,60	1,870
006	Intonaci	161´979,62	6,399
007	Pavimentazioni e rivestimenti interni	196´293,68	7,755
008	Infissi interni ed esterni	375´963,00	14,853
009	Tinteggiature interne ed esterne	56´549,14	2,234
010	Impermeabilizzazioni e coibentazioni	15´209,69	0,601
011	Servizi igienici per disabili	0,00	0,000
012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento	73´753,45	2,914
013	Porte tagliafuoco	6´244,22	0,247
014	Controssoffitti	57´363,38	2,266
015	Sistemazioni esterne	81´016,03	3,201
016	Solai e coperture	249´051,01	9,839
017	Scavi	21´397,41	0,845
018	Impianti tecnici per l'officina	0,00	0,000
019	Conferimento a discarica	5´079,77	0,201
020	Rinterri e vespai	22´181,47	0,876
021	Quadri elettrici	39´689,12	1,568
022	Cavi elettrici	76´916,09	3,039
023	Prese, interruttori, scatole di derivazione	16´118,68	0,637
024	Illuminazione	54´876,18	2,168
025	Televisivo	1´065,04	0,042
026	Canali e canalette	22´897,42	0,905
027	Scavi e rinterri per impianti	41´320,80	1,632
028	Telefono	8´979,05	0,355
029	Messa a terra	4´496,77	0,178
030	Formazione tracce	4´833,92	0,191
031	Pozzetti	50´133,17	1,981
032	Tubazioni	80´642,72	3,186
033	Vasche e serbatoi	7´896,87	0,312
034	Attrezzature	222,11	0,009
035	Impianto di sollevamento	5´180,91	0,205
036	Impianto climatizzazione	261´489,92	10,330
037	Impianto fotovoltaico	0,00	0,000
038	Nuovi interventi al corpo E a seguito del crollo (Marzo 2011)	0,00	0,000
039	Opere da lattoniere	9´905,15	0,391
040	Casseri e acciai strutturali	63´711,34	2,517
	Totale SUB CATEGORIE euro	2´531´288,12	100,000
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE		
M	**LAVORI A MISURA euro**	1´856´106,55	73,327-(100,000)
M:001	Corpo B euro	34´757,89	1,373-(1,873)
M:001.001	Opere Civili euro	34´757,89	1,373-(1,873)
M:001.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	3´087,09	0,122-(0,166)
M:001.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	4´230,10	0,167-(0,228)
M:001.001.004	Massetti e sottofondazioni euro	521,86	0,021-(0,028)
M:001.001.006	Intonaci euro	7´227,44	0,286-(0,389)
M:001.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	4´509,62	0,178-(0,243)
M:001.001.008	Infissi interni ed esterni euro	5´943,88	0,235-(0,320)
M:001.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	9´237,90	0,365-(0,498)
M:002	Corpo C euro	84´232,90	3,328-(4,538)
M:002.001	Opere Civili euro	84´232,90	3,328-(4,538)
M:002.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	7´531,20	0,298-(0,406)
M:002.001.002	Calcestruzzi euro	1´148,99	0,045-(0,062)
M:002.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	1´867,67	0,074-(0,101)
M:002.001.004	Massetti e sottofondazioni euro	1´922,17	0,076-(0,104)
M:002.001.006	Intonaci euro	5´899,74	0,233-(0,318)
M:002.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	8´706,93	0,344-(0,469)
M:002.001.008	Infissi interni ed esterni euro	40´371,21	1,595-(2,175)
M:002.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	4´104,45	0,162-(0,221)
M:002.001.012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento euro	10´045,64	0,397-(0,541)
M:002.001.013	Porte tagliafuoco euro	2´634,90	0,104-(0,142)
M:003	Corpo D euro	318´273,97	12,574-(17,147)
M:003.001	Opere Civili euro	318´273,97	12,574-(17,147)
M:003.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	36´063,95	1,425-(1,943)
M:003.001.002	Calcestruzzi euro	1´038,03	0,041-(0,056)
M:003.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	29´506,36	1,166-(1,590)
M:003.001.004	Massetti e sottofondazioni euro	953,93	0,038-(0,051)
M:003.001.006	Intonaci euro	66´864,67	2,642-(3,602)
M:003.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	46´095,67	1,821-(2,483)
M:003.001.008	Infissi interni ed esterni euro	60´099,07	2,374-(3,238)
M:003.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	16´302,07	0,644-(0,878)
M:003.001.012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento euro	47´449,00	1,875-(2,556)
M:003.001.014	Controssoffitti euro	4´031,25	0,159-(0,217)
M:003.001.017	Scavi euro	7´196,11	0,284-(0,388)
M:003.001.020	Rinterri e vespai euro	2´673,86	0,106-(0,144)
M:004	Corpo E euro	619´583,57	24,477-(33,381)
M:004.001	Opere Civili euro	619´583,57	24,477-(33,381)
M:004.001.002	Calcestruzzi euro	35´568,14	1,405-(1,916)
M:004.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	39´384,54	1,556-(2,122)
M:004.001.004	Massetti e sottofondazioni euro	40´519,74	1,601-(2,183)
M:004.001.006	Intonaci euro	36´014,49	1,423-(1,940)
M:004.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	102´614,27	4,054-(5,528)
M:004.001.008	Infissi interni ed esterni euro	195´323,60	7,716-(10,523)
M:004.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	9´271,78	0,366-(0,500)
M:004.001.010	Impermeabilizzazioni e coibentazioni euro	9´179,96	0,363-(0,495)
M:004.001.014	Controssoffitti euro	53´332,13	2,107-(2,873)
M:004.001.017	Scavi euro	11´378,27	0,450-(0,613)
M:004.001.020	Rinterri e vespai euro	19´507,61	0,771-(1,051)
M:004.001.039	Opere da lattoniere euro	9´905,15	0,391-(0,534)
M:004.001.040	Casseri e acciai strutturali euro	57´583,89	2,275-(3,102)
M:005	Corpo F euro	51´706,52	2,043-(2,786)
M:005.001	Opere Civili euro	51´706,52	2,043-(2,786)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:005.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	8´305,39	0,328-(0,447)
M:005.001.002	Calcestruzzi euro	289,93	0,011-(0,016)
M:005.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	743,33	0,029-(0,040)
M:005.001.006	Intonaci euro	14´655,03	0,579-(0,790)
M:005.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	8´186,86	0,323-(0,441)
M:005.001.008	Infissi interni ed esterni euro	10´726,22	0,424-(0,578)
M:005.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	4´925,28	0,195-(0,265)
M:005.001.012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento euro	265,16	0,010-(0,014)
M:005.001.013	Porte tagliafuoco euro	3´609,32	0,143-(0,194)
M:006	Corpo G euro	78´370,39	3,096-(4,222)
M:006.001	Opere Civili euro	78´370,39	3,096-(4,222)
M:006.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	10´461,82	0,413-(0,564)
M:006.001.002	Calcestruzzi euro	425,95	0,017-(0,023)
M:006.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	3´888,74	0,154-(0,210)
M:006.001.006	Intonaci euro	7´275,57	0,287-(0,392)
M:006.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	12´562,75	0,496-(0,677)
M:006.001.008	Infissi interni ed esterni euro	23´973,28	0,947-(1,292)
M:006.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	4´933,42	0,195-(0,266)
M:006.001.012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento euro	14´848,86	0,587-(0,800)
M:007	Corpo H - foresteria euro	62´868,48	2,484-(3,387)
M:007.001	Opere Civili euro	62´868,48	2,484-(3,387)
M:007.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	7´419,00	0,293-(0,400)
M:007.001.002	Calcestruzzi euro	85,91	0,003-(0,005)
M:007.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	1´984,72	0,078-(0,107)
M:007.001.006	Intonaci euro	15´752,58	0,622-(0,849)
M:007.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	8´142,42	0,322-(0,439)
M:007.001.008	Infissi interni ed esterni euro	25´913,17	1,024-(1,396)
M:007.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	3´570,68	0,141-(0,192)
M:008	Corpo H - sala mensa euro	38´933,85	1,538-(2,098)
M:008.001	Opere Civili euro	38´933,85	1,538-(2,098)
M:008.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	3´268,74	0,129-(0,176)
M:008.001.002	Calcestruzzi euro	1´696,13	0,067-(0,091)
M:008.001.003	Murature in laterizio, blocchi di calcestruzzo e pietrame euro	1´242,80	0,049-(0,067)
M:008.001.006	Intonaci euro	8´290,10	0,328-(0,447)
M:008.001.007	Pavimentazioni e rivestimenti interni euro	5´475,16	0,216-(0,295)
M:008.001.008	Infissi interni ed esterni euro	13´612,57	0,538-(0,733)
M:008.001.009	Tinteggiature interne ed esterne euro	4´203,56	0,166-(0,226)
M:008.001.012	Lavori di adeguamento strutturale e risanamento euro	1´144,79	0,045-(0,062)
M:010	Sistemazione aree esterne euro	50´867,71	2,010-(2,741)
M:010.001	Opere Civili euro	50´867,71	2,010-(2,741)
M:010.001.002	Calcestruzzi euro	16´095,68	0,636-(0,867)
M:010.001.015	Sistemazioni esterne euro	25´821,55	1,020-(1,391)
M:010.001.017	Scavi euro	2´823,03	0,112-(0,152)
M:010.001.040	Casseri e acciai strutturali euro	6´127,45	0,242-(0,330)
M:011	trasporto ed indennità di conferimento a discarica euro	5´079,77	0,201-(0,274)
M:011.001	Opere Civili euro	5´079,77	0,201-(0,274)
M:011.001.019	Conferimento a discarica euro	5´079,77	0,201-(0,274)
M:012	Impianti tecnologici euro	511´431,50	20,204-(27,554)
M:012.002	Impianto elettrico euro	225´862,27	8,923-(12,169)
M:012.002.021	Quadri elettrici euro	39´689,12	1,568-(2,138)
M:012.002.022	Cavi elettrici euro	76´916,09	3,039-(4,144)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
M:012.002.023	Prese, interruttori, scatole di derivazione euro	16´118,68	0,637-(0,868)
M:012.002.024	Illuminazione euro	54´876,18	2,168-(2,957)
M:012.002.026	Canali e canalette euro	22´897,42	0,905-(1,234)
M:012.002.027	Scavi e rinterri per impianti euro	10´530,86	0,416-(0,567)
M:012.002.030	Formazione tracce euro	4´833,92	0,191-(0,260)
M:012.003	Impianto telefonico euro	8´979,05	0,355-(0,484)
M:012.003.028	Telefono euro	8´979,05	0,355-(0,484)
M:012.004	Impianto televisivo euro	1´065,04	0,042-(0,057)
M:012.004.025	Televisivo euro	1´065,04	0,042-(0,057)
M:012.005	Impianto di messa a terra euro	4´496,77	0,178-(0,242)
M:012.005.029	Messa a terra euro	4´496,77	0,178-(0,242)
M:012.006	Impianto idrico e fognario euro	228´271,65	9,018-(12,298)
M:012.006.002	Calcestruzzi euro	36´427,97	1,439-(1,963)
M:012.006.005	Impianto idrico - sanitario euro	47´334,60	1,870-(2,550)
M:012.006.027	Scavi e rinterri per impianti euro	30´789,94	1,216-(1,659)
M:012.006.031	Pozzetti euro	45´029,97	1,779-(2,426)
M:012.006.032	Tubazioni euro	65´137,17	2,573-(3,509)
M:012.006.033	Vasche e serbatoi euro	3´329,89	0,132-(0,179)
M:012.006.034	Attrezzature euro	222,11	0,009-(0,012)
M:012.007	Impianto di fitodepurazione euro	42´756,72	1,689-(2,304)
M:012.007.004	Massetti e sottofondazioni euro	6´370,35	0,252-(0,343)
M:012.007.010	Impermeabilizzazioni e coibentazioni euro	6´029,73	0,238-(0,325)
M:012.007.031	Pozzetti euro	5´103,20	0,202-(0,275)
M:012.007.032	Tubazioni euro	15´505,55	0,613-(0,835)
M:012.007.033	Vasche e serbatoi euro	4´566,98	0,180-(0,246)
M:012.007.035	Impianto di sollevamento euro	5´180,91	0,205-(0,279)
C	**LAVORI A CORPO euro**	675´181,57	26,673-(100,000)
C:001	Corpo B euro	67´206,61	2,655-(9,954)
C:001.008	Impianto di climatizzazione euro	67´206,61	2,655-(9,954)
C:001.008.036	Impianto climatizzazione euro	67´206,61	2,655-(9,954)
C:002	Corpo C euro	1´162,16	0,046-(0,172)
C:002.001	Opere Civili euro	1´162,16	0,046-(0,172)
C:002.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	1´162,16	0,046-(0,172)
C:004	Corpo E euro	516´231,77	20,394-(76,458)
C:004.001	Opere Civili euro	355´311,01	14,037-(52,625)
C:004.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	106´260,00	4,198-(15,738)
C:004.001.016	Solai e coperture euro	249´051,01	9,839-(36,887)
C:004.008	Impianto di climatizzazione euro	160´920,76	6,357-(23,834)
C:004.008.036	Impianto climatizzazione euro	160´920,76	6,357-(23,834)
C:006	Corpo G euro	34´374,55	1,358-(5,091)
C:006.001	Opere Civili euro	1´012,00	0,040-(0,150)
C:006.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	1´012,00	0,040-(0,150)
C:006.008	Impianto di climatizzazione euro	33´362,55	1,318-(4,941)
	A R I P O R T A R E		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	R I P O R T O		
C:006.008.036	Impianto climatizzazione euro	33´362,55	1,318-(4,941)
C:007	Corpo H - foresteria euro	1´012,00	0,040-(0,150)
C:007.001	Opere Civili euro	1´012,00	0,040-(0,150)
C:007.001.001	Demolizioni e rimozioni euro	1´012,00	0,040-(0,150)
C:010	Sistemazione aree esterne euro	55´194,48	2,180-(8,175)
C:010.001	Opere Civili euro	55´194,48	2,180-(8,175)
C:010.001.015	Sistemazioni esterne euro	55´194,48	2,180-(8,175)
	TOTALE euro	2´531´288,12	100,000

Data, _____

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E		