Ente Foreste della Sardegna

- REGIONE SARDEGNA -

Lavori di ristrutturazione ed adeguamento delle strutture
e realizzazione degli impianti tecnologici
nel complesso aziendale "Campulongu"
località Massama - Oristano

Progetto Definitivo-Esecutivo

Analisi dei prezzi

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Maurizio Frongia

Gruppo di Progettazione

- Dott. Ing. Enrico Montaldo
- ITACA S.p.a.
- Dott. Ing. Roberto Lassandro
- Dott. Ing. Giuseppe Iuculano
- Dott. Agr. Nicola Virdis

ALLEGATO

O

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 1 V.C.001	DEMOLIZIONE DI MURATURA. Prezzo per la demolizione di mq. 1,00 di di muratura in mattoni forati, anc ...			
	ianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutata per l'effettiva superficie di struttura demolita.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1250	24,19	3,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... anno	0,5000	15,01	7,51
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	76,0000	0,01	0,76
	Sommano euro			16,78
	Spese Generali 15% euro			2,52
	Sommano euro			19,30
	Utili Impresa 10% euro			1,93
	T O T A L E euro / m2			21,23
Nr. 2 V.C.002	Demolizione di parti di fabbricati (murature di pietrame, mattoni pieni, tufo) eseguita prevalenteme ... impianto			
	autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per l'effettivo volume di struttura demolita.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0940	25,82	2,43
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0940	21,97	2,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,7880	26,41	20,81
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,1880	25,82	30,67
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,1880	24,19	28,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,3750	21,97	52,18
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4500	21,97	9,89
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4500	21,97	9,89
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0350	192,87	6,75
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0300	302,07	9,06
	Sommano euro			181,99
	Spese Generali 15% euro			27,30
	Sommano euro			209,29
	Utili Impresa 10% euro			20,93
	T O T A L E euro / m3			230,22
Nr. 3 V.C.003	RIMOZIONE DI PAVIMENTO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di pavimento in piastrelle di ceramica, ... ale			
	onere per il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l' effettiva superficie rimossa.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3200	24,19	7,74
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3200	21,97	7,03
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	Sommano euro			16,27
	Spese Generali 15% euro			2,44
	Sommano euro			18,71
	Utili Impresa 10% euro			1,87
	T O T A L E euro / m2			20,58
Nr. 4	MURATURA A CASSA VUOTA COSTITUITA DA DOPPIA PARETE DI LATERIZIO, con interposta camera			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.004	d'aria, per u ... o di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 8 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0400	21,97	0,88
	(E) [A.0042.0002.0005] MUROBLOCCO PESANTE 15x20x30 cad	30,0000	1,37	41,10
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	259,0000	0,01	2,59
	(E) [A.0042.0001.0001] **MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 cad	38,0000	0,77	29,26
	Sommano euro			74,80
	Spese Generali 15% euro			11,22
	Sommano euro			86,02
	Utili Impresa 10% euro			8,60
	T O T A L E euro / m2			94,62
Nr. 5 V.C.005	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 8 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di m ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0070	34,40	0,24
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0140	21,97	0,31
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2320	25,82	5,99
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1160	21,97	2,55
	(A) [B.0042.0001.0013] MATTONE FORATO 8x15x30 cad	21,2100	0,54	11,45
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,00	0,26
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0080	149,53	1,20
	Sommano euro			22,53
	Spese Generali 15% euro			3,38
	Sommano euro			25,91
	Utili Impresa 10% euro			2,59
	T O T A L E euro / m2			28,50
Nr. 6 V.C.006	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mc. 1,00 di calce ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 10 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2500	24,19	6,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0180	26,41	0,48
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0001.0002] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	1,1000	75,80	83,38
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	(A) [B.0010.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli ... kg	5,3000	1,15	6,10
	Sommano euro			102,78
	Spese Generali 15% euro			15,42
	Sommano euro			118,20
	Utili Impresa 10% euro			11,82
	T O T A L E euro / m3			130,02
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 7 V.C.007	INTONACO CIVILE LISCIO. Prezzo per la forniturra e posa in opera di mq. 1 ,00 di intonaco civile lis ... a kg 400 di calce per mc 1.00 di sabbia, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0010	34,40	0,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	26,41	0,11
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3600	25,82	9,30
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	21,97	2,20
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0004.0001] MALTA DI CALCE IDRATA, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... calce per mc 1.00 di sabbia, resa a pie' d'opera m3	0,0160	111,73	1,79
	Sommano euro			14,86
	Spese Generali 15% euro			2,23
	Sommano euro			17,09
	Utili Impresa 10% euro			1,71
	T O T A L E euro / m2			18,80
Nr. 8 V.C.008	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... n cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato a scelta della D.L.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1900	25,82	4,91
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	21,97	3,52
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	21,97	0,13
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0060	26,41	0,16
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0350	149,53	5,23
	(A) [B.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,0500	14,53	15,26
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,48	1,44
	Sommano euro			31,23
	Spese Generali 15% euro			4,68
	Sommano euro			35,91
	Utili Impresa 10% euro			3,59
	T O T A L E euro / m2			39,50
Nr. 9 V.C.009	RIVESTIMENTO DI PARETI INTERNE CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE COLORI CHIARI. Prezzo p ... uccatura dei giunti con cemento bianco o colorato e la pulitura anche con acidi con piastrelle 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0007] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg ora	0,0040	38,51	0,15
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1780	25,82	4,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1780	21,97	3,91
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0017.0003.0016] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 20x20 sione 20x20 m2	1,0500	14,53	15,26
	A R I P O R T A R E			27,09

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			27,09
	(A) [B.0055.0001.0001] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni kg	3,0000	0,48	1,44
	Sommano euro			28,53
	Spese Generali 15% euro			4,28
	Sommano euro			32,81
	Utili Impresa 10% euro			3,28
	T O T A L E euro / m2			36,09
Nr. 10 V.C.010	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 70-80-90x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo ... del telaio incassato nella muratura e non a vista, le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0630	26,41	1,66
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,0000	25,82	25,82
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,0000	21,97	21,97
	(A) [B.0058.0001.0003] PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATU ... CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castagno. Cornici fer- ma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in cad	1,0000	843,77	843,77
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0130	149,53	1,94
	Sommano euro			897,91
	Spese Generali 15% euro			134,69
	Sommano euro			1´032,60
	Utili Impresa 10% euro			103,26
	T O T A L E euro / cad			1´135,86
Nr. 11 V.C.011	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN PIASTRELLE DI GRES. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1 ,00 di ... pera con colla o malta, compresi tagli, sfridi e la pulizia finale dimensioni 7 1/2x15, spessore 8/9			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	26,41	0,11
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1200	25,82	3,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0670	21,97	1,47
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(A) [B.0017.0003.0003] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2X15 SPESSORE 8/9,1 scelta tipo ... SPESSORE 8/ 9,1 scelta tipo liscio m2	0,0900	10,91	0,98
	Sommano euro			5,86
	Spese Generali 15% euro			0,88
	Sommano euro			6,74
	Utili Impresa 10% euro			0,67
	T O T A L E euro / m			7,41
Nr. 12 V.C.012	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI - PITTURA LAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq ... fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0000	34,40	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	21,97	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	26,41	0,05
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0950	25,82	2,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0240	21,97	0,53
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	A R I P O R T A R E			3,20

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			3,20
	(A) [B.0046.0003.0003] **IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetic ... resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe l	0,6060	4,38	2,65
	(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re- s ... base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,0510	4,18	0,21
	Sommano euro			6,06
	Spese Generali 15% euro			0,91
	Sommano euro			6,97
	Utili Impresa 10% euro			0,70
	T O T A L E euro / m2			7,67
Nr. 13 V.C.013	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI INTERNI - PITTURA SEMILAVABILE. Prezzo per la fornitura e posa i ... do con una mano di fissativo ancorante, compreso, l'onere del ponteggio, lo sfrido e il tiro in alto			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0000	34,40	0,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0010	21,97	0,02
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	26,41	0,03
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0900	25,82	2,32
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	21,97	0,44
	(A) [B.0006.0012.0003] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0046.0003.0001] IDROPITTURA SEMILAVABILE per soffitti e pareti interne, alta ... interne, altamente traspirante e antibatterica, a base di resine sintetiche l	0,5050	2,96	1,49
	(A) [B.0046.0005.0001] FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di re- s ... base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni l	0,0510	4,18	0,21
	Sommano euro			4,66
	Spese Generali 15% euro			0,70
	Sommano euro			5,36
	Utili Impresa 10% euro			0,54
	T O T A L E euro / m2			5,90
Nr. 14 V.C.014	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN PIETRA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di tagli ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0080	25,82	0,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0150	21,97	0,33
	(A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	1,2690	58,12	73,75
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,4620	26,41	12,20
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,7690	24,19	18,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,3080	21,97	50,71
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,0750	67,33	5,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	21,97	1,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	21,97	1,10
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0000	192,87	0,00
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0000	302,07	0,00
	Sommano euro			165,05
	Spese Generali 15% euro			24,76
	A R I P O R T A R E			189,81

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			189,81
	Sommano euro			189,81
	Utili Impresa 10% euro			18,98
	T O T A L E euro / m3			208,79
Nr. 15 V.C.015	CALCESTRUZZO RCK 25 N/mm2. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di calcestruzzo a d ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	26,41	0,66
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	25,82	2,58
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	24,19	2,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a im ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,1000	2,59	0,26
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0002.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	1,0300	85,70	88,27
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... m2	5,0000	15,94	79,70
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	(A) [V.C.172] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr ... kg	70,0000	1,46	102,20
	Sommano euro			282,86
	Spese Generali 15% euro			42,43
	Sommano euro			325,29
	Utili Impresa 10% euro			32,53
	T O T A L E euro / m3			357,82
Nr. 16 V.C.016	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI ESTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1 ,00 di spicconatura ... ere per il conferimento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4000	24,19	9,68
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	Sommano euro			13,18
	Spese Generali 15% euro			1,98
	Sommano euro			15,16
	Utili Impresa 10% euro			1,52
	T O T A L E euro / m2			16,68
Nr. 17 V.C.017	SABBIATURA E/O PICCHETTATURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1.00 di totale sabbiatura e/o picch ... li occorrenti, il ponteggio e ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1470	21,97	3,23
	(E) [A01.011] Trasporto a nolo autocarro cassone fisso o ribaltabile porta ... h	0,0100	42,00	0,42
	(E) [A01.012] Indennità di conferimento a discarica mc	0,0100	5,11	0,05
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,1000	0,40	0,04
	Sommano euro			4,00
	Spese Generali 15% euro			0,60
	Sommano euro			4,60
	Utili Impresa 10% euro			0,46
	T O T A L E euro / m2			5,06
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 18 V.C.018	INTONACO DA RISANAMENTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di intonaco civile liscio p ... licarsi secondo indicazioni della casa produttrice ed indicazione della D.L. in corso di esecuzione.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,5000	0,40	0,20
	(E) [A01.041] Rinzaffo antisale tipo Terrasan Rinzaffo della Saint-Gobain ... kg	11,0000	0,50	5,50
	(E) [A01.043] Malta premiscelata deumidificante tipo Weber - Terrasan into ... kg	6,0000	2,50	15,00
	(E) [A01.042] Rivestimento minerale Tipo Terrasan Finitura della Saint-Gob ... kg	4,0000	2,07	8,28
	(E) [A01.045] Acqua m3	0,0100	0,52	0,01
	Sommano euro			38,48
	Spese Generali 15% euro			5,77
	Sommano euro			44,25
	Utili Impresa 10% euro			4,43
	T O T A L E euro / m2			48,68
Nr. 19 V.C.019	FINITURA DI SUPERFICI. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di finitura di superfici inte ... asi altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, compreso il ponteggio e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0100	24,19	0,24
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0300	21,97	0,66
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,0500	0,40	0,02
	(E) [A01.042] Rivestimento minerale Tipo Terrasan Finitura della Saint-Gob ... kg	4,0000	2,07	8,28
	(E) [A01.045] Acqua m3	0,0010	0,52	0,00
	Sommano euro			9,46
	Spese Generali 15% euro			1,42
	Sommano euro			10,88
	Utili Impresa 10% euro			1,09
	T O T A L E euro / m2			11,97
Nr. 20 V.C.020	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC, COMPLETO DI CASSONETTO ED AVVOLGIBILE MOTORIZZATO. Prezzo per la forn ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2800	21,97	6,15
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,5000	26,41	13,21
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,1000	25,82	28,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,1000	21,97	24,17
	(A) [B.0057.0001.0006] TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso ... montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso ester- no ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infiss cad	0,4210	151,86	63,93
	(A) [B.0057.0002.0004] INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA 1 o2 ANTE in PVC 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio mae- stro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Trav cad	1,0000	302,92	302,92
	(A) [B.0057.0005.0001] AVVOLGIBILE IN PVC, peso da 4.5 a 5 kg/mq, colori vari, com- ... ori vari, comprese guide a murare in lamiera zincata, rullo in acciaio con relativa puleggia, cinghia, casset- ta, avvolgicinghia e relativi accessori occorrenti per il normale funzionamento, escluso il casso cad	0,8080	113,65	91,83
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0420	149,53	6,28
	(E) [A.0063.0003.0002.BIS] MOTORIZZAZIONE PER AVVOLGIBILE cad	0,8000	50,00	40,00
	Sommano euro			576,89
	Spese Generali 15% euro			86,53
	A R I P O R T A R E			663,42

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			663,42
	Sommano euro			663,42
	Utili Impresa 10% euro			66,34
	T O T A L E euro / m2			729,76
Nr. 21 V.C.021	GRANITO PER DAVANZALI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di granito sardo, spess ... gola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1600	24,19	3,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2400	21,97	5,27
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,0000	0,01	3,00
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0020	193,50	0,39
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(E) [A.0017.0005.0020] LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPES ... m2	1,0000	75,46	75,46
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0350	130,58	4,57
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia paviment m2	1,0000	10,07	10,07
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,0000	8,61	8,61
	Sommano euro			116,11
	Spese Generali 15% euro			17,42
	Sommano euro			133,53
	Utili Impresa 10% euro			13,35
	T O T A L E euro / m2			146,88
Nr. 22 V.C.022	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di granito sardo, spessore cm 3 ... gola d'arte secondo le necesita e le indicazioni della D.L. e dare il lavoro finito a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1600	24,19	3,87
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2400	21,97	5,27
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	300,0000	0,01	3,00
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0020	193,50	0,39
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0350	130,58	4,57
	(E) [A.0017.0005.0020] LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPES ... m2	1,0000	75,46	75,46
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia paviment m2	1,0000	10,07	10,07
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,0000	8,61	8,61
	Sommano euro			116,11
	Spese Generali 15% euro			17,42
	Sommano euro			133,53
	Utili Impresa 10% euro			13,35
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
	T O T A L E euro / m2			146,88
Nr. 23 V.C.023	RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per l'eliminazione impianto elettrico, nei locali ... so l'onere per il trasporto del rifiuto a discarica autorizzata e adeguamento delle parti rimanenti.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	14,0000	24,19	338,66
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	20,0000	21,97	439,40
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	94,0000	0,01	0,94
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	139,7000	1,00	139,70
	Sommano euro			918,70
	Spese Generali 15% euro			137,81
	Sommano euro			1´056,51
	Utili Impresa 10% euro			105,65
	T O T A L E euro / a corpo			1´162,16
Nr. 24 V.C.024	ADEGUAMENTO STRUTTURALE SOLAIO DI COPERTURA. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di ripristino ... ll'interno dell'ambito del cantiere o ai luoghi di deposito e discarica compresi i relativi oneri.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,2000	25,82	5,16
	(E) [A.0010.0001.0001] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	2,0000	0,91	1,82
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,2000	24,19	4,84
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,2000	21,97	4,39
	(E) [A. 02.019] prodotto monocomponente, polimero modificato, contenente ini ... kg	0,6000	40,00	24,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	108,0000	0,01	1,08
	(E) [A. 02.020] di malta cementizia, monocomponente nanomodificata, tixotrop ... kg	0,4000	45,00	18,00
	Sommano euro			59,29
	Spese Generali 15% euro			8,89
	Sommano euro			68,18
	Utili Impresa 10% euro			6,82
	T O T A L E euro / mq			75,00
Nr. 25 V.C.025	FIBRA DI CARBONIO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di m. 1,00 di materiali compositi fibrori ... o Elastico a Trazione medio 160.000 MPa, ASTM D3039 oDeformazione ultima media 1,2 %, ASTM D3039			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A. 02.024] fibra di carbonio in nastri o in barre pultruse m	1,0000	10,00	10,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	81,0000	0,01	0,81
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	25,82	2,58
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	24,19	2,42
	Sommano euro			15,81
	Spese Generali 15% euro			2,37
	Sommano euro			18,18
	Utili Impresa 10% euro			1,82
	T O T A L E euro / ml			20,00
Nr. 26 V.C.026	CONSOLIDAMENTO DELLE MURATURE: Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di consolidamento di murature ... l'opera finita sia realizzata a perfetta regola d'arte. Compresi ponteggi. Per spessori di 4 cm.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A. 02.021] malta premiscelata tixotropica ad alta resistenza e ritiro c ... kg	0,4000	28,00	11,20
	(E) [A. 02.022] rete elettrosaldata zincata, tipo HD (Pittini) kg	1,2000	25,00	30,00
	(E) [A. 02.023] malta da rinzaffo premiscelata a base di leganti idraulici a ... kg	0,4000	12,00	4,80
	A R I P O R T A R E			46,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			46,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,2000	25,82	5,16
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,8000	24,19	19,35
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,8000	21,97	17,58
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	281,0000	0,01	2,81
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1500	26,41	3,96
	Sommano euro			94,86
	Spese Generali 15% euro			14,23
	Sommano euro			109,09
	Utili Impresa 10% euro			10,91
	T O T A L E euro / m2			120,00
Nr. 27 V.C.027	RETE PORTAINTONACO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di rete portaintonaco tipo ... alto e quant'altro occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Su soffitti e pareti verticali.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1200	24,19	2,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	21,97	3,30
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	90,0000	0,01	0,90
	(E) [A. 02.013] Rete portaintonaco PERNERVOMETAL mq	1,0000	2,50	2,50
	Sommano euro			9,60
	Spese Generali 15% euro			1,44
	Sommano euro			11,04
	Utili Impresa 10% euro			1,10
	T O T A L E euro / mq			12,14
Nr. 28 V.C.028	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA. Prezzo per la realizzazione di mc. 1,00 di scavo a sezione ri ... d ordinato in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq senza uso di mine			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1200	26,41	3,17
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3900	24,19	9,43
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	126,0000	0,01	1,26
	(E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... anno	0,5000	15,01	7,51
	(E) [A.0003.0001.0005] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... nl/ora	0,5000	9,50	4,75
	Sommano euro			26,12
	Spese Generali 15% euro			3,92
	Sommano euro			30,04
	Utili Impresa 10% euro			3,00
	T O T A L E euro / m3			33,04
Nr. 29 V.C.029	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di sottofondo in ... rficiale, il costipamento o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2500	24,19	6,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0300	0,01	0,01
	(A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3	1,2500	13,62	17,03
	Sommano euro			29,11
	Spese Generali 15% euro			4,37
	Sommano euro			33,48
	Utili Impresa 10% euro			3,35
	T O T A L E euro / m3			36,83
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 30 V.C.030	PAVIMENTO TIPO INDUSTRIALE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di pavimento di ti ... rtante in calcestruzzo RcK40 dello spessore di cm 20 armato con rete elettrosaldata FI8 maglia 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0001.0012] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMEN- TAZIONI IN A ... DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCES- TRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm, compreso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti ora	0,0100	28,98	0,29
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	26,41	1,32
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0800	25,82	2,07
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	24,19	1,94
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0008.0001.0003] CEMENTO R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0100	235,12	2,35
	(E) [A.0009.0002.0007] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	0,2100	118,78	24,94
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0140	15,94	0,22
	(A) [B.0010.0002.0003] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 8 mm, in pannelli ... 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 kg	4,4900	1,15	5,16
	(A) [B.0007.0006.0001] POLVERE DI QUARZO SFEROIDALE per indurente di pavimenti durente di pavimenti kg	10,0000	0,09	0,90
	(A) [B.0016.0001.0001] BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni zazioni kg	0,1500	1,70	0,26
	(A) [B.0045.0006.0001] LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/m ... GERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai cm/m2	0,4500	1,18	0,53
	Sommano euro			43,74
	Spese Generali 15% euro			6,56
	Sommano euro			50,30
	Utili Impresa 10% euro			5,03
	T O T A L E euro / m2			55,33
Nr. 31 V.C.031	DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI. Demolizione di massetto continuo in calcestruzzo non armato, eseguito a ma ... ndennizzo di conferimento. Valutata per l'effettiva superficie rimossa e fino ad un'altezza di 20 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0015.0002] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... sa d'aria di 3000 l/min, gi`a esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i con- sumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manuten- zione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perfor ora	0,2500	33,13	8,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	(E) [A.0002.0001.0005] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... viaggi	0,0100	107,24	1,07
	(E) [V.C.123] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... m3	0,1000	6,50	0,65
	Sommano euro			17,49
	Spese Generali 15% euro			2,62
	Sommano euro			20,11
	Utili Impresa 10% euro			2,01
	T O T A L E euro / m2			22,12
Nr. 32 V.C.032	SPICCONATURA DI INTONACI INTERNI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,00 di spicconatura di intonac ... mento ad impianto autorizzato, valutato per l'effettiva superficie di disfacimento: intonaco interno			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3500	24,19	8,47
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	A R I P O R T A R E			11,97

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,97
	Sommano euro			11,97
	Spese Generali 15% euro			1,80
	Sommano euro			13,77
	Utili Impresa 10% euro			1,38
	T O T A L E euro / m2			15,15
Nr. 33 V.C.033	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON INERTE CALCAREO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di ... occatura dei giunti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm con blocchi a camere d'aria 20x20x50			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0080	34,40	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0170	21,97	0,37
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2670	25,82	6,89
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1330	21,97	2,92
	(A) [B.0014.0004.0001] BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim. 20x20x50 dim. 20x20x50 cad	10,1000	2,03	20,50
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3600	1,00	0,36
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0140	149,53	2,09
	Sommano euro			33,94
	Spese Generali 15% euro			5,09
	Sommano euro			39,03
	Utili Impresa 10% euro			3,90
	T O T A L E euro / m2			42,93
Nr. 34 V.C.034	CONTROSOFFITTO IN LATRE DI SILICATO E SOLFATO DI CALCIO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq ... a con stucco tipo Firegcom, chioderia e viteria, il ponteggio, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,5000	25,82	12,91
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,5000	21,97	10,99
	(E) [A01.053] Lastre di cartongesso, REI 60, dello spessore di 15 mm, m2	1,0000	20,00	20,00
	(E) [A01.054] Profili nervati di acciauio zincato m	4,0000	3,00	12,00
	(E) [A01.057] Ganci con molla regolabile cadauno	2,0000	0,05	0,10
	(E) [A01.055] Stucco tipo Firegcom cadauno	2,0000	3,50	7,00
	(E) [A01.058] Nastro Microforato m	2,0000	1,00	2,00
	(E) [A01.056] Ancore a farvalla cadauno	2,0000	0,05	0,10
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,0100	0,40	0,00
	(E) [A01.204] Materiali di consumo a stima cadauno	0,0500	1,00	0,05
	(E) [A01.217] Oneri vari a stima cadauno	0,1000	1,00	0,10
	Sommano euro			65,25
	Spese Generali 15% euro			9,79
	Sommano euro			75,04
	Utili Impresa 10% euro			7,50
	T O T A L E euro / m2			82,54
Nr. 35 V.C.035	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI - 20 cm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di ... azione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 20 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0080	34,40	0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0170	21,97	0,37
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2670	25,82	6,89
	A R I P O R T A R E			8,07

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			8,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2230	21,97	4,90
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2800	1,00	0,28
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0320	149,53	4,78
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	20,0000	0,01	0,20
	(E) [A.0042.0001.0014] MATTONE FORATO 8x20x30 cad	39,0000	0,51	19,89
	Sommano euro			38,12
	Spese Generali 15% euro			5,72
	Sommano euro			43,84
	Utili Impresa 10% euro			4,38
	T O T A L E euro / m2			48,22
Nr. 36 V.C.036	GRANITO PER SOGLIE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di soglie in granito sardo s ... e, finitura liscia lucida, comprese le opere murarie atte a rendere l'opera a perfetta regola d'arte			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1600	25,82	4,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3000	24,19	7,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	21,97	8,79
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	644,0000	0,01	6,44
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0020	193,50	0,39
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0350	130,58	4,57
	(E) [A.0017.0005.0001] LASTRE IN MARMO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPESSO ... DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in marmo BIANCONE TIRRENO m2	1,0500	35,00	36,75
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia paviment m2	1,0000	10,07	10,07
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,0000	8,61	8,61
	Sommano euro			87,75
	Spese Generali 15% euro			13,16
	Sommano euro			100,91
	Utili Impresa 10% euro			10,09
	T O T A L E euro / m2			111,00
Nr. 37 V.C.037	SERRANDA AD AVVOLGERE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di serranda ad avvolgere ... anche d'acciaio zincato, le opere murarie e la registrazione di apertura-chiusura spessore 8/10 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0430	34,40	1,48
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1150	21,97	2,53
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2100	26,41	5,55
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4800	25,82	12,39
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4800	24,19	11,61
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4800	21,97	10,55
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0110	149,53	1,64
	(A) [B.0063.0001.0004] SERRANDA AD AVVOLGERE in lamiera d'acciaio zincata, completa ... zincata, completa di serratura, rullo con due molle e guide in acciaio. Minimo di fatturazione mq.5,00 per h.+45 cm e l.+ 6 cm spessore 8/10 mm m2	1,0000	87,42	87,42
	A R I P O R T A R E			133,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			133,17
	Sommano euro			133,17
	Spese Generali 15% euro			19,98
	Sommano euro			153,15
	Utili Impresa 10% euro			15,32
	T O T A L E euro / m2			168,47
Nr. 38 V.C.038	PORTA IN LAMIERA D'ACCIAIO CON SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di po ... netta dell'apertura. Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1150	21,97	2,53
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2100	26,41	5,55
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4800	25,82	12,39
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4800	24,19	11,61
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4800	21,97	10,55
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0110	149,53	1,64
	(A) [B.0063.0001.0002 MOD] Porta in acciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di ... ciaio zincato, su telaio monoblocco, completa di maniglie e serratura. Minimo di fatturazione mq.6,00 larghezza da 3.60 a 4,50 per altezza da 2,10 a 2,70 m2	1,0000	138,94	138,94
	Sommano euro			183,21
	Spese Generali 15% euro			27,48
	Sommano euro			210,69
	Utili Impresa 10% euro			21,07
	T O T A L E euro / m2			231,76
Nr. 39 V.C.039	MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CON IERTE DI POMICE. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. ... i, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 30 cm con blocchi a camera d'aria 30x25x50			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0110	34,40	0,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0230	21,97	0,51
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3640	25,82	9,40
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0230	24,19	0,56
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3640	21,97	8,00
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,3600	1,00	0,36
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0190	149,53	2,84
	Sommano euro			22,58
	Spese Generali 15% euro			3,39
	Sommano euro			25,97
	Utili Impresa 10% euro			2,60
	T O T A L E euro / m2			28,57
Nr. 40 V.C.040	INTONACO PREMISCELATO TERMOISOLANTE PER ESTERNI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 , ... dovrà soddisfare i requisiti igrotermici imposti dalla normativa vigente (D.Lgs. 192/200e s s.m.i.)			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0019.0004] BETONIERA A BICCHIERE con motore elettrico da 1,5 HP, capaci ... 1,5 HP, capacit litri 300, resa litri 220, gi funzionante in cantiere, compreso i consumi di f. e. m. e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore ora	0,0110	22,02	0,24
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	26,41	0,05
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0110	24,19	0,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0110	21,97	0,24
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in			
	A R I P O R T A R E			0,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,80
	postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0020	34,40	0,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0020	26,41	0,05
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2670	25,82	6,89
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1330	21,97	2,92
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0001.0001] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto m3	0,0090	1,06	0,01
	(A) [D.0013.0004.0003] SBRUFFATURA eseguita con malta fluida cementizia dosata a kg ... dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, dato in opera su superfici piane o curve di laterizio o calcestruzzo, fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio delle pareti, m2	1,0000	1,82	1,82
	(A) [B.0009.0005.0007] MALTA PREMISCELATA SECCA per isolamento termico, a base di l ... termico, a base di leganti idraulici e aerei, inerti leg- geri e additivi specifici, da applicare su supporti di blocchi in laterizio, termolaterizio, cemento, murature di pietra e calcestruzzo, preventivamente tra kg	12,6000	1,10	13,86
	Sommano euro			26,69
	Spese Generali 15% euro			4,00
	Sommano euro			30,69
	Utili Impresa 10% euro			3,07
	T O T A L E euro / mq			33,76
Nr. 41 V.C.041	ZOCCOLETTO BATTISCOPA IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di zoccoletto ... a finale dimensioni mm 70x14, finitura superficiale laccata o a poro aperto a discrezione della D.L.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0030	26,41	0,08
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0800	25,82	2,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0750	21,97	1,65
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(E) [A.0061.0001.0026] ZOCCOLETTO BATTISCOPA MASSELLO DI PINO O RAMIN sagomato sul ... m	1,0500	4,93	5,18
	Sommano euro			9,03
	Spese Generali 15% euro			1,35
	Sommano euro			10,38
	Utili Impresa 10% euro			1,04
	T O T A L E euro / m			11,42
Nr. 42 V.C.042	CONTROSOFFITTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di controsoffitto real ... pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0280	21,97	0,62
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0140	26,41	0,37
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4440	25,82	11,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2220	21,97	4,88
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	13,0000	0,01	0,13
	(A) [B.0065.0003.0063] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE PANNELLI IN LEGNO LAMINAT ... PANNELLI IN LEGNO LAMINATI con fogli a base di carte melaminiche pressate a caldo, su entrambi i lati, dimensioni 600x600x12mm. I pannelli hanno una superficie liscia laminata (essenze tipo Acero riccio, Pero, Tiglio) m2	1,0300	102,88	105,97
	Sommano euro			123,46
	Spese Generali 15% euro			18,52
	Sommano euro			141,98
	Utili Impresa 10% euro			14,20
	T O T A L E euro / m2			156,18
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 43 V.C.043	CONTROSOFFITTO IN GESSO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di controsoffitto real ... pendini al soffitto, i tagli, lo sfrido e il tiro in alto struttura sostegno largh.15 mm, alt.38 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0140	34,40	0,48
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0280	21,97	0,62
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0140	26,41	0,37
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,4440	25,82	11,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2220	21,97	4,88
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	3,0000	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	430,0000	0,01	4,30
	(A) [B.0065.0003.0057] CONTROSOFFITTO REALIZZATO MEDIANTE LASTRE IN GESSO RIVESTITO ... LASTRE IN GESSO RIVESTITO NON VERNICI- ATO, dimensioni 1200x2400 mm, spessore 12,5 mm, resistenza al fuoco Classe 0, con foratura quadrata re- golare e tessuto fonoassorbente applicato sulla faccia non a vista. Le lastre ha m2	1,0300	27,76	28,59
	Sommano euro			50,73
	Spese Generali 15% euro			7,61
	Sommano euro			58,34
	Utili Impresa 10% euro			5,83
	T O T A L E euro / m2			64,17
Nr. 44 V.C.044	PAVIMENTO IN LEGNO. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di pavimento in legno costi ... asciutto. inoltre compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0150	44,92	0,67
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0100	44,92	0,45
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	21,97	0,44
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	25,82	6,46
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2180	21,97	4,79
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	60,0000	0,01	0,60
	(E) [A.0060.0001.0005] PAVIMENTO IN LEGNO costituito da listoni o tavolette in leg- ... lette in legno lavorati a maschio femmina per incastro, a coste perfettamente parallele, lavorazione, classifi- cazionee selezione del materiale effettuata secondo le norme UNI 4373, UNI 4375, UNI 4376; corrisp m2	1,0500	30,00	31,50
	(A) [D.0013.0013.0209] LEVIGATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, compresa la ri- mozioe dei ... presa la rimozioe dei residui di lavorazione della posa, delle polveri, la pulizia totale e la levigatura manuale degli spigoli, nicchie e delle zone non accessibili alla levigatrice. m2	1,0000	10,70	10,70
	(A) [D.0013.0013.0210] CERATURA DI PAVIMENTI IN LEGNO, gi levigato, con utiliz- zo ... to, con utilizzo di cera in pasta, compresndente una mano di cera diluita con diluente sintetico in rappor- to 1:1 e due riprese a finire di cera stesa con panno, lucidatura con apposita macchina e pulizia finale. m2	1,0000	11,20	11,20
	Sommano euro			74,39
	Spese Generali 15% euro			11,16
	Sommano euro			85,55
	Utili Impresa 10% euro			8,56
	T O T A L E euro / m2			94,11
Nr. 45 V.C.045	PORTA ESTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE, dimensioni 100-120x210. Ritti verticali, traversa superio ... 2 del 19 Agosto 2005)e rispondente quindi alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0800	34,40	2,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3500	21,97	7,69
	A R I P O R T A R E			10,44

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			10,44
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	2,2500	26,41	59,42
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	2,5000	25,82	64,55
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,5000	21,97	54,93
	(A) [B.0058.0002.0003] PORTONCINO CAPOSCALA O ESTERNO AD UN'ANTA IN MASSELLO DI MOG ... UN'ANTA IN MASSELLO DI MOGANO, dimensioni 80- 90x210. Ritti verticali, traversa superiore, traverse orizzontali e verticali della sezione di mm 110x55 circa, traversa inferiore della sezione di mm 200x55 circa. I pannell cad	1,0000	824,64	824,64
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0160	149,53	2,39
	(E) [A.0067.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad	0,4000	131,00	52,40
	Sommano euro			1´068,77
	Spese Generali 15% euro			160,32
	Sommano euro			1´229,09
	Utili Impresa 10% euro			122,91
	T O T A L E euro / cad			1´352,00
Nr. 46 V.C.046	FINESTRA O PORTAFINESTRA IN LEGNO. Prezzo per fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di portafinestra ... 2 del 19 Agosto 2005)e rispondente quindi alla normativa vigente in fatto di risparmio energetico. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	26,41	1,32
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,6000	25,82	15,49
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,8000	21,97	17,58
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0210	149,53	3,14
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	233,0000	0,01	2,33
	(E) [A. 02.015] Portafinestra in legno di rovere dalle caratteristiche come ... mq	1,0000	400,00	400,00
	(E) [A.0067.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad	0,1000	131,00	13,10
	Sommano euro			452,96
	Spese Generali 15% euro			67,94
	Sommano euro			520,90
	Utili Impresa 10% euro			52,09
	T O T A L E euro / mq			572,99
Nr. 47 V.C.047	COIBENTAZIONE TERMOACUSTICA DI CALCESTRUZZI. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 d ... nico corpo, compreso, l'onere del fissaggio e dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 50 mm **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0240	21,97	0,53
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	25,82	5,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	21,97	2,20
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	18,0000	0,01	0,18
	(A) [B.0045.0003.0007] PANNELLO ISOLANTE TERMOACUSTICO COSTITITO DA FIBRE LUNGHE DI ... TITUITO DA FIBRE LUNGHE DI ABETE, MIN- ERALIZZATE E RIVESTITE DI CEMENTO, delle dimensioni di cm 200x60,ECOBIOCOMPATIBILE secondo norma UNI EN 13168, resistente al fuoco spessore 50 mm m2	1,0500	15,92	16,72
	Sommano euro			25,05
	Spese Generali 15% euro			3,76
	Sommano euro			28,81
	Utili Impresa 10% euro			2,88
	T O T A L E euro / m2			31,69
Nr. 48 V.C.048	PARETI DIVISORIE MANOVRABILI. Prezzo a corpo per la realizzazione delle pareti manovrabili all'inter ... porto, montaggio, accessori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	20,0000	26,41	528,20
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	45,0000	25,82	1´161,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	50,0000	21,97	1´098,50
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	360,0000	0,01	3,60
	(E) [A.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora	30,0000	0,26	7,80
	(E) [A. 02.017] PARETI DIVISORIE MANOVRABILI. Prezzo a corpo per la realizza ... mq	40,0000	570,00	22´800,00
	Sommano euro			25´600,00
	Spese Generali 15% euro			3´840,00
	Sommano euro			29´440,00
	Utili Impresa 10% euro			2´944,00
	T O T A L E euro / a corpo			32´384,00
Nr. 49 V.C.049	PARETI DIVISORIE FISSE. Prezzo a corpo per la realizzazione delle pareti divisorie fisse all'interno ... d'acciaio verniciata Classe 0 Pareti con pannello in VETRO (solo isolamento acustico) A 46,8 dB			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	20,0000	26,41	528,20
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	45,0000	25,82	1´161,90
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	50,0000	21,97	1´098,50
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	360,0000	0,01	3,60
	(E) [A. 02.016] pareti divisorie fisse, tipo serie Epta della Fosam con le s ... mq	60,0000	300,00	18´000,00
	(E) [A.0003.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora	30,0000	0,26	7,80
	Sommano euro			20´800,00
	Spese Generali 15% euro			3´120,00
	Sommano euro			23´920,00
	Utili Impresa 10% euro			2´392,00
	T O T A L E euro / a corpo			26´312,00
Nr. 50 V.C.050	MURATURA A CASSA VUOTA. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 ,00 di muratura a cassa vu ... di muroblocco laterizio pesante spessore 20 cm ed interno di mattoni laterizi forati spessore 12 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0400	24,19	0,97
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0400	21,97	0,88
	(A) [B.0042.0001.0001] MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 cad	4,0000	0,90	3,60
	(A) [D.0013.0003.0033] MURATURA IN MUROBLOCCO PESANTE DI LATERIZIO, retta o curva, ... LATERIZIO, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso l'imboccatura dei giun- ti, la formazione di spalle, sguinci, architravi, lesene e spigoli m2	1,0000	46,63	46,63
	(A) [V.C.178] MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera ... retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per mc 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore m2	1,0000	26,05	26,05
	Sommano euro			78,13
	Spese Generali 15% euro			11,72
	Sommano euro			89,85
	Utili Impresa 10% euro			8,99
	T O T A L E euro / m2			98,84
Nr. 51 V.C.051	RIMOZIONE DI BUSSOLA IN LEGNO. Rimozione di bussola interna in legno, inclusa la parte vetrata, com ... impianto autorizzato. Valutata a corpo per la totale rimozione della bussola di ingresso al corpo G			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	4,0000	25,82	103,28
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	4,0000	24,19	96,76
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	8,0000	21,97	175,76
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	A R I P O R T A R E			376,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			376,80
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	110,0000	0,01	1,10
	(E) [V.C.123] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... m3	3,4000	6,50	22,10
	Sommano euro			400,00
	Spese Generali 15% euro			60,00
	Sommano euro			460,00
	Utili Impresa 10% euro			46,00
	T O T A L E euro / a corpo			506,00
Nr. 52 V.C.052	RIMOZIONE IMPIANTISTICA ELETTRICA. Prezzo a corpo per la rimozione generale delle linee elettriche e ... materiali e il successivo trasporto in discarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	14,0000	24,19	338,66
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	20,0000	21,97	439,40
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	94,0000	0,01	0,94
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	21,0000	1,00	21,00
	Sommano euro			800,00
	Spese Generali 15% euro			120,00
	Sommano euro			920,00
	Utili Impresa 10% euro			92,00
	T O T A L E euro / a corpo			1´012,00
Nr. 53 V.C.053	TAGLIO O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURE IN MATTONI LATERIZI. Prezzo per la realizzazione di mq. 1,0 ... da asportare: CON L'IMPIEGO DI MARTELLO PERFORATORE O ALTRO ATTREZZO ELETTROMECCANICO A PERCUSSIONE			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0070	25,82	0,18
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0140	21,97	0,31
	(A) [B.0004.0015.0003] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... d'aria di 3000 l/ min, già esistente in cantiere, com- preso l'intervento saltuario del motorista, i consu- mi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perf ora	1,0710	58,12	62,25
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,4290	26,41	11,33
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,7140	24,19	17,27
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	2,1430	21,97	47,08
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	0,0860	67,33	5,79
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1140	21,97	2,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0000	192,87	0,00
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0000	302,07	0,00
	Sommano euro			150,47
	Spese Generali 15% euro			22,57
	Sommano euro			173,04
	Utili Impresa 10% euro			17,30
	T O T A L E euro / m3			190,34
Nr. 54 V.C.054	PORTONCINO IN PVC CON PROFILO BATTENTE A VISTA E SOPRALUCE. Prezzo per la fornitura e posa in opera ... a dell'apertura. Il tutto dato in opera comprese le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2800	21,97	6,15
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,5000	26,41	13,21
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,1000	25,82	28,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,1000	21,97	24,17
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0420	149,53	6,28
	(E) [A.0067.0005.0001] MANIGLIONE ANTIPANICO completo pronto al montaggio, barra mo ... cad	0,4000	131,00	52,40
	(E) [A.0063.0001.0006.BIS] TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso ... cad	1,0000	151,86	151,86
	(E) [A.0063.0003.0002.BIS] INFISSO DI PORTA 1 o2 ANTE in PVC cad	1,0000	270,00	270,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	292,0000	0,01	2,92
	Sommano euro			555,39
	Spese Generali 15% euro			83,31
	Sommano euro			638,70
	Utili Impresa 10% euro			63,87
	T O T A L E euro / m2			702,57
Nr. 55 V.C.055	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCRIGNO per porte a scorrere entro muro, cm 80-90 x 210, compresa forni ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,2500	25,82	32,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,5000	21,97	32,96
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0160	149,53	2,39
	(A) [B.0058.0001.0003] PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A DUE SPECCHIATU ... CASTAGNO A DUE SPECCHIATURE AD ANTA CIECA cm 70- 80x210, avente: montanti e traverse dell'anta eseguiti n massello di Castagno. Cornici fer- ma pannello in massello ricavate sui montanti e sulle traverse, specchiatura in cad	1,0000	843,77	843,77
	(E) [A. 02.018] SCRIGNO per porte a scorrere entro muro, cm 80 x 210, compre ... mq	1,0000	450,00	450,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	226,0000	0,01	2,26
	Sommano euro			1´363,66
	Spese Generali 15% euro			204,55
	Sommano euro			1´568,21
	Utili Impresa 10% euro			156,82
	T O T A L E euro / cad			1´725,03
Nr. 56 V.C.056	GRANITO IN LATRE LAVORATE. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1,00 di lastra di granito ... a del foro di incasso. Compreso oneri per lavori di muratura per dare l'opera finita a regola d'arte			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,2000	26,41	5,28
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,9000	25,82	23,24
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,2000	24,19	29,03
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,2000	21,97	26,36
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	644,0000	0,01	6,44
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0020	193,50	0,39
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0350	130,58	4,57
	(A) [D.0013.0013.0071] LEVIGATURA DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera con macchi ... in opera con macchina levigatrice con mole abrasive di pomice o di cemento fuso al carbonudum, comp- rese le necessarie stuccature con cemento bianco op- portunamente colorato con ossidi, compresa la pulizia paviment m2	1,0000	10,07	10,07
	(A) [D.0013.0013.0073] LUCIDATURA A PIOMBO DI PAVIMENTI LAPIDEI eseguita in opera c ... DEI eseguita in opera con apposita macchina lucida- trice e compreso l'impiego e i consumi di mole, sali e acidi, compresa la pulizia finale pavimenti in mar- mo, marmette o marmettoni, previa levigatura (questa esclusa) m2	1,0000	8,61	8,61
	(A) [B.0017.0005.0020] LASTRE DI GRANITO GREZZO, TAGLIATE A FIL DI SEGA, DELLO SPES ... FIL DI SEGA, DELLO SPESSORE DI CM 3, in formati fissi 25x50, 30x60, 30x30 per pavimenti da levigare e lucidare in opera in granito GHIANDONE m2	1,0500	76,92	80,77
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	824,0000	0,01	8,24
	A R I P O R T A R E			203,39

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			203,39
	Sommano euro			203,39
	Spese Generali 15% euro			30,51
	Sommano euro			233,90
	Utili Impresa 10% euro			23,39
	T O T A L E euro / m2			257,29
Nr. 57 V.C.057	Prezzo a corpo per la rimozione dell'impianto elettrico e separazione della parte rimanente, accanto ... ei materiali per trasporto a rifiuto in discarica autorizzata ed adeguamento delle parti rimanenti.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	14,0000	24,19	338,66
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	20,0000	21,97	439,40
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	94,0000	0,01	0,94
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	21,0000	1,00	21,00
	Sommano euro			800,00
	Spese Generali 15% euro			120,00
	Sommano euro			920,00
	Utili Impresa 10% euro			92,00
	T O T A L E euro / a corpo			1´012,00
Nr. 58 V.C.058	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolante termoacustico a bassa densit`a (500- ... seforme da compensarsi a parte, compreso l'innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4000	24,19	9,68
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	21,97	8,79
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	21,97	3,30
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(A) [B.0008.0001.0001] CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, ... in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta t	0,0050	193,50	0,97
	(E) [A.0009.0003.0001] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO LEGGERO NON STRUTTURALE, isolan ... GERO NON STRUTTURALE, isolante termoacus- tico a bassa densità (500-600 Kg/mc), confezionato con granuli sferici di polistirolo della dimensione max di 8 mm; impiegabile per formazione di pendenze, riempimento di intercapedi m3	1,0300	122,00	125,66
	Sommano euro			152,03
	Spese Generali 15% euro			22,80
	Sommano euro			174,83
	Utili Impresa 10% euro			17,48
	T O T A L E euro / m3			192,31
Nr. 59 V.C.059	TRASPORTI E CONFERIMENTO A DISCARICA. Prezzo a corpo per il carico su idoneo automezzo, scarriolatur ... ateriali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il volume effettivamente conferito.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [V.C.123] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... m3	533,0000	6,50	3´464,50
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	12,7500	21,97	280,12
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	10,3550	24,19	250,49
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	189,0000	0,01	1,89
	(E) [A.0003.0001.0001] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consu- ... ora	88,7000	0,21	18,63
	Sommano euro			4´015,63
	Spese Generali 15% euro			602,34
	Sommano euro			4´617,97
	Utili Impresa 10% euro			461,80
	A R I P O R T A R E			5´079,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5´079,77
	T O T A L E euro / a corpo			5´079,77
Nr. 60 V.C.060	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 AVANQUADRO con le seguenti caratteristiche tecn ... gamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita, funzionante, a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,0000	25,82	154,92
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,0000	24,19	145,14
	(E) [E. 047 - 47074A] PANNELLO DIN 24M 600X150 CVX 250/630 cadauno	1,0000	34,90	34,90
	(E) [E. 047 - 47090] N.2 PANNELLI LATERALI PIENI 1400X280 CVX630 cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 047 - 47078B] PORTA VETRO IP55 600X1400 CVX630 cadauno	1,0000	416,00	416,00
	(E) [E. 047 - 47082] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X50 CVX250/630 cadauno	1,0000	27,20	27,20
	(E) [E. 047 - 47084A] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X400 24M CVX 250/630 cadauno	1,0000	45,80	45,80
	(E) [E. 047 - 47073D] KIT GUIDA DIN 24 M 600X200 CVX250/630 cadauno	1,0000	48,70	48,70
	(E) [E. 047 - 47073E] KIT MTS/E630 600X300 ORRIZZONTALE cadauno	2,0000	168,00	336,00
	(E) [E. 047 - 47073] STAFFE E GUIDA DOPPIA DIN 24M - CVX250/630 cadauno	1,0000	16,90	16,90
	(E) [E. 053] RELE DIFFERENZIALE DI TERRA cadauno	3,0000	184,00	552,00
	(E) [E. 054 -1] TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM cadauno	1,0000	57,10	57,10
	(E) [E. 054] TOROIDE CHIUSO DIAM. 80MM cadauno	2,0000	85,50	171,00
	(E) [E. 055 - 10002] I.MTS 160 B 16KA 4P 20A Im=10Ith MT cadauno	1,0000	244,00	244,00
	(E) [E. 055] I.MTS 630 N 36KA 4P 400A lm=5-10lth MT cadauno	2,0000	1´862,26	3´724,52
	(E) [E. 056 - 10000] SGANC. DI APERTURA MTS 160 220-250V AC cadauno	1,0000	76,50	76,50
	(E) [E. 047 - 470728] STAFFA FISSA SU GUIDA DIN MTS 160 cadauno	1,0000	4,70	4,70
	(E) [E. 056] SGANC.APER.MTS-E 250-30 240V AC-250VDC cadauno	2,0000	90,60	181,20
	(E) [E. 057] CONN.SGANC.SERVIZIO MTS-E 250-800 INT.F cadauno	2,0000	31,30	62,60
	Sommano euro			6´451,18
	Spese Generali 15% euro			967,68
	Sommano euro			7´418,86
	Utili Impresa 10% euro			741,89
	T O T A L E euro / a corpo			8´160,75
Nr. 61 V.C.061	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 CONTATORE A DEFALCO con le seguenti caratterist ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,0000	25,82	154,92
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,0000	24,19	145,14
	(E) [E. 047 - 47065] STRUTTURA PAVIMENTO 600X1400X280 CVX630 cadauno	1,0000	639,02	639,02
	(E) [E. 047 - 47070] PANNELLO DIN 24M 600X150 CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	34,90	34,90
	(E) [E. 047 - 47090] N.2 PANNELLI LATERALI PIENI 1400X280 CVX630 cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 047 - 47078B] PORTA VETRO IP55 600X1400 CVX630 cadauno	1,0000	416,00	416,00
	(E) [E. 047 - 47073D] KIT GUIDA DIN 24 M 600X200 CVX250/630 cadauno	1,0000	48,70	48,70
	(E) [E. 047 - 47082] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X50 CVX250/630 cadauno	1,0000	27,20	27,20
	(E) [E. 047 - 47084A] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X400 24M CVX 250/630 cadauno	1,0000	45,80	45,80
	(E) [E. 047 - 47073E] KIT MTS/E630 600X300 ORRIZZONTALE cadauno	2,0000	168,00	336,00
	(E) [E. 047 - 47073] STAFFE E GUIDA DOPPIA DIN 24M - CVX250/630 cadauno	1,0000	16,90	16,90
	(E) [E. 053] RELE DIFFERENZIALE DI TERRA cadauno	3,0000	184,00	552,00
	(E) [E. 054 -1] TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM cadauno	1,0000	57,10	57,10
	(E) [E. 054] TOROIDE CHIUSO DIAM. 80MM cadauno	2,0000	85,50	171,00
	(E) [E. 055 - 10000] I.MTS 160 B 16KA 4P 125A Im=5-10Ith MT cadauno	1,0000	415,00	415,00
	(E) [E. 055] I.MTS 630 N 36KA 4P 400A lm=5-10lth MT cadauno	2,0000	1´862,26	3´724,52
	(E) [E. 056 - 10000] SGANC. DI APERTURA MTS 160 220-250V AC cadauno	1,0000	76,50	76,50
	(E) [E. 047 - 470728] STAFFA FISSA SU GUIDA DIN MTS 160 cadauno	1,0000	4,70	4,70
	(E) [E. 056] SGANC.APER.MTS-E 250-30 240V AC-250VDC cadauno	2,0000	90,60	181,20
	(E) [E. 057] CONN.SGANC.SERVIZIO MTS-E 250-800 INT.F cadauno	2,0000	31,30	62,60
	Sommano euro			7´261,20
	Spese Generali 15% euro			1´089,18
	Sommano euro			8´350,38
	Utili Impresa 10% euro			835,04
	T O T A L E euro / a corpo			9´185,42
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 62 V.C.062	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico GENERALE (Quadro n° 5) in lami ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,0000	24,19	145,14
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,0000	25,82	154,92
	(E) [E. 047 - 47074A] PANNELLO DIN 24M 600X150 CVX 250/630 cadauno	2,0000	34,90	69,80
	(E) [E. 047 - 47065] STRUTTURA PAVIMENTO 600X1400X280 CVX630 cadauno	1,0000	639,02	639,02
	(E) [E. 047 - 47090] N.2 PANNELLI LATERALI PIENI 1400X280 CVX630 cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 047 - 47078B] PORTA VETRO IP55 600X1400 CVX630 cadauno	1,0000	416,00	416,00
	(E) [E. 047 - 47073D] KIT GUIDA DIN 24 M 600X200 CVX250/630 cadauno	2,0000	48,70	97,40
	(E) [E. 047 - 47082] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X50 CVX250/630 cadauno	2,0000	27,20	54,40
	(E) [E. 047 - 47085] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X600 24M CVX250/630 cadauno	1,0000	59,70	59,70
	(E) [E. 047 - 47073] STAFFE E GUIDA DOPPIA DIN 24M - CVX250/630 cadauno	2,0000	16,90	33,80
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	3,0000	1,20	3,60
	(E) [E. 050 - 92083] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO - 4P CURVA C 3A 6kA - 4 MODULI cadauno	2,0000	84,80	169,60
	(E) [E. 005 - 92095] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P C 4 6KA 4M Corrente nominale ... cadauno	1,0000	84,80	84,80
	(E) [E. 015] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE 4P C10 4,5KA AC/0, ... cadauno	2,0000	152,00	304,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	3,0000	152,00	456,00
	(E) [E. 020 - 94422] BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE 4P IN<25A AC/0,03 Idn 30 m ... cadauno	3,0000	111,00	333,00
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	3,0000	11,70	35,10
	(E) [E. 028 - 96312] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 3P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	19,50	19,50
	(E) [E. 053] RELE DIFFERENZIALE DI TERRA cadauno	2,0000	184,00	368,00
	(E) [E. 054 -1] TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM cadauno	2,0000	57,10	114,20
	(E) [E. 055 - 10001] I.MTS 160 B 16KA 4P 80A Im=10Ith MT cadauno	1,0000	244,00	244,00
	(E) [E. 055 - 10000] I.MTS 160 B 16KA 4P 125A Im=5-10Ith MT cadauno	1,0000	415,00	415,00
	(E) [E. 056 - 10000] SGANC. DI APERTURA MTS 160 220-250V AC cadauno	2,0000	76,50	153,00
	Sommano euro			4´521,98
	Spese Generali 15% euro			678,30
	Sommano euro			5´200,28
	Utili Impresa 10% euro			520,03
	T O T A L E euro / a corpo			5´720,31
Nr. 63 V.C.063	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico da parete con telaio estraibil ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,0000	25,82	154,92
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,0000	24,19	145,14
	(E) [E. 047 - 47072] QUADRO CVX 160E - INCASSO - 600x600x170 - IP55 PORTA V cadauno	1,0000	337,00	337,00
	(E) [E. 047 - 47073A] KIT GUIDA DIN 24M 600X150 - CVX160/160E cadauno	1,0000	19,40	19,40
	(E) [E. 047 - 47075] PANNELLO PIENO 600X50 24M CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	7,60	7,60
	(E) [E. 047 - 47077] PANNELLO DIN 600X200 CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	17,90	17,90
	(E) [E. 047 - 47076] PANNELLO PIENO 600X200 24M CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	12,20	12,20
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	3,0000	1,20	3,60
	(E) [E. 014 - 92000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 1P+N C6 4 ... cadauno	1,0000	65,70	65,70
	(E) [E. 014 - 92001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 1P+N C16 ... cadauno	1,0000	65,70	65,70
	(E) [E. 014 - 92900] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C10 4, ... cadauno	2,0000	72,50	145,00
	(E) [E. 014 - 93000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C16 4, ... cadauno	2,0000	72,50	145,00
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	2,0000	152,00	304,00
	(E) [E. 014 - 96001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C25 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	3,0000	11,70	35,10
	A R I P O R T A R E			1´610,26

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1´610,26
	(E) [E. 053] RELE DIFFERENZIALE DI TERRA cadauno	1,0000	184,00	184,00
	(E) [E. 054 -1] TOROIDE CHIUSO DIAM.35MM cadauno	0,0000	57,10	0,00
	(E) [E. 055 - 10001] I.MTS 160 B 16KA 4P 80A Im=10Ith MT cadauno	1,0000	244,00	244,00
	(E) [E. 028 - 96312] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 3P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	19,50	19,50
	(E) [E. 056 - 10000] SGANC. DI APERTURA MTS 160 220-250V AC cadauno	1,0000	76,50	76,50
	(E) [E. 047 - 470728] STAFFA FISSA SU GUIDA DIN MTS 160 cadauno	1,0000	4,70	4,70
	Sommano euro			2´138,96
	Spese Generali 15% euro			320,84
	Sommano euro			2´459,80
	Utili Impresa 10% euro			245,98
	T O T A L E euro / a corpo			2´705,78
Nr. 64 V.C.064	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Sottoquadro elettrico (SQ1') in lamiera d'accia ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	4,0000	25,82	103,28
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	4,0000	24,19	96,76
	(E) [E. 047 - 47071] QUADRO CVX 160E - INCASSO - 600x600x170 - 96(24x4) MODULI - ... cadauno	1,0000	174,00	174,00
	(E) [E. 047 - 47073A] KIT GUIDA DIN 24M 600X150 - CVX160/160E cadauno	1,0000	19,40	19,40
	(E) [E. 047 - 47075] PANNELLO PIENO 600X50 24M CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	7,60	7,60
	(E) [E. 047 - 47076] PANNELLO PIENO 600X200 24M CVX160/160E/160I cadauno	2,0000	12,20	24,40
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92900] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C10 4, ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 93005] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C6 4,5 ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	Sommano euro			975,64
	Spese Generali 15% euro			146,35
	Sommano euro			1´121,99
	Utili Impresa 10% euro			112,20
	T O T A L E euro / a corpo			1´234,19
Nr. 65 V.C.065	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 2 Sottoquadri elettrici (SQ1" e SQ1'") in centra ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47068] QUADRO METALLO PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	84,50	84,50
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	2,0000	14,80	29,60
	(E) [E. 047 - 47088] PANNELLO CIECO 1M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	10,80	10,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92900] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C10 4, ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	A R I P O R T A R E			674,43

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			674,43
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			686,13
	Spese Generali 15% euro			102,92
	Sommano euro			789,05
	Utili Impresa 10% euro			78,91
	T O T A L E euro / a corpo			867,96
Nr. 66 V.C.066	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Quadro elettrico (Q2 - Corpi C - D) in lamiera ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	6,0000	25,82	154,92
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	6,0000	24,19	145,14
	(E) [E. 047 - 47072] QUADRO CVX 160E - INCASSO - 600x600x170 - IP55 PORTA V cadauno	1,0000	337,00	337,00
	(E) [E. 047 - 47075] PANNELLO PIENO 600X50 24M CVX160/160E/160I cadauno	1,0000	7,60	7,60
	(E) [E. 047 - 47073A] KIT GUIDA DIN 24M 600X150 - CVX160/160E cadauno	1,0000	19,40	19,40
	(E) [E. 047 - 47076] PANNELLO PIENO 600X200 24M CVX160/160E/160I cadauno	2,0000	12,20	24,40
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92800] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C6 4,5 ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 93000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C16 4, ... cadauno	3,0000	72,50	217,50
	(E) [E. 014 - 93005] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C6 4,5 ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			1´304,16
	Spese Generali 15% euro			195,62
	Sommano euro			1´499,78
	Utili Impresa 10% euro			149,98
	T O T A L E euro / a corpo			1´649,76
Nr. 67 V.C.067	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Sottoquadro elettrico (SQ2) in centralina in car ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47068] QUADRO METALLO PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	84,50	84,50
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	2,0000	14,80	29,60
	(E) [E. 047 - 47088] PANNELLO CIECO 1M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	10,80	10,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 93005] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C6 4,5 ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			765,63
	Spese Generali 15% euro			114,84
	A R I P O R T A R E			880,47

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			880,47
	Sommano euro			880,47
	Utili Impresa 10% euro			88,05
	T O T A L E euro / a corpo			968,52
Nr. 68 V.C.068	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q3 - Corpo H) in centralina i ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47068] QUADRO METALLO PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	84,50	84,50
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	1,0000	14,80	14,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 047 - 47089] PANNELLO CIECO 2M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	20,50	20,50
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 1P+N C6 4 ... cadauno	1,0000	65,70	65,70
	(E) [E. 014 - 93000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C16 4, ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			594,73
	Spese Generali 15% euro			89,21
	Sommano euro			683,94
	Utili Impresa 10% euro			68,39
	T O T A L E euro / a corpo			752,33
Nr. 69 V.C.069	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.3 Quadri elettrici (Q4 - Corpo H; Q6 corpo F e Q7 ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47068] QUADRO METALLO PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	84,50	84,50
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	2,0000	14,80	29,60
	(E) [E. 047 - 47088] PANNELLO CIECO 1M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	10,80	10,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 005 - 92093] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO 4P C 3 6KA 4M Corrente nominal ...	1,0000	84,80	84,80
	(E) [E. 014 - 92000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 1P+N C6 4 ... cadauno	1,0000	65,70	65,70
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 020 - 94422] BLOCCO DIFFERENZIALE COMPONIBILE 4P IN<25A AC/0,03 Idn 30 m ... cadauno	1,0000	111,00	111,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			723,13
	Spese Generali 15% euro			108,47
	Sommano euro			831,60
	Utili Impresa 10% euro			83,16
	T O T A L E euro / a corpo			914,76
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 70 V.C.070	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q5 - Corpo G) in centraline m ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47066] QUADRO IN ACCIAIO INOX CON PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	352,00	352,00
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	2,0000	14,80	29,60
	(E) [E. 047 - 47088] PANNELLO CIECO 1M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	10,80	10,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92800] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C6 4,5 ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			953,63
	Spese Generali 15% euro			143,04
	Sommano euro			1´096,67
	Utili Impresa 10% euro			109,67
	T O T A L E euro / a corpo			1´206,34
Nr. 71 V.C.071	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q8 - Corpo H) in centralina d ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	3,0000	25,82	77,46
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	3,0000	24,19	72,57
	(E) [E. 047 - 47068] QUADRO METALLO PORTA CIECA 425x310x160 cadauno	1,0000	84,50	84,50
	(E) [E. 047 - 47087] PANNELLO SFINESTRATO 12MOD cadauno	1,0000	14,80	14,80
	(E) [E. 047 - 47088] PANNELLO CIECO 1M.310MM GR.RAL7035 cadauno	1,0000	10,80	10,80
	(E) [E. 058 - 00002] COPPIA DI MONTANTI PER QUADRI 425X4310X160 cadauno	1,0000	13,00	13,00
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92900] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C10 4, ... cadauno	1,0000	72,50	72,50
	(E) [E. 014 - 93001] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C10 4, ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	1,0000	152,00	152,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			671,33
	Spese Generali 15% euro			100,70
	Sommano euro			772,03
	Utili Impresa 10% euro			77,20
	T O T A L E euro / a corpo			849,23
Nr. 72 V.C.072	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n.1 Quadro elettrico (Q9 - Piano 1°) in centralina ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	8,0000	25,82	206,56
	A R I P O R T A R E			206,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			206,56
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	8,0000	24,19	193,52
	(E) [E. 047 - 47064] STRUTTURA COMPONIBILE DA PARETE 1000X600X230 CVX630K cadauno	1,0000	184,00	184,00
	(E) [E. 058] COPPIA DI FIANCHI 1000X230 - CVX 630K cadauno	1,0000	62,40	62,40
	(E) [E. 047 - 47078C] PORTA IN VETRO IP40 600X1000 CVX 630K cadauno	1,0000	204,00	204,00
	(E) [E. 047 - 47073B] KIT PER MODULARI SU GUIDA DIN DOPPIA - 600X150 - CVX160/160 ... cadauno	1,0000	28,60	28,60
	(E) [E. 047 - 47081] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X50 cadauno	1,0000	16,70	16,70
	(E) [E. 047 - 47083] PANNELLO FRONTALE PIENO 600X200 cadauno	1,0000	21,30	21,30
	(E) [E. 047 - 47085A] PANNELLO FRONATALE PIENO 600X600 CVX 630K cadauno	1,0000	39,20	39,20
	(E) [E. 047 - 47073G] KIT GUARNIZIONE IP43 cadauno	1,0000	20,30	20,30
	(E) [E. 007 - 72104] FUSIBILE GG 10,3X38MM 500V 2A cadauno	1,0000	1,20	1,20
	(E) [E. 014 - 92900] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 2P C10 4, ... cadauno	0,0000	72,50	0,00
	(E) [E. 014 - 96000] INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO DIFFERENZIALE COMPATTO 4P C16 6K ... cadauno	2,0000	152,00	304,00
	(E) [E. 028 - 96311] PORTAFUSIBILI SEZIONABILE 1P+N 10,3X38 400V 32A Corrente n ... cadauno	1,0000	8,80	8,80
	(E) [E. 022 - 96272] LAMPADA DI SEGNALAZIONE 1M DIFFUSORE ROSSO 230V Colore Ross ... cadauno	1,0000	11,70	11,70
	Sommano euro			1´302,28
	Spese Generali 15% euro			195,34
	Sommano euro			1´497,62
	Utili Impresa 10% euro			149,76
	T O T A L E euro /			1´647,38
Nr. 73 V.C.073	Prezzo a corpo di fornitura e messa in opera di n. 1 Qudro elettrico Impianto di CONDIZIONAMENTO In ... tamenti, collegamenti, demolizioni e quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	24,0000	25,82	619,68
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	24,0000	24,19	580,56
	(E) [E. 047 - 47089N] BASE TESTATA E ZOCCOLO 600X400 PER CVX1600 cadauno	1,0000	560,00	560,00
	(E) [E. 047 - 47089M] N.4 MONTANTI VERTICALI H=1800 CVX1600 cadauno	1,0000	209,00	209,00
	(E) [E. 047 - 47089L] N.2 TELAI FUNZ. NON SEGREGATI H=1800 CVX1600 cadauno	1,0000	181,00	181,00
	(E) [E. 047 - 47089I] N.2 PANNELLI LATERALI PIENI 1800X400 CVX1600 cadauno	1,0000	118,00	118,00
	(E) [E. 047 - 47089H] PORTA IN VETRO IP65 600X1800 CVX1600 cadauno	1,0000	447,00	447,00
	(E) [E. 047 - 47089G] PANNELLO POST. PIENO 600X1800 CVX1600 cadauno	1,0000	134,00	134,00
	(E) [E. 047 - 47089F] STAFFE E GUIDA DIN 24 M N.SEGR. CVX1600 cadauno	1,0000	29,90	29,90
	(E) [E. 047 - 47089E] KIT MTS/E630 O.F. ACC 600X300 NS CVX1600 cadauno	1,0000	104,00	104,00
	(E) [E. 047 - 47089D] PANNELLO PIENO 600X100 24M CVX1600 cadauno	1,0000	21,20	21,20
	(E) [E. 047 - 47089C] PANNELLO PIENO 600X400 24M CVX1600 cadauno	1,0000	42,60	42,60
	(E) [E. 047 - 47089B] PANNELLO PIENO 600X800 24M CVX1600 cadauno	1,0000	94,90	94,90
	(E) [E. 047 - 47089A] PANNELLO DIN 24M 600X200 CVX1600 cadauno	1,0000	18,90	18,90
	(E) [E. 053] RELE DIFFERENZIALE DI TERRA cadauno	1,0000	184,00	184,00
	(E) [E. 054] TOROIDE CHIUSO DIAM. 80MM cadauno	1,0000	85,50	85,50
	(E) [E. 055] I.MTS 630 N 36KA 4P 400A lm=5-10lth MT cadauno	1,0000	1´862,26	1´862,26
	(E) [E. 056] SGANC.APER.MTS-E 250-30 240V AC-250VDC cadauno	1,0000	90,60	90,60
	(E) [E. 057] CONN.SGANC.SERVIZIO MTS-E 250-800 INT.F cadauno	1,0000	31,30	31,30
	Sommano euro			5´414,40
	Spese Generali 15% euro			812,16
	Sommano euro			6´226,56
	Utili Impresa 10% euro			622,66
	T O T A L E euro / a corpo			6´849,22
Nr. 74 V.C.074	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... endio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x2,5 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0330	24,19	0,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0170	21,97	0,37
	(E) [A.0047.0017.0003] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non			
	A R I P O R T A R E			1,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			1,17
	propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x2,5 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,49	0,50
	Sommano euro			1,67
	Spese Generali 15% euro			0,25
	Sommano euro			1,92
	Utili Impresa 10% euro			0,19
	T O T A L E euro / m			2,11
Nr. 75 V.C.075	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... ncendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x4 mmq **E L E M E N T I:** (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0004] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x4 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	 0,0420 0,0250 1,0200	 24,19 21,97 0,77	 1,02 0,55 0,79
	Sommano euro			2,36
	Spese Generali 15% euro			0,35
	Sommano euro			2,71
	Utili Impresa 10% euro			0,27
	T O T A L E euro / m			2,98
Nr. 76 V.C.076	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... ncendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x6 mmq **E L E M E N T I:** (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0005] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x6 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	 0,0500 0,0250 1,0200	 24,19 21,97 1,13	 1,21 0,55 1,15
	Sommano euro			2,91
	Spese Generali 15% euro			0,44
	Sommano euro			3,35
	Utili Impresa 10% euro			0,34
	T O T A L E euro / m			3,69
Nr. 77 V.C.077	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x10 mmq **E L E M E N T I:** (A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora (A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora (E) [A.0047.0017.0006] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x10 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	 0,0580 0,0330 1,0200	 24,19 21,97 2,05	 1,40 0,73 2,09
	Sommano euro			4,22
	Spese Generali 15% euro			0,63
	Sommano euro			4,85
	Utili Impresa 10% euro			0,49
	T O T A L E euro / m			5,34
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 78 V.C.078	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x16 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0670	24,19	1,62
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	21,97	1,10
	(E) [A.0047.0017.0007] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x16 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	3,13	3,19
	Sommano euro			5,91
	Spese Generali 15% euro			0,89
	Sommano euro			6,80
	Utili Impresa 10% euro			0,68
	T O T A L E euro / m			7,48
Nr. 79 V.C.079	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ene ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x70 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	24,19	2,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1670	21,97	3,67
	(E) [A.0047.0017.0011] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x70 mmq. fornito a pie' d'opera. m	1,0200	13,12	13,38
	Sommano euro			19,47
	Spese Generali 15% euro			2,92
	Sommano euro			22,39
	Utili Impresa 10% euro			2,24
	T O T A L E euro / m			24,63
Nr. 80 V.C.080	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... cendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x95 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1080	24,19	2,61
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2330	21,97	5,12
	(E) [A.0047.0017.0012] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x95 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	17,48	17,83
	Sommano euro			25,56
	Spese Generali 15% euro			3,83
	Sommano euro			29,39
	Utili Impresa 10% euro			2,94
	T O T A L E euro / m			32,33
Nr. 81 V.C.081	FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per ... endio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 1x185 mmq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1330	24,19	3,22
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4330	21,97	9,51
	(E) [A.0047.0017.0015] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo sezione 1x185 mmq. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	34,17	34,85
	A R I P O R T A R E			47,58

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			47,58
	Sommano euro			47,58
	Spese Generali 15% euro			7,14
	Sommano euro			54,72
	Utili Impresa 10% euro			5,47
	T O T A L E euro / m			60,19
Nr. 82 V.C.082	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 85x42 mm. data in opera escluse opere murarie			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0500	24,19	1,21
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0220	21,97	0,48
	(E) [A.0047.0003.0020] Scatole da incasso in resina per derivazioni e installazioni ... stallazioni apparecchiature elettriche della serie civile diametro 85x42 mm. fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	0,72	0,72
	Sommano euro			2,41
	Spese Generali 15% euro			0,36
	Sommano euro			2,77
	Utili Impresa 10% euro			0,28
	T O T A L E euro / cad			3,05
Nr. 83 V.C.083	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... to fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore unipolare 16 A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	25,82	5,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1670	21,97	3,67
	(E) [A.0047.0010.0016] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,60	1,60
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			18,44
	Spese Generali 15% euro			2,77
	Sommano euro			21,21
	Utili Impresa 10% euro			2,12
	T O T A L E euro / cad			23,33
Nr. 84 V.C.084	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... ato fino a tre posti, compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Interruttore bipolare 16 A			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2330	25,82	6,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2330	21,97	5,12
	(E) [A.0047.0010.0017] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ...			
	A R I P O R T A R E			11,14

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			11,14
	DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	6,22	6,22
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			25,37
	Spese Generali 15% euro			3,81
	Sommano euro			29,18
	Utili Impresa 10% euro			2,92
	T O T A L E euro / cad			32,10
Nr. 85 V.C.085	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... ompresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Deviatore unipolare 16 A impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	25,82	5,16
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(E) [A.0047.0010.0018] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	4,70	4,70
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			22,26
	Spese Generali 15% euro			3,34
	Sommano euro			25,60
	Utili Impresa 10% euro			2,56
	T O T A L E euro / cad			28,16
Nr. 86 V.C.086	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... collegamenti ed escluse le opere murarie. Pulsante unipolare a tirante 10 A impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1670	25,82	4,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2170	21,97	4,77
	(E) [A.0047.0010.0023] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	7,00	7,00
	A R I P O R T A R E			16,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			16,08
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			24,09
	Spese Generali 15% euro			3,61
	Sommano euro			27,70
	Utili Impresa 10% euro			2,77
	T O T A L E euro / cad			30,47
Nr. 87 V.C.087	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER ILUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per funzionamen- ... legamenti materiali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,2500	25,82	32,28
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,6670	21,97	14,65
	(E) [A.0054.0017.0006] APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA predisposto per f ... GENZA predisposto per funzionamento solo emergen- za, con attacco a parete o a soffitto. Corpo, riflettore, portalampada e diffusore realizzati in policarbona- to infrangibile autoestinguente resistente alla fiamma, anting cad	1,0000	77,00	77,00
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	750,0000	0,01	7,50
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	750,0000	0,01	7,50
	Sommano euro			138,93
	Spese Generali 15% euro			20,84
	Sommano euro			159,77
	Utili Impresa 10% euro			15,98
	T O T A L E euro / cad			175,75
Nr. 88 V.C.088	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PRESA DI CORRENTE dato in opera completo di conduttori unipolari di ram ... a linea principale fino al quadr d'appartamento, di piano o di settore. - presa bipasso 2P+T 10/16 A **E L E M E N T I:**			
	(A) [D.0009.0001.0091] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole da incasso in resina pe ... incasso in resina per derivazioni e installazioni ap- parecchiature elettriche della serie civile dimensioni 106x71x52 mm a tre posti. data in opera escluse le opere murarie cad	1,0000	1,92	1,92
	(A) [D.0009.0004.0032] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNA ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	23,36	23,36
	(A) [D.0009.0001.0003] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	4,0000	2,47	9,88
	(A) [V.C.074] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLE ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo-verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid m	12,0000	1,67	20,04
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	2,0000	3,93	7,86
	Sommano euro			63,06
	Spese Generali 15% euro			9,46
	Sommano euro			72,52
	Utili Impresa 10% euro			7,25
	A R I P O R T A R E			79,77

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			79,77
	T O T A L E euro / cad			79,77
Nr. 89 V.C.089	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnaletico in em ... egamenti materi- ali accessori e complementari per l'installazione, escluse eventuali opere murarie.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	2,0000	25,82	51,64
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,6670	21,97	14,65
	(E) [A.0054.0018.0002] APPARECCHIO PER SEGNALAZIONE DI SICUREZZA, con modulo segnal ... CUREZZA, con modulo segnaletico in emergenza, a funzionamento sempre acceso, alimentato da rete e da gruppo autonomo, con aumento automatico del flusso luminoso in assenza di rete; con attacco a parete o a soffitto. Corpo cad	1,0000	128,10	128,10
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			194,41
	Spese Generali 15% euro			29,16
	Sommano euro			223,57
	Utili Impresa 10% euro			22,36
	T O T A L E euro / cad			245,93
Nr. 90 V.C.090	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffitto di tipo ... el tipo civile e per altezze anche superiori a m 4 dal piano di calpestio. - Per una lampada da 58 W			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0054.0013.0047] PLAFONIERA PER LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI a muro o a soffi ... LINEARI a muro o a soffitto con corpo in alluminio estruso con testate in alluminio pressofuso con ver- niciatura con polvere epossipoliestere stabilizzato ai raggi UV, portalampada in policarbonato e contattiin bronzo fo cad	1,0000	112,00	112,00
	(A) [D.0009.0011.0132] SOLA INSTALLAZIONE DI APPARECCHIO DI ILLUMI- NAZIONE a plafo ... LUMINAZIONE a plafoniera per lampade tubolari fluorescenti, esclusa la fornitura a pie' d'opera del- l'apparecchio illuminante e delle lampade, ma com- preso il collegamento al punto luce già predisposto e la fornitura cad	1,0000	46,98	46,98
	(E) [A.0005.0016.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	Sommano euro			158,99
	Spese Generali 15% euro			23,85
	Sommano euro			182,84
	Utili Impresa 10% euro			18,28
	T O T A L E euro / cad			201,12
Nr. 91 V.C.091	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pe ... ompresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 20 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0580	24,19	1,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0200	21,97	0,44
	(E) [A.0047.0001.0002] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 20 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,24	0,24
	Sommano euro			2,08
	Spese Generali 15% euro			0,31
	Sommano euro			2,39
	Utili Impresa 10% euro			0,24
	T O T A L E euro / m			2,63
Nr. 92	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pe ...			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.092	ompresi tagli e sfridi esclusa apertura e chiusura tracce e opere murarie in genere D esterno 40 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0830	24,19	2,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0320	21,97	0,70
	(E) [A.0047.0001.0005] Tubo isolante flessibile di PVC autoestinguente nero serie c ... serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati diametro 40 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	0,75	0,77
	Sommano euro			3,48
	Spese Generali 15% euro			0,52
	Sommano euro			4,00
	Utili Impresa 10% euro			0,40
	T O T A L E euro / m			4,40
Nr. 93 V.C.093	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0060	44,92	0,27
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1230	24,19	2,98
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	21,97	0,22
	(E) [A.0047.0001.0048] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giuzione a bicch ... RATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiac- ciamento 750Ndiametro esterno 160 mm, spessore 10 mm. fornito a pie' d'opera. m	1,0000	11,38	11,38
	Sommano euro			14,85
	Spese Generali 15% euro			2,23
	Sommano euro			17,08
	Utili Impresa 10% euro			1,71
	T O T A L E euro / m			18,79
Nr. 94 V.C.094	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, resi ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0040	44,92	0,18
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0520	24,19	1,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	21,97	0,13
	(E) [A.0047.0001.0044] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giuzione a bicch ... RATI, giunzione a bicchiere, resistenza allo schiaccia- mento 750Ndiametro esterno 100 mm, spessore 6 mm. fornito a pie' d'opera. m	1,0000	4,64	4,64
	Sommano euro			6,21
	Spese Generali 15% euro			0,93
	Sommano euro			7,14
	Utili Impresa 10% euro			0,71
	T O T A L E euro / m			7,85
Nr. 95 V.C.095	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestinguente per la distribuzione di impianti ele ... ura 60x40 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4170	24,19	10,09
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1700	21,97	3,73
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	19,0000	0,01	0,19
	(E) [A.0047.0003.0003] Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di ... tribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 60x40 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera. m	1,0500	4,41	4,63
	A R I P O R T A R E			18,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			18,64
	Sommano euro			18,64
	Spese Generali 15% euro			2,80
	Sommano euro			21,44
	Utili Impresa 10% euro			2,14
	T O T A L E euro / m			23,58
Nr. 96 V.C.096	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, per impianti ... impianti a vista, compresi tagli e sfridi e collari per il fissaggio alla muratura. D esterno 25 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1670	24,19	4,04
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0520	21,97	1,14
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(E) [A.0047.0001.0014] Tubo isolante rigido di PVC autoestinguente serie pesante, p ... sante, per impianti elettrici avista o incassati diametro 25 mm. Fornito a pie' d'opera. m	1,0500	0,58	0,61
	Sommano euro			5,84
	Spese Generali 15% euro			0,88
	Sommano euro			6,72
	Utili Impresa 10% euro			0,67
	T O T A L E euro / m			7,39
Nr. 97 V.C.097	FORNITURA E POSA IN OPERA DI Canaletta in resina atoestinguente per la distribuzione di impianti ele ... ura 25x30 mm ad uno scomparto, data in opera a vista, completa di raccordi e accessori di fissaggio.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3330	24,19	8,06
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1150	21,97	2,53
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	12,0000	0,01	0,12
	(E) [A.0047.0003.0001] Canaletta in resina autoestinguente per la distribuzione di ... tribuzione di impianti elettrici e dicomunicazione a vista, completa di coperchio di chiusura 25x30 mm ad uno scomparto.fornito a pie' d'opera. m	1,0500	1,91	2,01
	Sommano euro			12,72
	Spese Generali 15% euro			1,91
	Sommano euro			14,63
	Utili Impresa 10% euro			1,46
	T O T A L E euro / m			16,09
Nr. 98 V.C.098	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con isolamento in PV ... NEL 36713-86, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi, sezione 26x2x0,6.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1170	24,19	2,83
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0170	21,97	0,37
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(E) [A.0048.0002.0012] CAVO TELEFONICO TR/R a filo unico in rame stagnato con iso- ... nato con isolamento in PVC a Norma CEI e tabel- la UNEL 36713-86, sezione 26x2x0,6. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	4,62	4,71
	Sommano euro			8,01
	Spese Generali 15% euro			1,20
	Sommano euro			9,21
	Utili Impresa 10% euro			0,92
	T O T A L E euro / m			10,13
Nr. 99	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PUNTO PRESA TELE- FONICO con esclusione del cavo di trasmissione,			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.099	reali ... derivazione, scatola portafrutto, connettore telefonico e placca in resina, comprese opere murarie.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [D.0009.0001.0106] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Scatole stagne di derivazione c ... di derivazione complete di coperchio in PVC isolante autoestinguente e non propagatore di fiamma, per con- nessioni di linee elettriche e di protezione apparec- chiature dimensioni 87x87x44 mm, data in opera, esclu cad	1,0000	2,31	2,31
	(A) [D.0010.0004.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNA ... PARECCHIO DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatto per impianti elettrici civili, da- to in opera montato su supporto in resina fissato con viti alla scatola stagna da incasso cad	1,0000	30,68	30,68
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	5,0000	3,93	19,65
	(A) [D.0009.0001.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	10,0000	1,76	17,60
	Sommano euro			70,24
	Spese Generali 15% euro			10,54
	Sommano euro			80,78
	Utili Impresa 10% euro			8,08
	T O T A L E euro / cad			88,86
Nr. 100 V.C.100	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... llegamenti ed escluse le opere murarie. Connettore telefonico a 2 o 3 coppie impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2170	25,82	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2670	21,97	5,87
	(E) [A.0047.0010.0034] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	9,74	9,74
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			29,22
	Spese Generali 15% euro			4,38
	Sommano euro			33,60
	Utili Impresa 10% euro			3,36
	T O T A L E euro / cad			36,96
Nr. 101 V.C.101	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U colore nero, dato in opera entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfridi.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	24,19	2,42
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0170	21,97	0,37
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	(E) [A.0048.0004.0006] CAVO COASSIALE RG secondo normativa MIL-M17, tipo RG213 U co ... M17, tipo RG213 U colore nero. Fornito a pie' d'opera. m	1,0200	3,40	3,47
	Sommano euro			6,36
	A R I P O R T A R E			6,36

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			6,36
	Spese Generali 15% euro			0,95
	Sommano euro			7,31
	Utili Impresa 10% euro			0,73
	T O T A L E euro / m			8,04
Nr. 102 V.C.102	FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARECCHIO DI CO- MANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tip ... compresi i collegamenti ed escluse le opere murarie. Presa TV in derivazione impianti interni civili			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2170	25,82	5,60
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2330	21,97	5,12
	(E) [A.0047.0010.0035] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	7,06	7,06
	(E) [A.0047.0010.0038] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	5,45	5,45
	(E) [A.0047.0010.0037] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,03	1,03
	(E) [A.0047.0010.0036] APPARECCHI DI COMANDO, SEGNALAZIONE, DERIVAZIONE E PROTEZION ... DERIVAZIONE E PROTEZIONE di tipo modulare e componibile, adatti per impianti elettrici civili, da montare in supporti di resinada incasso o in conteni- tori di resina termoplastica autoestinguente da parete, esclusi acce cad	1,0000	1,53	1,53
	Sommano euro			25,79
	Spese Generali 15% euro			3,87
	Sommano euro			29,66
	Utili Impresa 10% euro			2,97
	T O T A L E euro / cad			32,63
Nr. 103 V.C.103	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico d'is- pe ... estruzzo dosato a kg 200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso scavo e rinterro.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3000	24,19	7,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,9000	21,97	19,77
	(E) [A.0047.0015.0004] POZZETTO RETTANGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, maufatto monoliti ... DOTTI, manufatto monolitico d'ispezione per instal- lazioni impiantistiche elettriche o di telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, contenitore di apparecchiature, o per installazioni impiantistiche civili cad	1,0000	10,38	10,38
	(E) [A.0047.0015.0006] GRIGLIA IN ACCIAIO ZINCATO PER POZZETTI RETTAGOLARI PER CAVI ... RETTANGOLARI PER CAVIDOTTI. dimensioni 30X30 cm. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	26,60	26,60
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	66,0000	0,01	0,66
	(A) [V.C.140] CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDA ... TURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimen- sione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confez m3	0,0820	108,46	8,89
	Sommano euro			73,56
	Spese Generali 15% euro			11,03
	Sommano euro			84,59
	Utili Impresa 10% euro			8,46
	T O T A L E euro / cad			93,05
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 104 V.C.104	FORNITURA E POSA IN OPERA DI DISPERSORE DI TERA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. ... era del pozzetto stesso, nonche' alla formazione del riempimento di posa, pozzetto e sabbia esclusi. **E L E M E N T I:** (A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0020	44,92	0,09
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0850	21,97	1,87
	(E) [A.0047.0014.0002] DISPERSORE DI TERRA IN ACCIAIO ZINCATO A CROCE 50x50 mm alte ... A CROCE 50x50 mm altezza 1.50 m. Fornito a pie' d'opera. cad	1,0000	13,09	13,09
	Sommano euro			18,68
	Spese Generali 15% euro			2,80
	Sommano euro			21,48
	Utili Impresa 10% euro			2,15
	T O T A L E euro / m			23,63
Nr. 105 V.C.105	FORNITURA E POSA IN OPERA DI COLLEGAMENTO EQUIPOTENZIALE per la messa a terra delle tubazioni metal- ... n ferro zincato di diametro adeguato, compreso il collegamento alla rete di terrae le opere murarie. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	25,82	2,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4500	21,97	9,89
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	32,0000	0,01	0,32
	(A) [D.0009.0001.0116] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO CAVIDOTTO di imp ... CASSO CAVIDOTTO di impianto elettrico, telefon- ico, citofonico etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova costruzione, della sezione fino a cm 4x4; com m	1,0000	3,93	3,93
	(A) [D.0009.0001.0001] FORNITURA E POSA IN OPERA DI Tubo isolante flessibile di PVC ... flessibile di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati, dato in opera per impianti incassati sottotraccia o sottopavimento, compresi tagli e sfridi esclusa apertura e ch m	10,0000	1,76	17,60
	(A) [V.C.076] FORNITURA E POSA IN OPERA CONDUTTORE UNIPO- LARE DI RAME FLE ... UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V- K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione giallo- verde, non propagante l'incendio, per impianti interni entro tubo passacavo o canaletta, compresi gli sfrid m	2,0000	2,91	5,82
	Sommano euro			40,14
	Spese Generali 15% euro			6,02
	Sommano euro			46,16
	Utili Impresa 10% euro			4,62
	T O T A L E euro / cad			50,78
Nr. 106 V.C.106	FORNITURA E POSA IN OPERA DI CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Dato in opera esclusi gli oneri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavo. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0020	44,92	0,09
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0420	24,19	1,02
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(E) [A.0047.0013.0003] CORDA DI RAME NUDA sezione 35 mmq. Fornita a pie' d'opera. a pie' d'opera. cad	1,0000	4,21	4,21
	Sommano euro			5,39
	Spese Generali 15% euro			0,81
	Sommano euro			6,20
	Utili Impresa 10% euro			0,62
	T O T A L E euro / m			6,82
Nr. 107 V.C.107	FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamento e condiziona ... i e ripristini di intonaco, pavimenti e rivestimenti, tinteggiature etc; valutato per ml di sviluppo **E L E M E N T I:** (A) [D.0013.0002.0001] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,6500	2,99	1,94
	(A) [D.0013.0002.0002] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...			
	CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,3000	3,72	1,12
	(A) [D.0013.0002.0003] FORMAZIONE E CHIUSURA DI TRACCE PER INCASSO TUBAZIONI di imp ...			
	CASSO TUBAZIONI di impianto idrico, riscaldamen- to e condizionamento, elettrico, telefonico, citofoni- co etc, eseguita su murature o strutture, verticali od orizzontali, di fabbricati civili o industriali di nuova cost m	0,0500	4,44	0,22
	Sommano euro			3,28
	Spese Generali 15% euro			0,49
	Sommano euro			3,77
	Utili Impresa 10% euro			0,38
	T O T A L E euro / m			4,15
Nr. 108 V.C.108	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA AMPIA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profilatu ... ccia tenera con resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 Kg/cmq , sino ad una profondità di 2m			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,1750	45,08	7,89
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1750	24,19	4,23
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0350	25,82	0,90
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0350	24,19	0,85
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0200	24,19	0,48
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	250,0000	0,01	2,50
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0040	192,87	0,77
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0030	302,07	0,91
	Sommano euro			21,03
	Spese Generali 15% euro			3,15
	Sommano euro			24,18
	Utili Impresa 10% euro			2,42
	T O T A L E euro / m3			26,60
Nr. 109 V.C.109	Prezzo per m 1 di CORDONATA IN Basalto con angolo smussato e bocciardata o sabbiata sulla parte a vi ... ra dei giunti, tagli, sfridi e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0050	26,41	0,13
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	24,19	1,94
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0010	149,53	0,15
	(E) [A.0014.0003.0001_mod] CORDONATA IN Basalto con angolo smussato e bocciardata o sab ... m	1,0500	18,00	18,90
	Sommano euro			24,64
	Spese Generali 15% euro			3,70
	Sommano euro			28,34
	Utili Impresa 10% euro			2,83
	T O T A L E euro / m			31,17
Nr. 110 V.C.110	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 20 N/mm2 a norma UNI			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2860	24,19	6,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2860	21,97	6,28
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0180	26,41	0,48
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	(E) [A.0009.0001.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3	1,1000	87,55	96,31
	Sommano euro			111,27
	Spese Generali 15% euro			16,69
	Sommano euro			127,96
	Utili Impresa 10% euro			12,80
	T O T A L E euro / m3			140,76
Nr. 111 V.C.111	RETE ELETTROSALDATA costituita da barre di acciaio B450C conformi al DM 14/09/2005 e succ. mod., ad ... per dare il tutto eseguito a perfetta regola d'arte. Con diametro delle barre FI 5, maglia cm 20x20			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0000	26,41	0,00
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0000	34,40	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1,0000	0,01	0,01
	(A) [B.0010.0002.0002] RETE ELETTROSALDATA FeB 44K con filo diam. 6, in pannelli st ... 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 kg	1,1000	1,17	1,29
	(A) [B.0010.0004.0002] FILO COTTO NERO diametro 1 mm kg	0,0100	1,80	0,02
	Sommano euro			1,51
	Spese Generali 15% euro			0,23
	Sommano euro			1,74
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / kg			1,91
Nr. 112 V.C.112	PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI, VEICOLARI O PE- DONALI, con elementi AUTOBLOCCANTI in calcestruzzo ... estamento con piastra vibrante, tagli, sfridi e la pulizia finale con elementi color grigio naturale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0070	26,41	0,18
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2290	25,82	5,91
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1140	21,97	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,5200	0,01	0,01
	(A) [B.0007.0001.0003] SABBIA DI CAVA NON LAVATA (0-12) m3	0,0750	12,91	0,97
	(A) [B.0018.0005.0001] ELEMENTO per pavimentazione in calcestruzzo vibrato, auto- b ... brato, autobloccante tipo "ONDA" o "DECOR", dimensioni 11x22x6 colore grigio m2	1,0500	10,59	11,12
	Sommano euro			20,69
	Spese Generali 15% euro			3,10
	Sommano euro			23,79
	Utili Impresa 10% euro			2,38
	T O T A L E euro / m2			26,17
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 113 V.C.113	Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente CLA ... ESISTENZA CARATTERISTI- CA RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0250	26,41	0,66
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1010	25,82	2,61
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1000	24,19	2,42
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0004.0001.0002] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantVIBRATORE ad ago a im ... TORE ad ago a immersione per calcestruzzi ora	0,1000	2,59	0,26
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	44,4900	0,01	0,44
	(E) [A.0009.0002.0004] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPE ... BILITA' GARANTITA PER OPERE STRUT- TURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con di- mensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc e m3	1,0300	102,31	105,38
	Sommano euro			118,54
	Spese Generali 15% euro			17,78
	Sommano euro			136,32
	Utili Impresa 10% euro			13,63
	T O T A L E euro / m3			149,95
Nr. 114 V.C.114	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... i- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entit`a, con impiego di barre fino al FI 12-14			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0050	25,82	0,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0050	24,19	0,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	21,97	0,22
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	26,41	0,03
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0000	34,40	0,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0010.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 14 kg	1,0500	0,91	0,96
	Sommano euro			1,46
	Spese Generali 15% euro			0,22
	Sommano euro			1,68
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / kg			1,85
Nr. 115 V.C.115	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- plice o armato per OPERE IN FONDAZIONE (... iaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCO- LARE elet ... CIRCOLARE elettrica a banco ora	0,0290	3,10	0,09
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0140	34,40	0,48
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2290	25,82	5,91
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3430	21,97	7,54
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0290	26,41	0,77
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1000	0,01	0,00
	(A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	0,0030	262,07	0,79
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0000	192,87	0,00
	(A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1000	1,64	0,16
	A R I P O R T A R E			15,74

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			15,74
	(A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,0500	1,60	0,08
	(A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,0200	5,97	0,12
	Sommano euro			15,94
	Spese Generali 15% euro			2,39
	Sommano euro			18,33
	Utili Impresa 10% euro			1,83
	T O T A L E euro / m2			20,16
Nr. 116 V.C.116	DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimenta per dar lu- ... ei materiali di risulta, compresa l'indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	26,41	1,32
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(E) [A.0003.0001.0004] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO da montare su macchina operatr ... nl/ora	0,0700	7,77	0,54
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	93,0000	0,01	0,93
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... anno	0,0500	15,01	0,75
	Sommano euro			11,13
	Spese Generali 15% euro			1,67
	Sommano euro			12,80
	Utili Impresa 10% euro			1,28
	T O T A L E euro / m2			14,08
Nr. 117 V.C.117	Scavo a sezione obbligata eseguito IN ZONA RISTRETTA con lausilio di mezzi meccanici, compresi profi ... i (sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili) o poco coerenti, in terra vegetale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,1200	45,08	5,41
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1200	24,19	2,90
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0200	25,82	0,52
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0200	24,19	0,48
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0150	24,19	0,36
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	100,0000	0,01	1,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0030	192,87	0,58
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	0,0020	302,07	0,60
	Sommano euro			13,85
	Spese Generali 15% euro			2,08
	Sommano euro			15,93
	Utili Impresa 10% euro			1,59
	T O T A L E euro / m3			17,52
Nr. 118 V.C.118	Rinterro eseguito a mano con materiale al bordo proveniente da scavi precedentemente eseguiti, compr ... - mento e costipamento della terra e bagnatura con acqua, il tutto secondo le indicazioni della D.L.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,0000	21,97	21,97
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	Sommano euro			22,22
	Spese Generali 15% euro			3,33
	Sommano euro			25,55
	A R I P O R T A R E			25,55

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			25,55
	Utili Impresa 10% euro			2,56
	T O T A L E euro / m3			28,11
Nr. 119 V.C.119	PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI o spazi pedonali in genere, eseguita con PIETRINI DI CEMENTO lisci o b ... agli, sfridi e la sigillatura dei giunti con beverame di cemento con pietrini color cemento naturale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0070	26,41	0,18
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2290	25,82	5,91
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1140	21,97	2,50
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0300	0,01	0,00
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0400	130,58	5,22
	(A) [B.0018.0004.0001] PIETRINI DI CEMENTO, dimensioni 20x20 o 25x25 e spessore cm ... e spessore cm 2,5, lisci o con bugnature varie (da 4-8 e 16) colore grigio m2	1,0500	6,89	7,23
	Sommano euro			21,04
	Spese Generali 15% euro			3,16
	Sommano euro			24,20
	Utili Impresa 10% euro			2,42
	T O T A L E euro / m2			26,62
Nr. 120 V.C.120	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tip ... di qualsiasi natura, sia sciolto che compatto, anche misto a pietre, escluso le rocce tenere e dure			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,1320	45,08	5,95
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0040	26,41	0,11
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1140	21,97	2,50
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	Sommano euro			8,66
	Spese Generali 15% euro			1,30
	Sommano euro			9,96
	Utili Impresa 10% euro			1,00
	T O T A L E euro / m3			10,96
Nr. 121 V.C.121	RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti .. zione teorica, con l'impiego di materiali provenienti dagli scavi eseguiti nell'ambito del cantiere.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0014.0012] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 72 con benna da 0,80 mc ora	0,0320	43,69	1,40
	(A) [B.0004.0016.0001] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'op- ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- bricanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 ora	0,0130	28,05	0,36
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0270	21,97	0,59
	Sommano euro			2,35
	Spese Generali 15% euro			0,35
	Sommano euro			2,70
	Utili Impresa 10% euro			0,27
	T O T A L E euro / m3			2,97
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 122 V.C.122	TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi, fuori dall'area del ... erimento a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0200	24,19	0,48
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	21,97	2,20
	(E) [A.0005.0014.0003] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... anno	0,0200	15,01	0,30
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	0,2000	1,00	0,20
	Sommano euro			3,43
	Spese Generali 15% euro			0,51
	Sommano euro			3,94
	Utili Impresa 10% euro			0,39
	T O T A L E euro / m3			4,33
Nr. 123 V.C.124	POZZETTO FOGNARIO PER ALLACCIO URBANO, realizzto in calcestruzzo Rck 25, dimensioni interne 60x60x60 ... ostruzione della pavimentazione stradale con sifone in gres tipo leggero con anello di gomma, FI 125			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t ora	0,2000	35,88	7,18
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	1,0000	24,19	24,19
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,0000	21,97	21,97
	(A) [D.0003.0013.0011] SIFONE FIRENZE IN GRES CERAMICO a doppia ispezione e con giu ... ispezione e con giunzione in gomma, dotato di mar- catura CE che attesti la conformit`a del prodotto alle specifiche UNI EN 295, fornito in cantiere accompag- nato dalla prescritta dichiarazione di conformit`a (alla No cad	1,0000	107,18	107,18
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,5200	1,00	0,52
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,2600	1,00	0,26
	(A) [D.0001.0002.0057] SCAVO A SEZIONE RISTRETTA, ESEGUITO IN CENTRI ABITATI, per p ... CENTRI ABITATI, per posa di tubazioni per reti idriche o fognarie o per fondazioni di opere d'arte fi- no a m 2.00 di profondit`a dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consiste prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente m3	0,6080	11,97	7,28
	(A) [D.0001.0002.0058] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... nati, provenienti dagli scavi, compresa la sistemazione degli stessi in discarica ed escluso l'eventuale costo di conferimenti a discarica autorizzata con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il m3	0,6080	3,05	1,85
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni m3	0,3380	100,96	34,12
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni m3	0,1220	100,96	12,32
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	1,4400	15,94	22,95
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,5400	15,94	8,61
	(A) [V.C.114] ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barr ... CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB 22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura, sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature kg	12,1500	1,46	17,74
	Sommano euro			266,17
	Spese Generali 15% euro			39,93
	Sommano euro			306,10
	Utili Impresa 10% euro			30,61
	T O T A L E euro / cad			336,71
Nr. 124	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.125	scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0300	26,41	0,79
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,4000	25,82	10,33
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,8000	24,19	19,35
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,8000	21,97	17,58
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0300	149,53	4,49
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	1,0000	100,96	100,96
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2500	118,54	29,64
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0180	243,00	4,37
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	40,0000	0,89	35,60
	(E) [A.0022.0001.0005] TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poli ... m	0,8000	39,30	31,44
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	60,0000	0,86	51,60
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			331,12
	Spese Generali 15% euro			49,67
	Sommano euro			380,79
	Utili Impresa 10% euro			38,08
	T O T A L E euro / cadauno			418,87
Nr. 125 V.C.126	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	25,82	15,49
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,6000	24,19	38,70
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,6000	21,97	35,15
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0300	149,53	4,49
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	1,0000	100,96	100,96
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2400	118,54	28,45
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0200	243,00	4,86
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	35,0000	0,89	31,15
	(E) [A.0022.0001.0005] TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poli ... m	0,6000	39,30	23,58
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	70,0000	0,86	60,20
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			370,64
	Spese Generali 15% euro			55,60
	Sommano euro			426,24
	Utili Impresa 10% euro			42,62
	T O T A L E euro / cadauno			468,86
Nr. 126 V.C.127	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione in linea per fognature, dimensi ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64
	A R I P O R T A R E			2,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			2,64
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	25,82	15,49
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,8000	21,97	39,55
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0300	149,53	4,49
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	1,1300	100,96	114,08
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2900	118,54	34,38
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0200	243,00	4,86
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	38,0000	0,89	33,82
	(E) [A.0022.0001.0005] TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poli ... m	0,6000	39,30	23,58
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	60,0000	0,86	51,60
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			373,65
	Spese Generali 15% euro			56,05
	Sommano euro			429,70
	Utili Impresa 10% euro			42,97
	T O T A L E euro / cadauno			472,67
Nr. 127 V.C.128	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione in linea per fognature, dimensi ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	25,82	15,49
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,4000	24,19	33,87
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,4000	21,97	30,76
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0400	149,53	5,98
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	1,0000	100,96	100,96
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2400	118,54	28,45
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0200	243,00	4,86
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	35,0000	0,89	31,15
	(E) [A.0022.0001.0005] TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poli ... m	0,8000	39,30	31,44
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	78,0000	0,86	67,08
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			377,65
	Spese Generali 15% euro			56,65
	Sommano euro			434,30
	Utili Impresa 10% euro			43,43
	T O T A L E euro / cadauno			477,73
Nr. 128 V.C.129	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	25,82	15,49
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,4000	21,97	30,76
	A R I P O R T A R E			73,08

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			73,08
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0400	149,53	5,98
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	0,6000	100,96	60,58
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2400	118,54	28,45
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0200	243,00	4,86
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	35,0000	0,89	31,15
	(E) [A.0023.0001.0005] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... m	0,8000	7,92	6,34
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	60,0000	0,86	51,60
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			287,01
	Spese Generali 15% euro			43,05
	Sommano euro			330,06
	Utili Impresa 10% euro			33,01
	T O T A L E euro / cadauno			363,07
Nr. 129 V.C.130	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di ispezione o di incrocio per fognature, di ... o il telaio; la scaletta alla marinara realizzata con gradini in ferro FI 22 ad intervalli di cm 20.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,1000	26,41	2,64
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,6000	25,82	15,49
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,2000	24,19	29,03
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,2000	21,97	26,36
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... m3	0,0400	149,53	5,98
	(A) [D.0004.0001.0008] Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in ... m3	0,6000	100,96	60,58
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... m3	0,2900	118,54	34,38
	(E) [A.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... m3	0,0200	243,00	4,86
	(E) [A.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0100	173,80	1,74
	(E) [A.0010.0005.0004] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,55	0,23
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	39,0000	0,89	34,71
	(E) [A.0023.0001.0006] TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401 tipo SN4 SDR4 ... m	0,8000	12,11	9,69
	(E) [A.0017.0003.0006] PIASTRELLE DI GRES ROSSO 7 1/2x15 SPESSORE 11/12 tipo antisd ... m2	1,0500	15,68	16,46
	(E) [A.0010.0007.0001] GHISA GRIGIA di 2? fusione per chiusini e caditoie in format ... kg	60,0000	0,86	51,60
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,0300	44,92	1,35
	(A) [B.0004.0017.0007] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... ora	0,1000	35,88	3,59
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	4,0000	0,40	1,60
	Sommano euro			300,29
	Spese Generali 15% euro			45,04
	Sommano euro			345,33
	Utili Impresa 10% euro			34,53
	T O T A L E euro / cadauno			379,86
Nr. 130 V.C.131	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x80x110 h, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 110 previsti con pareti lisciate			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0300	1,00	0,03
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente m3	0,0080	118,54	0,95
	A R I P O R T A R E			1,17

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1,17
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0800	15,94	1,28
	(A) [B.0010.0001.0006] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 22 kg	0,1340	0,75	0,10
	Sommano euro			2,55
	Spese Generali 15% euro			0,38
	Sommano euro			2,93
	Utili Impresa 10% euro			0,29
	T O T A L E euro / cm			3,22
Nr. 131 V.C.132	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x60x65 h, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0300	1,00	0,03
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente m3	0,0070	118,54	0,83
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0720	15,94	1,15
	(A) [B.0010.0001.0006] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 22 kg	0,1340	0,75	0,10
	Sommano euro			2,30
	Spese Generali 15% euro			0,35
	Sommano euro			2,65
	Utili Impresa 10% euro			0,27
	T O T A L E euro / cm			2,92
Nr. 132 V.C.133	MAGGIOR O MINOR PREZZO DEL POZZETTO FOGNARIO, dimensioni interne 80x80x65, per ogni centimetro di maggior o minore altezza rispetto ai cm 30 previsti con pareti lisciate			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0300	1,00	0,03
	(A) [V.C.113] Calcestruzzo a durabilit`a garantita per opere strutturali i ... turali in fondazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'ag- gregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoni prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente m3	0,0080	118,54	0,95
	(A) [V.C.115] CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo sem- ... cestruzzo semplice o armato per OPERE IN FON- DAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la puli m2	0,0800	15,94	1,28
	(A) [B.0010.0001.0006] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 22 kg	0,1340	0,75	0,10
	Sommano euro			2,55
	Spese Generali 15% euro			0,38
	Sommano euro			2,93
	Utili Impresa 10% euro			0,29
	T O T A L E euro / cm			3,22
Nr. 133	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.134	bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0060	44,92	0,27
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0870	24,19	2,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	21,97	0,22
	(E) [A.0047.0001.0040] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giuzione a bicch ... RATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 160 mm, spessore 5 mm. fornitoa pie' d'opera. m	1,0000	7,98	7,98
	Sommano euro			10,57
	Spese Generali 15% euro			1,59
	Sommano euro			12,16
	Utili Impresa 10% euro			1,22
	T O T A L E euro / m			13,38
Nr. 134 V.C.135	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0080	44,92	0,36
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1450	24,19	3,51
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0130	21,97	0,29
	(E) [A.0047.0001.0041] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giuzione a bicch ... RATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resistenza allo schiacciamento 450N diametro esterno 200 mm, spessore 5 mm. fornitoa pie' d'opera. m	1,0000	13,49	13,49
	Sommano euro			17,65
	Spese Generali 15% euro			2,65
	Sommano euro			20,30
	Utili Impresa 10% euro			2,03
	T O T A L E euro / m			22,33
Nr. 135 V.C.136	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 150 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0210	44,92	0,94
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0420	21,97	0,92
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0670	24,19	1,62
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1330	21,97	2,92
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0080	26,41	0,21
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0040	46,35	0,19
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	1,00	0,05
	(A) [B.0021.0001.0003] TUBO IN GRES diam.150 mm.,con giunzione poliuretanica confor ... poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295 m	1,0000	32,09	32,09
	Sommano euro			39,13
	Spese Generali 15% euro			5,87
	Sommano euro			45,00
	Utili Impresa 10% euro			4,50
	T O T A L E euro / m			49,50
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 136 V.C.137	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... a per i seguen- ti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 200 mm e resistenza 160 KN/mq			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0250	44,92	1,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0500	21,97	1,10
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0800	24,19	1,94
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1600	21,97	3,52
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA prosegue nella prossima pagina prosegue dalla pagina precedente ora	0,0100	26,41	0,26
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0040	46,35	0,19
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0040	24,19	0,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cac	0,1000	1,00	0,10
	(A) [B.0021.0001.0004] TUBO IN GRES Diametro Nominale DN 200 mm, con giunzione poli ... giunzione poliuretanica, classe 160 KN/mq conforme alle norme UNI-EN 295 m	1,0000	41,81	41,81
	Sommano euro			50,23
	Spese Generali 15% euro			7,53
	Sommano euro			57,76
	Utili Impresa 10% euro			5,78
	T O T A L E euro / m			63,54
Nr. 137 V.C.138	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 100 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0180	44,92	0,81
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0360	21,97	0,79
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0570	24,19	1,38
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1140	21,97	2,50
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0070	26,41	0,18
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0030	46,35	0,14
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0030	24,19	0,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cac	0,0500	1,00	0,05
	(A) [B.0021.0001.0001] TUBO IN GRES diam.100,con giunzione poliuretanica conforme a ... ca conforme alle norme UNI-EN 295 m	1,0000	19,73	19,73
	Sommano euro			25,72
	Spese Generali 15% euro			3,86
	Sommano euro			29,58
	Utili Impresa 10% euro			2,96
	T O T A L E euro / m			32,54
Nr. 138 V.C.139	TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO, verniciato internamente ed esternamente, con giunzioni a bicchiere e an ... ffettiva misurata in opera per i seguenti diametri e per le seguenti classi di resistenza: DN 125 mm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0190	44,92	0,85
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0390	21,97	0,86
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0620	24,19	1,50
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1230	21,97	2,70
	A R I P O R T A R E			5,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			5,91
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0080	26,41	0,21
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0030	46,35	0,14
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0030	24,19	0,07
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0030	21,97	0,07
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	1,00	0,05
	(A) [B.0021.0001.0002] TUBO IN GRES diam.125 mm., con giunzione poliuretanica confo ... poliuretanica conforme alle norme UNI-EN 295 m	1,0000	21,15	21,15
	Sommano euro			27,60
	Spese Generali 15% euro			4,14
	Sommano euro			31,74
	Utili Impresa 10% euro			3,17
	T O T A L E euro / m			34,91
Nr. 139 V.C.140	CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PL ... - SISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2860	24,19	6,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2860	21,97	6,28
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0180	26,41	0,48
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	(E) [A.0009.0001.0003] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetonierada 7-10 mc m3	1,1000	85,00	93,50
	Sommano euro			108,46
	Spese Generali 15% euro			16,27
	Sommano euro			124,73
	Utili Impresa 10% euro			12,47
	T O T A L E euro / m3			137,20
Nr. 140 V.C.141	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbric ... tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 100 mm, spessore 3			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0330	26,41	0,87
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,5330	25,82	13,76
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5330	21,97	11,71
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	3,3600	0,01	0,03
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	130,28	0,26
	(A) [B.0022.0001.0020] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.100 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0500	6,06	6,36
	Sommano euro			42,42
	Spese Generali 15% euro			6,36
	Sommano euro			48,78
	Utili Impresa 10% euro			4,88
	T O T A L E euro / m			53,66
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 141 V.C.142	TUBO IN PVC VULCANTUBO IN OPERA SOTTOTRACCIA per scarichi di apparecchi gienico- sanitari di fabbric ... tracce e fori su murature, solai o strutture di qualsiasi tipo o a pavimento FI e 125 mm, spessore 3			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0330	26,41	0,87
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,5330	25,82	13,76
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,5330	21,97	11,71
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2000	24,19	4,84
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0006.0012.0004] PEZZI SPECIALI, a stima cad	3,8700	0,01	0,04
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	5,0000	0,01	0,05
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10,0000	0,01	0,10
	(A) [B.0009.0003.0003] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0020	130,28	0,26
	(A) [B.0022.0001.0021] TUBO IN PVC VULCANTUBO , DIAM.125 MM., SPESSORE 3,0, colore ... SPESSORE 3,0, colore rosso, in barre da ml.3, per scarichi di acque calde m	1,0500	7,70	8,09
	Sommano euro			44,16
	Spese Generali 15% euro			6,62
	Sommano euro			50,78
	Utili Impresa 10% euro			5,08
	T O T A L E euro / m			55,86
Nr. 142 V.C.143	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 14 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0100	25,82	0,26
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	24,19	2,42
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1800	21,97	3,95
	(E) [A02.003] Tubo Multistrato DN 14 mm m	1,0000	2,50	2,50
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,1000	0,40	0,04
	(E) [A01.204] Materiali di consumo a stima cadauno	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A01.217] Oneri vari a stima cadauno	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A01.052] Malta cementizia piè d'opera comp. 400 kg cemento R 32.5/1 m ... m3	0,0100	96,06	0,96
	Sommano euro			12,13
	Spese Generali 15% euro			1,82
	Sommano euro			13,95
	Utili Impresa 10% euro			1,40
	T O T A L E euro / m			15,35
Nr. 143 V.C.144	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 32 mm.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0100	25,82	0,26
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0900	24,19	2,18
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,2000	21,97	4,39
	(E) [A02.004] Tubo Multistrato DN 32 mm m	1,0000	7,20	7,20
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,1000	0,40	0,04
	(E) [A01.204] Materiali di consumo a stima cadauno	0,5000	1,00	0,50
	(E) [A01.217] Oneri vari a stima cadauno	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A01.052] Malta cementizia piè d'opera comp. 400 kg cemento R 32.5/1 m ... m3	0,0100	96,06	0,96
	Sommano euro			16,53
	Spese Generali 15% euro			2,48
	Sommano euro			19,01
	A R I P O R T A R E			19,01

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			19,01
	Utili Impresa 10% euro			1,90
	T O T A L E euro / m			20,91
	PREZZO DA APPLICARE arrotondato euro / m			20,28
Nr. 144 V.C.145	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 vasca di raccolta acque meteoriche, costituita da ser ... pieno, comprese opere murarie, compreso scavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	8,0000	25,82	206,56
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	8,0000	21,97	175,76
	(E) [MAT 05] Vasca di raccolta acque meteoriche, costituita da serbatoio ... cadauno	1,0000	2´250,00	2´250,00
	Sommano euro			2´632,32
	Spese Generali 15% euro			394,85
	Sommano euro			3´027,17
	Utili Impresa 10% euro			302,72
	T O T A L E euro / cadauno			3´329,89
Nr. 145 V.C.146	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 centralina di ricircolo delle acque meteoriche e fit ... cate nel disegno di progetto, comprese tutte le opere idrauliche e murarie, lo scavo e il reinterro.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	2,0000	25,82	51,64
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,0000	21,97	43,94
	(E) [MAT 06] Centralina costituita da armadio in lamiera d'acciaio rivest ... cadauno	1,0000	80,00	80,00
	Sommano euro			175,58
	Spese Generali 15% euro			26,34
	Sommano euro			201,92
	Utili Impresa 10% euro			20,19
	T O T A L E euro / cadauno			222,11
Nr. 146 V.C.147	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" ... ettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x2x1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	25,82	6,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1500	21,97	3,30
	(E) [A.0005.0016.0003] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	99,0000	0,01	0,99
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	0,1000	1,00	0,10
	(E) [A.0031.0003.0001] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cad	1,0000	23,95	23,95
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4" 20 mm cad	1,0000	6,01	6,01
	Sommano euro			49,93
	Spese Generali 15% euro			7,49
	Sommano euro			57,42
	Utili Impresa 10% euro			5,74
	T O T A L E euro / m			63,16
Nr. 147 V.C.148	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" ... ettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4"x3x1/2"			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	25,82	6,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	A R I P O R T A R E			11,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			11,95
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm cad	1,0000	6,01	6,01
	(E) [A.0031.0003.0002] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cad	1,0000	27,31	27,31
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	Sommano euro			53,29
	Spese Generali 15% euro			7,99
	Sommano euro			61,28
	Utili Impresa 10% euro			6,13
	T O T A L E euro / m			67,41
Nr. 148 V.C.149	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ... ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4”x4x1/2”			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	25,82	6,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0400	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm cad	1,0000	6,01	6,01
	(E) [A.0031.0003.0003] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cad	1,0000	31,24	31,24
	Sommano euro			57,22
	Spese Generali 15% euro			8,58
	Sommano euro			65,80
	Utili Impresa 10% euro			6,58
	T O T A L E euro / m			72,38
Nr. 149 V.C.150	COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o brozo cromato, da 3/4”, con derivazioni in serie da 1/2” ... ettazione a monte da 3/4” e di cassetta in metallo zincato 26x28, comprese opere murarie 3/4”x6x1/2”			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2500	25,82	6,46
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1500	24,19	3,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0400	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	0,0300	0,01	0,00
	(E) [A.0031.0002.0011] SARACINESCA IN BRONZO PN 16, attacchi F/Fdiam 3/4” 20 mm cad	1,0000	6,01	6,01
	(E) [A.0031.0003.0005] COLLETTORE SEMPLICE COMPLANARE, in ottone o bronzo cromato, ... cad	1,0000	41,39	41,39
	Sommano euro			67,37
	Spese Generali 15% euro			10,11
	Sommano euro			77,48
	Utili Impresa 10% euro			7,75
	T O T A L E euro / m			85,23
Nr. 150 V.C.151	PUNTO IDRICO DI ALIMENTAZIONE E DI SCARICO di un singolo apparecchio igienico- sanitario, dato finit ... intercettazione PER ACQUA CALDA E FREDDA PIU’ SCARICO con tubazioni d’ACCIAIO ZINCATO e scarichi PVC			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0045.0001.0002] ISOLAMENTO TERMICO DI TUBAZIONI per acqua calda re- alizzato ... qua calda realizzato con applicazione di coppelle di lana di vetro o roccia (60-80 kg/mc), legatura con filo di ferro zincato e rivestimento esterno con LAMIERINO DI ALLUMINIO DA 0,6 mm, compresa la fascettatura dell m	3,2000	7,50	24,00
	(E) [A.0029.0001.0001] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... m	1,0500	4,57	4,80
	A R I P O R T A R E			28,80

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			28,80
	(E) [A.0029.0001.0002] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... m	1,0500	5,38	5,65
	(E) [A.0029.0001.0003] TUBO ACCIAIO ZINCATO SENZA SALDATURE, filettati in Fe330, a ... m	1,0500	7,62	8,00
	(E) [A.0023.0001.0018] TUBO IN PVC VULVCANTUBO , DIAM.40 MM., SPESSORE 3,0, colore ... m	1,0500	3,17	3,33
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0500	25,82	27,11
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	2,5000	24,19	60,48
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,5000	21,97	54,93
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	1,0000	26,41	26,41
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	362,0000	0,01	3,62
	Sommano euro			218,33
	Spese Generali 15% euro			32,75
	Sommano euro			251,08
	Utili Impresa 10% euro			25,11
	T O T A L E euro / cad			276,19
Nr. 151 V.C.152	FORNITURA E POSA IN OPERA DI LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, inclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0001.0001] LAVABO IN VETROCHINA BIANCA, tipo economico, esclusi accesso ... co, esclusi accessori e rubinetteria dimensione circa 70x55 cad	1,0000	74,33	74,33
	(E) [A.0074.0012.0002] MISCELATORE MONOCOMANDO PER LAVABO in ottone cromato,serie l ... cad	1,0000	64,34	64,34
	(E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad	1,0000	53,61	53,61
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,5000	21,97	32,96
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	87,0000	0,01	0,87
	Sommano euro			256,56
	Spese Generali 15% euro			38,48
	Sommano euro			295,04
	Utili Impresa 10% euro			29,50
	T O T A L E euro / cad			324,54
Nr. 152 V.C.153	FORNITURA E POSA IN OPERA DI BIDET IN VETROCHNA BIANCA, inclusi accessori e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0002.0001] BIDET IN VETROCHINA BIANCA, esclusi accessori e rubinetteria ... e rubinetteria, dimensioni circa 40x55 tipo economico cad	1,0000	88,00	88,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	87,0000	0,01	0,87
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,5000	21,97	32,96
	(E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad	1,0000	53,61	53,61
	(E) [A.0074.0012.0004] MISCELATORE MONOCOMANDO PER BIDET in ottone cromato, serie l ... cad	1,0000	67,91	67,91
	Sommano euro			273,80
	Spese Generali 15% euro			41,07
	Sommano euro			314,87
	Utili Impresa 10% euro			31,49
	T O T A L E euro / cad			346,36
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 153 V.C.154	FORNITURA E POSA IN OPERA DI VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, inclusi accessori			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0003.0009] VASO SOSPESO A PARETE IN VETROCHINA BIANCA, con scarico a ca ... BIANCA, con scarico a cacciata. Dimensioni circa 55x35x35, esclusi accessori cad	1,0000	100,08	100,08
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,8000	21,97	39,55
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	54,0000	0,01	0,54
	(E) [A.0074.0003.0008] SEDILE/COPERCHIO per vaso, in plastica pesante cad	1,0000	41,80	41,80
	(E) [A.0074.0003.0010] APPARECCHIATURA METALLICA PER SOSPENSIONE a parete di vaso o ... cad	1,0000	46,47	46,47
	(E) [A.0074.0003.0006] CASSETTA DA INCASSO, in plastica, completa di accessori cad	1,0000	75,80	75,80
	Sommano euro			334,69
	Spese Generali 15% euro			50,20
	Sommano euro			384,89
	Utili Impresa 10% euro			38,49
	T O T A L E euro / cad			423,38
Nr. 154 V.C.155	FORNITURA E POSA IN OPERA DI PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, incluse rubinetteria ed apparecchiature di scarico e raccordo			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0600	44,92	2,70
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/ 10 t ora	0,0400	44,92	1,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [A.0074.0004.0001] PIATTO DOCCIA IN VETROCHINA bianca, dimensioni circa 75x75, ... sioni circa 75x75, escluse rubinetteria edapparecchia- ture di scarico e raccordo cad	1,0000	89,50	89,50
	(E) [A.0074.0011.0003] GRUPPO COMPLETO ACCESSORI, considerato per singolo apparecch ... cad	1,0000	53,61	53,61
	(E) [A.0074.0012.0005] MISCELATORE MONOCOMANDO PER VASCA/DOCCIA es- terno, in otton ... cad	1,0000	100,08	100,08
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	1,0000	24,19	24,19
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,5000	21,97	32,96
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	87,0000	0,01	0,87
	Sommano euro			307,47
	Spese Generali 15% euro			46,12
	Sommano euro			353,59
	Utili Impresa 10% euro			35,36
	T O T A L E euro / cad			388,95
Nr. 155 V.C.156	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1.00 di attrezzatura completa per W.C. handicappati costit ... cciamenti alle reti elettriche ed idrauliche necessarie alla realizzazione a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,2000	25,82	30,98
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,2000	21,97	26,36
	(E) [A01.342] Tazza wc 51x37x49 n.	1,0000	248,93	248,93
	(E) [A01.343] Lavabo ergonomico67x53 n.	1,0000	386,83	386,83
	(E) [A01.344] Corrimano orizzontale n.	1,0000	288,70	288,70
	(E) [A01.345] Corrimano verticale 180 cm. n.	2,0000	115,70	231,40
	(E) [A01.346] Specchio m2	1,0000	47,80	47,80
	(E) [A01.347] Porta carta igienica n.	1,0000	18,60	18,60
	(E) [A01.348] Dispensatore di sapone n.	1,0000	45,96	45,96
	(E) [A01.349] Asciugamani elettrico n.	1,0000	77,47	77,47
	(E) [A01.350] Scatole di derivazione n.	1,0000	1,25	1,25
	A R I P O R T A R E			1´404,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1´404,28
	(E) [A01.351] Suoneria scatola tipo 503 n.	1,0000	16,15	16,15
	(E) [A01.352] Pulsante a tirante n.	1,0000	8,00	8,00
	(E) [A01.052] Malta cementizia piè d'opera comp. 400 kg cemento R 32.5/1 m ... m3	0,1000	96,06	9,61
	(E) [A01.029] Trasporto a nolo autocarro fisso o ribaltabile portata 3 t h	0,5000	37,70	18,85
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	1,0000	0,40	0,40
	Sommano euro			1´457,29
	Spese Generali 15% euro			218,59
	Sommano euro			1´675,88
	Utili Impresa 10% euro			167,59
	T O T A L E euro / n.			1´843,47
Nr. 156 V.C.157	Prezzo di fornitura e posa in opera di m. 1.00 di tubo Multistrato corazzato per condotte interrate ... racce ed ogni onere ed accessorio per dare l'opera finita a regola d'arte. Diametro esterno 40 mm. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0100	25,82	0,26
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1000	24,19	2,42
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1800	21,97	3,95
	(E) [A02.005] Tubo Multistrato DN 40 mm m	1,0000	9,30	9,30
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	0,1000	0,40	0,04
	(E) [A01.204] Materiali di consumo a stima cadauno	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A01.217] Oneri vari a stima cadauno	1,0000	1,00	1,00
	(E) [A01.052] Malta cementizia piè d'opera comp. 400 kg cemento R 32.5/1 m ... m3	0,0100	96,06	0,96
	Sommano euro			18,93
	Spese Generali 15% euro			2,84
	Sommano euro			21,77
	Utili Impresa 10% euro			2,18
	T O T A L E euro / m			23,95
Nr. 157 V.C.158	VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO realizzata in conformità a L. 319/1976 e alle pre-scriz ... compreso scavo, compreso trasporto e conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0003.0003.0012] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA incluso il condcente/operato ... cluso il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, compresi assicu- razione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t ora	2,5000	70,86	177,15
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	5,0000	25,82	129,10
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	4,0000	21,97	87,88
	(A) [B.0072.0001.0009] VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO in monoblocco re ... VIBRATO in monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77. Vasca monolitica formata da due compar- ti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango cad	1,0000	2´660,00	2´660,00
	(A) [V.C.176] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI ... NARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TER- RA O SU VESPAIO, PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 m3	3,1050	115,61	358,97
	(A) [V.C.122] TRASPORTO dei materiali di risulta, asciutti o bagnati, prov ... m3	12,0000	3,43	41,16
	(E) [V.C.123] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... (qt=24,0000) m3	24,0000	6,50	156,00
	Sommano euro			3´610,26
	Spese Generali 15% euro			541,54
	Sommano euro			4´151,80
	Utili Impresa 10% euro			415,18
	T O T A L E euro / cad			4´566,98
Nr. 158	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto per acque reflue di sezione circolare diamet ... o magrone di			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.159	sottofondo dello spessore di cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0630	44,92	2,83
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0630	24,19	1,52
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2400	25,82	6,20
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il con- ducente/ope ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,2400	48,47	11,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	21,97	8,79
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0240	26,41	0,63
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0130	46,35	0,60
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0130	24,19	0,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0130	21,97	0,29
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	21,0000	0,89	18,69
	(E) [MAT 01] Pozzetto per acque reflue di sezione circolare diametro FI 1 ... cadauno	1,0000	600,00	600,00
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,8000	1,00	0,80
	Sommano euro			655,04
	Spese Generali 15% euro			98,26
	Sommano euro			753,30
	Utili Impresa 10% euro			75,33
	T O T A L E euro / cadauno			828,63
Nr. 159 V.C.160	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 pozzetto di controllo per acque reflue di sezione cir ... o magrone di sottofondo dello spessore di cm 5, compreso lo scavo e il reinterro e ogni altro onere.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0017.0009] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... DOTATO DI GRUETTA TELESCOPICA, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t ora	0,0630	44,92	2,83
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0630	24,19	1,52
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2400	25,82	6,20
	(A) [B.0004.0003.0010] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il con- ducente/ope ... presi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t ora	0,2400	48,47	11,63
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4800	21,97	10,55
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0240	26,41	0,63
	(A) [B.0004.0017.0012] AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cister ... di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo ora	0,0130	46,35	0,60
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0130	24,19	0,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0130	21,97	0,29
	(E) [A01.021] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... kg	21,0000	0,89	18,69
	(E) [MAT 02] Pozzetto di controllo per acque reflue di sezione circolare ... cadauno	1,0000	650,00	650,00
	(A) [B.0006.0015.0004] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,8000	1,00	0,80
	Sommano euro			706,80
	Spese Generali 15% euro			106,02
	Sommano euro			812,82
	Utili Impresa 10% euro			81,28
	T O T A L E euro / cadauno			894,10
Nr. 160 V.C.161	Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1,00 impianto di sollevamento prefabbricato per liquami fo ... dispositivi di controllo, cavi, compreso scavo e rinterro ed ogni altro onere per la messa in opera.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	2,0000	25,82	51,64
	A R I P O R T A R E			51,64

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			51,64
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	2,0000	21,97	43,94
	(E) [MAT 04] Impianto di sollevamento prefabbricato per liquami fognari, ... cadauno	1,0000	4´000,00	4´000,00
	Sommano euro			4´095,58
	Spese Generali 15% euro			614,34
	Sommano euro			4´709,92
	Utili Impresa 10% euro			470,99
	T O T A L E euro / cadauno			5´180,91
Nr. 161 V.C.162	Fornitura e posa in opera di geomembrana rinforzata, tipo Nicoflex 600, avente la funzione d'imperme ... oliolefine ad alta densità); il colore della geomembrana sarà il nero; compresi sormonti e sfridi.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,0500	24,19	1,21
	(E) [Geomembrana PVC] Geomembrana rinforzata fornita in pannelli preconfezionati. m2	1,0000	8,67	8,67
	(E) [A01.008] Nolo attrezzature minute ed energia h	2,0000	0,40	0,80
	Sommano euro			10,68
	Spese Generali 15% euro			1,60
	Sommano euro			12,28
	Utili Impresa 10% euro			1,23
	T O T A L E euro / m2			13,51
Nr. 162 V.C.163	FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NONTESUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipro ... ne Lavori; escluso la preparazione del piano; valutata per la effettiva superficie coperta dai teli.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0090	26,41	0,24
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0290	24,19	0,70
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0290	21,97	0,64
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0018.0001.0001] GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in ... mente da fibre in 100% polipropilene a filamenti con- tinui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformit`a CE; avente i m2	1,1000	0,99	1,09
	Sommano euro			2,67
	Spese Generali 15% euro			0,40
	Sommano euro			3,07
	Utili Impresa 10% euro			0,31
	T O T A L E euro / m2			3,38
Nr. 163 V.C.164	VESPAIO REALIZZATO IN CIOTTOLAME di idonea granlometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornit ... e superficiale con pietrisco o ghiaia; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a mano			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0400	26,41	1,06
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,4000	24,19	9,68
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	21,97	8,79
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,7700	0,01	0,01
	(A) [B.0007.0001.0008] CIOTTOLAME-PIETRAME m3	1,1000	19,22	21,14
	(A) [B.0007.0001.0006] GHIAIA DI 2? (32-70) m3	0,1500	16,13	2,42
	Sommano euro			43,10
	Spese Generali 15% euro			6,47
	Sommano euro			49,57
	Utili Impresa 10% euro			4,96
	T O T A L E euro / m3			54,53
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 164 V.C.165	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBO IN PVC RIGDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giunzione a bicchiere, tipo ... eri relativi allo scavo, alla formazione del letto di posa, rinfianchi ed al rinterro del cavidotto. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0002.0002.0003] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... o ribaltabile portata 8/10 t ora	0,0030	44,92	0,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0380	24,19	0,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0040	21,97	0,09
	(E) [A.0047.0001.0035] TUBO IN PVC RIGIDO PER CAVIDOTTI INTERRATI, giuzione a bicch ... RATI, giunzione a bicchiere, tipo normale, resisten- za allo schiacciamento 450N diametro esterno 80 mm, spessore 5 mm. fornito a pie' d'opera. m	1,0000	3,26	3,26
	Sommano euro			4,40
	Spese Generali 15% euro			0,66
	Sommano euro			5,06
	Utili Impresa 10% euro			0,51
	T O T A L E euro / m			5,57
Nr. 165 V.C.166	Prezzo di fornitura e posa in opera di pietrischetto di idonea granulometria e di adeguata pezzatura ... teriale, lo spianamento e la sistemazione superficiale; valutato per la cubatura effettiva in opera. **E L E M E N T I:**			
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,3000	24,19	7,26
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,4000	0,01	0,00
	(A) [B.0007.0001.0006] GHIAIA DI 2? (32-70) m3	0,7000	16,13	11,29
	Sommano euro			25,67
	Spese Generali 15% euro			3,85
	Sommano euro			29,52
	Utili Impresa 10% euro			2,95
	T O T A L E euro / m3			32,47
Nr. 166 V.C.167	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A03.001] Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV III, t ... cadauno	1,0000	10´045,00	10´045,00
	(E) [A03.011] Unità interna canalizzabile ad incasso P/C DC inverte per si ... cadauno	4,0000	834,00	3´336,00
	(E) [A03.012] Unità interna canalizzabile ad incasso P/C DC inverte per si ... cadauno	2,0000	996,00	1´992,00
	(E) [A03.013] Unità interna canalizzabile ad incasso P/C DC inverte per si ... cadauno	1,0000	996,00	996,00
	(E) [A03.023] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M20 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.026] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	2,0000	409,00	818,00
	(E) [A03.027] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	1,0000	459,00	459,00
	(E) [A03.028] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M29 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	32,0000	25,82	826,24
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	32,0000	24,19	774,08
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	32,0000	21,97	703,04
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	24,0000	26,41	633,84
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10´000,0000	0,01	100,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	Sommano euro			22´477,20
	Spese Generali 15% euro			3´371,58
	Sommano euro			25´848,78
	Utili Impresa 10% euro			2´584,88
	T O T A L E euro / a corpo			28´433,66
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
Nr. 167 V.C.168	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A03.002] Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV III, t ... cadauno	1,0000	12´998,00	12´998,00
	(E) [A03.011] Unità interna canalizzabile ad incasso P/C DC inverte per si ... cadauno	9,0000	834,00	7´506,00
	(E) [A03.012] Unità interna canalizzabile ad incasso P/C DC inverte per si ... cadauno	3,0000	996,00	2´988,00
	(E) [A03.023] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M20 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.024] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M64 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.027] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	4,0000	459,00	1´836,00
	(E) [A03.028] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M29 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	32,0000	25,82	826,24
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	32,0000	24,19	774,08
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	32,0000	21,97	703,04
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	20,0000	26,41	528,20
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	5´000,0000	0,01	50,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1´000,0000	1,00	1´000,00
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	Sommano euro			30´650,56
	Spese Generali 15% euro			4´597,58
	Sommano euro			35´248,14
	Utili Impresa 10% euro			3´524,81
	T O T A L E euro / a corpo			38´772,95
Nr. 168 V.C.169	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte. **E L E M E N T I:**			
	(E) [A03.003] Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV III, t ... cadauno	1,0000	37´624,00	37´624,00
	(E) [A03.005] Unità interna per installazione a parete per sistemi VRV a R ... cadauno	1,0000	880,00	880,00
	(E) [A03.006] Unità interna canalizzabile da controsoffitto ultrapiatta pe ... cadauno	2,0000	1´358,00	2´716,00
	(E) [A03.007] Unità interna a pavimento a vista per sistemi VRV a R410A ti ... cadauno	1,0000	1´330,00	1´330,00
	(E) [A03.008] Unità interna a pavimento a vista per sistemi VRV a R410A ti ... cadauno	4,0000	1´452,00	5´808,00
	(E) [A03.009] Unità interna a pavimento da incasso per sistemi VRV a R410A ... cadauno	2,0000	1´380,00	2´760,00
	(E) [A03.010] Unità interna canalizzabile ad incasso in controsoffitto per ... cadauno	1,0000	1´834,00	1´834,00
	(E) [A03.020] Giunto a Y di collegamento per max 2 unità esterne per siste ... cadauno	1,0000	143,00	143,00
	(E) [A03.021] Comando locale a filo per sistemi Sky Air e VRV a R410A tipo ... cadauno	14,0000	108,00	1´512,00
	(E) [A03.022] Sistema di controllo centralizzato "Intelligent Touch Contro ... cadauno	1,0000	2´858,00	2´858,00
	(E) [A03.023] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M20 ... cadauno	6,0000	147,00	882,00
	(E) [A03.024] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M64 ... cadauno	6,0000	147,00	882,00
	(E) [A03.025] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M75 ... cadauno	1,0000	257,00	257,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	40,0000	25,82	1´032,80
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	40,0000	24,19	967,60
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	40,0000	21,97	878,80
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	24,0000	26,41	633,84
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10´000,0000	0,01	100,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	1´000,0000	1,00	1´000,00
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	Sommano euro			65´099,04
	Spese Generali 15% euro			9´764,86
	Sommano euro			74´863,90
	Utili Impresa 10% euro			7´486,39
	T O T A L E euro / a corpo			82´350,29
Nr. 169 V.C.170	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A03.004] Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV III, t ... cadauno	1,0000	37´624,00	37´624,00
	(E) [A03.018] Unità di ventilazione con recupero di calre (sensibile + lat ... cadauno	3,0000	2´447,00	7´341,00
	(E) [A03.019] Kit Round Flow cassette+filo+griglia cadauno	6,0000	1´752,00	10´512,00
	(E) [A03.023] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M20 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.026] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	3,0000	409,00	1´227,00
	(E) [A03.028] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M29 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	40,0000	25,82	1´032,80
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	40,0000	24,19	967,60
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	40,0000	21,97	878,80
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	24,0000	26,41	633,84
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10´000,0000	0,01	100,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	Sommano euro			62´111,04
	Spese Generali 15% euro			9´316,66
	Sommano euro			71´427,70
	Utili Impresa 10% euro			7´142,77
	T O T A L E euro / a corpo			78´570,47
Nr. 170 V.C.171	Prezzo di fornitura e posa in opera di impianto di condizionamento composto da: n. 1 Unità esterna ... li, attrezzature e quant'altro necessario alla realizzazione dell'impianto a perfetta regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A03.002] Unità esterna a volume di refrigerante variabile VRV III, t ... cadauno	1,0000	12´998,00	12´998,00
	(E) [A03.014] Unità interna a parete unific DC INV PLUS per sistemi VRV a ... cadauno	5,0000	469,00	2´345,00
	(E) [A03.015] Unità interna a parete unific DC INV PLUS per sistemi VRV a ... cadauno	3,0000	589,00	1´767,00
	(E) [A03.016] Unità interna a pavimento unific DC INV PLUS per sistemi VRV ... cadauno	1,0000	1´432,00	1´432,00
	(E) [A03.017] Kit unità interna DC INV canalizzabile a filo per sistemi VR ... cadauno	1,0000	1´173,00	1´173,00
	(E) [A03.023] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M20 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.024] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M64 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A03.026] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	1,0000	409,00	409,00
	(E) [A03.027] Branch provider per due unità interne per sistemi con unità ... cadauno	3,0000	459,00	1´377,00
	(E) [A03.028] Giunto di derivazione per sistemi VRV. Tipo Daikin KHRQ22M29 ... cadauno	1,0000	147,00	147,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	32,0000	25,82	826,24
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	32,0000	24,19	774,08
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	32,0000	21,97	703,04
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	20,0000	26,41	528,20
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	10´000,0000	0,01	100,00
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	(E) [A.0005.0016.0004] ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo cad	500,0000	1,00	500,00
	Sommano euro			26´373,56
	Spese Generali 15% euro			3´956,03
	Sommano euro			30´329,59
	Utili Impresa 10% euro			3´032,96
	T O T A L E euro / a corpo			33´362,55
Nr. 171 V.C.172	ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, ... certi- ficazioni di legge.PER STRUTTURE CIVILI di modesta entità, con impiego di barre fino al FI 16			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,0050	25,82	0,13
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0050	24,19	0,12
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0100	21,97	0,22
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0010	26,41	0,03
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0000	34,40	0,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,0100	0,01	0,00
	A R I P O R T A R E			0,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			0,50
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cac	0,0100	0,01	0,00
	(A) [B.0010.0001.0003] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... controllato in stabilimento diam. 14 kg	1,0500	0,91	0,96
	Sommano euro			1,46
	Spese Generali 15% euro			0,22
	Sommano euro			1,68
	Utili Impresa 10% euro			0,17
	T O T A L E euro / kg			1,85
Nr. 172 V.C.173	CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo amato per PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, MURI RETT ... iaccatastamento del legname, valutate per l'effettiva superficie dei casseri a contatto con il getto			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0001.0003] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantSEGA CIRCO- LARE elet ... CIRCOLARE elettrica a banco ora	0,0330	3,10	0,10
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0230	34,40	0,79
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2670	25,82	6,89
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,4000	21,97	8,79
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	26,41	1,32
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cac	0,5200	0,01	0,01
	(A) [B.0012.0001.0002] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... variabile 8/16, lunghezza 400 cm m3	0,0030	262,07	0,79
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	0,0030	192,87	0,58
	(A) [B.0010.0004.0001] CHIODI (punte piane), misure varie kg	0,1500	1,64	0,25
	(A) [B.0010.0004.0003] FILO COTTO NERO diametro 3 mm kg	0,1000	1,60	0,16
	(A) [B.0011.0001.0001] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno kg	0,0500	5,97	0,30
	Sommano euro			19,98
	Spese Generali 15% euro			3,00
	Sommano euro			22,98
	Utili Impresa 10% euro			2,30
	T O T A L E euro / m2			25,28
Nr. 173 V.C.174	SOTTOFONDO IN MISTO NATURALE di idonea granulome- tria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitu ... o rullatura; valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente a mano			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0016.0002] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'op- ... compresi l'operatore e i consumi di carburante, lu- brificanti, ricambi, manutenzione e assicurazionetipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300 ora	0,0310	29,24	0,91
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0050	26,41	0,13
	(A) [B.0004.0016.0007] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in canti ... esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione ora	0,0310	67,16	2,08
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0300	24,19	0,73
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0300	21,97	0,66
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cac	0,0500	0,01	0,00
	(A) [B.0007.0001.0007] MISTO NATURALE (0-200) m3	1,2500	13,62	17,03
	Sommano euro			21,54
	Spese Generali 15% euro			3,23
	Sommano euro			24,77
	Utili Impresa 10% euro			2,48
	T O T A L E euro / m3			27,25
Nr. 174 V.C.175	Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1.00 di casseri a perdere modulari in polipropilene ricli ... con tubazione in pvc diametro D=100, compresi pezzi speciali, raccordi, curve e assistenza muraria.			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	0,1500	24,19	3,63
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1500	21,97	3,30
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	0,0100	26,41	0,26
	(E) [A01.038] Casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato, costi ... m2	1,0000	9,00	9,00
	Sommano euro			16,19
	Spese Generali 15% euro			2,43
	Sommano euro			18,62
	Utili Impresa 10% euro			1,86
	T O T A L E euro / m2			20,48
Nr. 175 V.C.176	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO ORDINARIO PER OPERE STRUTTURALI, MAGRONI DI SOTTOFON- DAZIONE, MASSETTI ... RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 25 N/mm2 a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2860	24,19	6,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2860	21,97	6,28
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0180	26,41	0,48
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,0500	0,01	0,00
	(E) [A.0009.0001.0005] CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPE ... PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 mc en m3	1,1000	91,50	100,65
	(E) [A.0009.0007.0001] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbrac ... con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo a corpo	0,0170	75,35	1,28
	Sommano euro			115,61
	Spese Generali 15% euro			17,34
	Sommano euro			132,95
	Utili Impresa 10% euro			13,30
	T O T A L E euro / m3			146,25
Nr. 176 V.C.177	Fornitura e posa in opera di mq 1 di muratura da intonacare di tamponamento, o portante in zona 4, d ... EN 1745, ? = 0,124 W/mK; Misurazione vuoto per pieno, con esclusione dei vani superiori a m² 2			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A01.011] Trasporto a nolo autocarro cassone fisso o ribaltabile porta ... h	0,0500	42,00	2,10
	(E) [A.0008.0003.0003] MALTA PREMISCELATA SECCA a base di cemento, inerti slezionat ... kg	0,0100	2,70	0,03
	(E) [A. 02.006] blocchi forati rettificati ad incastro in laterizio allegger ... mq	1,0500	40,00	42,00
	(E) [A01.012] Indennità di conferimento a discarica mc	0,0020	5,11	0,01
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0500	26,41	1,32
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2000	25,82	5,16
	Sommano euro			55,01
	Spese Generali 15% euro			8,25
	Sommano euro			63,26
	Utili Impresa 10% euro			6,33
	T O T A L E euro / mq			69,59
Nr. 177 V.C.178	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di ... mazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli,lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,0080	34,40	0,28
	A R I P O R T A R E			0,28

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			0,28
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0160	21,97	0,35
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,2460	25,82	6,35
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1230	21,97	2,70
	(A) [B.0042.0001.0016] MATTONE FORATO 12x25x30 cad	13,1300	1,05	13,79
	(A) [B.0006.0011.0003] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,2600	1,00	0,26
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0120	149,53	1,79
	Sommano euro			26,05
	Spese Generali 15% euro			3,91
	Sommano euro			29,96
	Utili Impresa 10% euro			3,00
	T O T A L E euro / m2			32,96
Nr. 178 V.C.179	CANALE DI GRONDA IN RAME 15x15 cm, spessore 1,0 mm, a sezione rettangolare o semicircolare dello svi ... oli bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	25,82	2,58
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1000	21,97	2,20
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,1600	24,19	3,87
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	0,1500	0,01	0,00
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,4900	1,00	0,49
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,2000	1,00	0,20
	(E) [A.0057.0002.0002] CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.15x15, copleto di gi ... m	1,0300	22,00	22,66
	Sommano euro			32,00
	Spese Generali 15% euro			4,80
	Sommano euro			36,80
	Utili Impresa 10% euro			3,68
	T O T A L E euro / m			40,48
Nr. 179 V.C.180	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,0670	24,19	1,62
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0670	21,97	1,47
	(A) [B.0006.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	0,1000	1,00	0,10
	(A) [B.0006.0015.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	0,1000	1,00	0,10
	(A) [B.0054.0001.0005] PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, bra ... cidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. m	1,0500	43,09	45,24
	Sommano euro			48,53
	Spese Generali 15% euro			7,28
	Sommano euro			55,81
	Utili Impresa 10% euro			5,58
	T O T A L E euro / m			61,39
Nr. 180 V.C.181	Prezzo a corpo per la demolizione totale del fabbricato indicato negli elaborati grafici di progetto ... esa la rimozione d eventuali impianti preesistenti e il relativo trasporto a discarica autorizzata.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	300,0000	25,82	7´746,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	300,0000	21,97	6´591,00
	(A) [B.0004.0014.0004] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compre- si l ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 154 con benna da 1,50 mc ora	250,0000	63,40	15´850,00
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	250,0000	26,41	6´602,50
	A R I P O R T A R E			36´789,50

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			36´789,50
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	300,0000	24,19	7´257,00
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	300,0000	21,97	6´591,00
	(A) [B.0004.0001.0011] MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esiste ... su macchina gi`a esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrif- icanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 23000 Kg, da 122 HP ora	80,0000	63,50	5´080,00
	(A) [B.0004.0014.0014] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi ... cantiere, compresi l'operatore e i consumi di car- burante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e as- sicurazione potenza HP 160 con benna da 2,30 mc ora	60,0000	67,33	4´039,80
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	60,0000	21,97	1´318,20
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	1´000,0000	0,01	10,00
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1´000,0000	0,01	10,00
	(A) [B.0012.0001.0001] TRAVI ABETE U.T. misure varie m3	30,0000	192,87	5´786,10
	(A) [B.0012.0001.0005] TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, ... larghezza 18-25, lunghezza cm400 m3	30,0000	302,07	9´062,10
	(E) [A.0005.0012.0001] ONERI VARI, a stima cad	14´330,0000	0,01	143,30
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	7´000,0000	1,00	7´000,00
	Sommano euro			83´087,00
	Spese Generali 15% euro			12´463,05
	Sommano euro			95´550,05
	Utili Impresa 10% euro			9´555,01
	T O T A L E euro / B			105´105,06
Nr. 181 V.C.182	Prezzo a corpo per fornitura e posa in opera della copertura lignea del Corpo E come da elaborati gr ... ali di risulta e di tutto quanto si ritenesse necessario per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A. 02.007] Fornitura di orditura portante della copertura, comprendente ... mc	120,0000	925,00	111´000,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	120,0000	25,82	3´098,40
	(E) [A.0003.0003.0007] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condu- cente/oper ... nl/ora	60,0000	20,02	1´201,20
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	120,0000	24,19	2´902,80
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	120,0000	21,97	2´636,40
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	60,0000	26,41	1´584,60
	(E) [A. 02.008] Isolamento termico ed acustico tipo PRONTOMAT L3 spessore 16 ... mq	1´062,8800	49,00	52´081,12
	(E) [A. 02.009] Guaina tipo Celenit DuPont Tyvek Pro, traspirante, resistent ... mq	1´062,8800	7,00	7´440,16
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	359,0000	0,01	3,59
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	1´430,0000	1,00	1´430,00
	(E) [A. 01] Pezzo speciale in acciaio. Aggancio capriata pilastro cadauno	26,0000	150,00	3´900,00
	(E) [A. 02] Kit sistema ddi controventatura composto da: n. 2 tenditori ... cadauno	12,0000	800,00	9´600,00
	Sommano euro			196´878,27
	Spese Generali 15% euro			29´531,74
	Sommano euro			226´410,01
	Utili Impresa 10% euro			22´641,00
	T O T A L E euro / a corpo			249´051,01
Nr. 182 V.C.183	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo ... ito del cantiere, indicato dalla D.L. In terreni di qualsiasi natura, escluso le rocce tenere e dure			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,0450	45,08	2,03
	(A) [B.0004.0014.0011] PALA CARICATRICE CINGOLATA gi`a esistente in cantiere, compr ... in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione potenza HP 56 con benna da 0,60 mc ora	0,0450	41,78	1,88
	(A) [B.0004.0014.0001] ESCAVATORE CINGOLATO gi`a esistente in cantiere, comprsi l'o ... cantiere, compresi l'operatore, i consumi di car- burante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione potenza HP 54 con benna da 0,28 mc ora	0,0250	45,08	1,13
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0200	26,41	0,53
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0450	21,97	0,99
	A R I P O R T A R E			6,56

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O			6,56
	Sommano euro			6,56
	Spese Generali 15% euro			0,98
	Sommano euro			7,54
	Utili Impresa 10% euro			0,75
	T O T A L E euro / m3			8,29
Nr. 183 V.C.184	Prezzo a corpo per la realizzazione di porticato antistante il corpo E mediante la fornitura e posa ... ari, portapilastro, ecc.). Compreso ogni onere e magistero per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A. 02.007] Fornitura di orditura portante della copertura, comprendente ... mc	30,0000	925,00	27´750,00
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	80,0000	25,82	2´065,60
	(E) [A.0003.0003.0007] AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA esclusi il condu- cente/oper ... nl/ora	26,5000	20,02	530,53
	(E) [A. 02.010] isolante termico in rotoli costituito da listelli di polisti ... mq	292,6000	20,00	5´852,00
	(E) [A.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale) ora	80,0000	24,19	1´935,20
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	80,0000	21,97	1´757,60
	(E) [A.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA (Media Regionale) ora	46,0000	26,41	1´214,86
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	2´621,0000	0,01	26,21
	(E) [A.0005.0011.0002] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	2´500,0000	1,00	2´500,00
	Sommano euro			43´632,00
	Spese Generali 15% euro			6´544,80
	Sommano euro			50´176,80
	Utili Impresa 10% euro			5´017,68
	T O T A L E euro / a corpo			55´194,48
Nr. 184 V.C.185	RIVESTIMENTO ESTERNO LATERIZIO. Prezzo di fornitura e posa in opera di mq. 1 di rivestimento interno ... pera con colla, compresi tagli, fori, sfridi, pezzi d'angolo e speciali, stuccatura e pulizia finale			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,0060	21,97	0,13
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0140	26,41	0,37
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,3000	25,82	7,75
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,3000	21,97	6,59
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	26,0000	0,01	0,26
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	52,0000	0,01	0,52
	(A) [B.0008.0001.0005] CEMENTO BIANCO R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t t	0,0010	386,56	0,39
	(A) [B.0009.0001.0001] MALTA BASTARDA composta da mc 1.00 di sabbia, calce idrata e ... calce idrata e cemento 32.5, resa a pie' d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata m3	0,0350	130,58	4,57
	(E) [A. 03] Listelli e/o piastre laterizi da rivestimento cadauno	70,0000	0,12	8,40
	Sommano euro			28,98
	Spese Generali 15% euro			4,35
	Sommano euro			33,33
	Utili Impresa 10% euro			3,33
	T O T A L E euro / m2			36,66
Nr. 185 V.C.186	PORTA INTERNA FORNITA DALL'AMMINISTRAZIONE. Prezzo per la sola posa in opera di porta interna di lar ... sa a murare in legno e tutte le opere ed assistenze murarie per dare l'opera finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	1,0000	25,82	25,82
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	1,0000	21,97	21,97
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	500,0000	0,01	5,00
	(E) [A.0005.0012.0002] PEZZI SPECIALI, a stima cad	531,0000	0,01	5,31
	(E) [A.0005.0016.0002] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo cad	100,0000	1,00	100,00
	Sommano euro			158,10
	Spese Generali 15% euro			23,72
	A R I P O R T A R E			181,82

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			181,82
	Sommano euro			181,82
	Utili Impresa 10% euro			18,18
	T O T A L E euro / cadauno			200,00
Nr. 186 V.C.187	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 1200x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1000	34,40	3,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,6000	25,82	41,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,6000	21,97	35,15
	(A) [B.0062.0003.0013] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... burate in lamiera preverniciata elettrozincata colore chiaro, telaio elettrozincato a Z con zanche per posa in opera, coibentazione a norma UNI 9723, serratura antincendio predisposta per cilindro tipo Yale, cil cad	1,0000	692,90	692,90
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0180	149,53	2,69
	Sommano euro			782,52
	Spese Generali 15% euro			117,38
	Sommano euro			899,90
	Utili Impresa 10% euro			89,99
	T O T A L E euro / cad			989,89
Nr. 187 V.C.188	PORTA TAGLIAFUOCO REI 120 - dim. 800x2150 mm. Prezzo per la fornitura e posa in opera di n. 1 ,00 d ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0004.0003.0006] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... nante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg ora	0,1000	34,40	3,44
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2000	21,97	4,39
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,1000	26,41	2,64
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,6000	25,82	41,31
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,6000	21,97	35,15
	(A) [B.0062.0003.0013.bis] PORTA TAGLIAFUOCO REI 120, a due ante tamburate in lamiera p ... cad	1,0000	427,90	427,90
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0180	149,53	2,69
	Sommano euro			517,52
	Spese Generali 15% euro			77,63
	Sommano euro			595,15
	Utili Impresa 10% euro			59,52
	T O T A L E euro / cad			654,67
Nr. 188 V.C.189	PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI ROVERE - dim. 120x210 cm (luce netta di passaggio). Prezzo per l ... e murature con zanche in acciaio zincato, compreso le opere murarie e la registrazione dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,1250	21,97	2,75
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,0630	26,41	1,66
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,0000	25,82	25,82
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,0000	21,97	21,97
	(A) [B.0058.0001.0003.bis] PORTA INTERNA IN LEGNO MASSELLO DI CASTAGNO A UNA O DUE ANTE ... cad	1,0000	959,77	959,77
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0130	149,53	1,94
	A R I P O R T A R E			1´013,91

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			1´013,91
	Sommano euro			1´013,91
	Spese Generali 15% euro			152,09
	Sommano euro			1´166,00
	Utili Impresa 10% euro			116,60
	T O T A L E euro / cad			1´282,60
Nr. 189 V.C.190	RIMOZIONE DI INFISSI IN FERRO O ALLUMINIO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di infissi in ferro o ... impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	25,82	2,58
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2500	24,19	6,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	Sommano euro			15,12
	Spese Generali 15% euro			2,27
	Sommano euro			17,39
	Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / m2			19,13
Nr. 190 V.C.191	RIMOZIONE DI PORTA INTERNA O ESTERNA IN LEGNO. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di porta interna ... impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m2			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1000	25,82	2,58
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2500	24,19	6,05
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2500	21,97	5,49
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	50,0000	0,01	0,50
	Sommano euro			15,12
	Spese Generali 15% euro			2,27
	Sommano euro			17,39
	Utili Impresa 10% euro			1,74
	T O T A L E euro / m2			19,13
Nr. 191 V.C.192	RIMOZIONE DI AVVOLGIBILI IN LEGNO O PVC. Prezzo per la rimozione di mq. 1,00 di avvolgibili in legno ... tuale onere per il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	0,1910	25,82	4,93
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,2860	24,19	6,92
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2860	21,97	6,28
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	25,0000	0,01	0,25
	(A) [B.0006.0015.0003] ACCESSORI E MATERIALI complementari, a corpo cad	10,0000	0,01	0,10
	Sommano euro			18,48
	Spese Generali 15% euro			2,77
	Sommano euro			21,25
	Utili Impresa 10% euro			2,13
	T O T A L E euro / m2			23,38
Nr. 192	RIFACIMENTO SPALLETTE E CORNICI. Prezzo per la realizzazione di m. 1,.00 di spallette interne ed est ...			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
V.C.193	cornice al paramento murario esistente. Da calcolare a metro lineare sul filo esterno dell'infisso.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0002] OPERAIO QUALIFICATO ora	0,6000	24,19	14,51
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,6000	21,97	13,18
	(A) [B.0042.0001.0001] MATTONE DOPPIO UNI 12x12x24 cad	3,0000	0,90	2,70
	(A) [B.0006.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	200,0000	0,01	2,00
	(A) [B.0006.0015.0001] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo CANTIERE a corpo cad	150,0000	0,01	1,50
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0050	149,53	0,75
	Sommano euro			34,64
	Spese Generali 15% euro			5,20
	Sommano euro			39,84
	Utili Impresa 10% euro			3,98
	T O T A L E euro / m			43,82
Nr. 193 V.C.194	SERRAMENTO MONOBLOCCO IN PVC. Prezzo per la fornitura e posa in opera di mq. 1 di serramento per fi ... prese le opere murarie e la registrazione dell'infisso. VALUTATA SECONDO LUCE NETTA DELL'APERTURA.			
	E L E M E N T I:			
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	0,2800	21,97	6,15
	(A) [B.0001.0001.0004] CAPO-SQUADRA ora	0,5000	26,41	13,21
	(A) [B.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO ora	1,1000	25,82	28,40
	(A) [B.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE ora	1,1000	21,97	24,17
	(A) [B.0057.0001.0006] TELAIO MONOBLOCCO predisposto per il montaggio dell'infisso ... montaggio dell'infisso interno di FINESTRA o PORTAFINESTRA in unico blocco con l' infisso ester- no ad AVVOLGIBILE costituito da CASSONETTO e da imbotte a tutto giro in legno massello della stessa essenza dell' infiss cad	0,4210	151,86	63,93
	(A) [B.0057.0002.0004] INFISSO DI FINESTRA O PORTAFINESTRA 1 o2 ANTE in PVC 120x230 IN LEGNO PINO DI SVEZIA, telaio mae- stro della sezione di mm 56x64 circa, anta della sezione di mm 56x74 circa. Guarnizione di tenuta sul telaio e gocciolatoio ricavato anteriormente alla guarnizione stessa. Trav cad	1,0000	302,92	302,92
	(A) [B.0009.0003.0001] MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a pie' ... bia, resa a pie' d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia m3	0,0420	149,53	6,28
	Sommano euro			445,06
	Spese Generali 15% euro			66,76
	Sommano euro			511,82
	Utili Impresa 10% euro			51,18
	T O T A L E euro / m2			563,00
Nr. 194 V.C.195	DIFFUSORE A SOSPENSIONE LUCE DIRETTA/INDIRETTA. Prezzo di fornitura e posa in opera di n.1 diffusore ... collegamento elettrico. Ogni onere compreso per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	25,82	2,58
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	21,97	2,20
	(E) [Ill. 01] Diffusore a sospensione a luce diretta/indiretta cadauno	1,0000	125,00	125,00
	(E) [Ill. 06] Lampada fluorescente compatta cadauno	1,0000	8,00	8,00
	(E) [Ill. 09] Kit di montaggio a sospensione mediante cavi tesi o binario ... a corpo	1,0000	19,90	19,90
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	44,5550	0,01	0,45
	Sommano euro			158,13
	Spese Generali 15% euro			23,72
	Sommano euro			181,85
	Utili Impresa 10% euro			18,19
	T O T A L E euro / cadauno			200,04
Nr. 195 V.C.196	CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO. Prezzo di fornitura e posa in opera di corpo illumin ... redisposto e fornitura e posa in opera di lampada fluorescente compatta : Flusso luminoso > 1600lm			
	E L E M E N T I:			
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	TOTALE
	R I P O R T O			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	25,82	2,58
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	21,97	2,20
	(E) [Ill. 02] Corpo illuminante ad incasso a controsoffitto S.C. cadauno	1,0000	70,20	70,20
	(E) [Ill. 06] Lampada fluorescente compatta cadauno	1,0000	8,00	8,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	50,0000	0,01	0,50
	overflow			
	Sommano euro			83,48
	Spese Generali 15% euro			12,52
	Sommano euro			96,00
	Utili Impresa 10% euro			9,60
	T O T A L E euro / cadauno			105,60
Nr. 196 V.C.197	PROIETTORE A SOSPENSIONE: Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1 proiettore a sospensione, orie ... collegamento elettrico. Ogni onere compreso per dare l'opera funzionante e finita a regola d'arte.			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0800	25,82	2,07
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0900	21,97	1,98
	(E) [Ill. 04] Proiettore a sospensione a 4 lampade cadauno	1,0000	275,42	275,42
	(E) [Ill. 08] Lampada dicroica cadauno	4,0000	4,00	16,00
	(E) [Ill. 09] Kit di montaggio a sospensione mediante cavi tesi o binario ... a corpo	1,0000	19,90	19,90
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	580,0000	0,01	5,80
	Sommano euro			321,17
	Spese Generali 15% euro			48,18
	Sommano euro			369,35
	Utili Impresa 10% euro			36,94
	T O T A L E euro / cadauno			406,29
Nr. 197 V.C.198	PROIETTORE A BASETTA: Prezzo di fornitura e posa in opera di n. 1 proiettore a basetta tipo Matrix A ... inoso > 2800 lm. Il Prezzo comprende il cablaggio, il collegamento al punto luce già predisposto			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,0500	25,82	1,29
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,0800	21,97	1,76
	(E) [Ill. 05] Proiettore a basetta cadauno	1,0000	90,01	90,01
	(E) [Ill. 06] Lampada fluorescente compatta cadauno	1,0000	8,00	8,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	245,5000	0,01	2,46
	Sommano euro			103,52
	Spese Generali 15% euro			15,53
	Sommano euro			119,05
	Utili Impresa 10% euro			11,91
	T O T A L E euro / cadauno			130,96
Nr. 198 V.C.199	CORPO ILLUMINANTE AD INCASSO A CONTROSOFFITTO - SERVIZI: Prezzo di fornitura e posa in opera di corp ... ormità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34-21. Hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529			
	E L E M E N T I:			
	(E) [A.0001.0001.0001] OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale) ora	0,1000	25,82	2,58
	(E) [A.0001.0001.0003] OPERAIO COMUNE (Media Regionale) ora	0,1000	21,97	2,20
	(E) [Ill. 03] Corpo illuminante ad incasso a controsoffitto S. cadauno	1,0000	45,88	45,88
	(E) [Ill. 06] Lampada fluorescente compatta cadauno	1,0000	8,00	8,00
	(E) [A.0005.0011.0001] MATERIALI DI CONSUMO, a stima cad	137,0000	0,01	1,37
	Sommano euro			60,03
	Spese Generali 15% euro			9,00
	A R I P O R T A R E			69,03

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE
	R I P O R T O			69,03
	Sommano euro			69,03
	Utili Impresa 10% euro			6,90
	T O T A L E euro / cadauno			75,93

Data, 13/12/2011

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			