REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio di Oristano

Allegato A -

Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di materiali edili per i C.F. dell'Ente foreste della Sardegna – Servizio Territoriale di Oristano - in attuazione della determinazione n. 364 del 31.10.2012. CIG [466853876D] CIG [4668544C5F] CIG [4668550156] CIG [4668555575] CIG [466855771B]

Art. 1 Elenco fornitura di materiali edili

DESCRIZIONE	u.m.	prezzo
Sabbia fine lavata (pezzatura mm 0-3)	mc.	35,00
Graniglia (pezzatura mm 4/8)	mc.	33,00
Ghiaia (pezzatura mm 12-24)	mc.	30,00
Mezzanello (pezzatura mm 18/30)	mc.	30,00
Ghiaione lavato (pezzatura mm 20/60)	mc.	20,00
Ciottolame di fiume (pezzatura max mm 100)	mc.	20,00
Sabbione di cava non lavato per rinterro di tubazioni e cavidotti	mc.	20,00
Cemento R.32,5 in sacchi	q.li	15,00
Cemento R.42,5 in sacchi	q.li	18,00
Autolivellante cementizio per sottofondo pavimenti in sacchi da kg 23	n.	26,00
Malta di calce idraulica tipo plastocem per sottofondo intonaco e murature	q.li	13,00
Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per interni	q.li	13,00
Malta premiscelata traspirante per finitura intonaco per esterni	q.li	12,50
Malta a ritiro compensato, ad adesione maggiorata, con alta lavorabilità, resistenza ai solfati per impieghi universali quali ripristino delle lesioni delle strutture in cemento armato e cls, ricostruzione del copri ferro, regolarizzazione, rasature, stuccature di canali di scolo, viadotti ed opere idrauliche in genere. Conforme alla normativa europea EN 1504-3, consumo di circa 18 kg./mq x cm . in confezioni da kg. 25	n.	18,00
Rete in fibre di vetro ralizzata con filati speciali di fibre di vetro ottenuti in fusione, apprettata con una miscela di resine che conferisce stabilità dimensionale ed lata protezione all'aggressione degli alcali, fornita in rotoli da h. 1mt x 50 mt di lungh. , dimansione maglia di mm 4x5 , peso rete apprettata circa 150 gr. / mq, carico di rottura longitudinale valore medio 1450 N/5 cm, trasversale valore medio 1000 N/5 cm. Corredata di dichiarazione di conformità	Mq	1,80
Malta cementizia bicomponente per impermeabilizzazioni , elastoplastica composta da un componente premiscelato in polvere a base di leganti idraulici, inerti selezionati e additivi che migliorano la lavorabilità e l'impermeabilità e un secondo componente in lattice a base di speciali polimeri sintetici in dispersione acquosa. Costituito da due componenti : il componente A in sacchi da 32 Kg ed il componente B in lattine da circa 8/9 lt.	n.	70,00
Ossido di ferro sintetico in polvere colorante per cemento (colore rosso)	Kg.	5,00
Ossido di ferro sintetico in polvere colorante per cemento (colore nero)	Kg.	5,00
Ferro tondo tipo FeB 44K , diam.8 mm	Kg.	0,95
Ferro tondo tipo FeB 44K, diam.12 mm	Kg.	0,90
Ferro tondo tipo FeB 44K, diam.16 mm	Kg.	0,89
Tappi per ferro da Ø 8,12,16.	n.	0,30
Rete elettrosaldata filo 5 mm, maglie cm 20x20 in fogli da cm 400x250	n.	14,00
Rete elettrosaldata filo 6 mm, maglie cm 20x20 in fogli da cm 400x250	Kg.	20,00

Chiodi ferro mm. 60	Kg.	1,60
Chiodi ferro mm. 80	Kg	1,60
Chiodi acciaio mm 50	Kg.	4,50
Chiodi acciaio mm 70	Kg	4,50
Filo di ferro cotto nero diam. 1 mm in bobine	n.	0,85
Filo di ferro zincato Ø 2,7 n. 16	Kg	1,50
Panelli coibentati per coperture, bilamiera con poliuretano espanso spessore minimo 5cm , finitura tipo finto coppo	mq.	30,00
Tavole abete sottomisura mm 25, largh. 8-16 cm , lungh. 400 cm.	mc.	300,00
Tavole maschiate in abete spessore 2,5 cm lunghezza 400 cm.	mq.	12,00
Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2.70, larghezza cm. 50,00 lunghezza cm. 300,00	n.	28,00
Pannelli in legno per casseri multistrato per edilizia , spessore cm 2.70, larghezza cm. 25,00 lunghezza cm. 300,00	n.	15,00
Morali abete sez. cm. 8 x 8 da mt. 4 di lunghezza	n.	10,00
Morali abete sez. cm. 10 x 10 da mt. 4 di lunghezza	n.	15,00
Travi lamellari a vista base cm 8	mc.	620,00
Travi lamellari a vista base cm 10	Mc	600,00
Sagomatura in testa sul lamellare	n.	6,00
Palo in pino impregnato in autoclave sez. tonda Ø 80 mm. , lunghezza cm. 400	n.	15,00
Vite torx diam. 3x50 mm	n.	0,033
Vite torx diam. 6 x 140 mm	n.	0,020
Placca angolare zincata con sagomatura tonda per fissaggi paleria dimensione mm. 80	n.	2,50
Piastra a scomparsa per legno – muro, zincata h. 95 mm.	n.	16,00
Lavorazione a "sella" su piantone di sezione pari a mm. 80	n.	5,00
Tubo in cls Ø 50 cm lunghezza mt 1	n.	20,00
Pozzetto in cls cm 60x60x60 interno	n.	40,00
Chiusino in cls cm 60x60	n.	20,00
Pozzetto prefabb. in cls cm 40x40x40 interno	n.	25,00
Chiusino in cls cm 40x40	n.	15,00
Prolunga pozzetto in cls cm 40x40x20 interno	n.	20,00
Caditoia prefabb. In cls per pozzetti in cls cm 50x50x6	n.	25,00
Caditoia in ghisa classe c 250 per traffico veicolare adatta a pozzetto in cls cm 40x40x40 interno	n.	40,00
Mattoni laterizi forati cm 30x15x8	n.	0,40
Blocchi di cls multicamera portanti cm 25 x 30 x 40 con incastro	n.	1,20
Blocchi in cls con inerte di pomice multicamera portanti cm 25x25x40 con incastro	n.	1,30
Pignatta laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana	n.	1,67
Pignatta laterizio 16x38x25 per solai misti h.16+caldana	n.	1,67
Pignatta in cls con inerte di pomice 20 x38x25 per solai h.20+caldana	n.	1,20
Pignatta in cls con inerte di pomice 16 x38x25 per solai h.16+caldana	n.	1,00
Travi bausta da 0,60 a 2,40 mt	Ml	2,70
Travi bausta 1Ø8 da 2,50 a 2,60 mt	Ml	3,10
Travi bausta 1Ø10 da 2,70 a 3,70 mt	Ml	3,30
Travi bausta 1Ø12 da 3,80 a 4,60 mt	Ml	3,60
Travi bausta 2Ø10 da 4,70 a 5,50 mt	Ml	4,00
Travi bausta 2Ø12 da 5,60 a 7,00 mt	Ml	4,55
Disarmina lt. 5	n.	25,00
Guaina liquida acrilica impermeabilizzante in confezione da lt 14	n.	90,00
Membrana bugnata (fondalina) per muri contro terra h. 2,5	mq.	1,60
Tela taglia muro l = cm . 40	mt.	1,00

Tegola curva (coppo sardo anticato)	n.	0,60
Tegola curva (coppo sardo rosso)	n.	0,55
Tubo PVC rigido rosso in canne da mt 3 diametro mm 250	n.	30,00
Curva PVC rigido rosso a 45° diametro mm 250	n.	15,00
Curva wc in PVC con guarnizione mm 110	n.	8,00
Tubo multistrato per uso idrico mm 12	mt	1,00
Tubo multistrato per uso idrico mm 16	mt	1,30
Tubo multistrato per uso idrico con coibentazione mm 12	mt	1,20
Tubo multistrato per uso idrico con coibentazione mm 16	mt	1,50
Tubo polietilene pn 16 da “32”	mt	1,30
Collettore distribuzione modulare da ¾ a ½ da 4 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione, raccordi per tubo multistrato da mm 12, e raccordo principale con valvola a sfera per polietilene da 32 mm.	n.	35,00
Collettore distribuzione modulare da ¾ a ½ da 2 posti acqua fredda/calda completa di valvole di intercettazione per ciascuna diramazione con raccordi per tubo multistrato da mm 16, raccordo principale e valvola a sfera per polietilene da 32 mm.	n.	25,00
Collettore c-vitone 3 vie eco	n.	15,00
Adattatore per tubo rame mm 16	n.	1,50
Gomito ottone 1/2 MF	n.	1,60
Gomito ottone 3/4 MF	n.	2,60
Raccordo ottone per multistrato mm 16x1/2 F	n.	2,00
Raccordo ottone per multistrato mm 16x1/2 M	n.	2,00
Raccordo ottone per multistrato mm 20x1/2 F	n.	2,60
Raccordo ottone per multistrato mm 20x1/2 M	n.	2,60
Gomito ottone per multistrato mm 16x1/2 F	n.	3,00
Gomito ottone per multistrato mm 16x1/2 M	n.	3,00
Gomito ottone per multistrato mm 20x1/2 F	n.	3,60
Gomito ottone per multistrato mm 20x1/2 M	n.	3,60
Valvola di non ritorno m-f Ø 3/4	n.	8,00
Valvola a sfera f-f Ø 3/4	n.	6,00
Tappo ottone 3/4	n.	1,50
Tappo ottone 1/2	n.	1,00
Niples ottone Masc. Rid. 1” x 3/4	n.	1,60
Raccordo polietilene 3/4 x25 , PN 16	n.	1,40
“T” in polietilene da mm 32 con derivazione “M”	n.	3,20
Raccordo polietilene da mm 32 “F” 1”	n.	1,60
Raccordo polietilene da mm 32 “M” 1”	n.	1,60
Curva in polietilene a 90° mm 32, con derivazione “M” 1”	n.	2,20
Curve polietilene a 90 ° da 32 mm	n.	3,00
Sifone Polipropilene ispezionabile per scarico fogna da mm 110	n.	25,00
Braga Polipropilene a 45° , mm 110/40	n.	3,20
Curva wc in Polipropilene da mm 110	n.	2,50
Riduzione Polipropilene da mm. 110 a mm 100	n.	7,00
Curve in Polipropilene da 30° per scarico fogna mm. 110	n.	2,50
Curve in Polipropilene da 45° per scarico fogna mm. 110	n.	2,50
Curve in Polipropilene da 45° mm. 50	n.	1,00
Curve in Polipropilene da 45° mm. 40	n.	0,80
Curve tecnica in Polipropilene da 90° per scarico fogna mm. 50	n.	1,50

Curve tecnica in Polipropilene da 90° per scarico fogna mm. 40	n.	1,40
Curve in Polipropilene da 90° mm. 110	n.	2,50
"T" in Polipropilene per scarico fogna da mm 50	n.	2,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 110 in canne da mt 3	n.	20,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 110 in canne da mt 1	n.	7,00
Tubo Polipropilene per scarico fogna, mm 40 in canne da mt 2	n.	4,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 40 in canne da mt 1	n.	2,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 50 in canne da mt 2	n.	5,00
Tubo polipropilene per scarico fogna, mm 50 in canne da mt 1	n.	2,50
Lavabo in vetro china bianca economico, compreso gruppo accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix	n.	40,00
Colonna lavabo in vetro china compreso gruppo accessori per il fissaggio	n.	25,00
Mix lavabo monocomando a sfera in ottone cromato	n.	45,00
Bidet in vetro china a pavimento tipo economico completo di accessori per il fissaggio e funzionamento, escluso mix	n.	50,00
Mix bidet monocomando a sfera in ottone cromato	n.	45,00
Piatto doccia in vetro china cm. 80 x 80	n.	70,00
Sifone a esse cromato da 1" 1/4	n.	15,00
Vaso in vetro china a pavimento tipo economico completo di accessori per il fissaggio	n.	50,00
Sedile universale bianco	n.	25,00
Cassetta alta in vetro china bianca completa di batteria catis e accessori	n.	80,00
Wc-bidet monoblocco per disabili in vetro china bianco, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato, completo di cassetta di scarico a zaino, batteria di scarico a comando pneumatico con pulsante sulla cassetta, ivi compresi gli accessori per il montaggio, il tutto conforme a DM 236 e DPR 503.	n.	200,00
Viti fissa cassetta	n.	4,00
Flessibile inox M 1/2 F 3/8 cm. 40	n.	4,00
Flessibile inox M 1/2 F 1/2 cm. 25	n.	4,00
Canotto curvo mm. 30 - 90°	n.	7,00
Rosone da ½"	n.	3,00
Canotto in ottone cromato mm. 30 x 300	n.	4,00
Doccetta per sanitari per disabili con flessibile e supporto a muro ad uso bidet provvista di leva per il comando dell'acqua a chiusura automatica. Flessibile di almeno cm 100.	n.	25,00
Silicone universale acetico trasparente in confezione da ml 300	n.	3,00
Silicone per fissaggio sanitari colore bianco in confezione da ml 300	n.	5,00
Schiuma poliuretanica in confezione da 750 ml.	n.	6,00
Ancorante chimico per ferri di armatura in confezione da ml. 300	n	8,00
Impregnante protettivo ed impermeabilizzante per pietra naturale lt. 1	n	20,00
Paraspigoli per intonaco da mt 3	n.	1,50
Corrimano per wc disabili cm 130	n.	80,00
Maniglione di sicurezza per wc disabili cm 40	n	40,00
Distanziatori a croce da 3 mm.	n.	0,18
Distanziatori a croce da 5 mm.	n.	0,18
Pavimento gres formato cm 33 x 33 oppure cm 30 x 30 seconda scelta, colore : gamma delle terre	mq.	15,00
Pavimento gres formato cm 33 x 33 oppure cm 30 x 30 prima scelta, colore : gamma delle terre a scelta del D.L.	mq.	20,00

Rivestimento in gres per servizi igenici formato cm. 20 x 20 seconda scelta, colori bianco o grigio chiaro	mq.	13,00
Rivestimento in gres per servizi igenici formato cm. 20 x 20 prima scelta, gamma delle terre a scelta del D.L.	mq.	18,00
Listello battiscopa in ceramica cm. 8 x 33 abbinato al pavimento in gres	ml.	3,00
Adesivo in polvere a base di leganti idraulici per pavimenti e rivestimenti in gres in sacchi da kg. 25	n.	12,00
Stucco sigillante per fughe pavimenti e rivestimenti colore grigio da 1 a 8 mm in confezione da kg. 5	n.	6,00
Stucco sigillante per fughe pavimenti e rivestimenti colore bianco da 1 a 8 mm in confezione da kg. 5	n.	800
Impermeabilizzante coibentante con accoppiato pse guaina ardesiata spessore tot. mm. 40	mq.	10,00
Pittura per esterni naturale a base di calce, colore tenue pastello lt. 14 a scelta del D.L.	n.	100,00
Idropittura semilavabile per interni , traspirante , antimuffa , dotata di elevata copertura, in confezioni da circa lt. 14-15	n.	30,00
Fissativo speciale ad acqua da lt. 15	n.	25,00
Impregnante antitarlo per legno all'acqua colore a scelta del D.L. in confezione da circa 5 lt.	n.	40,00
Finitura per legno cerata all'acqua in confezione da circa 5 lt.	n.	70,00
Cordoli in cls prefabbricati (mm 100+120) x250x1000, colore grigio	ml	5,00
Cordoli in cls prefabbricati curvo (mm 100+120)x250x1000, colore grigio	ml	10,00
Cordoli in cls prefabbricati mm 60x200x1000, colore grigio	ml	4,80
Lastre di basalto per pavimentazione di strade e marciapiedi superfice grezza, cm 50x50 spess. Cm 5	cad	25,00
ELEMENTO PER PAVIMENTAZIONE ESTERNA in cemento, dimensioni CM 40x40x4 con solcature sulla faccia superiore a for mare disegni geometrici o tipo porfido a coda di pavone e con la superficie levigata colore rosso.	mq	15,00
Pavimento in lastre regolari di pietra basaltica spessore medio cm. 3	mq.	16,00
Sagoma in polistirene per arco a sesto policentrico dimensioni cm. 326 x 100 spessore cm. 20	n.	145,00
Tubo corrugato per cavidotto mm 75	mt	1,50
Tubo corrugato da mm. 90	mt.	2,30
Tubo dreno mm 90	mt	2,00
Tubo drenante corrugato da mm. 110	mt.	2,50
Fossa imhoff in polietilene per n. 6 ab	n.	500,00
Fossa imhoff in polietilene per n. 3 ab	n.	380,00
Cartello inizio lavori	n	5,00
Rete per recinzione di cantiere in plastica arancione h 1,20 in confezione da mt. 50	n	1,00
Serbatoio per acqua in PVC da 1000 lt.	n	300,00
Serbatoio per acqua in PVC da 500 lt.	n	250,00
Scala a scomparsa retratile per terrazze completa di coperchio per foro bottola cm. 70 x 120 mt 3	n	300,00
Controcassa in legno per porte di dimensioni standard	n	10,00

Da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.82 del Dlgs 163/2006.
Il valore complessivo, dell'appalto, posto a base d'asta è **di euro 170.000,00 oltre IVA di legge.**
Non saranno inoltre consentite varianti nelle offerte e/o offerte condizionate.

Art. 2.1 – Durata dell'appalto

La durata dell'appalto sarà determinata dall'esaurimento dei fondi posti a base d'asta. In ogni caso la durata non potrà superare i 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

Art. 3 – Modalità e specifiche di esecuzione della fornitura

I prezzi indicati dovranno rimanere invariati per tutto il periodo di validità della gara, ciò significa che non saranno ammesse revisione dei prezzi per un periodo di 24 mesi.
I materiali edili saranno richiesti secondo le esigenze dell'Amministrazione e dovranno essere fatturati per ogni singolo

ordine.
I tempi di consegna dei materiali edili presso le sedi indicate non dovranno superare li 7 giorni (lavorativi) dalla data dell'ordine.
Sono a carico dell'aggiudicatario le spese di carico e scarico, di trasporto, di facchinaggio e posa in opera ogni altro onere comunque connesso per gli infissi. I tempi di consegna degli infissi trenta giorni lavorativi dall'ordine.

Art. 4 - Penali e risoluzioni

Ai sensi dell'art. 298 e del richiamato art. 145 del regolamento di esecuzione e attivazione del D.Lgs.163/2006, si disciplina che l'impresa e soggetta a penalità quando:

- effettua in ritardo la fornitura in oggetto rispetto ai tempi richiesti nel disciplinare, nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nella qualità dei beni forniti o dei materiali impiegati: nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo;
- non effettua, o effettua con ritardo, il ritiro dei prodotti difettosi e/o non conformi, dai magazzini o dagli uffici in cui è avvenuta tale operazione:nella misura dello 0,1% dell'importo contrattuale netto per ogni giorno di ritardo.

Qualora a seguito dell'applicazione delle suddette penali la percentuale delle stesse dovesse superare il 10 %, il RUP proporrà alla stazione appaltante la risoluzione del contratto per gravi inadempienze. Fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Nel caso di ritardi e/o difformità l'esecutore verrà invitato ad adeguare la fornitura alle prescrizioni contrattuali entro un termine congruo.
L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono.
Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.
Qualora la cauzione dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.
Il raggiungimento di penalità in misura superiore al 10% comporta la possibilità per l'Ente di risolvere il contratto.

Art. 5 Luogo, termini e modalità di consegna

Le consegne dovranno essere effettuate :
Lotto n. 1 presso l'Azienda Campulongu – Massama - OR;
Lotto n. 2 presso l'Azienda Campulongu – Massama - OR
Lotto n. 3 lungo la strada in località " Beda Manca" nelle UGB di Pau e di Palmas Arborea;
Lotto n. 4 presso l'UGB di Pabarile – in località Crastu Cariasa – Santulussurgiu – OR
Lotto n. 5 presso l' UGB di Neoneli in località S. Vittoria – Neoneli - OR
entro il termine di 10 giorni (lavorativi) dalla data dell'ordine;
La fornitura sarà richiesta secondo le esigenze dell'Amministrazione.
Per i ritardi nelle consegne verranno applicate le penali di cui all'art. 17 del presente disciplinare.
L'impresa può richiedere lo spostamento dei termini di consegna solo per impedimenti o ritardi dovuti a cause di forza maggiore debitamente dimostrate con idonea documentazione accettata dall'Amministrazione.
L'evento di forza maggiore dovrà essere comunicato all'Amministrazione entro 2 giorni dal suo verificarsi. Il protrarsi del ritardo per fatti dell'impresa per più di 15 giorni dal termine stabilito potrà comportare la risoluzione contrattuale, fatta salva l'esecuzione della procedura in danno.
La risoluzione contrattuale determinerà l'incameramento della cauzione.
Tutte le spese di trasporto, carico e scarico sono a carico della ditta aggiudicataria.

Art .6 Liquidazione e pagamento dei corrispettivi

Le fatture dovranno riportare il codice CIG del/ o dei lotti corrispondenti.
Il corrispettivo dovuto sulla base dell'ordinazione sarà liquidata entro 30 giorni dalla data di collaudo della fornitura, redatta secondo le norme in vigore **previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva dell'impresa risultante dal DURC rilasciato dai competenti enti certificatori.**
L'Amministrazione non potrà essere considerata in mora prima che siano decorsi i suddetti termini contrattuali, può sospendere, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'impresa cui sono state contestate inadempienze nella esecuzione delle forniture, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.

Art. 7 Verifica conformità dei materiali

La verifica di conformità deve accertare che i beni siano conformi alla lettera d'ordine.

Art. 8 Collaudo

Il Collaudo deve accertare che i beni forniti dall'impresa presentino i requisiti richiesti dall'Amministrazione.
Il collaudo verrà eseguito da dipendenti dell'Ente, ovvero, da soggetti esterni all'uopo incaricati. Alle operazioni di collaudo l'impresa può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'impresa è considerata come acquiescenza alle contestazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori. Eventuali rilievi è considerazioni sono tempestivamente comunicati all'impresa a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 9 Luoghi del collaudo

I controlli sulla fornitura verranno effettuati presso le sedi dove è avvenuta la consegna della fornitura, entro 30 giorni dalla data stessa della fornitura.

Art. 10 Metodologia di collaudo

I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di prodotti che ritengono necessarie, senza che l'impresa possa elevare contestazioni o pretese.
I collaudatori possono eseguire anche prove a campione, nell'intesa che i risultati ottenuti sopra le percentuali dei prodotti esaminati si estendono a tutta la partita.

Art. 11 Risultati di collaudo

I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono:
- accettare i prodotti;
- rifiutare, in tutto o in parte, i prodotti;
- dichiarare rivedibili, in tutto o in parte, i prodotti.

sono rifiutate le forniture difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni richieste. Salvo diversa indicazione contrattuale, l'impresa ha l'obbligo di ritirare o sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 20 giorni dalla data del verbale dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto, dalla data delle lettera raccomandata dell'Amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'impresa non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei prodotti che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna.
In via eccezionale, l'Ente, su conforme proposta dei collaudatori, può accettare, con adeguata svalutazione, le forniture di beni non perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche richiamate in contratto. Il regolare collaudo dei prodotti non esonera comunque l'appaltatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengono accertati in seguito.

Il DIRETTORE DEL SERVIZIO
Ing. Giuliano Patteri