REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Nuoro

A. P. Q. Berchida-Bidderosa.
Computo metrico estimativo per i lavori di pavimentazione della strada di accesso al mare in località Bidderosa - Orosei.

Num. Ord.	Lavori e Forniture	Unità di misura	Quantità	Prezzo Unitario	Totale
01	Fornitura e posa in opera di strato di usura in conglomerato neutro dello spessore di cm 7 confezionato in adeguati impianti, posto in opera con idonee vibrofinitrici, compattato con rulli d'idoneo peso, costituito da materiale inerte pregiato come prescritto all'interno delle norme tecniche aventi colorazioni tali da garantire le richieste progettuali. La miscela di inerti verrà impastata a caldo con uno speciale legante trasparente, tipo RESINA LT. Il tutto dovrà avvenire in idonei impianti, con dosaggi e modalità riportati nel Capitolato Tecnico, inclusa la stesa, la fornitura di ogni materiale, lavorazione e la riconfigurazione del piano viario con ricarica di tout-venant spessore non inferiore a cm. 10, livellamento e rullatura, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Tratto A Tratto B Tratto C Tratto D Sommano	mq.	455,00 545,00 305,00 395,00 1.700,00	40,00	68.000,00
				IMPORTO TOTALE LAVORI	**€. 68.000,00**