REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ACQUISTO DI MATERIALI E PRODOTTI EDILI PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO RURALE IN LOCALITA' IACUPIU COMUNE DI NUORO.

OFFERTA PREZZI

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
Sabbia lavata grossa (0-7);	Mc.	80,00	……	……
Risone (8-12);	Mc.	20,00	……	……
Tout-venant;	Mc.	50,00	……	……
Cemento R 32,5;	Ql.	200,00	……	……
Grassello di calce;	Ql.	30,00	……	……
Premiscelato per intonaci;	Ql.	25,00	……	……
Adesivo bianco o grigio per pavimenti e rivestimenti interni ed esterni in polvere;	Kg.	500,00	……	……
Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fondazione o in elevazione, avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (D max 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera compreso l'impiego di pompe, posto in opera fino all'altezza di m. 28 fuori terra; avente resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm2 e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.	Mc.	20,00	……	……....
Blocchi in calcestruzzo 30x20x40;	N°	1000,00	……	……
Mattoni in laterizio forati 8x15x30;	N°	1000,00	……	……
Ferro tondo per cemento armato Fe B 38 K, sezione mm.12;	Kg.	700,00	……	……
			A RIPORTARE	……

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
			RIPORTO	……
Ferro tondo per cemento armato Fe B 38 K, sezione mm.8;	Kg.	400,00	……	……
Rete elettrosaldata in fogli da mq. 9,00, filo mm.5, maglia 20x20;	Kg.	300,00	……	……
Filo cotto bianco per legature diametro mm.1,0;	Kg.	40,00	……	……
Filo cotto nero per legature diametro mm. 4,0;	Kg.	50,00	……	……
Chiodi in ferro a testa piana,lunghezza cm. 6;	Kg.	25,00	……	……
Chiodi in acciaio a testa bombata lunghezza cm. 5;	Kg.	15,00	……	……
Tavole sottomisura spessore cm.2,5;	Mc.	4,00	……	……
Guaina bituminosa elastomerica ardesiata spessore mm.4, kg/mq 4,5;	Mq.	60,00	……	……
Tegola di laterizio tipo coppo sardo	N°	400,00	……	……
Aggrappante per pitture;	Lt.	50,00	……	……
Pittura semilavabile traspirante per interni;	Lt.	98,00	……	……
			A RIPORTARE	……

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
			RIPORTO	……
Pittura silossanica per esterni;	Lt.	70,00	……	……
Piastrelle cementine unicolori in tinta unita dimensioni cm.20x20 composte da due strati meccanicamente compressi. Il primo strato e' costituito da un impasto a base di cemento colorato in pasta a diversi colori unito con sabbia di fiume, finemente setacciata per uno spessore di circa 0,5 cm. Il secondo strato è un calcestruzzo ad alta resistenza con inerti selezionati, ed ha uno spessore di circa 2,2 cm. Per la produzione di queste mattonelle vengono rispettate le tecniche tradizionali;	Mq.	87,00	……	……
Piastrelle monocottura per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale medio/ forte (abitazioni) dimensioni 30x30, prima scelta;	Mq.	20,00	……	……
Piastrelle smaltate bicottura, a pasta rossa, per rivestimenti, colore bianco formato 15x15;	Mq.	55,00	……	……
Zoccoletto battiscopa in monocottura con sguscio sulla costa superiore dimensioni 25/30 x 8;	Ml.	75,00	……	……
Vaso in vetrochina bianca, con scarico a suolo, dimensioni circa 40x50-55 inclusi sedile di tipo pesante, cassetta di scarico ad incasso muro e accessori;	N°	01	……	……
Lavabo con colonna in vetrochina bianca dimensioni 60x45;	N°	01	……	……
			A RIPORTARE	……

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
			RIPORTO	……
Piatto doccia in vetrochina bianca, dimensioni 80x80, incluse apparecchiature di scarico e raccordo;	N°	01	……	……..
Miscelatore monocomando per lavabo in ottone cromato, serie pesante completo di asta di comando scarico e piletta da 1+1/4;	N°	01	……	……..
Miscelatore monocomando per doccia esterno, in ottone cromato, con deviatore automatico, bocca d'erogazione dotata di rompigetto, raccordi ad s da 1/2"regolabili; dotato di doccetta a supporto fisso e tubo fleessibile da 150 cm con raccordo conico da 1/2";	N°	01	……	……..
Box doccia ad angolo con apertura angolare, due ante scorrevoli e due fisse, dimensioni 80x80, lastre in metacrilato stampato, profili in alluminio bianco;	N°	01	……	……..
W.C./Bidet monoblocco per disabili in vetrochina, apertura anteriore per introduzione doccetta, sifone incorporato, completo di cassetta di scarico a zaino in ceramica che garantisce il risciacquo completo con solo 7 litri di acqua, batteria di scarico a comando pneumatico, con pulsante sulla casetta, completo di sedile e coperchio in poliestere bianco, modello da pavimento. Conforme al DM 236 e DPR 503;	N°	01	……	……..
Miscelatore meccanico monocomando con comando a gomito in ottone cromato da parete con arrivo ed eccentrico filettato 0 ½" x ¾"M, per disabili, completo di doccetta a pulsante ad uso bidet in ABS antiurto, flessibile cm.120;	N°	01	……	……..
			A RIPORTARE	……

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
			RIPORTO	……
Lavabo ergonomico per disabili in vetrochina bianco con poggia gomiti, dimensioni mm.675 x mm.575, completo di tasselli e staffe di fissaggio e sifone esterno	N°	01	……	……..
Miscelatore meccanico monocomando a gomito per lavabo disabili in ottone cromato.	N°	01	……..	……..
Tubo in rame sanitario con rivestimento in pvc, sezione mm.12;	Ml.	100,00	……	……..……
Tubo in pvc pesante per scarichi fognari, sezione mm.40;	Ml.	30,00	……	……..……
Tubo in pvc pesante per scarichi fognari, sezione mm.125;	Ml.	80,00	……	……..……
Tubo in polietilene ad alta densità, diametro esterno mm. 50, PN 16;	Ml.	400,00	……..	……..
Collettore semplice complanare, in ottone, da 3/4", con derivazioni in serie da 1/2" dotate di rubinetto d'arresto, completo di saracinesca di intercettazione a monte da 3/4" e di cassetta in metallo zincato 26x28, 3/4"x8x1/2";	N°	02	……..……	...……
Trave in abete uso fiume sez. 20x20 lunghezza ml. 5,00;	N°	20,00	……	……..
Listoni in abete sez. cm .10x12 lunghezza ml. 4,00;	N°	30,00	……	……..
			A RIPORTARE	……

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Lavori per la ristrutturazione di un fabbricato rurale in località Iacupiu, Comune di Nuoro.

Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
			RIPORTO	……
Impregnante protettivo del legno all'acqua;	Lt.	36,00	……	……..
Ancorante chimico in resina vinilestere per muratura;	N°	10,00	……	……..
			IMPORTO TOTALE FORNITURA	……

(diconsi euro – in lettere) ……..

Pari a Ribasso del _____%

(ribasso in lettere) …….....

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)