REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO D

FORNITURA E POSA IN OPERA DI INFISSI INTERNI ED ESTERNI PER UNA STRUTTURA DA ABIBIRE A PUNTO DI AVVISTAMENTO INCENDI IN LOCALITÀ “GOLANITZO”, COMUNE DI OLZAI (NU).

OFFERTA PREZZI

Progetto per la costruzione di una struttura da adibire a punto di avvistamento incendi boschivi in località Golanitzo, Comune di Olzai.

N°	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
01	Fornitura e posa in opera di portafinestra in profilati estrusi di alluminio anodizzato sistema tipo Metra NC 65STH a giunto aperto, con taglio termico o similari, in alluminio con finitura finto legno colore noce scuro, ad una o due ante,completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, maniglia esterna e chiusura tipo Yale, riempimento in vetro camera doppio antisfondamento 6/7-15-6/7 ; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato e la registrazione dell'infisso, escluse le opere murarie. Dimensioni:				
	-) cm. 120 x h. cm.230 a due ante	N°	01	……...	……...
	-) cm. 80 x h. cm.230 a una anta	N°	01	……...	……...
02	Fornitura e posa in opera di finestra in profilati estrusi di alluminio anodizzato sistema tipo Metra NC 65STH a giunto aperto, con taglio termico o similari, in alluminio con finitura finto legno colore noce scuro, ad una o due ante, completa di guarnizioni a tutto giro sull'anta e di accessori di movimento e chiusura del tipo corrente commerciale, riempimento in vetro camera basso emissivo 4-15-4; data in opera compreso il controtelaio metallico da fissare alle murature con zanche in acciaio zincato e la registrazione dell'infisso, escluse le opere murarie. dimensioni:				
	-) cm.60 x h. cm.140 ad una anta;	N°	01	……...	……...
	-) cm.100 x h.cm.140; a due ante;	N°	01	……...	……...
	-) cm.120 x h. cm.140 a due ante;	N°	01	……...	……...
	-) cm.200 x h. cm.140 a tre ante.	N°	03	……...	……...
				A RIPORTARE	……...

Progetto per la costruzione di una struttura da adibire a punto di avvistamento incendi boschivi in località Golanitzo, Comune di Olzai.

N°	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
				RIPORTO	……..
03	Fornitura e posa in opera di persiana a lamelle orientabili per portefinestra, in profilati estrusi di alluminio anodizzato serie All.Co5, con finitura finto legno colore noce medio, profilati prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali, completo di accessori di posa, movimento e chiusura, maniglia esterna e serratura tipo yale; controcassa a murare in profilato zincato, data in opera compresa la registrazione dell'infisso escluse le opere murarie: dimensioni:				
	-) cm.120 x h. cm.230 a due ante;	N°	01	……	……..
	-) cm. 80 x h. cm.230; ad una anta.	N°	01	……	……..
04	Fornitura e posa in opera di persiana a lamelle orientabili per finestre, in profilati estrusi di alluminio anodizzato serie All.Co5, con finitura finto legno colore noce medio, profilati prodotti in conformità alle norme UNI-DIN e con marchio di qualità rilasciato da istituti ufficiali, completo di accessori di posa, movimento e chiusura; controcassa a murare in profilato zincato, data in opera compresa la registrazione dell'infisso escluse le opere murarie: dimensioni:				
	-) cm. 60 x h. cm.140; ad una anta;	N°	01	……..	……..
	-) cm.100 x h. cm.140 a due ante;	N°	01	……..	……..
	-) cm.120 x h. cm.140 a due ante;	N°	01	……..	……..
	-) cm.200 x h. cm.140 a tre ante;	N°	03	……..	……..
				A RIPORTARE	……..

Progetto per la costruzione di una struttura da adibire a punto di avvistamento incendi boschivi in località Golanitzo, Comune di Olzai.

N°	Descrizione	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
				RIPORTO	……..
05	Fornitura e posa in opera di porta interna tamburata ad anta cieca liscia in tanganika avente: anta mobile cieca dello spessore finito di mm 44 circa, eseguita con un'intelaiatura in legno di abete con tacco di rinforzo in corrispondenza della serratura, tamburata con pannelli fibrolegnosi impiallacciati in essenza tanganika e struttura alveolare a celle intercomunicanti. Lati di battuta a zaino ricavati nell'anta ed impiallacciati. Telaio in listellare impiallacciato della sezione di mm 105x40 circa con apposite fresature per l'aletta dei coprifili e per l'alloggiamento della guarnizione di battuta. Coprifili in listellare impiallacciato della sezione di mm 70x10 circa con alette per il fissaggio sul telaio. Cerniere tipo anuba in acciaio bronzato. Chiusura con serratura tipo patent bronzata. Maniglia in alluminio bronzato. Verniciatura al poliuretano colore naturale mielato, con finitura opaca previa carteggiatura. La misura della porta e' riferita alla luce netta di passaggio, compresa la registrazione dell'infisso, escluse le opere murarie. Dimensioni: cm. 80 x h. cm. 210	N°	01	……	……..
				IMPORTO TOTALE FORNITURA	……

(diconsi euro – in lettere) ……..

Pari a Ribasso del _____%

(ribasso in lettere) ……..

IL CONCORRENTE
(timbro e firma)