REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO "D"

LAVORI DI RIMOZIONE BONIFICA SMALTIMENTO E NUOVA REALIZZAZIONE DI UNA COPERTURA IN CEMENTO-AMIANTO.

OFFERTA PREZZI

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
01	Rimozione, bonifica e smaltimento di copertura realizzata con materiale contenente amianto in matrice compatta (ETERNIT), poggiata su struttura metallica, compreso l' onere per il ponteggio e quant' altro per dare il sito bonificato a norma di legge. L'esecuzione dei lavori avverrà secondo lo schema sotto elencato, nel rispetto della normativa vigente, in particolare del D.Lvo 277/91, D.M. 06.09.94 e del D.Lvo. 81 del 09/04/08 1)-Predisposizione Piano di Lavoro per l'Azienda U.S.L. competente; 2)-Inoltro pratica all'organo competente; 3)-Allestimento del cantiere, con confinamento della zona di lavoro; 4)-Direzione dei lavori; 5)-Rimozione dei materiali contenenti amianto; 6)-Caratterizzazione rifiuto; 7)-Imballaggio con polietilene termoretraibile ed etichettatura a norma dei rifiuti; 8)-Trasporto dei rifiuti ad impianto di smaltimento finale autorizzato; 9)-Smaltimento dei rifiuti derivanti dalle sopraelencate operazioni. SOMMANO…	mq.	260,00	……..	……	……..
02	Realizzazione di copertura a falde con pannello monolitico per coperture costituito da: supporto esterno in acciaio zincato spessore mm. 0,5 stampato a sagoma di tegole tipo coppo, colore rosso antico; isolamento in espanso rigido ad alto potere isolante a base di resine poliuretaniche, densità totale 42 kg/m3, spessore cm.4;supporto interno in acciaio zincato spessore mm. 0,4					
	A RIPORTARE					……..

	RIPORTO					……..
N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	profilato micro grecato; fissato con idonea ferramenta a sottostante struttura metallica o muraria, completa di tutti i componenti del sistema quali colmo, raccordo di colmo a parete, falda laterale di partenza e di arrivo, compreso l' onere per il ponteggio e quant' altro per dare l' opera finita a regola d' arte. SOMMANO…	mq.	314,05	……..	……	……
03	Fornitura e posa in opera di canale di gronda in rame di forma semicircolare sviluppo 380 mm. munito di due riccioli anteriore e posteriore, per dare maggiore stabilità alla barra, di spessore 6/10 mm, in opera comprese lavorazioni e saldature, staffe dello stesso materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l'altra, tappi di chiusura, bocchettoni e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte, compreso l'onere per il ponteggio. SOMMANO…	ml.	11,75	……..	……	……..
04	Fornitura e posa in opera di discendente pluviale in tubo di rame a sezione circolare, diametro mm.80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali gomiti, sfridi, tagli e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte. SOMMANO…	ml.	2,00	……..	……	……
05	Terminale per pluviale in ghisa a sezione circolare, h 2.00 con piede curvo, dato in opera compreso raccordo e ancoraggio alla muratura diametro 80 mm. SOMMANO…	cad.	1,00	…….....	……	……..

TOTALE euro *(diconsi euro – in lettere)* …….. Pari a Ribasso del _____% *(ribasso in lettere)* …….. IL CONCORRENTE *(timbro e firma)*	……..