



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTAS DE SARDIGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

ALLEGATO “D”

**FORNITURA IN OPERA DI MEMBRANA IN POLIOLEFINE,
SCOSSALINA E BOCCHETTONI DI RACCOLTA E
CONVOGLIAMENTO ACQUA PIOVANA PER LA
IMPERMEABILIZZAZIONE DI COPERTURE DI FABBRICATI**

OFFERTA PREZZI

N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	OPERE PREPARATORIE					
01	Sollevamento della quota dei lucernai previo smontaggio e rimontaggio compresa la fornitura e posa in opera dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera a regola d'arte; <i>Dimensioni:</i> 19,80 x 1,50	N°	02
	5,30 x 1,30	N°	06
02	Sistemazione del piano di posa mediante il taglio e la regolarizzazione delle anomalie presenti nella impermeabilizzazione esistente.	Mq.	1066,05
	IMPERMEABILIZZAZIONE					
03	Lavori di fornitura e posa in opera di manto impermeabile costituito da: 1- strato di compensazione e antipunzonatura realizzato in feltro non tessuto di fibre in polipropilene o poliestere da fiocco, imputrescibile, resistente ai microrganismi, del peso di gr/mq 300, con lembi sormontati di cm 10 circa; 2- membrana impermeabile in POLIOLEFINE dello sp. 1.5 mm , avente le seguenti dimensioni 2.10 x 20 mt. esente da plastificanti, compatibile con olii, grassi e bitumi, resistente ai raggi U.V. Il manto deve essere testato secondo le norme UNI 8202 E SIA 280 ISO 9001 . I collegamento fra fogli dovrà avere una sormonta di cm 6 ai bordi e saldati termicamente con aria calda con l'ausilio di sistemi manuali o ad avanzamento automatico e fissati al solaio mediante ancoraggi meccanici ; 3- elementi di raccolta e convogliamento delle acque costituito da bocchettoni circolari del diametro di 80/100 mm e da relativi raccordi realizzati in poliolefine dotati di dispositivi paraghiaia e parafoglia, saldabile a caldo <i>segue pagina successiva</i>					
	A RIPORTARE				

RIPORTO					
N° Ord.	Lavori e forniture per l'esecuzione dell'appalto	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario (euro)		TOTALE
				in cifre	in lettere	
	<p>dalla pagina precedente tramite cannello ad aria calda leister all'elemento di tenuta e ogni altro onere e magistero necessario;</p> <p>4- scossalina perimetrale con sviluppo max cm. 50 in lamiera zincata preverniciato dello spessore di 6/10 sagomato e sigillato con mastici ad elasticità permanente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione e ogni altro onere e magistero necessario;</p> <p>5- elemento di fissaggio costituito da un profilo piatto e/o ad angolo a parete o nel canale di gronda, realizzato in lamiera zincata preverniciata dello spessore di 0,6 mm accoppiato ad una membrana in TPO, avente la stessa formulazione di quella utilizzata per il manto impermeabile, dello spessore di 1,2 mm. Sagomato per sigillatura con mastici ad elasticità permanente. Fissaggio mediante tasselli ad espansione, compreso ogni altro onere al fine di dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.</p>	Mq.	1125,70
TOTALE euro					
<p>(diconsi euro – in lettere)</p> <p>Pari a Ribasso del _____%</p> <p>(ribasso in lettere)</p>						
<p>IL CONCORRENTE (timbro e firma)</p>						