**ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA** Servizio Territoriale di Tempio Pausania

Elenco materiale (Manufatti in cemento) adeguamento impianti reflui.

| | Allegato C1-CIG Z7F0C36382 | | |
|---|---|---|---|
| N° | **Descrizione** | **um.** | **Prezzi unitari iva escl.** |
| 1 | **VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO modello da 5 a 10 utenti in monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77 ( per impianti da 8/AE). Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca e' effettuato prevedendo, in conformit`a alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticit`a deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno.** | **cad.** | |
| 2 | **Pozzetto di cacciata per dispersione di liquami chiarificati o reflui da vasche Imhoff, da installarsi a monte dell'impianto di sub-irigazione al fine di garantire la dispersione dei liquami su tutta la superficie del tubo disperdente. Capacità idrica di accumulo 50 litri minimo. Con prolunga e chiusino carrabile classe C250** | **cad.** | |
| 3 | **Pozzetto di cacciata per dispersione di liquami chiarificati o reflui da vasche Imhoff, da installarsi a monte dell'impianto di sub-irigazione al fine di garantire la dispersione dei liquami su tutta la superficie del tubo disperdente. Capacità idrica di accumulo 50 litri minimo. Con prolunga e chiusino carrabile classe D400** | **cad.** | |
| 4 | **POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO in cls 60x60x60 cm. in calcestruzzo vibrocompresso, con copertina, fondo e coperchio a botola in cls classe B 125 per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 5 cm.** | **cad.** | |
| 5 | **PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO in cls 60x60x60cm. Spessore pareti min.5 cm** | **cad.** | |
| 6 | **POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO in cls 80x80x80 cm in calcestruzzo vibrocompresso, senza copertina , per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 10 cm.** | **cad.** | |
| 7 | **PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO in cls 80x80x80 cm. Spessore pareti min. 10 cm.** | **cad.** | |
| 8 | **POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO rinforzato in cls armato 60x60x60 cm.con fondo in calcestruzzo vibrocompresso, senza sifone , per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 10 cm .** | **cad.** | |
| 9 | **PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO rinforzato in cls 60x60x60 cm. Spessore pareti min. 10 cm.** | **cad.** | |
| 10 | **CHIUSINO carrabile classe C250 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 90x90cm, luce 80x80cm** | **cad.** | |
| 11 | **CHIUSINO carrabile classe D400 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 90x90cm, luce 80x80cm** | **cad.** | |
| 12 | **CHIUSINO carrabile classe D400 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 70x70cm, luce 60x60cm** | **cad.** | |