ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Servizio Territoriale di Tempio Pausania

Elenco materiale (Manufatti in cemento) adeguamento impianti reflui.

ALL .A1 -CIG Z7F0C36382

N°	Descrizione	u:m.	Pampana Quantità	M. Olia Quantità	Su Fraili Quantità	Mascazzu Quantità	Bolostiu Quantità	Sorilis Quantità	Terranova Quantità	F. di Monti Quantità	Rosa Pala Quantità	Sa Dispensa Quantità	Totale
1	**VASCA IMHOFF IN CALCESTRUZZO ARMATO VIBRATO modello da 5 a 10 utenti in monoblocco realizzata in conformit`a L. 319/1976 e alle prescrizioni S.O.G.U. n. 48 del 21/02/77 (per impianti da 8/AE). Vasca monolitica formata da due comparti: uno superiore di sedimentazione ed uno inferiore contenente il fango per la digestione anaerobica. La vasca consente nel comparto superiore la zona di decantazione dei liquami e la zona di flottazione dei grassi, il comparto inferiore e' destinato alla raccolta e digestione anaerobica dei fanghi sedimentabili che sono mineralizzati e resi putrescibili. Il dimensionamento della vasca e' effettuato prevedendo, in conformit`a alla normativa, per la decantazione un volume di 50 l/abitante e per la digestione dei fanghi un volume di 100 l/abitante. La monoliticit`a deve garantire l'assenza di infiltrazioni e perdite nel terreno.**	**n°**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**0**	**9**

			Pampana	M. Olia	Su Fraili	Totale
2	**Pozzetto di cacciata per dispersione di liquami chiarificati o reflui da vasche Imhoff, da installarsi a monte dell'impianto di sub-irigazione al fine di garantire la dispersione dei liquami su tutta la superficie del tubo disperdente. Capacità idrica di accumulo 50 litri minimo. Con prolunga e chiusino carrabile classe C250**	n°	0	2	2	4
3	**Pozzetto di cacciata per dispersione di liquami chiarificati o reflui da vasche Imhoff, da installarsi a monte dell'impianto di sub-irigazione al fine di garantire la dispersione dei liquami su tutta la superficie del tubo disperdente. Capacità idrica di accumulo 50 litri minimo. Con prolunga e chiusino carrabile classe D400**	n°	2	3	1	6
4	**POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO in cls 60x60x60 cm. in calcestruzzo vibrocompresso, con copertina, fondo e coperchio a botola in cls classe B 125 per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 5 cm.**	**n°**	0	4	0	4
5	**PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO in cls 60x60x60cm. Spessore pareti min.5 cm**	**n°**	0	4	0	**4**

6	**POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO in cls 80x80x80 cm in calcestruzzo vibrocompresso, senza copertina , per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 10 cm.**	**n°**	8	11	0	**19**								
7	**PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO in cls 80x80x80 cm. Spessore pareti min. 10 cm.**	**n°**	8	11	0	**19**								
8	**POZZETTO DI ISPEZIONE PREFABBRICATO rinforzato in cls armato 60x60x60 cm.con fondo in calcestruzzo vibrocompresso, senza sifone , per fognature e scarichi in genere. Spessore pareti min. 10 cm .**	**n°**	1	3	1	**5**								
9	**PROLUNGA PER POZZETTO PREFABBRICATO rinforzato in cls 60x60x60 cm. Spessore pareti min. 10 cm.**	**n°**	1	3	1	**5**								
1	**CHIUSINO carrabile classe C250 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 90x90cm, luce 80x80cm**	n°	0	6	0	6								
2	**CHIUSINO carrabile classe D400 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 90x90cm, luce 80x80cm**	n°	8	5	0	13								
3	**CHIUSINO carrabile classe D400 UNI EN 124 in ghisa sferoidale per banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti a sezione quadrata. Telaio 70x70cm, luce 60x60cm**	n°	1	3	1	5								