Computo della sicurezza

Computo Metrico Estimativo

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
1 D.0014.0002.0021	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso luso per la durata delle fasi che prevedono limpiego del nastro; la fornitura e posa in opera degli spezzoni di ferro di altezza non inferiore a cm 120 di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimen- to, sostituendo o riparando le parti non piu' idonee; la rimozione, laccatastamento e lallontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per lutilizzo temporaneo del nas- tro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. [Rif. Cod. D.0014.0002.0021]			
	30	30.000		
	m	**30.000**	**0.48**	**14.40**
2 D.0014.0002.0022	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile [Rif. Cod. D.0014.0002.0022]			
	3	3.000		
	m2	**3.000**	**1.59**	**4.77**
3 D.0014.0003.0006	Fornitura e posa in opera di Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit`a, peso 240 g/mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sostegno in ferro zincato fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori [Rif. Cod. D.0014.0003.0006]			
	55	55.000		
	m	**55.000**	**6.50**	**357.50**
4 D.0014.0004.0003	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zincate e preverni- ciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo con piano di calpestio in pi- astrelle di ceramica, serramenti in alluminio anodizzato con barre di protezione esterne, impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente; costo di utilizzo della soluzione per un mese: a) soluzione compos- ta da due vasi alla turca completi di cassetta di scarico (in cabine separate con finestrino a vasistas) e un lavabo con rubinetterie in acciaio per acqua fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm [Rif. Cod. D.0014.0004.0003]			
	1	1.000		
	cad	**1.000**	**128.40**	**128.40**
5 D.0014.0001.0018	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI			
			a riportare Euro	505.07

COD. C.M. COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	QT.	PREZZO UN. Euro	IMPORTO Euro
	riporto Euro			505. 07
	EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energia nel tallone, antistatica, con tomaia impermeabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensit`a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile [Rif. Cod. D.0014.0001.0018]			
	2	2.000		
	cad	**2.000**	**3.76**	**7. 52**
6 D.0014.0001.0008	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile [Rif. Cod. D.0014.0001.0008]			
	2	2.000		
	cad	**2.000**	**0.42**	**0. 84**
7 D.0014.0001.0014	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per espo- sizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile [Rif. Cod. D.0014.0001.0014]			
	3	3.000		
	cad	**3.000**	**1.83**	**5. 49**
8 D.0014.0007.0003	Impianto di messa a terra e contro le scariche atmosferiche			
	1	1.000		
	a corpo	**1.000**	**105.00**	**105. 00**
	TOTALE COMPUTO METRICO		**Euro**	**623. 92**

Lanusei, 24/11/2011

ING. DANIEL PIRAS, IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRETTORE TECNICO

_____ _____ _____

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____