Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI JERZU

-Provincia Ogliastra-

-Progetto Definitivo-Esecutivo-

REALIZZAZIONE DI UNA VEDETTA ANTINCENDIO CON SERVIZIO IGIENICO SITO IN LOCALITA' " MAMMUTTARA "

DATA: JERZU APRILE 2013	Computo Metrico Estimativo	All.D.1
AGG.:		

COMMITTENTE	*PROGETTISTA*	*STUDIO DI PROGETTAZIONE*
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA Servizio territoriale LANUSEI Via Piscinas 08045–LANUSEI *IL DIRETTORE :DOTT. S. MELE* _____	**ING. MARTINO PISANO**	ING. MARTINO PISANO Via Vittorio Emanuele n° 160 – JERZU Tel.: 0782/729004 Fax.: 0782/729156 E–mail: pisano.martino@gmail.com
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO _____	_____	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A CORPO								
1 D.6021.001 _AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in laterizi, pietrame e blocchi di calcestruzzo cementizio, comprese le opere puntuali in c.a. presenti nella muratura, eseg ... rto dei materiali, gli oneri di ponteggio e quant'altro occorre per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.								
	muro perimetrale		2,00	3,00	0,35	0,90	1,89		
			2,00	3,70	0,35	0,90	2,33		
	SOMMANO...	mc.					4,22	73,85	311,65
2 D.6001.009 _AN	Ancoraggio di trave in legno lamellare o acciaio costituito da tirante tipo DYWIDAG fi 26,5mm della lunghezza non inferiore a m. 4,00, posto in opera mediante perforazione fi mini ... macchinari, energia elettrica, combustibili, acqua ed ogni altro onere occorrente per la perfetta esecuzione del lavoro.								
							4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1´051,02	4´204,08
3 D.6153.001 _AN	Staccionata in paletti di legno castagno, stagionato e trattato con vernici impregnati e antitarlo, con i montanti, del diametro di cm. 8/10, di inizio e fine realizzati con testa ... tro onere per la perfetta posa della staccionata e quant'altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.								
			1,00	25,00			25,00		
	SOMMANO...	ml.					25,00	26,74	668,50
4 D.6500.301 _AN	Impianto fotovoltaico composto da N°4 pannelli in silicio policristallino della potenza unitaria 250 W, potenza totale 1000 W, numero di celle 60, efficienza del modulo maggiore de ... ertificazioni dei materiali e degli impianti e tutto ciò che serve per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.								
							1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	18´139,57	18´139,57
5 D.6500.201 _AN	Sistema di raccolta delle acque meteoriche, conforme alle prescrizioni della Pubblica Autorità, realizzato con elementi in lamiera di rame spessore 8/10 mm, resistente all'aggressi ... tificazioni dei materiali e degli impianti e tutto ciò che serve per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte.								
							1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	2´832,92	2´832,92
6 LC.MAM.J ER.001	Smontaggio di struttura prefabbricata, realizzata con tubi in acciaio di sezione circolare di qualunque lunghezza e sezione, giunti di collegamento, pannelli coibentati di qualunqu ... arti ed elementi fratturati ed instabili per lasciare sgombro lo spazio cui insiste la struttura senza rischi residuali.								
	vedetta esistente						1,00		
	SOMMANO...	corpo					1,00	2´058,31	2´058,31
7 LC.MAM.J ER.002	Vedetta antincendio realizzata secondo le indicazioni del particolare costruttivo allegato in legno lamellare della superficie utile interna di mq. 9,00 con veranda perimetrale di ... ione in perfetta sicurezza, eventuali opere di scasso, compresa la certificazione della struttura in tutte le sue parti.								
	A R I P O R T A R E								28´215,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								28´215,03
							1,00		
	SOMMANO...	corpo					1,00	35´040,09	35´040,09
8 LC.MAM.J ER.003	Installazione di cabina bagno con wc chimico prefabbricato, assemblabile e smontabile così composto: cabina in polietilene resistente a urti e colpi e realizzata con materiale rici ... montaggio, il collaudo e le certificazioni del prodotto. Dimensioni: larghezza 109 cm, profondità 112, altezza 228 cm.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	990,50	990,50
	Parziale LAVORI A CORPO euro								64´245,62
	T O T A L E euro								64´245,62

Jerzu, 12/02/2013

Il Tecnico
Ing. Martino Pisano

	A R I P O R T A R E								