Comune di Seui
Provincia di Ogliastra

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Ristrutturazione e ampliamento della vedetta "Margiani PUBUSA"
Computo della sicurezza

COMMITTENTE: ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

seui, 19/11/2013

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 D.0014.0002. 0021 19/11/2013	Nastro segnaletico per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Compreso luso ... neo del nas- tro segnaletico. Misurato a metro lineare posto in opera, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. area *30,00					30,00		
	SOMMANO m					30,00	0,47	14,10
2 D.0014.0002. 0022 19/11/2013	Cartelli di avvertimento, prescrizione, divieto, conformi al Dgs 493/ 96, in lamiera di alluminio 7/10, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare; costo di utilizzo mensile 3 *3,00					3,00		
	SOMMANO m2					3,00	1,55	4,65
3 D.0014.0003. 0006 19/11/2013	Recinzione realizzata con rete in polietilene alta densit`a, peso 240 g/ mq, resistente ai raggi ultravioletti, indeformabile, colore aran- cio, sostenuta da appositi paletti di sos ... fissati nel terreno a distanza di 1 m: a) altezza 1,00 m, costo di utilizzo dei materiali per tutta la durata dei lavori 55 *55,00					55,00		
	SOMMANO m					55,00	6,38	350,90
4 D.0014.0004. 0003 19/11/2013	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in aciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich da 50 mm, con due lamiere d'acciaio zin ... fredda, un finestrino a vasistas e un portoncino esterno semivetrato, dimensioni 3150x2400 mm con altezza pari a 2400 mm 1 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	126,65	126,65
5 D.0014.0001. 0018 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Scarpa a norma UNI EN 345, classe S3, puntale di acciaio, assorbimento di energi ... meabile in pelle naturale foderata, con suola in poliuretano bidensit`a (antiolio, antiacido); costo di utilizzo mensile 2 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	3,62	7,24
6 D.0014.0001. 0008 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile 2 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	0,48	0,96
7 D.0014.0001. 0014 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Cuffia antirumore per espo- sizione a livelli medi di rumore, peso 180 g, confezionata a norma UNI-EN 352/01 con riduzione semplificata del rumore (SNR) pari a 27 dB; costo di utilizzo mensile 3 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	1,82	5,46
	A R I P O R T A R E							509,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							509,96
8 D.0014.0006. 0005 19/11/2013	Formazione periodica degli operai in materia di igiene e sicurezza del lavoro e gestione delle emergenze. Costo annuale per operaio 1 *1,00					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	96,71	96,71
9 D.0014.0006. 0001 19/11/2013	Costo per lesecuzione di riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad es- empio: illustrazione del P.S.C. con verifica ... neamente attrez- zato per la riunione a. Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro, prezzo per ciascuna riunione 1 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	52,04	52,04
10 D.0014.0005. 0003 19/11/2013	Armadietti in metallo completi di presidi chirurgici e farmaceutici secondo le disposizioni del DM 28/7/1958 integrate con il D.Lgs 626/ 94 succ. mod.ii.; da valutarsi come costo di ... li reintegrazioni dei presidi: b) armadietti, dimensioni 34 x 18 x 46 cm, completa di presidi secondo DM 15/07/03 n. 388 1 *1,00					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	8,27	8,27
11 D.0014.0003. 0010 19/11/2013	Delimitazione provvisoria di zone di lavoro pericolose realizzata mediante transenne modulari costituite da struttura principale in tubolare di ferro, diametro 33 mm, e barre verti ... nello a striscie alternate oblique bianche e rosse, rifrangenti in classe I; costo di utilizzo del materiale per un mese 10 *10,00					10,00		
	SOMMANO cad					10,00	2,06	20,60
12 D.0014.0003. 0005 19/11/2013	Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm, di altezza 2 m ancorata a pali di sostegno in profilato metallico a T, sez. 50 m ... lavori, legature, con- troventature, blocchetto di fondazione in magrone di calcestruzzo e doppio ordine di filo spinato 40 *40,00					40,00		
	SOMMANO m2					40,00	10,75	430,00
13 D.0014.0003. 0003 19/11/2013	Cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Compresi: luso per tutta la durata dei ... o occorre per lutilizzo del cancello. Valutato a metro quadrato di cancello posto in opera, per mese o frazione di mese. 2 *2,00					2,00		
	SOMMANO m2					2,00	38,63	77,26
14 D.0014.0002. 0015 19/11/2013	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 411/a,b,c,d, 412/a,b,c, 413/a,b,c, 414) in lamiera di acciaio spes- sore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese: a) dimensioni 90x135 cm 2 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	11,91	23,82
15 D.0014.0001.	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Dispositivo anticaduta retrat- tile da							
	A R I P O R T A R E							1´218,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1´218,66
0027 19/11/2013	appendere, a norma UNI EN 360, carico mas ... uno spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm; costo di utilizzo mensile: b) lunghezza del cavo pari a 10 m 2 *2,00					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	26,44	52,88
16 D.0014.0001. 0011 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di coformit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Occhiali di sicurezza a stanghette, anche regolabili, ripari laterali e sopraccigliari, lenti in policarbonato antiurto e antigraffio; costo di utilizzo mensile 3 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,48	1,44
17 D.0014.0001. 0008 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Elmetto in polietilene ad alta densit`a, bardatura regolabile, fascia antisudore, sedi laterali per inserire adattatori per cuffie e visiere, peso pari a 300 g; costo di utilizzo mensile 3 *3,00					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	0,48	1,44
18 D.0014.0001. 0016 19/11/2013	Dispositivi di protezione individuale, dotati di marchio di confomit`a CE ai sensi del DLgs 475/92: Maschera antigas completa, a norma UNI EN 136/00 e UNI EN 136/10, in gomma polic ... ompensatrice, dispositivo fonico, bardatura elastica a cinque tiranti con cinghie, peso 580 g; costo di utilizzo mensile 8 *8,00					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	28,73	229,84
	Parziale LAVORI A MISURA euro							1´504,26
	T O T A L E euro							1´504,26

seui, 19/11/2013

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E							