Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Opere edili (SpCat 1)								
1 / 1	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ...								
D.6023.006	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN							6,00		
28/11/2012									
	SOMMANO...	cad					6,00	15,44	92,64
2 / 2	Demolizione di copertura piana o inclinata, compresa la s ...								
D.6021.013	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN			1,00	19,10	7,70		147,07		
28/11/2012	controsolaio bagno		1,00	2,55	1,60		4,08		
	SOMMANO...	mq.					151,15	45,28	6´844,07
3 / 3	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ...								
D.6021.001	e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.								
_AN	nuove aperture		2,00	1,40	0,30	2,30	1,93		
28/11/2012			1,00	1,40	0,30	1,50	0,63		
			1,00	1,00	0,30	2,20	0,66		
			1,00	1,75	0,30	2,30	1,21		
	appoggio copertura		2,00	18,60	0,30	0,20	2,23		
	(lung.=7-,6)		5,00	6,40	0,30	0,20	1,92		
	SOMMANO...	mc.					8,58	70,81	607,55
4 / 5	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ...								
D.6030.025	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	cordolo appoggio copertura *(H/peso=(0,2+0,24)/2)		2,00	18,60	0,30	0,22	2,46		
28/11/2012	(lung.=7-,6)*(H/peso=(,2+,24)/2)		5,00	6,40	0,30	0,22	2,11		
	SOMMANO...	mc.					4,57	217,73	995,03
5 / 6	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ...								
D.6040.001	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	cordolo appoggio copertura 40 kg/mc								
28/11/2012	Vedi voce n° 5 [mc. 4.57]		1,00			40,00	182,80		
	SOMMANO...	Kg.					182,80	2,08	380,22
6 / 7	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*3								
D.6050.004	... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	sottofinestra		1,00	1,00		1,00	1,00		
28/11/2012									
	SOMMANO...	mq.					1,00	53,15	53,15
7 / 8	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ...								
D.6050.001	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	stipiti		2,00	0,10		2,30	0,46		
28/11/2012			1,00	0,10		1,50	0,15		
			2,00	0,10		2,20	0,44		
			1,00	0,10		2,30	0,23		
	partizioni		1,00	3,48		3,49	12,15		
	chiusura passaggio		1,00	0,80		2,00	1,60		
	sottofinestra		1,00	1,00		1,00	1,00		
	SOMMANO...	mq.					16,03	39,30	629,98
8 / 9	Pacchetto copertura eseguita con struttura portante e sec ... a a								
D.6150.010	perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge.								
	A R I P O R T A R E								9´602,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9´602,64
_AN 28/11/2012	copertura		1,00	19,10	7,70		147,07		
	SOMMANO...	mq					147,07	232,47	34´189,36
9 / 10 D.6080.002 _AN 28/11/2012	Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq 147.07]		1,00				147,07		
	SOMMANO...	mq.					147,07	6,01	883,89
10 / 11 D.6080.010 _AN 28/11/2012	Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq 147.07]		1,00				147,07		
	SOMMANO...	mq.					147,07	10,77	1´583,94
11 / 12 D.6080.029 _AN 28/11/2012	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq 147.07]		1,00				147,07		
	SOMMANO...	mq					147,07	15,02	2´208,99
12 / 13 D.6071.100 _AN 28/11/2012	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq 147.07]		1,00				147,07		
	SOMMANO...	mq.					147,07	74,31	10´928,77
13 / 14 D.6062.001 _AN 28/11/2012	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 7 [mq. 1.00]		2,00				2,00		
	Vedi voce n° 8 [mq. 16.03]		2,00				32,06		
	cordolo appoggio copertura *(par.ug.=2*2)*(H/peso=(,2+,22)/2)		4,00	18,60		0,21	15,62		
	(par.ug.=5*2)*(lung.=7-,6)*(H/peso=(,2+,22)/2)		10,00	6,40		0,21	13,44		
	murature esistenti								
	locale 6 *(H/peso=(2,84+2,56)/2)		2,00	6,50		2,70	35,10		
	(H/peso=(2,84+2,56)/2)		2,00	2,80		2,70	15,12		
	locale 7 *(H/peso=(2,54+2,4)/2)		2,00	6,50		2,47	32,11		
	(H/peso=(2,54+2,4)/2)		2,00	2,00		2,47	9,88		
	a dedurre aperture		-1,00	1,00		0,90	-0,90		
			-1,00	2,00		2,20	-4,40		
			-1,00	2,80		2,20	-6,16		
	Sommano positivi...	mq.					155,33		
	Sommano negativi...	mq.					-11,46		
	SOMMANO...	mq.					143,87	5,40	776,90
14 / 15 D.6062.002 _AN 28/11/2012	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 14 [mq. 143.87]		1,00				143,87		
	SOMMANO...	mq.					143,87	17,57	2´527,80
15 / 16 D.6062.005 _AN 28/11/2012	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 15 [mq. 143.87]		1,00				143,87		
	ripristini		1,00			10,00	10,00		
	SOMMANO...	mq.					153,87	11,81	1´817,20
	A R I P O R T A R E								64´519,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64´519,49
16 / 17 D.6090.024/ 01) c_AN 28/11/2012	Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15								
	locale 4		1,00	6,28	4,65		29,20		
	locale 5		1,00	6,28	6,50		40,82		
	locale 6		1,00	2,80	6,50		18,20		
	locale 7		1,00	2,00	6,50		13,00		
	SOMMANO...	mq					101,22	47,72	4´830,22
17 / 18 D.6090.009 _AN 28/11/2012	Pavimento in piastrelle di gres antiscivolo di dimensione e colore a scelta del direttore dei lavori, eseguito con								
	locale 3		1,00	1,75	3,48		6,09		
	ripristini		1,00			3,00	3,00		
	SOMMANO...	mq.					9,09	37,58	341,60
18 / 19 D.6062.006 _AN 28/11/2012	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ...								
	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	interni								
	locale 1		2,00	3,45		2,60	17,94		
			2,00	4,30		2,60	22,36		
			1,00	3,45	4,30		14,84		
	locale2 *(H/peso=(2,87+3)/2-2)		2,00	2,55		0,94	4,79		
	(H/peso=3-2)		2,00	1,60		1,00	3,20		
	locale3 *(H/peso=(3+3,5)/2)		2,00	3,48		3,25	22,62		
	(H/peso=(3+3,5)/2)		2,00	1,75		3,25	11,38		
	locale 4 *(H/peso=(2,87+3,5)/2)		2,00	6,28		3,19	40,07		
	(H/peso=(2,87+3,5)/2)		2,00	4,65		3,19	29,67		
	locale 5 *(H/peso=(2,87+3,5)/2)		2,00	6,28		3,19	40,07		
	(H/peso=(2,87+3,5)/2)		2,00	6,50		3,19	41,47		
	locale 6 *(H/peso=(2,84+2,56)/2)		2,00	6,50		2,70	35,10		
	(H/peso=(2,84+2,56)/2)		2,00	2,80		2,70	15,12		
	locale 7 *(H/peso=(2,54+2,4)/2)		2,00	6,50		2,47	32,11		
	(H/peso=(2,54+2,4)/2)		2,00	2,00		2,47	9,88		
	a dedurre aperture		-2,00	1,20		2,20	-5,28		
			-1,00	1,20		1,30	-1,56		
			-1,00	1,00		0,90	-0,90		
			-1,00	2,00		2,20	-4,40		
			-1,00	2,80		2,20	-6,16		
			-2,00	1,00		2,20	-4,40		
			-1,00	3,00		2,20	-6,60		
			-1,00	1,00		1,30	-1,30		
			-1,00	0,50		1,30	-0,65		
			-1,00	0,50		1,10	-0,55		
	(par.ug.=-3*2)		-6,00	0,80		2,10	-10,08		
			-1,00	1,65		2,10	-3,47		
	esterni								
	(H/peso=(3,5+2,3)/2)		1,00	18,60		2,90	53,94		
			1,00	7,00		2,30	16,10		
	(H/peso=(3,5+2,3)/2)		1,00	13,80		2,90	40,02		
			1,00	3,70		2,65	9,81		
	(H/peso=(3+2,65)/2)		1,00	4,80		2,83	13,58		
			1,00	4,80		1,10	5,28		
			1,00	10,70		3,00	32,10		
	a dedurre aperture		-2,00	1,20		2,20	-5,28		
			-1,00	1,20		1,30	-1,56		
			-1,00	1,00		0,90	-0,90		
			-1,00	2,00		2,20	-4,40		
			-1,00	2,80		2,20	-6,16		
			-2,00	1,00		2,20	-4,40		
			-1,00	3,00		2,20	-6,60		
			-1,00	1,00		1,30	-1,30		
			-1,00	0,50		1,30	-0,65		
			-1,00	0,50		1,10	-0,55		
	a dedurre rivestimenti *(lung.=18,60+7+13,8+3,7+4,8+10,7)		-1,00	58,60		0,70	-41,02		
	Sommano positivi...	mq.					511,45		
	Sommano negativi...	mq.					-118,17		
	A R I P O R T A R E						393,28		69´691,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						393,28		69´691,31
	SOMMANO...	mq.					393,28	9,58	3´767,62
19 / 20 D.6120.005 _AN 28/11/2012	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con		1,00 2,00	1,00 1,20		2,20 2,20	2,20 5,28		
	SOMMANO...	mq.					7,48	280,39	2´097,32
20 / 21 D.6128.001 _AN 28/11/2012	Maniglione antipanico del tipo conforme alla normativa vi ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	98,04	294,12
21 / 22 D.6120.001. 01_AN 28/11/2012	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		3,00	0,80		2,10	5,04		
	SOMMANO...	mq					5,04	532,07	2´681,63
22 / 23 D.6124.008 _AN 28/11/2012	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,50 0,50 1,20 1,00 1,00		1,30 1,10 1,30 0,90 1,30	0,65 0,55 1,56 0,90 1,30		
	SOMMANO...	mq					4,96	315,17	1´563,24
23 / 24 D.6042.028 _AN 28/11/2012	Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00 1,00	19,10 6,54		0,25 0,25	9,55 1,64		
	SOMMANO...	mq.					11,19	87,45	978,57
24 / 25 D.6042.030 _AN 28/11/2012	Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00 1,00	7,70 3,90			15,40 3,90		
	SOMMANO...	ml					19,30	70,52	1´361,04
25 / 28 D.6042.020 _AN 28/11/2012	Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00 2,00 1,00			2,35 2,85 2,50	4,70 5,70 2,50		
	SOMMANO...	ml.					12,90	34,83	449,31
	Parziale LAVORI A MISURA euro								82´884,16
	A R I P O R T A R E								82´884,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								82´884,16
	LAVORI A CORPO								
	Impianti elettrici, di illuminazione e idrici (SpCat 2)								
26 / 4 K.0005.000 5_AN 28/11/2012	Verifica della rispondenza della certificazione esistente ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	3´840,44	3´840,44
27 / 26 D.6371.002 _AN 28/11/2012	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI. locale 3/4/5/6/7						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	46,89	234,45
28 / 27 D.6343.010 _AN 28/11/2012	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo. locali 4/5						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	410,77	1´232,31
29 / 29 D.6370.003 _AN 28/11/2012	Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre. locale 6/7						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	60,95	243,80
	Parziale LAVORI A CORPO euro								5´551,00
	T O T A L E euro								88´435,16
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Opere edili	82´884,16
002	Impianti elettrici, di illuminazione e idrici	5´551,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	88´435,16

Lanusei, 28/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

	A R I P O R T A R E	

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
R I P O R T O	
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
A misura euro	82´884,16
A corpo euro	5´551,00
Sommano euro	88´435,16
Costi per la sicurezza euro	5´023,63
Totale importo opere euro	93´458,79
Prestazioni professionali ed onorari	
Progetto preliminare euro	1´320,98
Progetto definitivo euro	3´817,27
Progetto esecutivo euro	3´404,78
Sommano euro	8´543,03
CSP euro	1´907,07
Sommano euro	10´450,10
Ribasso d'asta oltre il 20% (4.082%) euro	426,57
Importo netto euro	10´023,53
INARCASSA 4% euro	400,94
sommano euro	10´424,47
Onorari acquisizione agibilità euro	1´650,00
Ribasso d'asta oltre il 20% (4.082%) euro	67,35
Importo netto euro	1´582,65
INARCASSA 4% euro	63,31
Sommano euro	1´645,96
Onorari afferenti l'incarico euro	10´023,53
Altre spese tecniche euro	1´196,27
Accantonamento per accordo bonario euro	2´803,76
Sommano euro	4´000,03
IVA opere 10% euro	9´345,88
IVA onorari 21% euro	2´534,79
Sommano euro	11´880,67
Cifre a disposizione euro	4´590,09
SOMMANO euro	126´000,00

Lanusei, 28/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

A R I P O R T A R E	