Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1	Operaio specializzato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0001_AN	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	25,82	25,82	
	Sommano euro				25,82	
	Spese Generali 15% euro				3,87	
	Sommano euro				29,69	
	Utili Impresa 10% euro				2,97	
	T O T A L E euro	ora			32,66	
Nr. 2	Operaio qualificato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0002_AN	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	24,19	24,19	
	Sommano euro				24,19	
	Spese Generali 15% euro				3,63	
	Sommano euro				27,82	
	Utili Impresa 10% euro				2,78	
	T O T A L E euro	ora			30,60	
Nr. 3	Operaio comue					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0003_AN	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	1,000	21,97	21,97	
	Sommano euro				21,97	
	Spese Generali 15% euro				3,30	
	Sommano euro				25,27	
	Utili Impresa 10% euro				2,53	
	T O T A L E euro	ora			27,80	
Nr. 4	Capo-squadra					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0004_AN	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	1,000	26,41	26,41	
	Sommano euro				26,41	
	Spese Generali 15% euro				3,96	
	Sommano euro				30,37	
	Utili Impresa 10% euro				3,04	
	T O T A L E euro	ora			33,41	
Nr. 5	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltab ... gata nelle operazioni di carico e/					
B.0002.000	o scarico portata 8/10 t					
2.0008_AN	**E L E M E N T I:**					
	(A) [B.0004.0017.0009_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...	ora	1,000	49,54	49,54	AN
	Sommano euro				49,54	
	Spese Generali 15% euro				7,43	
	A R I P O R T A R E				56,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				56,97	
	Sommano euro				56,97	
	Utili Impresa 10% euro				5,70	
	T O T A L E euro	ora			62,67	
Nr. 6 B.0003.000 3.0005_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.0003.0003.0003_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	nolo ad ora	1,000	1,12	1,12	
	Sommano euro				1,12	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,29	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,42	
Nr. 7 B.0003.001 7.0003_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.0005.0015.0007_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	per cento	95,920	-0,04	-3,84	
	(A) [B.0006.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	14,36	8,23	AN
	(A) [B.0006.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	5,80	3,32	AN
	Sommano euro				7,71	
	Spese Generali 15% euro				1,16	
	Sommano euro				8,87	
	Utili Impresa 10% euro				0,89	
	T O T A L E euro	ora			9,76	
Nr. 8 B.0004.000 3.0003_AN	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0003.0003.0005_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	1,12	1,12	AN
	(A) [B.0006.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	3,000	0,01	0,03	AN
	Sommano euro				1,15	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,45	
Nr. 9 B.0004.001 7.0004_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0003.0017.0003_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	7,71	7,71	AN
	(A) [B.0006.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	10,920	1,37	14,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	24,19	0,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	24,19	24,19	AN
	A R I P O R T A R E				48,36	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				48,36	
	(A) [B.0006.0009.0001_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,810	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	0,930	0,01	0,01	AN
	Sommano euro				48,39	
	Spese Generali 15% euro				7,26	
	Sommano euro				55,65	
	Utili Impresa 10% euro				5,57	
	T O T A L E euro	ora			61,22	
Nr. 10 B.0004.001 7.0009_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.0004.0017.0004_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	48,39	48,39	AN
	(A) [B.0004.0003.0003_AN] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	1,15	1,15	AN
	Sommano euro				49,54	
	Spese Generali 15% euro				7,43	
	Sommano euro				56,97	
	Utili Impresa 10% euro				5,70	
	T O T A L E euro	ora			62,67	
Nr. 11 B.0006.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	litri			1,74	
Nr. 12 B.0006.000 9.0001_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0009.0002_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 13 B.0006.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 14 B.0006.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 15 B.0006.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... ento 0.07. n = anni di vita media per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	14,36	14,36	
	Sommano euro				14,36	
	Spese Generali 15% euro				2,15	
	Sommano euro				16,51	
	Utili Impresa 10% euro				1,65	
	T O T A L E euro	anno			18,16	
Nr. 16 B.0006.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	5,80	5,80	
	Sommano euro				5,80	
	Spese Generali 15% euro				0,87	
	Sommano euro				6,67	
	Utili Impresa 10% euro				0,67	
	T O T A L E euro	anno			7,34	
Nr. 17 B.0010.000 1.0009_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 **E L E M E N T I:** (E) [A.0010.0001.0010_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogrammi	1,000	0,94	0,94	
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	49,54	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	49,54	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	21,97	0,00	AN
	Sommano euro				0,94	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,08	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	chilogrammi			1,19	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 18 B.1020.1010_AN	Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorno a vuoto **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1010_AN] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...	t/km	1,000	1,16	1,16	
	Sommano euro				1,16	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,33	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	t/km			1,46	
Nr. 19 B.1020.1040./02) _AN	Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal 02) da 101 a 150 km **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1040/02) d_AN] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ...	viaggi	1,000	335,70	335,70	
	Sommano euro				335,70	
	Spese Generali 15% euro				50,36	
	Sommano euro				386,06	
	Utili Impresa 10% euro				38,61	
	T O T A L E euro	viaggi			424,67	
Nr. 20 B.1020.1050./01) _AN	Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramo ... a 20 a 22 mc 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1050/01) _AN] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	1,000	92,96	92,96	
	Sommano euro				92,96	
	Spese Generali 15% euro				13,94	
	Sommano euro				106,90	
	Utili Impresa 10% euro				10,69	
	T O T A L E euro	viaggi			117,59	
Nr. 21 B.1020.1080./01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 01) portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	36,46	36,46	AN
	Sommano euro				36,46	
	Spese Generali 15% euro				5,47	
	Sommano euro				41,93	
	Utili Impresa 10% euro				4,19	
	T O T A L E euro	ora			46,12	
Nr. 22 B.1020.1080./02) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 02) portata 3 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./02) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	38,95	38,95	AN
	Sommano euro				38,95	
	Spese Generali 15% euro				5,84	
	Sommano euro				44,79	
	A R I P O R T A R E				44,79	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				44,79	
	Utili Impresa 10% euro				4,48	
	T O T A L E euro	ora			49,27	
Nr. 23 B.1020.108 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 03) portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	44,14	44,14	AN
	Sommano euro				44,14	
	Spese Generali 15% euro				6,62	
	Sommano euro				50,76	
	Utili Impresa 10% euro				5,08	
	T O T A L E euro	ora			55,84	
Nr. 24 B.1020.109 0./ 01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 01) portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1280./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	36,46	36,46	AN
	Sommano euro				36,46	
	Spese Generali 15% euro				5,47	
	Sommano euro				41,93	
	Utili Impresa 10% euro				4,19	
	T O T A L E euro	ora			46,12	
Nr. 25 B.1020.109 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltab ... nelle operazioni di carico e/o scarico 03) portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	44,14	44,14	AN
	Sommano euro				44,14	
	Spese Generali 15% euro				6,62	
	Sommano euro				50,76	
	Utili Impresa 10% euro				5,08	
	T O T A L E euro	ora			55,84	
Nr. 26 B.1029.101 0./ 01) _AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	8,65	2,60	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	3,49	1,05	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	50,240	-0,01	-0,50	
	Sommano euro				3,15	
	Spese Generali 15% euro				0,47	
	Sommano euro				3,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,36	
	T O T A L E euro	ora			3,98	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 27 B.1029.101 0./ 02) _AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, escluso 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,500	8,65	4,33	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,500	3,49	1,75	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	83,740	-0,01	-0,84	
	Sommano euro				5,24	
	Spese Generali 15% euro				0,79	
	Sommano euro				6,03	
	Utili Impresa 10% euro				0,60	
	T O T A L E euro	ora			6,63	
Nr. 28 B.1029.102 3./ 02) _AN	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... operatore 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019	13,01	0,25	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019 4,080	4,46	0,08	AN
	Sommano euro				0,33	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,38	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	ora			0,42	
Nr. 29 B.1029.104 0./ 04) _AN	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi cons ... personale di manovra 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	nl/ora			0,00	
Nr. 30 B.1029.105 0_AN	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 31 B.1029.1080_AN	NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti meta ... 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 32 B.1029.1124./01) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 01) per autocarro portata 1.5 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 33 B.1029.1124./03) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 03) per autocarro portata 8 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 34 B.1029.1250./03) _AN	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 ... o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO					
	(A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	15,12	2,04	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	4,46	0,60	AN
	(E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	perc.	33,030	-0,01	-0,33	
	Sommano euro				2,31	
	Spese Generali 15% euro				0,35	
	Sommano euro				2,66	
	Utili Impresa 10% euro				0,27	
	A R I P O R T A R E				2,93	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				2,93	
	T O T A L E euro	ora			2,93	
Nr. 35 B.1029.127 0./ 01) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 01) 1,5 t					
	E L E M E N T I:					
	VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO					
	(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	8,65	1,89	AN
	INTERESSI PASSIVI					
	(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	3,49	0,76	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	36,540	-0,01	-0,37	
	Sommano euro				2,28	
	Spese Generali 15% euro				0,34	
	Sommano euro				2,62	
	Utili Impresa 10% euro				0,26	
	T O T A L E euro	ora			2,88	
Nr. 36 B.1029.127 0./ 02) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 02) 3,0 t					
	E L E M E N T I:					
	VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO					
	(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,436	8,65	3,77	AN
	INTERESSI PASSIVI					
	(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,436	3,49	1,52	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	73,080	-0,01	-0,73	
	Sommano euro				4,56	
	Spese Generali 15% euro				0,68	
	Sommano euro				5,24	
	Utili Impresa 10% euro				0,52	
	T O T A L E euro	ora			5,76	
Nr. 37 B.1029.127 0./ 03) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 03) 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO					
	(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	8,65	4,96	AN
	INTERESSI PASSIVI					
	(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	3,49	2,00	AN
	(E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	perc.	95,920	-0,01	-0,96	
	Sommano euro				6,00	
	Spese Generali 15% euro				0,90	
	Sommano euro				6,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,69	
	T O T A L E euro	ora			7,59	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 38 B.1029.151 0./ 01) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 39 B.1029.151 0./ 02) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 40 B.1029.158 0_AN	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,068	15,12	1,03	
	INTERESSI PASSIVI (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,068	4,46	0,30	
	(E) [A.1040.1181./03) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento	perc.	16,510	0,00	0,00	
	Sommano euro				1,33	
	Spese Generali 15% euro				0,20	
	Sommano euro				1,53	
	Utili Impresa 10% euro				0,15	
	T O T A L E euro	ora			1,68	
Nr. 41 B.1030.101 0./ 01) _AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1010./01) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...	ora	1,000	3,15	3,15	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	11,250	0,31	3,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,040	25,82	26,85	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	24,19	0,97	AN
	Sommano euro				34,46	
	Spese Generali 15% euro				5,17	
	Sommano euro				39,63	
	Utili Impresa 10% euro				3,96	
	T O T A L E euro	ora			43,59	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 42 B.1030.1010./ 02) _AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1010./02) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante i ...	ora	1,000	5,24	5,24	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	17,250	0,31	5,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,040	24,19	25,16	AN
	Sommano euro				36,78	
	Spese Generali 15% euro				5,52	
	Sommano euro				42,30	
	Utili Impresa 10% euro				4,23	
	T O T A L E euro	ora			46,53	
Nr. 43 B.1030.1023./ 02) _AN	Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissi ... uso l'operatore 02) vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1023./02) _AN] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	1,000	0,33	0,33	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	4,000	0,31	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	25,82	1,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	24,19	0,97	AN
	Sommano euro				3,57	
	Spese Generali 15% euro				0,54	
	Sommano euro				4,11	
	Utili Impresa 10% euro				0,41	
	T O T A L E euro	ora			4,52	
Nr. 44 B.1030.1040./ 04) _AN	Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1040./04) _AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ... CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI	nl/ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 45 B.1030.1050_AN	Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1050_AN] NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,018	44,14	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,015	21,97	0,33	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,245	25,82	6,33	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,082	21,97	1,80	AN
	Sommano euro				9,25	
	Spese Generali 15% euro				1,39	
	Sommano euro				10,64	
	A R I P O R T A R E				10,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				10,64	
	Utili Impresa 10% euro				1,06	
	T O T A L E euro	mq			11,70	
Nr. 46 B.1030.1080_AN	Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti meta ... la proiezione orizzontale, compreso montaggio e smontaggio					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1080_AN] NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,017	24,19	0,41	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,017	21,97	0,37	AN
	Sommano euro				0,78	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	mq			0,99	
Nr. 47 B.1030.1124./ 01) _AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 01) per autocarro portata 1.5 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1124./01) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 48 B.1030.1124./ 03) _AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 03) per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1124./03) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 49 B.1030.1250./ 03) _AN	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1250./03) _AN] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	1,000	2,31	2,31	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,600	1,37	2,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	25,82	3,87	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	2,050	24,19	49,59	AN
	Sommano euro				57,96	
	Spese Generali 15% euro				8,69	
	Sommano euro				66,65	
	A R I P O R T A R E				66,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				66,65	
	Utili Impresa 10% euro				6,67	
	T O T A L E euro	ora			73,32	
Nr. 50 B.1030.127 0./ 01) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, c ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./01) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	2,28	2,28	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	6,020	1,14	6,86	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,030	25,82	26,59	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	24,19	0,73	AN
	Sommano euro				36,46	
	Spese Generali 15% euro				5,47	
	Sommano euro				41,93	
	Utili Impresa 10% euro				4,19	
	T O T A L E euro	ora			46,12	
Nr. 51 B.1030.127 0./ 02) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, c ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 02) 3,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./02) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	4,56	4,56	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	7,630	1,14	8,70	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	24,19	24,92	AN
	Sommano euro				38,95	
	Spese Generali 15% euro				5,84	
	Sommano euro				44,79	
	Utili Impresa 10% euro				4,48	
	T O T A L E euro	ora			49,27	
Nr. 52 B.1030.127 0./ 03) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./03) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	6,00	6,00	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	10,920	1,14	12,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	25,82	0,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	24,19	24,92	AN
	Sommano euro				44,14	
	Spese Generali 15% euro				6,62	
	Sommano euro				50,76	
	Utili Impresa 10% euro				5,08	
	T O T A L E euro	ora			55,84	
Nr. 53 B.1030.128 0./ 01) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	36,46	36,46	AN
	(A) [B.1030.1124./01) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	A R I P O R T A R E				36,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				36,46	
	Sommano euro				36,46	
	Spese Generali 15% euro				5,47	
	Sommano euro				41,93	
	Utili Impresa 10% euro				4,19	
	T O T A L E euro	ora			46,12	
Nr. 54 B.1030.128 0./ 03) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	44,14	44,14	AN
	(A) [B.1030.1124./03) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				44,14	
	Spese Generali 15% euro				6,62	
	Sommano euro				50,76	
	Utili Impresa 10% euro				5,08	
	T O T A L E euro	ora			55,84	
Nr. 55 B.1030.151 0./ 01) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1510./01) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	cad	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 56 B.1030.151 0./ 02) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1510./02) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	mc	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 57 B.1030.158 0_AN	Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1580_AN] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ...	ora	1,000	1,33	1,33	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... CONSUMO DISCHI L. 1.200.000/(20*8)	l	1,980	1,37	2,71	AN
	(A) [B.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	312,500	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	25,82	0,52	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,020	24,19	24,67	AN
	Sommano euro				29,23	
	A R I P O R T A R E				29,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				29,23	
	Spese Generali 15% euro				4,38	
	Sommano euro				33,61	
	Utili Impresa 10% euro				3,36	
	T O T A L E euro	ora			36,97	
Nr. 58	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto					
B.1040.101	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	1,000	0,62	0,62	
	Sommano euro				0,62	
	Spese Generali 15% euro				0,09	
	Sommano euro				0,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	T O T A L E euro	mc			0,78	
Nr. 59	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l					
B.1040.103	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	l			1,74	
Nr. 60	GASOLIO per autotrazione, alla pompa					
B.1040.103	**E L E M E N T I:**					
1_AN	(E) [A.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	1,000	1,14	1,14	
	Sommano euro				1,14	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,31	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	l			1,44	
Nr. 61	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari					
B.1040.104	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	1,000	0,31	0,31	
	Sommano euro				0,31	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,36	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	kWh			0,40	
Nr. 62	Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi					
B.1040.112	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1120_AN] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	1,000	2,23	2,23	
	A R I P O R T A R E				2,23	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				2,23	
	Sommano euro				2,23	
	Spese Generali 15% euro				0,33	
	Sommano euro				2,56	
	Utili Impresa 10% euro				0,26	
	T O T A L E euro	cad			2,82	
Nr. 63	Pallets per merci varie a perdere					
B.1040.1130_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1040.1130_AN] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	1,000	11,16	11,16	
	Sommano euro				11,16	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,83	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	cad			14,11	
Nr. 64	RICAMBI, a stima					
B.1040.1143_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 65	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
B.1040.1145_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 66	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni					
B.1040.1170./04) _AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	15,12	15,12	
	Sommano euro				15,12	
	Spese Generali 15% euro				2,27	
	Sommano euro				17,39	
	Utili Impresa 10% euro				1,74	
	T O T A L E euro	anno			19,13	
Nr. 67	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
B.1040.1170./ 05) _AN	vita media 05) per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	13,01	13,01	
	Sommano euro				13,01	
	Spese Generali 15% euro				1,95	
	Sommano euro				14,96	
	Utili Impresa 10% euro				1,50	
	T O T A L E euro	anno			16,46	
Nr. 68 B.1040.1170./ 07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	8,65	8,65	
	Sommano euro				8,65	
	Spese Generali 15% euro				1,30	
	Sommano euro				9,95	
	Utili Impresa 10% euro				1,00	
	T O T A L E euro	anno			10,95	
Nr. 69 B.1040.1180./ 04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,46	4,46	
	Sommano euro				4,46	
	Spese Generali 15% euro				0,67	
	Sommano euro				5,13	
	Utili Impresa 10% euro				0,51	
	T O T A L E euro	anno			5,64	
Nr. 70 B.1040.1180./ 07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	3,49	3,49	
	Sommano euro				3,49	
	Spese Generali 15% euro				0,52	
	Sommano euro				4,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,40	
	T O T A L E euro	anno			4,41	
Nr. 71 B.1050.1010_AN	Sabbia fine lavata (0-3) **E L E M E N T I:** (E) [A.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	21,60	21,60	
	(A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	0,050	92,96	4,65	AN
	Sommano euro				26,25	
	A R I P O R T A R E				26,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				26,25	
	Spese Generali 15% euro				3,94	
	Sommano euro				30,19	
	Utili Impresa 10% euro				3,02	
	T O T A L E euro	mc			33,21	
Nr. 72 B.1050.1220_AN	Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti	kg	1,000	0,11	0,11	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	44,14	0,00	AN
	Sommano euro				0,11	
	Spese Generali 15% euro				0,02	
	Sommano euro				0,13	
	Utili Impresa 10% euro				0,01	
	T O T A L E euro	kg			0,14	
Nr. 73 B.1060.1010./01) _AN	Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1060.1010./02) _AN] CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets	t	1,000	79,18	79,18	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,800	44,14	35,31	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	21,97	5,49	AN
	Sommano euro				119,98	
	Spese Generali 15% euro				18,00	
	Sommano euro				137,98	
	Utili Impresa 10% euro				13,80	
	T O T A L E euro	t			151,78	
Nr. 74 B.1060.1020./01) _AN	Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1060.1020./02) _AN] Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets	t	1,000	90,48	90,48	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,800	44,14	35,31	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	21,97	5,49	AN
	Sommano euro				131,28	
	Spese Generali 15% euro				19,69	
	Sommano euro				150,97	
	Utili Impresa 10% euro				15,10	
	T O T A L E euro	t			166,07	
Nr. 75 B.1060.1040_AN	Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1060.1040_AN] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi	t	1,000	150,70	150,70	
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,688	44,14	30,37	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,125	44,14	5,52	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	21,97	5,49	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,125	34,46	4,31	AN
	Sommano euro				196,39	
	Spese Generali 15% euro				29,46	
	A R I P O R T A R E				225,85	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				225,85	
	Sommano euro				225,85	
	Utili Impresa 10% euro				22,59	
	T O T A L E euro	t			248,44	
Nr. 76 B.1060.1090_AN	Calce idrata in sacchi + pallets **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1060.1090_AN] CALCE IDRATA in sacchi + pallets	t	1,000	56,56	56,56	
	(A) [B.1040.1120_AN] Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi	cad	0,625	2,23	1,39	AN
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,625	44,14	27,59	AN
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,125	44,14	5,52	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	21,97	5,49	AN
	Sommano euro				96,55	
	Spese Generali 15% euro				14,48	
	Sommano euro				111,03	
	Utili Impresa 10% euro				11,10	
	T O T A L E euro	t			122,13	
Nr. 77 B.1070.1002_AN	Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1060.1090_AN] Calce idrata in sacchi + pallets	t	0,400	96,55	38,62	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,57	2,38	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	21,97	14,65	AN
	Sommano euro				98,78	
	Spese Generali 15% euro				14,82	
	Sommano euro				113,60	
	Utili Impresa 10% euro				11,36	
	T O T A L E euro	mc			124,96	
Nr. 78 B.1070.1005./02) _AN	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera 02) dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,400	119,98	47,99	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,57	2,38	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	21,97	14,65	AN
	Sommano euro				108,15	
	Spese Generali 15% euro				16,22	
	Sommano euro				124,37	
	Utili Impresa 10% euro				12,44	
	T O T A L E euro	mc			136,81	
Nr. 79 B.1070.1005./	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 3) dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
03) _AN	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,500	119,98	59,99	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,57	2,38	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	26,41	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	24,19	16,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	21,97	14,65	AN
	Sommano euro				120,15	
	Spese Generali 15% euro				18,02	
	Sommano euro				138,17	
	Utili Impresa 10% euro				13,82	
	T O T A L E euro	mc			151,99	
Nr. 80 B.1080.1040./ 03) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 03) con Rck 20 N/mm2 **E L E M E N T I:** (E) [A.1080.1040./03) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	98,40	98,40	
	Sommano euro				98,40	
	Spese Generali 15% euro				14,76	
	Sommano euro				113,16	
	Utili Impresa 10% euro				11,32	
	T O T A L E euro	mc			124,48	
Nr. 81 B.1080.1040./ 05) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 05) con Rck 30 N/mm2 **E L E M E N T I:** (E) [A.1080.1040./05) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	127,20	127,20	
	Sommano euro				127,20	
	Spese Generali 15% euro				19,08	
	Sommano euro				146,28	
	Utili Impresa 10% euro				14,63	
	T O T A L E euro	mc			160,91	
Nr. 82 B.1080.1045./ 02) _AN	Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la fo ... di additivi adeguati 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6% **E L E M E N T I:** Valori percentuali determinati dal confronto dei listini dei principali produttori di cls preconfezionati e tenuto conto della maggior lavorabilità dei conglomerati (E) [A.1080.1045./02) _AN] AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la forni ...	perc.	1,000	7,20	7,20	
	Sommano euro				7,20	
	Spese Generali 15% euro				1,08	
	Sommano euro				8,28	
	Utili Impresa 10% euro				0,83	
	T O T A L E euro	perc.			9,11	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 83 B.1090.1040_AN	Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ...	kg	1,000	0,72	0,72	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	44,14	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,97	0,02	AN
	Sommano euro				0,78	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			0,99	
Nr. 84 B.1090.1120_AN	Chiodi (punte piane), misure varie					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1120_AN] **CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,000	0,71	0,71	
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	36,46	0,07	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	36,46	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,97	0,02	AN
	Sommano euro				0,80	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,92	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			1,01	
Nr. 85 B.1090.1130./01) _AN	Filo cotto nero 01) diametro 1 mm					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1130./01) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm	kg	1,000	0,74	0,74	
	Sommano euro				0,74	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,85	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			0,94	
Nr. 86 B.1090.1130./02) _AN	Filo cotto nero 02) diametro 3 mm					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1130./02) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm	kg	1,000	0,68	0,68	
	Sommano euro				0,68	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,78	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	kg			0,86	
Nr. 87 B.1100.1050_AN	Disarmante emulsionabile per casseri in legno					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1100.1050_AN] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	1,000	3,47	3,47	
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,002	11,16	0,02	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	36,46	0,07	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	34,46	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,97	0,02	AN
	A R I P O R T A R E				3,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				3,58	
	Sommano euro				3,58	
	Spese Generali 15% euro				0,54	
	Sommano euro				4,12	
	Utili Impresa 10% euro				0,41	
	T O T A L E euro	kg			4,53	
Nr. 88	Travi abete U.T. misure varie					
B.1110.101	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	1,000	756,00	756,00	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	44,14	17,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	21,97	8,79	AN
	Sommano euro				782,45	
	Spese Generali 15% euro				117,37	
	Sommano euro				899,82	
	Utili Impresa 10% euro				89,98	
	T O T A L E euro	mc			989,80	
Nr. 89	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
B.1110.102	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1110.1020_AN] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	1,000	235,50	235,50	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	44,14	17,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	21,97	8,79	AN
	Sommano euro				261,95	
	Spese Generali 15% euro				39,29	
	Sommano euro				301,24	
	Utili Impresa 10% euro				30,12	
	T O T A L E euro	mc			331,36	
Nr. 90	**BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni					
B.1190.115	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacch ...	kg	1,000	0,62	0,62	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	44,14	0,09	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	44,14	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	21,97	0,02	AN
	Sommano euro				0,77	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,89	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			0,98	
Nr. 91	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... °C, con finitura faccia superiore					
B.1190.125	colore grigio naturale.					
1_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,38	1,38	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1090./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,005	36,46	0,18	AN
	SCARICO					
	A R I P O R T A R E				1,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,56	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,010	21,97	0,22	AN
	Sommano euro				1,78	
	Spese Generali 15% euro				0,27	
	Sommano euro				2,05	
	Utili Impresa 10% euro				0,21	
	T O T A L E euro	mq			2,26	
Nr. 92 B.1200.1080_AN	**LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ...	cm/mq	1,000	0,49	0,49	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	38,95	0,08	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	38,95	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,002	21,97	0,04	AN
	Sommano euro				0,65	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,75	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	cm/mq			0,83	
Nr. 93 B.1215.1010_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi,					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...	kg	1,000	0,23	0,23	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	44,14	0,00	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	44,14	0,00	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	34,46	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	21,97	0,00	AN
	Sommano euro				0,23	
	Spese Generali 15% euro				0,03	
	Sommano euro				0,26	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	T O T A L E euro	kg			0,29	
Nr. 94 B.1220.1080./04) _AN	PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) 04) dimensione 40x40					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1220.1080./04) _AN] Piastrelle monocottura per pavimenti interni soggetti a traf ...	mq	1,000	13,43	13,43	
	IMBALLAGGIO					
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,020	11,16	0,22	AN
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1040./02) _AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ...	viaggi	0,001	335,70	0,34	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,003	34,46	0,10	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	21,97	0,11	AN
	Sommano euro				14,20	
	Spese Generali 15% euro				2,13	
	A R I P O R T A R E				16,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				16,33	
	Sommano euro				16,33	
	Utili Impresa 10% euro				1,63	
	T O T A L E euro	mq			17,96	
Nr. 95 D.1060.1010_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,003	261,95	0,79	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,000	782,45	0,00	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,100	0,80	0,08	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,050	0,68	0,03	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,020	3,58	0,07	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,014	34,46	0,48	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,229	25,82	5,91	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,343	21,97	7,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,029	26,41	0,77	AN
	Sommano euro				15,67	
	Spese Generali 15% euro				2,35	
	Sommano euro				18,02	
	Utili Impresa 10% euro				1,80	
	T O T A L E euro	mq			19,82	
Nr. 96 D.1060.1020_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,003	261,95	0,79	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,003	782,45	2,35	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,150	0,80	0,12	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,100	0,68	0,07	AN
	(A) [B.1030.1040./04) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ...	ora	0,033	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,050	3,58	0,18	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,023	34,46	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,267	25,82	6,89	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	21,97	8,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,050	26,41	1,32	AN
	Sommano euro				21,30	
	Spese Generali 15% euro				3,20	
	Sommano euro				24,50	
	Utili Impresa 10% euro				2,45	
	T O T A L E euro	cadauno			26,95	
Nr. 97 D.6021.001_AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1250./03) _AN] Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	0,200	57,96	11,59	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,450	9,25	4,16	AN
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,250	44,14	11,04	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,100	26,41	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,400	24,19	9,68	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,540	21,97	11,86	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				55,97	
	Spese Generali 15% euro				8,40	
	A R I P O R T A R E				64,37	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				64,37	
	Sommano euro				64,37	
	Utili Impresa 10% euro				6,44	
	T O T A L E euro	mc.			70,81	
Nr. 98 D.6021.013 _AN	Demolizione di copertura piana o inclinata, compresa la s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,050	5,27	0,26	
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	12,07	0,60	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	400,000	0,01	4,00	
	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	0,300	44,14	13,24	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,300	9,25	2,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,040	26,41	1,06	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,300	24,19	7,26	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,300	21,97	6,59	
	Sommano euro				35,79	
	Spese Generali 15% euro				5,37	
	Sommano euro				41,16	
	Utili Impresa 10% euro				4,12	
	T O T A L E euro	mq.			45,28	
Nr. 99 D.6023.006 _AN	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,100	9,25	0,93	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	12,07	0,60	
	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	0,050	44,14	2,21	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	26,41	0,40	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	24,19	2,42	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,200	21,97	4,39	
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,050	5,27	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				12,21	
	Spese Generali 15% euro				1,83	
	Sommano euro				14,04	
	Utili Impresa 10% euro				1,40	
	T O T A L E euro	cad			15,44	
Nr. 100 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./05) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	127,20	128,47	AN
	(A) [D.1060.1020_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armat ...	cadauno	1,100	21,30	23,43	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,300	25,82	7,75	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,250	24,19	6,05	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,250	21,97	5,49	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	93,000	0,01	0,93	
	(A) [B.1030.1510./01) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	cad	0,150	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1510./02) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	mc	0,500	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				172,12	
	Spese Generali 15% euro				25,82	
	A R I P O R T A R E				197,94	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				197,94	
	Sommano euro				197,94	
	Utili Impresa 10% euro				19,79	
	T O T A L E euro	mc.			217,73	
Nr. 101 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0010.0001.0009_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogra mmi	1,050	0,94	0,99	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,008	24,19	0,19	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,010	21,97	0,22	
	(A) [B.1090.1130./01) _AN] Filo cotto nero 01) diametro 1 mm	kg	0,200	0,74	0,15	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	9,000	0,01	0,09	
	Sommano euro				1,64	
	Spese Generali 15% euro				0,25	
	Sommano euro				1,89	
	Utili Impresa 10% euro				0,19	
	T O T A L E euro	Kg.			2,08	
Nr. 102 D.6042.020 _AN	Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	0,400	46,80	18,72	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,350	9,25	3,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	26,41	0,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	24,19	1,21	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,050	21,97	1,10	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				27,53	
	Spese Generali 15% euro				4,13	
	Sommano euro				31,66	
	Utili Impresa 10% euro				3,17	
	T O T A L E euro	ml.			34,83	
Nr. 103 D.6042.028 _AN	Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	1,200	46,80	56,16	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,300	9,25	2,78	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	26,41	0,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,150	24,19	3,63	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,150	21,97	3,30	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				69,13	
	Spese Generali 15% euro				10,37	
	Sommano euro				79,50	
	Utili Impresa 10% euro				7,95	
	T O T A L E euro	mq.			87,45	
Nr. 104 D.6042.030	Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	1,000	46,80	46,80	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,300	9,25	2,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,080	25,82	2,07	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	21,97	1,10	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				55,75	
	Spese Generali 15% euro				8,36	
	Sommano euro				64,11	
	Utili Impresa 10% euro				6,41	
	T O T A L E euro	ml			70,52	
Nr. 105 D.6050.001	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1130.1250_AN] Mattone forato 8x15x30	cad	22,000	0,67	14,74	
	(A) [B.1070.1005./03) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,050	120,15	6,01	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,78	0,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	25,82	3,87	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	24,19	1,21	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	21,97	2,20	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	26,41	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	200,000	0,01	2,00	
	Sommano euro				31,07	
	Spese Generali 15% euro				4,66	
	Sommano euro				35,73	
	Utili Impresa 10% euro				3,57	
	T O T A L E euro	mq.			39,30	
Nr. 106 D.6050.004	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*3 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1130.1231_AN] Muroblocco pesante 20x25x30	cad	13,000	1,08	14,04	
	(A) [B.1070.1005./03) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,100	120,15	12,02	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,78	0,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,220	25,82	5,68	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	24,19	2,42	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,200	21,97	4,39	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,020	26,41	0,53	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	216,000	0,01	2,16	
	Sommano euro				42,02	
	Spese Generali 15% euro				6,30	
	Sommano euro				48,32	
	Utili Impresa 10% euro				4,83	
	T O T A L E euro	mq.			53,15	
Nr. 107 D.6062.001	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1070.1281_AN] Calce biologica per rinzaffo	kg	4,000	0,48	1,92	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,050	0,78	0,04	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,035	24,19	0,85	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	21,97	1,10	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,006	26,41	0,16	
	A R I P O R T A R E				4,07	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				4,07	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	20,000	0,01	0,20	
	Sommano euro				4,27	
	Spese Generali 15% euro				0,64	
	Sommano euro				4,91	
	Utili Impresa 10% euro				0,49	
	T O T A L E euro	mq.			5,40	
Nr. 108 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1282_AN] Calce biologica per Intonaco	kg	20,000	0,47	9,40	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,300	0,78	0,23	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	24,19	1,94	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,080	21,97	1,76	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	26,41	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	30,000	0,01	0,30	
	Sommano euro				13,89	
	Spese Generali 15% euro				2,08	
	Sommano euro				15,97	
	Utili Impresa 10% euro				1,60	
	T O T A L E euro	mq.			17,57	
Nr. 109 D.6062.005 _AN	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1287_AN] Calce biologica per Marmorino	kg	0,700	6,72	4,70	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,400	0,78	0,31	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,070	24,19	1,69	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	21,97	1,54	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	26,41	0,40	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	70,000	0,01	0,70	
	Sommano euro				9,34	
	Spese Generali 15% euro				1,40	
	Sommano euro				10,74	
	Utili Impresa 10% euro				1,07	
	T O T A L E euro	mq.			11,81	
Nr. 110 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1286_AN] Calce biologica per Pittura	kg	0,200	6,24	1,25	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,100	0,78	0,08	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	24,19	1,94	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	21,97	1,54	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	26,41	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	250,000	0,01	2,50	
	Sommano euro				7,57	
	Spese Generali 15% euro				1,14	
	Sommano euro				8,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,87	
	T O T A L E euro	mq.			9,58	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 111 D.6071.100 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1160.1011_AN] **TEGOLE CURVE INVECCHIATE(coppi), in laterizio	cad	32,000	1,19	38,08	
	(A) [B.1070.1002_AN] Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1. ...	mc	0,080	98,78	7,90	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,78	0,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,250	25,82	6,46	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	24,19	2,42	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	21,97	2,20	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	26,41	0,40	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	50,000	0,01	0,50	
	Sommano euro				58,74	
	Spese Generali 15% euro				8,81	
	Sommano euro				67,55	
	Utili Impresa 10% euro				6,76	
	T O T A L E euro	mq.			74,31	
Nr. 112 D.6080.002 _AN	Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,78	1,78	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,500	0,78	0,39	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,010	25,82	0,26	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,020	24,19	0,48	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,020	21,97	0,44	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	26,41	0,40	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				4,75	
	Spese Generali 15% euro				0,71	
	Sommano euro				5,46	
	Utili Impresa 10% euro				0,55	
	T O T A L E euro	mq.			6,01	
Nr. 113 D.6080.010 _AN	Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1200.1112_AN] Lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spes ...	mq	1,000	5,88	5,88	
	(A) [B.1020.1010_AN] Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorn ...	t/km	0,100	1,16	0,12	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,020	0,78	0,02	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,060	25,82	1,55	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,020	21,97	0,44	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	26,41	0,40	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	10,000	0,01	0,10	
	Sommano euro				8,51	
	Spese Generali 15% euro				1,28	
	Sommano euro				9,79	
	Utili Impresa 10% euro				0,98	
	T O T A L E euro	mq.			10,77	
Nr. 114 D.6080.029	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
_AN	**E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,78	1,78	AN
	(E) [A.1270.1160_AN] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ...	l	0,300	6,82	2,05	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,065	9,25	0,60	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,050	25,82	1,29	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	24,19	2,42	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	21,97	2,20	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,020	26,41	0,53	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				11,87	
	Spese Generali 15% euro				1,78	
	Sommano euro				13,65	
	Utili Impresa 10% euro				1,37	
	T O T A L E euro	mq			15,02	
Nr. 115 D.6090.009 _AN	Pavimento in piastrelle di gres antiscivolo di dimensione e colore a scelta del direttore dei lavori, eseguito con					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1220.1080./04) _AN] PIASTRELLE MONOCOTTURA per pavimenti interni soggetti a traf ...	mq	1,050	14,20	14,91	AN
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi&#2 ...	mc	0,100	108,15	10,82	AN
	(A) [B.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...	kg	3,000	0,23	0,69	AN
	(A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ...	t	0,001	196,39	0,20	AN
	(A) [B.1030.1010./02) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante i ...	ora	0,002	36,78	0,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,100	25,82	2,58	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,006	21,97	0,13	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,002	26,41	0,05	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	25,000	0,01	0,25	
	Sommano euro				29,70	
	Spese Generali 15% euro				4,46	
	Sommano euro				34,16	
	Utili Impresa 10% euro				3,42	
	T O T A L E euro	mq.			37,58	
Nr. 116 D.6090.024/ 01) c_AN	Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./03) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	0,158	98,40	15,55	AN
	(A) [B.1080.1045./02) _AN] Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la forni ...	perc.	1,457	7,20	10,49	AN
	(A) [B.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ...	kg	3,315	0,78	2,59	AN
	(A) [D.1060.1010_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ...	mq	0,014	15,67	0,22	AN
	(A) [B.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ...	cm/mq	0,034	0,65	0,02	AN
	(A) [B.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti	kg	10,000	0,11	1,10	AN
	(A) [B.1060.1020./01) _AN] Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,010	131,28	1,31	AN
	(A) [B.1030.1580_AN] Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in asf ...	ora	0,010	29,23	0,29	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni	kg	0,150	0,77	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	26,41	0,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,080	25,82	2,07	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	24,19	1,94	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,080	21,97	1,76	AN
	Sommano euro				37,72	
	Spese Generali 15% euro				5,66	
	Sommano euro				43,38	
	Utili Impresa 10% euro				4,34	
	A R I P O R T A R E				47,72	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				47,72	
	T O T A L E euro	mq			47,72	
Nr. 117 D.6120.001. 01_AN	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1300.101_AN] Porta interna a una o due ante in legno massello	mq	1,000	360,00	360,00	
	(E) [A.1360.1070./01) _AN] Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIAN ...	mq	0,500	37,20	18,60	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi&#2 ...	mc	0,150	108,15	16,22	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,200	12,07	2,41	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,500	25,82	12,91	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,450	21,97	9,89	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	26,41	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	32,000	0,01	0,32	
	Sommano euro				420,61	
	Spese Generali 15% euro				63,09	
	Sommano euro				483,70	
	Utili Impresa 10% euro				48,37	
	T O T A L E euro	mq			532,07	
Nr. 118 D.6120.005 _AN	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1310.1050_AN] Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi ...	mq.	1,000	180,00	180,00	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi&#2 ...	mc	0,300	108,15	32,45	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	25,82	3,87	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,150	21,97	3,30	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,070	26,41	1,85	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	18,000	0,01	0,18	
	Sommano euro				221,65	
	Spese Generali 15% euro				33,25	
	Sommano euro				254,90	
	Utili Impresa 10% euro				25,49	
	T O T A L E euro	mq.			280,39	
Nr. 119 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1305.007_AN] Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia ...	mq	1,000	198,00	198,00	
	(E) [A.1360.1142_AN] Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo	mq	0,300	108,00	32,40	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi&#2 ...	mc	0,100	108,15	10,82	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	12,07	0,60	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	25,82	3,87	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	21,97	2,20	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	26,41	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				249,15	
	Spese Generali 15% euro				37,37	
	Sommano euro				286,52	
	Utili Impresa 10% euro				28,65	
	T O T A L E euro	mq			315,17	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 120 D.6128.001 _AN	Maniglione antipanico del tipo conforme alla normativa vi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1310.1046_AN] Maniglione antipanico del tipo conforme alla normativa vigen ...	cad	1,000	65,00	65,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,250	25,82	6,46	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	24,19	2,42	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,050	21,97	1,10	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	252,000	0,01	2,52	
	Sommano euro				77,50	
	Spese Generali 15% euro				11,63	
	Sommano euro				89,13	
	Utili Impresa 10% euro				8,91	
	T O T A L E euro	cad			98,04	
Nr. 121 D.6150.010 _AN	Pacchetto copertura eseguita con struttura portante e sec ... a a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1110.1015_AN] Travi in legno lamellare	mc	0,100	360,00	36,00	
	(E) [A.1110.1016_AN] Scarpa in lamiera di acciaio spessore mm. 4 completa di chio ...	cad	6,000	10,80	64,80	
	(E) [A.1110.001_AN] Tavolato in abete qualità "A" spessore 2 cm	mc	0,075	420,00	31,50	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	25,82	0,52	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	24,19	0,73	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,010	21,97	0,22	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	5´000,000	0,01	50,00	
	Sommano euro				183,77	
	Spese Generali 15% euro				27,57	
	Sommano euro				211,34	
	Utili Impresa 10% euro				21,13	
	T O T A L E euro	mq			232,47	
Nr. 122 D.6343.010 _AN	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.6343.010_AN] Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corpo i ...	cadauno	1,000	312,00	312,00	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,020	0,78	0,02	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	25,82	5,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	24,19	4,84	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,100	21,97	2,20	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	50,000	0,01	0,50	
	Sommano euro				324,72	
	Spese Generali 15% euro				48,71	
	Sommano euro				373,43	
	Utili Impresa 10% euro				37,34	
	T O T A L E euro	cadauno			410,77	
Nr. 123 D.6370.003 _AN	Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1730.003_AN] Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli sc ...	cad	1,000	21,78	21,78	
	(E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ...	cad	1,000	7,80	7,80	
	(E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ...	m	5,000	0,35	1,75	
	(E) [A.1530.1100./02) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ...	m	15,000	0,19	2,85	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	25,82	5,16	
	A R I P O R T A R E				39,34	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				39,34	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	24,19	4,84	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	400,000	0,01	4,00	
	Sommano euro				48,18	
	Spese Generali 15% euro				7,23	
	Sommano euro				55,41	
	Utili Impresa 10% euro				5,54	
	T O T A L E euro	cad			60,95	
Nr. 124 D.6371.002 _AN	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1731.002_AN] Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Living, ...	cad	1,000	13,80	13,80	
	(E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ...	cad	1,000	7,80	7,80	
	(E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ...	m	5,000	0,35	1,75	
	(E) [A.1530.1100./01) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ...	m	10,000	0,12	1,20	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	25,82	5,16	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	24,19	4,84	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	252,000	0,01	2,52	
	Sommano euro				37,07	
	Spese Generali 15% euro				5,56	
	Sommano euro				42,63	
	Utili Impresa 10% euro				4,26	
	T O T A L E euro	cad			46,89	
Nr. 125 K.0005.000 5_AN	Verifica della rispondenza della certificazione esistente ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	2,000	36,46	72,92	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	30,000	0,78	23,40	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	20,000	25,82	516,40	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	20,000	24,19	483,80	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	20,000	21,97	439,40	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	150´000,000	0,01	1´500,00	
	Sommano euro				3´035,92	
	Spese Generali 15% euro				455,39	
	Sommano euro				3´491,31	
	Utili Impresa 10% euro				349,13	
	T O T A L E euro	a corpo			3´840,44	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 126 A.0001.000 1.0001_AN	Operaio specializzato euro	ora			25,82	
Nr. 127 A.0001.000 1.0002_AN	Operaio qualificato euro	ora			24,19	
Nr. 128 A.0001.000 1.0003_AN	Operaio comune euro	ora			21,97	
Nr. 129 A.0001.000 1.0004_AN	Capo squadra euro	ora			26,41	
Nr. 130 A.0003.000 3.0003_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro	nolo ad ora			1,12	
Nr. 131 A.0005.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro	litri			1,37	
Nr. 132 A.0005.000 9.0002_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 133 A.0005.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 134 A.0005.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 135 A.0005.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... mento 0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni euro	anno			14,36	
Nr. 136 A.0005.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro	anno			5,80	
Nr. 137 A.0005.001 5.0007_AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro	per cento			-0,04	
Nr. 138 A.0010.000 1.0010_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 euro	chilogrammi			0,94	
Nr. 139 A.1010.111 1_AN	Varie a stima euro	cad			0,01	
Nr. 140 A.1020.101 0_AN	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto euro	t/km			1,16	
Nr. 141 A.1020.104 0/ 02) d_AN	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal 02) da 101 a 150 km euro	viaggi			335,70	
Nr. 142 A.1020.105 0/ 01) _AN	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramo ... a 20 a 22 mc 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro	viaggi			92,96	
Nr. 143 A.1040.101 0_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro	mc			0,62	
Nr. 144 A.1040.103 0_AN	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro	l			1,37	
Nr. 145	GASOLIO per autotrazione, alla pompa					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
A.1040.103 1_AN	euro	l			1,14	
Nr. 146	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari					
A.1040.104 0_AN	euro	kWh			0,31	
Nr. 147	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materiali inerti					
A.1040.106 0_AN	provenienti da scavi o demolizioni, valutati per euro	mc			5,27	
Nr. 148	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi					
A.1040.112 0_AN	euro	cad			2,23	
Nr. 149	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE					
A.1040.113 0_AN	euro	cad			11,16	
Nr. 150	RICAMBI, a stima					
A.1040.114 3_AN	euro	cad			0,00	
Nr. 151	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
A.1040.114 5_AN	euro	cad			0,00	
Nr. 152	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di					
A.1040.117 0./ 04) _AN	vita media 04) per vita media di 5 anni euro	anno			15,12	
Nr. 153	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di					
A.1040.117 0./ 05) _AN	vita media 05) per vita media di 6 anni euro	anno			13,01	
Nr. 154	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da					
A.1040.117 0./ 07) _AN	moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni euro	anno			8,65	
Nr. 155	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... i e tasse + 1%					
A.1040.118 0./ 04) _AN	assicurazione) 04) per vita media di 5 anni euro	anno			4,46	
Nr. 156	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da					
A.1040.118 0./ 07) _AN	moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni euro	anno			3,49	
Nr. 157	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./ 03) _AN	euro	perc.			0,00	
Nr. 158	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./ 04) _AN	euro	perc.			-0,01	
Nr. 159	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./ 05) _AN	euro	perc.			-0,01	
Nr. 160	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./ 06) _AN	euro	perc.			-0,01	
Nr. 161	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./ 07) _AN	euro	perc.			-0,01	
Nr. 162	Sabbia fine lavata (0-3)					
A.1050.101 0_AN	euro	mc			21,60	
Nr. 163	CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets					
A.1050.122 0_AN	euro	t			79,18	
Nr. 164	Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets					
A.1060.101	euro	t			90,48	
	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./	euro	t			150,70	
02) _AN						
Nr. 165	CALCE IDRATA in sacchi + pallets					
A.1060.102	euro	t			56,56	
0./						
02) _AN	Calce biologica per rinzaffo					
Nr. 166	euro	kg			0,48	
A.1060.104						
0_AN	Calce biologica per Intonaco					
Nr. 167	euro	kg			0,47	
A.1060.109						
0_AN	Calce biologica per Pittura					
Nr. 168	euro	kg			6,24	
A.1070.128						
1_AN	Calce biologica per Marmorino					
Nr. 169	euro	kg			6,72	
A.1070.128						
2_AN	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA'					
Nr. 170	CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 03) con Rck 20 N/mm2					
A.1070.128	euro	mc			98,40	
6_AN						
Nr. 171	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA'					
A.1070.128	CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 05) con Rck 30 N/mm2					
7_AN	euro	mc			127,20	
Nr. 172						
A.1080.104	AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la fornitura degli stessi con					
0./	CONSISTENZA diversa da quella 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6%					
03) _AN	euro	perc.			7,20	
Nr. 173						
A.1080.104	Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o					
0./	20x20					
05) _AN	euro	kg			0,72	
Nr. 174						
A.1080.104	**CHIODI (punte piane), misure varie					
5./	euro	kg			0,71	
02) _AN						
Nr. 175	FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm					
A.1090.104	euro	kg			0,74	
0_AN						
Nr. 176	FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm					
A.1090.112	euro	kg			0,68	
0_AN						
Nr. 177	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno					
A.1090.113	euro	kg			3,47	
0./						
01) _AN	Tavolato in abete qualità "A" spessore 2 cm					
Nr. 178	euro	mc			420,00	
A.1090.113						
0./	Travi abete U.T. misure varie					
02) _AN	euro	mc			756,00	
Nr. 179						
A.1100.105	Travi in legno lamellare					
0_AN	euro	mc			360,00	
Nr. 180						
A.1110.001	Scarpa in lamiera di acciaio spessore mm. 4 completa di chioderia ad aderenza migliorata					
_AN	euro	cad			10,80	
Nr. 181						
A.1110.101	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
0_AN	euro	mc			235,50	
Nr. 182						
A.1110.101	Muroblocco pesante 20x25x30					
5_AN	euro	cad			1,08	
Nr. 183						
A.1110.101	Mattone forato 8x15x30					
6_AN	euro	cad			0,67	
Nr. 184						
A.1110.102	**TEGOLE CURVE INVECCHIATE(coppi), in laterizio					
0_AN	euro	cad			1,19	
Nr. 185						
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
A.1130.123 1_AN	Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , com ... ioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc.					
Nr. 186	euro	mq.			46,80	
A.1130.125 0_AN	**BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60					
Nr. 187	euro	kg			0,62	
A.1160.101 1_AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... esiva, peso 4 kg/mq, con flessibilita' a freddo di - 10 °C					
Nr. 188	euro	mq			1,38	
A.1170.108 3_AN	**LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai					
Nr. 189	euro	cm/mq			0,49	
A.1190.115 0_AN	Lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spessore di mm. 30					
Nr. 190	euro	mq			5,88	
A.1190.125 1_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi,					
Nr. 191	euro	kg			0,23	
A.1200.108 0_AN	Piastrelle monocottura per pavimenti interni soggetti a traffico pedonale forte (uffici-scuole) 04) dimensione 40x40					
Nr. 192	euro	mq			13,43	
A.1200.111 2_AN	PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato					
Nr. 193	euro	l			6,82	
A.1215.101 0./ 04) _AN	Porta interna a una o due ante in legno massello					
Nr. 194	euro	mq			360,00	
A.1220.108 0_AN	Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia Finger Joint, CERTIFICATO CE, sezione telaio 68x80, sezione anta 68x85,					
Nr. 195	euro	mq			198,00	
A.1270.116 0_AN	Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE					
Nr. 196	euro	mq			37,20	
A.1300.101 _AN	Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo					
Nr. 197	euro	mq			108,00	
A.1305.007 _AN	Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati 03) diametro 25 mm					
Nr. 198	euro	m			0,35	
A.1360.107 0./ 01) _AN	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 01) sezione 1x1,5 mmq					
Nr. 199	euro	m			0,12	
A.1360.114 2_AN	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 02) sezione 1x2,5 mmq					
Nr. 200	euro	m			0,19	
A.1530.101 0./ 03) _AN	Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli schermati 5 mm., grado di protezione 2.1					
Nr. 201	euro	cad			21,78	
A.1530.110 0./ 01) _AN	Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Livin ... n resina, funzionante e completo secondo le norme CEI-UNI,					
Nr. 202	euro	cad			13,80	
A.1530.110 0./ 02) _AN	Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, att ... fino a 3 moduli di tipologia e colore a scelta della D.L.					
Nr. 203	euro	cad			7,80	
A.1730.003 _AN	Martello demolitore elettrico					
Nr. 204	euro	ora			12,07	
A.1731.002 _AN						
Nr. 205						
A.1732.003 _AN						
Nr. 206						
B.1030.170						
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0_AN Nr. 207 B.1310.1046_AN	Maniglione antipanico del tipo conforme alla normativa vigente, compreso ogni onere occorrente per il montaggio su euro	cad			65,00	
Nr. 208 B.1310.1050_AN	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, euro	mq.			180,00	
Nr. 209 B.6343.010_AN	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... vapori di alogenuri E40 da 250W a 400 W. Protezione IP65. euro	cadauno			312,00	
	Lanusei, 26/11/2012 **Il Tecnico** Ing. Francesco Maria Pisano					
	A R I P O R T A R E					