Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI ARZANA

-Provincia Ogliastra-

-Progetto Definitivo-

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELLA FALEGNAMERIA IN LOCALITA' SAN CRISTOFORO

DATA: ARZANA NOVEMBRE 2012	Computo Metrico Estimativo	All.D.1
AGG.:		

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Opere edili (SpCat 1)								
1 / 1	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ...								
D.6023.006	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	finestre						10,00		
22/11/2012	SOMMANO...	cad					10,00	20,08	200,80
2 / 2	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ...								
D.6050.001	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	bagno		1,00	1,60		2,83	4,53		
22/11/2012			1,00	2,80		2,83	7,92		
			1,00	0,80		2,10	1,68		
	a dedurre porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68		
	Sommano positivi...	mq.					14,13		
	Sommano negativi...	mq.					-1,68		
	SOMMANO...	mq.					12,45	42,10	524,15
3 / 3	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ...								
D.6062.001	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	bagno								
22/11/2012	Vedi voce n° 2 [mq. 12.45]		2,00				24,90		
	SOMMANO...	mq.					24,90	5,95	148,16
4 / 4	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ...								
D.6062.005	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	Vedi voce n° 3 [mq. 24.90]		1,00				24,90		
22/11/2012	a dedurre rivestimenti		-1,00	1,50		2,00	-3,00		
			-1,00	2,80		2,00	-5,60		
			-2,00	0,80		2,00	-3,20		
	Sommano positivi...	mq.					24,90		
	Sommano negativi...	mq.					-11,80		
	SOMMANO...	mq.					13,10	12,83	168,07
5 / 5	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ...								
D.6062.002	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	bagno								
22/11/2012	Vedi voce n° 4 [mq. 13.10]		1,00				13,10		
	SOMMANO...	mq.					13,10	18,63	244,05
6 / 6	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ...								
D.6090.008	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
_AN	bagno		2,00	1,50		2,00	6,00		
22/11/2012			2,00	2,80		2,00	11,20		
			2,00	0,80		2,00	3,20		
	a dedurre infissi		-1,00	0,80		2,00	-1,60		
			-1,00	1,10		1,10	-1,21		
	Sommano positivi...	mq.					20,40		
	Sommano negativi...	mq.					-2,81		
	SOMMANO...	mq.					17,59	41,86	736,32
7 / 7	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ...								
D.6062.006	ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	A R I P O R T A R E								2´021,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								2´021,55
_AN	interni								
22/11/2012	falegnameria		2,00	20,66		4,47	184,70		
	(H/peso=(4,47+5,70)/2)		2,00	7,41		5,09	75,43		
			1,00			152,34	152,34		
	disimpegno		2,00	2,02		2,83	11,43		
			2,00	1,04		2,83	5,89		
			1,00			2,10	2,10		
	bagno *(H/peso=2,83-2)		2,00	1,46		0,83	2,42		
	(H/peso=2,83-2)		2,00	2,02		0,83	3,35		
			1,00			2,94	2,94		
	refettorio		2,00	2,72		2,83	15,40		
			4,00	2,13		2,83	24,11		
			2,00	3,09		2,83	17,49		
			1,00			19,52	19,52		
	spogliatoio		1,00	4,85		2,83	13,73		
			1,00	3,91		2,83	11,07		
			1,00	3,25		2,83	9,20		
			1,00	2,91		2,83	8,24		
			1,00	1,60		2,83	4,53		
			1,00	1,00		2,83	2,83		
			1,00			14,30	14,30		
	bagno		2,00	1,50		2,83	8,49		
			2,00	2,80		2,83	15,85		
			1,00			4,20	4,20		
	Parziale...	mq.					609,56		
	a dedurre infissi		-4,00	1,00		1,70	-6,80		
			-1,00	0,60		1,60	-0,96		
			-2,00	3,00		3,50	-21,00		
			-5,00	1,10		1,85	-10,18		
			-2,00	1,00		2,30	-4,60		
	(par.ug.=-4,00*2)		-8,00	0,80		2,10	-13,44		
			-2,00	0,70		2,10	-2,94		
	a dedurre rivestimenti		-2,00	1,50		2,00	-6,00		
			-2,00	0,80		2,00	-3,20		
	(H/peso=2,8*2-,8*2)		-1,00			4,00	-4,00		
	(H/peso=2,8*2-1,1*1,1)		-1,00			4,39	-4,39		
			-2,00	1,46		2,00	-5,84		
	(H/peso=2,02*2-1,1*,6)		-1,00			3,38	-3,38		
	(H/peso=2,02*2-,7*2)		-1,00			2,64	-2,64		
	Parziale...	mq.					-89,37		
	esterni								
	prospetti est / ovest		2,00	21,60		5,26	227,23		
	prospetto sud		1,00	3,97		3,51	13,93		
	(H/peso=(5,37+6,60)/2)		1,00	8,29		5,99	49,66		
	prospetto nord		1,00	5,30		3,38	17,91		
	(H/peso=(5,47+6,62)/2)		1,00	8,29		6,05	50,15		
	Parziale...	mq.					358,88		
	a dedurre infissi e rivestimenti lapidei		-8,00			2,10	-16,80		
			-9,00			3,80	-34,20		
			-2,00			15,00	-30,00		
			-2,00			4,50	-9,00		
			-2,00			0,50	-1,00		
			-5,00			1,80	-9,00		
	Parziale...	mq.					-100,00		
	Sommano positivi...	mq.					968,44		
	Sommano negativi...	mq.					-189,37		
	SOMMANO...	mq.					779,07	10,54	8´211,40
8 / 8	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno								
D.6120.001.	o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
01_AN			1,00	0,80		2,10	1,68		
22/11/2012	SOMMANO...	mq					1,68	540,41	907,89
	A R I P O R T A R E								11´140,84

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								11´140,84
9 / 9 D.6124.008 _AN 22/11/2012	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. finestre		2,00 2,00 1,00 5,00	1,10 1,00 0,60 1,10		1,70 1,70 1,60 1,85	3,74 3,40 0,96 10,18		
	SOMMANO...	mq					18,28	318,19	5´816,51
10 / 10 D.6040.010 _AN 22/11/2012	Ferro lavorato per passarelle, cancelli, ringhiere, comig ... nel rispetto delle indicazioni della direzione dei lavori. comignolo		1,00			15,00	15,00		
	SOMMANO...	Kg.					15,00	13,00	195,00
11 / 11 D.6042.028 _AN 22/11/2012	Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00 1,00 1,00	8,69 6,24 6,29	0,25 0,25 0,25		4,35 1,56 1,57		
	SOMMANO...	mq.					7,48	89,96	672,90
12 / 12 D.6042.030 _AN 22/11/2012	Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00 2,00 2,00	21,98 3,97 5,30			43,96 7,94 10,60		
	SOMMANO...	ml					62,50	72,02	4´501,25
13 / 13 D.6042.020 _AN 22/11/2012	Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		8,00	5,26			42,08		
	SOMMANO...	ml.					42,08	36,31	1´527,92
	A R I P O R T A R E								23´854,42

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23´854,42
	Impianti elettrici e sanitari (SpCat 3)								
14 / 14 D.6371.002 _AN 22/11/2012	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	49,43	49,43
15 / 15 D.6370.003 _AN 22/11/2012	Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre.						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	63,49	190,47
16 / 16 D.6212.016 _AN 22/11/2012	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo ... corre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.						4,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	824,16	3´296,64
17 / 17 D.6111.002 _AN 22/11/2012	Allaccio fognario alla rete principale, eseguito secondo ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	652,14	652,14
18 / 18 D.6110.106 _AN 22/11/2012	Allaccio idrico alla rete principale, con collare di pres ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	492,33	492,33
19 / 19 D.6211.002 _AN 22/11/2012	Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera inca ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	71,76	71,76
20 / 20 D.6211.001 _AN 22/11/2012	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						3,00		
	SOMMANO...	cad					3,00	70,55	211,65
21 / 21 D.6210.009 _AN 22/11/2012	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata c ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	452,69	452,69
22 / 22 D.6210.004 _AN 22/11/2012	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	400,21	400,21
23 / 23 D.6210.008 _AN 22/11/2012	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qu ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	A R I P O R T A R E						1,00		29´671,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						1,00		29´671,74
	SOMMANO...	cad					1,00	309,75	309,75
24 / 24 D.6210.003 _AN 22/11/2012	Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimension ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	490,60	490,60
25 / 25 D.6212.008 _AN 22/11/2012	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	336,27	336,27
	Parziale LAVORI A MISURA euro								30´808,36
	A R I P O R T A R E								30´808,36

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30´808,36
	LAVORI A CORPO								
	Impianti lavorazione del legno (SpCat 2)								
26 / 26 D.6500.001 _AN 22/11/2012	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. a) 20 mt						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	36´947,05	36´947,05
	Parziale LAVORI A CORPO euro								36´947,05
	T O T A L E euro								67´755,41
	A R I P O R T A R E								