Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI ARZANA

-Provincia Ogliastra-

-Progetto Definitivo-

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELLA FALEGNAMERIA IN LOCALITA' SAN CRISTOFORO

DATA: ARZANA NOVEMBRE 2012	Analisi dei Prezzi	All.B
AGG.:		

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1	Operaio specializzato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0001_AN	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	
	Sommano euro				30,98	
	Spese Generali 15% euro				4,65	
	Sommano euro				35,63	
	Utili Impresa 10% euro				3,56	
	T O T A L E euro	ora			39,19	
Nr. 2	Operaio qualificato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0002_AN	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	
	Sommano euro				29,03	
	Spese Generali 15% euro				4,35	
	Sommano euro				33,38	
	Utili Impresa 10% euro				3,34	
	T O T A L E euro	ora			36,72	
Nr. 3	Operaio comue					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0003_AN	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	1,000	26,36	26,36	
	Sommano euro				26,36	
	Spese Generali 15% euro				3,95	
	Sommano euro				30,31	
	Utili Impresa 10% euro				3,03	
	T O T A L E euro	ora			33,34	
Nr. 4	Capo-squadra					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0004_AN	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	1,000	31,69	31,69	
	Sommano euro				31,69	
	Spese Generali 15% euro				4,75	
	Sommano euro				36,44	
	Utili Impresa 10% euro				3,64	
	T O T A L E euro	ora			40,08	
Nr. 5	TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltab ... gata nelle operazioni di carico e/					
B.0002.000	o scarico portata 8/10 t					
2.0008_AN	**E L E M E N T I:**					
	(A) [B.0004.0017.0009_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...	ora	1,000	54,68	54,68	AN
	Sommano euro				54,68	
	Spese Generali 15% euro				8,20	
	A R I P O R T A R E				62,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				62,88	
	Sommano euro				62,88	
	Utili Impresa 10% euro				6,29	
	T O T A L E euro	ora			69,17	
Nr. 6 B.0003.000 3.0005_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.0003.0003.0003_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	nolo ad ora	1,000	1,12	1,12	
	Sommano euro				1,12	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,29	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,42	
Nr. 7 B.0003.001 7.0003_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.0005.0015.0007_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	per cento	95,920	-0,04	-3,84	
	(A) [B.0006.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	14,36	8,23	AN
	(A) [B.0006.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	5,80	3,32	AN
	Sommano euro				7,71	
	Spese Generali 15% euro				1,16	
	Sommano euro				8,87	
	Utili Impresa 10% euro				0,89	
	T O T A L E euro	ora			9,76	
Nr. 8 B.0004.000 3.0003_AN	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0003.0003.0005_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	1,12	1,12	AN
	(A) [B.0006.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	3,000	0,01	0,03	AN
	Sommano euro				1,15	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,45	
Nr. 9 B.0004.001 7.0004_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0003.0017.0003_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	7,71	7,71	AN
	(A) [B.0006.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	10,920	1,37	14,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	29,03	0,87	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	AN
	A R I P O R T A R E				53,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				53,50	
	(A) [B.0006.0009.0001_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,810	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	0,930	0,01	0,01	AN
	Sommano euro				53,53	
	Spese Generali 15% euro				8,03	
	Sommano euro				61,56	
	Utili Impresa 10% euro				6,16	
	T O T A L E euro	ora			67,72	
Nr. 10 B.0004.001 7.0009_AN	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.0004.0017.0004_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,53	53,53	AN
	(A) [B.0004.0003.0003_AN] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	1,15	1,15	AN
	Sommano euro				54,68	
	Spese Generali 15% euro				8,20	
	Sommano euro				62,88	
	Utili Impresa 10% euro				6,29	
	T O T A L E euro	ora			69,17	
Nr. 11 B.0006.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	litri			1,74	
Nr. 12 B.0006.000 9.0001_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0009.0002_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 13 B.0006.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.0005.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 14 B.0006.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 15 B.0006.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D... di vita media per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	14,36	14,36	
	Sommano euro				14,36	
	Spese Generali 15% euro				2,15	
	Sommano euro				16,51	
	Utili Impresa 10% euro				1,65	
	T O T A L E euro	anno			18,16	
Nr. 16 B.0006.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...assicurazione) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	5,80	5,80	
	Sommano euro				5,80	
	Spese Generali 15% euro				0,87	
	Sommano euro				6,67	
	Utili Impresa 10% euro				0,67	
	T O T A L E euro	anno			7,34	
Nr. 17 B.0010.000 1.0009_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 **E L E M E N T I:** (E) [A.0010.0001.0010_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogrammi	1,000	0,94	0,94	
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	54,68	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	54,68	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	26,36	0,00	AN
	Sommano euro				0,94	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,08	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	chilogrammi			1,19	
Nr. 18 B.1020.104	Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, co ... bilimento di produzione o dal deposito 02) da 101 a 150 km					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./ 02) _AN	**E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1040/02) d_AN] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ...	viaggi	1,000	402,84	402,84	
	Sommano euro				402,84	
	Spese Generali 15% euro				60,43	
	Sommano euro				463,27	
	Utili Impresa 10% euro				46,33	
	T O T A L E euro	viaggi			509,60	
Nr. 19 B.1020.105 0./ 01) _AN	Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramo ... a 20 a 22 mc 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1050/01) _AN] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	1,000	92,96	92,96	
	Sommano euro				92,96	
	Spese Generali 15% euro				13,94	
	Sommano euro				106,90	
	Utili Impresa 10% euro				10,69	
	T O T A L E euro	viaggi			117,59	
Nr. 20 B.1020.108 0./ 01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 01) portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	43,83	43,83	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 21 B.1020.108 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 03) portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 22 B.1020.109 0./ 03) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltab ... nelle operazioni di carico e/o scarico 03) portata 8/10 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 23 B.1029.101 0./ 01) _AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	10,38	3,11	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	4,19	1,26	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	50,240	-0,01	-0,50	
	Sommano euro				3,87	
	Spese Generali 15% euro				0,58	
	Sommano euro				4,45	
	Utili Impresa 10% euro				0,45	
	T O T A L E euro	ora			4,90	
Nr. 24 B.1029.102 3./ 02) _AN	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... operatore 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019	13,01	0,25	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019 4,080	4,46	0,08	AN
	Sommano euro				0,33	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,38	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	ora			0,42	
Nr. 25 B.1029.104 0./ 04) _AN	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi cons ... personale di manovra 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	nl/ora			0,00	
Nr. 26 B.1029.105 0_AN	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. ... iferito al primo mese di nolo franco deposito noleggiatore **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 27 B.1029.1080_AN	NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti meta ... 4-5 cm di spessore, misurato per la proiezione orizzontale **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 28 B.1029.1124./03) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 03) per autocarro portata 8 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 29 B.1029.1130./01) _AN	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l ... esa l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,495	15,12	7,48	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,495	4,46	2,21	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	120,670	-0,01	-1,21	
	Sommano euro				8,48	
	Spese Generali 15% euro				1,27	
	Sommano euro				9,75	
	Utili Impresa 10% euro				0,98	
	T O T A L E euro	ora			10,73	
Nr. 30 B.1029.1250./03) _AN	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 ... o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	15,12	2,04	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	4,46	0,60	AN
	A R I P O R T A R E				2,64	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				2,64	
	(E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	perc.	33,030	-0,01	-0,33	
	Sommano euro				2,31	
	Spese Generali 15% euro				0,35	
	Sommano euro				2,66	
	Utili Impresa 10% euro				0,27	
	T O T A L E euro	ora			2,93	
Nr. 31 B.1029.127 0./ 01) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	10,38	2,26	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	4,19	0,91	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	36,540	-0,01	-0,37	
	Sommano euro				2,80	
	Spese Generali 15% euro				0,42	
	Sommano euro				3,22	
	Utili Impresa 10% euro				0,32	
	T O T A L E euro	ora			3,54	
Nr. 32 B.1029.127 0./ 03) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	10,38	5,95	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	4,19	2,40	AN
	(E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	perc.	95,920	-0,01	-0,96	
	Sommano euro				7,39	
	Spese Generali 15% euro				1,11	
	Sommano euro				8,50	
	Utili Impresa 10% euro				0,85	
	T O T A L E euro	ora			9,35	
Nr. 33 B.1029.151 0./ 01) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 34 B.1029.151 0./ 02) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 35 B.1030.101 0./ 01) _AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1010./01) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...	ora	1,000	3,87	3,87	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	11,250	0,31	3,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,040	30,98	32,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	29,03	1,16	AN
	Sommano euro				40,74	
	Spese Generali 15% euro				6,11	
	Sommano euro				46,85	
	Utili Impresa 10% euro				4,69	
	T O T A L E euro	ora			51,54	
Nr. 36 B.1030.102 3./ 02) _AN	Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissi ... uso l'operatore 02) vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1023./02) _AN] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	1,000	0,33	0,33	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	4,000	0,31	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	30,98	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	29,03	1,16	AN
	Sommano euro				3,97	
	Spese Generali 15% euro				0,60	
	Sommano euro				4,57	
	Utili Impresa 10% euro				0,46	
	T O T A L E euro	ora			5,03	
Nr. 37 B.1030.104 0./ 04) _AN	Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1040./04) _AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ... CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI	nl/ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 38 B.1030.1050_AN	Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam. ... smontaggio, trasporto A.R., scarico in cantiere e ricarico					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1050_AN] NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,018	53,18	0,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,015	26,36	0,40	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,245	30,98	7,59	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,082	26,36	2,16	AN
	Sommano euro				11,11	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,78	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	mq			14,06	
Nr. 39 B.1030.1080_AN	Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti meta ... la proiezione orizzontale, compreso montaggio e smontaggio					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1080_AN] NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,017	29,03	0,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,017	26,36	0,45	AN
	Sommano euro				0,94	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,08	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	mq			1,19	
Nr. 40 B.1030.1124./ 03) _AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 03) per autocarro portata 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1124./03) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 41 B.1030.1130./ 01) _AN	Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi ... e e l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1130./01) _AN] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ...	ora	1,000	8,48	8,48	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	5,940	1,37	8,14	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,050	30,98	32,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	Sommano euro				50,60	
	Spese Generali 15% euro				7,59	
	Sommano euro				58,19	
	Utili Impresa 10% euro				5,82	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	ora			64,01	
Nr. 42 B.1030.125 0./ 03) _AN	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1250./03) _AN] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	1,000	2,31	2,31	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,600	1,37	2,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	2,050	29,03	59,51	AN
	Sommano euro				68,66	
	Spese Generali 15% euro				10,30	
	Sommano euro				78,96	
	Utili Impresa 10% euro				7,90	
	T O T A L E euro	ora			86,86	
Nr. 43 B.1030.127 0./ 01) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, c ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./01) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	2,80	2,80	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	6,020	1,37	8,25	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,030	30,98	31,91	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	29,03	0,87	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 44 B.1030.127 0./ 03) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, c ... sicurazione e bollo, della portata utile fino a: 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./03) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	7,39	7,39	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	10,920	1,37	14,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	29,03	29,90	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 45 B.1030.128 0./ 03) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta teles ... one e assicurazione, della portata utile fino a: 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	(A) [B.1030.1124./03) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	A R I P O R T A R E				61,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				61,16	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 46 B.1030.151 0./ 01) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1510./01) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	cad	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 47 B.1030.151 0./ 02) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1510./02) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	mc	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 48 B.1040.101 0_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	1,000	0,62	0,62	
	Sommano euro				0,62	
	Spese Generali 15% euro				0,09	
	Sommano euro				0,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	T O T A L E euro	mc			0,78	
Nr. 49 B.1040.103 0_AN	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	l			1,74	
Nr. 50 B.1040.103	GASOLIO per autotrazione, alla pompa **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
1_AN	(E) [A.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	l			1,74	
Nr. 51 B.1040.1040_AN	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	1,000	0,31	0,31	
	Sommano euro				0,31	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,36	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	kWh			0,40	
Nr. 52 B.1040.1130_AN	Pallets per merci varie a perdere **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1130_AN] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	1,000	11,16	11,16	
	Sommano euro				11,16	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,83	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	cad			14,11	
Nr. 53 B.1040.1145_AN	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 54 B.1040.1170./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	15,12	15,12	
	Sommano euro				15,12	
	Spese Generali 15% euro				2,27	
	Sommano euro				17,39	
	Utili Impresa 10% euro				1,74	
	T O T A L E euro	anno			19,13	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 55 B.1040.117 0./ 05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 05) per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	13,01	13,01	
	Sommano euro				13,01	
	Spese Generali 15% euro				1,95	
	Sommano euro				14,96	
	Utili Impresa 10% euro				1,50	
	T O T A L E euro	anno			16,46	
Nr. 56 B.1040.117 0./ 07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	10,38	10,38	
	Sommano euro				10,38	
	Spese Generali 15% euro				1,56	
	Sommano euro				11,94	
	Utili Impresa 10% euro				1,19	
	T O T A L E euro	anno			13,13	
Nr. 57 B.1040.118 0./ 04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... i e tasse + 1% assicurazione) 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,46	4,46	
	Sommano euro				4,46	
	Spese Generali 15% euro				0,67	
	Sommano euro				5,13	
	Utili Impresa 10% euro				0,51	
	T O T A L E euro	anno			5,64	
Nr. 58 B.1040.118 0./ 07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... i e tasse + 1% assicurazione) 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,19	4,19	
	Sommano euro				4,19	
	Spese Generali 15% euro				0,63	
	Sommano euro				4,82	
	Utili Impresa 10% euro				0,48	
	T O T A L E euro	anno			5,30	
Nr. 59 B.1050.101 0_AN	Sabbia fine lavata (0-3) **E L E M E N T I:** (E) [A.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	21,60	21,60	
	(A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	0,050	92,96	4,65	AN
	A R I P O R T A R E				26,25	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				26,25	
	Sommano euro				26,25	
	Spese Generali 15% euro				3,94	
	Sommano euro				30,19	
	Utili Impresa 10% euro				3,02	
	T O T A L E euro	mc			33,21	
Nr. 60 B.1060.1010./ 01) _AN	Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1060.1010./02) _AN] CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets	t	1,000	79,18	79,18	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,800	53,18	42,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	Sommano euro				128,31	
	Spese Generali 15% euro				19,25	
	Sommano euro				147,56	
	Utili Impresa 10% euro				14,76	
	T O T A L E euro	t			162,32	
Nr. 61 B.1060.104 0_AN	Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1060.1040_AN] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi	t	1,000	180,84	180,84	
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,688	53,18	36,59	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,125	53,18	6,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,125	40,74	5,09	AN
	Sommano euro				235,76	
	Spese Generali 15% euro				35,36	
	Sommano euro				271,12	
	Utili Impresa 10% euro				27,11	
	T O T A L E euro	t			298,23	
Nr. 62 B.1070.100 5./ 02) _AN	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 2) dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,400	128,31	51,32	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				118,04	
	Spese Generali 15% euro				17,71	
	Sommano euro				135,75	
	Utili Impresa 10% euro				13,58	
	T O T A L E euro	mc			149,33	
Nr. 63 B.1070.100	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 3) dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
5./	**E L E M E N T I:**					
03) _AN	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,500	128,31	64,16	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				130,88	
	Spese Generali 15% euro				19,63	
	Sommano euro				150,51	
	Utili Impresa 10% euro				15,05	
	T O T A L E euro	mc			165,56	
Nr. 64 B.1080.104 0./ 05) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 05) con Rck 30 N/mm2 **E L E M E N T I:** (E) [A.1080.1040./05) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	127,20	127,20	
	Sommano euro				127,20	
	Spese Generali 15% euro				19,08	
	Sommano euro				146,28	
	Utili Impresa 10% euro				14,63	
	T O T A L E euro	mc			160,91	
Nr. 65 B.1090.112 0_AN	Chiodi (punte piane), misure varie **E L E M E N T I:** (E) [A.1090.1120_AN] **CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,000	0,71	0,71	
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	43,83	0,09	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	43,83	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				0,83	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,95	
	Utili Impresa 10% euro				0,10	
	T O T A L E euro	kg			1,05	
Nr. 66 B.1090.113 0./ 01) _AN	Filo cotto nero 01) diametro 1 mm **E L E M E N T I:** (E) [A.1090.1130./01) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm	kg	1,000	0,74	0,74	
	Sommano euro				0,74	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,85	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			0,94	
Nr. 67 B.1090.113 0./	Filo cotto nero 02) diametro 3 mm **E L E M E N T I:** (E) [A.1090.1130./02) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm	kg	1,000	0,68	0,68	
	A R I P O R T A R E				0,68	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				0,68	
02) _AN						
	Sommano euro				0,68	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,78	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	kg			0,86	
Nr. 68 B.1090.135 0./	Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a ... a sezione piena: quadri, tondi, piatti, angolari e simili					
	E L E M E N T I:					
01) _AN	(E) [A.1090.1149_AN] **FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra	kg	0,800	0,74	0,59	
	(E) [A.1090.1150_AN] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	kg	0,250	0,84	0,21	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,040	26,36	1,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	30,98	0,62	AN
	Sommano euro				2,52	
	Spese Generali 15% euro				0,38	
	Sommano euro				2,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,29	
	T O T A L E euro	kg			3,19	
Nr. 69 B.1100.105	Disarmante emulsionabile per casseri in legno					
	E L E M E N T I:					
0_AN	(E) [A.1100.1050_AN] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	1,000	3,47	3,47	
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,002	11,16	0,02	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	43,83	0,09	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	40,74	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				3,61	
	Spese Generali 15% euro				0,54	
	Sommano euro				4,15	
	Utili Impresa 10% euro				0,42	
	T O T A L E euro	kg			4,57	
Nr. 70 B.1110.101	Travi abete U.T. misure varie					
	E L E M E N T I:					
0_AN	(E) [A.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	1,000	756,00	756,00	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	53,18	21,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	Sommano euro				787,81	
	Spese Generali 15% euro				118,17	
	Sommano euro				905,98	
	Utili Impresa 10% euro				90,60	
	T O T A L E euro	mc			996,58	
Nr. 71 B.1110.102	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
	E L E M E N T I:					
0_AN	(E) [A.1110.1020_AN] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	1,000	235,50	235,50	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	53,18	21,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	A R I P O R T A R E				267,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				267,31	
	Sommano euro				267,31	
	Spese Generali 15% euro				40,10	
	Sommano euro				307,41	
	Utili Impresa 10% euro				30,74	
	T O T A L E euro	mc			338,15	
Nr. 72 B.1215.1010_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...	kg	1,000	0,28	0,28	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	40,74	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	26,36	0,00	AN
	Sommano euro				0,28	
	Spese Generali 15% euro				0,04	
	Sommano euro				0,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	T O T A L E euro	kg			0,35	
Nr. 73 B.1220.1090./ 01) _AN	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x20					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1220.1090./01) _AN] Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x2 ...	mq	1,000	14,88	14,88	
	IMBALLAGGIO					
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,020	11,16	0,22	AN
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1040./02) _AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ...	viaggi	0,001	402,84	0,40	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,003	40,74	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	26,36	0,13	AN
	Sommano euro				15,75	
	Spese Generali 15% euro				2,36	
	Sommano euro				18,11	
	Utili Impresa 10% euro				1,81	
	T O T A L E euro	mq			19,92	
Nr. 74 B.6205.005 _AN	Tubazione rigida e braccio di aspirazione multisnodo per ... di aspirazione da posizionare nel macchinario utilizzato.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.6205.005] Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottil ...	ml	1,000	18,00	18,00	
	(L) Materiale compreso sfrido	cadauno	0,100	1,50	0,15	
	(L) Tiro in alto	cadauno	1,000	3,50	3,50	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,030	26,36	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,001	31,69	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,032	30,98	0,99	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,016	26,36	0,42	AN
	Sommano euro				23,88	
	Spese Generali 15% euro				3,58	
	Sommano euro				27,46	
	A R I P O R T A R E				27,46	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				27,46	
	Utili Impresa 10% euro				2,75	
	T O T A L E euro	ml			30,21	
Nr. 75 D.1060.1020_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,003	267,31	0,80	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,003	787,81	2,36	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,150	0,83	0,12	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,100	0,68	0,07	AN
	(A) [B.1030.1040./04) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ...	ora	0,033	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,050	3,61	0,18	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,023	40,74	0,94	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,267	30,98	8,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,050	31,69	1,58	AN
	Sommano euro				24,86	
	Spese Generali 15% euro				3,73	
	Sommano euro				28,59	
	Utili Impresa 10% euro				2,86	
	T O T A L E euro	cadauno			31,45	
Nr. 76 D.6010.024 _AN	Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1130./01) _AN] Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'o ...	ora	0,150	50,60	7,59	AN
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,100	53,18	5,32	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,040	31,69	1,27	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,150	26,36	3,95	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	29,000	0,01	0,29	
	Sommano euro				18,42	
	Spese Generali 15% euro				2,76	
	Sommano euro				21,18	
	Utili Impresa 10% euro				2,12	
	T O T A L E euro	mc.			23,30	
Nr. 77 D.6021.001 _AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1250./03) _AN] Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	0,200	68,66	13,73	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,450	11,11	5,00	AN
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,250	53,18	13,30	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,100	31,69	3,17	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,400	29,03	11,61	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,540	26,36	14,23	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				66,04	
	Spese Generali 15% euro				9,91	
	Sommano euro				75,95	
	Utili Impresa 10% euro				7,60	
	T O T A L E euro	mc.			83,55	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 78 D.6023.006 _AN	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	14,48	0,72	
	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	0,050	53,18	2,66	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	31,69	0,48	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,175	29,03	5,08	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,175	26,36	4,61	
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,050	6,32	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	200,000	0,01	2,00	
	Sommano euro				15,87	
	Spese Generali 15% euro				2,38	
	Sommano euro				18,25	
	Utili Impresa 10% euro				1,83	
	T O T A L E euro	cad			20,08	
Nr. 79 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./05) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	127,20	128,47	AN
	(A) [D.1060.1020_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armat ...	cadauno	1,100	24,86	27,35	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,300	30,98	9,29	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,250	29,03	7,26	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,250	26,36	6,59	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	93,000	0,01	0,93	
	(A) [B.1030.1510./01) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	cad	0,150	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1510./02) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	mc	0,500	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				179,89	
	Spese Generali 15% euro				26,98	
	Sommano euro				206,87	
	Utili Impresa 10% euro				20,69	
	T O T A L E euro	mc.			227,56	
Nr. 80 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0010.0001.0009_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogrammi	1,050	0,94	0,99	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,008	29,03	0,23	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,010	26,36	0,26	
	(A) [B.1090.1130./01) _AN] Filo cotto nero 01) diametro 1 mm	kg	0,200	0,74	0,15	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	9,000	0,01	0,09	
	Sommano euro				1,72	
	Spese Generali 15% euro				0,26	
	Sommano euro				1,98	
	Utili Impresa 10% euro				0,20	
	T O T A L E euro	Kg.			2,18	
Nr. 81 D.6040.010 _AN	Ferro lavorato per passarelle, cancelli, ringhiere, comig ... nel rispetto delle indicazioni della direzione dei lavori.					
	E L E M E N T I:					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	(A) [B.1090.1350./01) _AN] Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a pi ...	kg	1,000	2,52	2,52	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,100	30,98	3,10	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	29,03	0,87	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,030	26,36	0,79	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				10,28	
	Spese Generali 15% euro				1,54	
	Sommano euro				11,82	
	Utili Impresa 10% euro				1,18	
	T O T A L E euro	Kg.			13,00	
Nr. 82 D.6042.020 _AN	Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	0,400	46,80	18,72	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,350	11,11	3,89	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	31,69	0,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,050	26,36	1,32	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				28,70	
	Spese Generali 15% euro				4,31	
	Sommano euro				33,01	
	Utili Impresa 10% euro				3,30	
	T O T A L E euro	ml.			36,31	
Nr. 83 D.6042.028 _AN	Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	1,200	46,80	56,16	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,300	11,11	3,33	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	31,69	0,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,150	29,03	4,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,150	26,36	3,95	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				71,11	
	Spese Generali 15% euro				10,67	
	Sommano euro				81,78	
	Utili Impresa 10% euro				8,18	
	T O T A L E euro	mq.			89,96	
Nr. 84 D.6042.030 _AN	Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ...	mq.	1,000	46,80	46,80	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,300	11,11	3,33	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,080	30,98	2,48	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	26,36	1,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	300,000	0,01	3,00	
	Sommano euro				56,93	
	Spese Generali 15% euro				8,54	
	Sommano euro				65,47	
	A R I P O R T A R E				65,47	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				65,47	
	Utili Impresa 10% euro				6,55	
	T O T A L E euro	ml			72,02	
Nr. 85 D.6050.001 _AN	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1130.1250_AN] Mattone forato 8x15x30	cad	22,000	0,67	14,74	
	(A) [B.1070.1005./03) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,050	130,88	6,54	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,94	0,94	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	26,36	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	200,000	0,01	2,00	
	Sommano euro				33,28	
	Spese Generali 15% euro				4,99	
	Sommano euro				38,27	
	Utili Impresa 10% euro				3,83	
	T O T A L E euro	mq.			42,10	
Nr. 86 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1281_AN] Calce biologica per rinzaffo	kg	4,000	0,48	1,92	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,050	0,94	0,05	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,035	29,03	1,02	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	26,36	1,32	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,006	31,69	0,19	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	20,000	0,01	0,20	
	Sommano euro				4,70	
	Spese Generali 15% euro				0,71	
	Sommano euro				5,41	
	Utili Impresa 10% euro				0,54	
	T O T A L E euro	mq.			5,95	
Nr. 87 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1282_AN] Calce biologica per Intonaco	kg	20,000	0,47	9,40	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,300	0,94	0,28	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	29,03	2,32	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,080	26,36	2,11	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	30,000	0,01	0,30	
	Sommano euro				14,73	
	Spese Generali 15% euro				2,21	
	Sommano euro				16,94	
	Utili Impresa 10% euro				1,69	
	T O T A L E euro	mq.			18,63	
Nr. 88	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
D.6062.005 _AN	regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1287_AN] Calce biologica per Marmorino	kg	0,700	6,72	4,70	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,400	0,94	0,38	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,070	29,03	2,03	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	26,36	1,85	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	31,69	0,48	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	70,000	0,01	0,70	
	Sommano euro				10,14	
	Spese Generali 15% euro				1,52	
	Sommano euro				11,66	
	Utili Impresa 10% euro				1,17	
	T O T A L E euro	mq.			12,83	
Nr. 89 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1286_AN] Calce biologica per Pittura	kg	0,200	6,24	1,25	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,100	0,94	0,09	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	29,03	2,32	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	26,36	1,85	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	250,000	0,01	2,50	
	Sommano euro				8,33	
	Spese Generali 15% euro				1,25	
	Sommano euro				9,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,96	
	T O T A L E euro	mq.			10,54	
Nr. 90 D.6090.008 _AN	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,100	11,11	1,11	AN
	(A) [B.1220.1090./01) _AN] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x2 ...	mq	1,100	15,75	17,33	AN
	(A) [B.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...	kg	3,000	0,28	0,84	AN
	(A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ...	t	0,001	235,76	0,24	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,300	30,98	9,29	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	26,36	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,050	31,69	1,58	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	6,000	0,01	0,06	
	Sommano euro				33,09	
	Spese Generali 15% euro				4,96	
	Sommano euro				38,05	
	Utili Impresa 10% euro				3,81	
	T O T A L E euro	mq.			41,86	
Nr. 91 D.6110.106 _AN	Allaccio idrico alla rete principale, con collare di pres ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [D.6021.001_AN] Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, in l ...	mc.	0,130	66,04	8,59	AN
	(A) [D.6010.024_AN] Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi pr ...	mc.	1,600	18,42	29,47	AN
	(A) [D.6030.025_AN] Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in eleva ...	mc.	0,300	179,89	53,97	AN
	A R I P O R T A R E				92,03	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				92,03	
	(A) [D.6040.010_AN] Ferro lavorato per passarelle, cancelli, ringhiere, comignol ...	Kg.	10,000	10,28	102,80	AN
	(E) [A.1460.001_AN] Tubazione multistrato in polietilene ad A.D. tipo PE 100 del ...	m	5,000	10,22	51,10	
	(E) [A.1520.1200./08) _AN] Collare di presa a staffa, con uscita filettata femmina, con ...	cad	1,000	23,93	23,93	
	(E) [A.1520.1101./10) _AN] Flange metalliche per assemblaggio saracinesche o altre appa ...	cad	1,000	16,24	16,24	
	(E) [A.1520.1103./08) _AN] Serie di bulloni in acciaio UNI 5727 composta da vite e dado ...	cad	2,000	7,19	14,38	
	(E) [A.1520.1105./05) _AN] Guarnizioni per flange, in gomma telata, per i seguenti diam ...	cad	3,000	1,06	3,18	
	(E) [A.1520.1140_AN] Apparecchiatura per la manovra sottosuolo di saracinesche di ...	cad	1,000	25,56	25,56	
	(E) [A.1470.1270./14) _AN] Pezzi speciali in ghisa sferoidale per tubi acqua con attacc ...	kg	2,000	4,64	9,28	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,500	30,98	15,49	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,500	29,03	14,52	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,500	26,36	13,18	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	750,000	0,01	7,50	
	Sommano euro				389,19	
	Spese Generali 15% euro				58,38	
	Sommano euro				447,57	
	Utili Impresa 10% euro				44,76	
	T O T A L E euro	cad			492,33	
Nr. 92 D.6111.002 _AN	Allaccio fognario alla rete principale, eseguito secondo ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [D.6030.025_AN] Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in eleva ...	mc.	0,830	179,89	149,31	AN
	(A) [D.6040.001_AN] Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo arma ...	Kg.	24,900	1,72	42,83	AN
	(E) [A.1450.1310_AN] TUBO IN PVC, rigido tipo 303/2, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, ...	m	3,000	5,95	17,85	
	(E) [A.1450.1126./06) _AN] SIFONE CON DUE TAPPI A VITE e anelli di gomma per tubo in PV ...	cad	1,000	57,76	57,76	
	(E) [A.1450.1345./06) _AN] BRAGA SEMPLICE, normale o ridotta, a 45° o a 90° per tubi in ...	cad	1,000	98,23	98,23	
	(E) [A.1450.1343./03) _AN] CURVE a 15°-30°-45&° per tubi in PVC rigido 303/1 e 303/2 03 ...	cad	1,000	6,70	6,70	
	(E) [B.1475.1030_AN] Chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per sede stradale, ...	cad	1,000	125,50	125,50	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,200	26,36	5,27	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	6,000	0,01	0,06	
	Sommano euro				515,52	
	Spese Generali 15% euro				77,33	
	Sommano euro				592,85	
	Utili Impresa 10% euro				59,29	
	T O T A L E euro	cad			652,14	
Nr. 93 D.6120.001. 01_AN	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1300.101_AN] Porta interna a una o due ante in legno massello	mq	1,000	360,00	360,00	
	(E) [A.1360.1070./01) _AN] Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIAN ...	mq	0,500	37,20	18,60	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,150	118,04	17,71	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,200	14,48	2,90	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,500	30,98	15,49	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,450	26,36	11,86	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	32,000	0,01	0,32	
	Sommano euro				427,20	
	Spese Generali 15% euro				64,08	
	Sommano euro				491,28	
	Utili Impresa 10% euro				49,13	
	T O T A L E euro	mq			540,41	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 94 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1305.007_AN] Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia ...	mq	1,000	198,00	198,00	
	(E) [A.1360.1142_AN] Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo	mq	0,300	108,00	32,40	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,100	118,04	11,80	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	14,48	0,72	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	26,36	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				251,53	
	Spese Generali 15% euro				37,73	
	Sommano euro				289,26	
	Utili Impresa 10% euro				28,93	
	T O T A L E euro	mq			318,19	
Nr. 95 D.6210.003 _AN	Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimension ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.003_AN] Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimensioni d ...	cad	1,000	162,00	162,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,600	26,36	15,82	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	15´000,000	0,01	150,00	
	Sommano euro				387,83	
	Spese Generali 15% euro				58,17	
	Sommano euro				446,00	
	Utili Impresa 10% euro				44,60	
	T O T A L E euro	cad			490,60	
Nr. 96 D.6210.004 _AN	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.004_AN] Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a pa ...	cad	1,000	210,00	210,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	26,36	26,36	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	2´000,000	0,01	20,00	
	Sommano euro				316,37	
	Spese Generali 15% euro				47,46	
	Sommano euro				363,83	
	Utili Impresa 10% euro				36,38	
	T O T A L E euro	cad			400,21	
Nr. 97 D.6210.008 _AN	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qu ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.001.01_AN] Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qualu ...	cad	1,000	168,00	168,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,500	29,03	14,52	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	26,36	26,36	AN
	A R I P O R T A R E				239,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				239,86	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				244,86	
	Spese Generali 15% euro				36,73	
	Sommano euro				281,59	
	Utili Impresa 10% euro				28,16	
	T O T A L E euro	cad			309,75	
Nr. 98 D.6210.009 _AN	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata c ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.002.01_AN] Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata con ...	cad	1,000	216,00	216,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,500	29,03	14,52	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	26,36	26,36	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	7´000,000	0,01	70,00	
	Sommano euro				357,86	
	Spese Generali 15% euro				53,68	
	Sommano euro				411,54	
	Utili Impresa 10% euro				41,15	
	T O T A L E euro	cad			452,69	
Nr. 99 D.6211.001 _AN	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.005_AN] Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o inc ...	cad	1,000	18,00	18,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,090	30,98	2,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,090	29,03	2,61	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,090	26,36	2,37	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	3´000,000	0,01	30,00	
	Sommano euro				55,77	
	Spese Generali 15% euro				8,37	
	Sommano euro				64,14	
	Utili Impresa 10% euro				6,41	
	T O T A L E euro	cad			70,55	
Nr. 100 D.6211.002 _AN	Porta carta igienica in vetrochina da porre in opera inca ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.018_AN] Porta carta igienica con supporti in vetrochina	cad	1,000	17,08	17,08	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,130	30,98	4,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,130	29,03	3,77	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,070	26,36	1,85	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	3´000,000	0,01	30,00	
	Sommano euro				56,73	
	Spese Generali 15% euro				8,51	
	Sommano euro				65,24	
	Utili Impresa 10% euro				6,52	
	T O T A L E euro	cad			71,76	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 101 D.6212.008 _AN	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.008_AN] Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, termo ...	cad	1,000	120,00	120,00	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,600	26,36	15,82	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	7´000,000	0,01	70,00	
	Sommano euro				265,83	
	Spese Generali 15% euro				39,87	
	Sommano euro				305,70	
	Utili Impresa 10% euro				30,57	
	T O T A L E euro	cad			336,27	
Nr. 102 D.6212.016 _AN	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo ... corre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1900.016_AN] Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo app ...	cad	1,000	69,60	69,60	
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,400	30,98	12,39	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,400	29,03	11,61	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,300	26,36	7,91	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	55´000,000	0,01	550,00	
	Sommano euro				651,51	
	Spese Generali 15% euro				97,73	
	Sommano euro				749,24	
	Utili Impresa 10% euro				74,92	
	T O T A L E euro	cad			824,16	
Nr. 103 D.6370.003 _AN	Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1730.003_AN] Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli sc ...	cad	1,000	21,78	21,78	
	(E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ...	cad	1,000	7,80	7,80	
	(E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ...	m	5,000	0,35	1,75	
	(E) [A.1530.1100./02) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ...	m	15,000	0,19	2,85	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	400,000	0,01	4,00	
	Sommano euro				50,19	
	Spese Generali 15% euro				7,53	
	Sommano euro				57,72	
	Utili Impresa 10% euro				5,77	
	T O T A L E euro	cad			63,49	
Nr. 104 D.6371.002 _AN	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1731.002_AN] Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Living, ...	cad	1,000	13,80	13,80	
	(E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ...	cad	1,000	7,80	7,80	
	(E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ...	m	5,000	0,35	1,75	
	(E) [A.1530.1100./01) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ...	m	10,000	0,12	1,20	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	
	A R I P O R T A R E				30,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				30,75	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	252,000	0,01	2,52	
	Sommano euro				39,08	
	Spese Generali 15% euro				5,86	
	Sommano euro				44,94	
	Utili Impresa 10% euro				4,49	
	T O T A L E euro	cad			49,43	
Nr. 105 D.6500.001 _AN	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. a) 20 mt					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.6500.001_AN] Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili deriv ...	a corpo	1,000	22´200,00	22´200,00	
	(A) [B.6205.005_AN] Tubazione rigida e braccio di aspirazione multisnodo per l'a ...	ml	30,000	23,88	716,40	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	2,000	14,48	28,96	
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	8,000	53,18	425,44	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,500	11,11	5,56	AN
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,100	6,32	0,63	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	26,36	26,36	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	600´000,000	0,01	6´000,00	
	Sommano euro				29´463,36	
	Spese Generali 14% euro				4´124,87	
	Sommano euro				33´588,23	
	Utili Impresa 10% euro				3´358,82	
	T O T A L E euro	a corpo			36´947,05	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 106 A.0001.000 1.0001_AN	Operaio specializzato euro	ora			30,98	
Nr. 107 A.0001.000 1.0002_AN	Operaio qualificato euro	ora			29,03	
Nr. 108 A.0001.000 1.0003_AN	Operaio comune euro	ora			26,36	
Nr. 109 A.0001.000 1.0004_AN	Capo squadra euro	ora			31,69	
Nr. 110 A.0003.000 3.0003_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA d...e trilaterale per autocarro portata 8 t euro	nolo ad ora			1,12	
Nr. 111 A.0005.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro	litri			1,37	
Nr. 112 A.0005.000 9.0002_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 113 A.0005.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 114 A.0005.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 115 A.0005.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...i di vitamedia per vita media di 8 anni euro	anno			14,36	
Nr. 116 A.0005.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...assicurazione) per vita media di 8 anni euro	anno			5,80	
Nr. 117 A.0005.001 5.0007_AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro	per cento			-0,04	
Nr. 118 A.0010.000 1.0010_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 euro	chilogrammi			0,94	
Nr. 119 A.1010.111 1_AN	Varie a stima euro	cad			0,01	
Nr. 120 A.1020.104 0/ 02) d_AN	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale ... bilimento di produzione o dal deposito 02) da 101 a 150 km euro	viaggi			402,84	
Nr. 121 A.1020.105 0/ 01) _AN	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramo ... a 20 a 22 mc 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro	viaggi			92,96	
Nr. 122 A.1040.101 0_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro	mc			0,62	
Nr. 123 A.1040.103 0_AN	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro	l			1,37	
Nr. 124 A.1040.103 1_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro	l			1,37	
Nr. 125 A.1040.104 0_AN	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari euro	kWh			0,31	
Nr. 126	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... r il volume					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
A.1040.1060_AN	effettivamente conferito, escluso il trasporto euro	mc			6,32	
Nr. 127 A.1040.1130_AN	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro	cad			11,16	
Nr. 128 A.1040.1145_AN	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro	cad			0,00	
Nr. 129 A.1040.1170./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 04) per vita media di 5 anni euro	anno			15,12	
Nr. 130 A.1040.1170./05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 05) per vita media di 6 anni euro	anno			13,01	
Nr. 131 A.1040.1170./07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 07) per vita media di 8 anni euro	anno			10,38	
Nr. 132 A.1040.1180./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... i e tasse + 1% assicurazione) 04) per vita media di 5 anni euro	anno			4,46	
Nr. 133 A.1040.1180./07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... i e tasse + 1% assicurazione) 07) per vita media di 8 anni euro	anno			4,19	
Nr. 134 A.1040.1181./04) _AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento euro	perc.			-0,01	
Nr. 135 A.1040.1181./05) _AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento euro	perc.			-0,01	
Nr. 136 A.1040.1181./06) _AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento euro	perc.			-0,01	
Nr. 137 A.1040.1181./07) _AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento euro	perc.			-0,01	
Nr. 138 A.1050.1010_AN	Sabbia fine lavata (0-3) euro	mc			21,60	
Nr. 139 A.1060.1010./02) _AN	CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets euro	t			79,18	
Nr. 140 A.1060.1040_AN	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro	t			180,84	
Nr. 141 A.1070.1281_AN	Calce biologica per rinzaffo euro	kg			0,48	
Nr. 142 A.1070.1282_AN	Calce biologica per Intonaco euro	kg			0,47	
Nr. 143 A.1070.1286_AN	Calce biologica per Pittura euro	kg			6,24	
Nr. 144 A.1070.1287_AN	Calce biologica per Marmorino euro	kg			6,72	
Nr. 145 A.1080.104	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 05) con Rck 30 N/mm2 euro	mc			127,20	
	**CHIODI (punte piane), misure varie euro	kg			0,71	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./ 05) _AN Nr. 146	FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm euro	kg			0,74	
A.1090.112 0_AN Nr. 147	FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm euro	kg			0,68	
A.1090.113 0./ 01) _AN Nr. 148	**FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra euro	kg			0,74	
A.1090.113 0./ 02) _AN Nr. 149	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L euro	kg			0,84	
A.1090.114 9_AN Nr. 150	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro	kg			3,47	
A.1090.115 0_AN Nr. 151	Travi abete U.T. misure varie euro	mc			756,00	
A.1100.105 0_AN Nr. 152	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro	mc			235,50	
A.1110.101 0_AN Nr. 153	Mattone forato 8x15x30 euro	cad			0,67	
A.1110.102 0_AN Nr. 154	Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , com ... ioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. euro	mq.			46,80	
A.1130.125 0_AN Nr. 155	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, euro	kg			0,28	
A.1170.108 3_AN Nr. 156	Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x20 euro	mq			14,88	
A.1215.101 0_AN Nr. 157	Porta interna a una o due ante in legno massello euro	mq			360,00	
A.1220.109 0./ 01) _AN Nr. 158	Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia Finger Joint, CERTIFICATO CE, sezione telaio 68x80, sezione anta 68x85, euro	mq			198,00	
A.1300.101 _AN Nr. 159	Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE euro	mq			37,20	
A.1305.007 _AN Nr. 160	Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo euro	mq			108,00	
A.1360.107 0./ 01) _AN Nr. 161	SIFONE CON DUE TAPPI A VITE e anelli di gomma per tubo in PVC serie normale per acque fredde 06) FI 160 euro	cad			57,76	
A.1360.114 2_AN Nr. 162	TUBO IN PVC, rigido tipo 303/2, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,2, per scarichi interrati civili e industriali, con giunto a euro	m			5,95	
A.1450.112 6./ 06) _AN Nr. 163	CURVE a 15°-30°-45&° per tubi in PVC rigido 303/1 e 303/2 03) FI 160 euro	cad			6,70	
A.1450.131 0_AN Nr. 164	BRAGA SEMPLICE, normale o ridotta, a 45° o a 90° per tubi in PVC rigido tipo 303/1 e 303/2 06) FI 315 euro	cad			98,23	
A.1450.134 3./ 03) _AN Nr. 165	Tubazione multistrato in polietilene ad A.D. tipo PE 100 ... Speciale e nel disciplinare tecnico di fornitura allegato. euro	m			10,22	
A.1450.134 5./ 06) _AN	Pezzi speciali in ghisa sferoidale per tubi acqua con att ... ne impiego: costo medio comprese guarnizioni e bullonerie.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 166 A.1460.001 _AN	euro Flange metalliche per assemblaggio saracinesche o altre a ... enti diametri e pressioni nominali: 10) DN 100, PN 25 e 40	kg			4,64	
Nr. 167 A.1470.127 0./ 14) _AN	euro Serie di bulloni in acciaio UNI 5727 composta da vite e d ... er i seguenti diametri e pressioni: 08) DN 100, PN 25 e 40	cad			16,24	
Nr. 168 A.1520.110 1./ 10) _AN	euro Guarnizioni per flange, in gomma telata, per i seguenti d ... iatura, avente il seguente spessore 05) DN 100, spessore 3	cad			7,19	
Nr. 169 A.1520.110 3./ 08) _AN	euro Apparecchiatura per la manovra sottosuolo di saracinesche ... ino e la chiave di comando; adatta per profondità di m 150	cad			1,06	
Nr. 170 A.1520.110 5./ 05) _AN	euro Collare di presa a staffa, con uscita filettata femmina, ... ciaio o fibrocemento. 08) per tubo FI 100 e uscita 3/4 - 1	cad			25,56	
Nr. 171 A.1520.114 0_AN	euro	cad			23,93	
Nr. 172 A.1520.120 0./ 08) _AN	Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero ... sante, per impianti elettrici incassati 03) diametro 25 mm euro	m			0,35	
Nr. 173 A.1530.101 0./ 03) _AN	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 01) sezione 1x1,5 mmq euro	m			0,12	
Nr. 174 A.1530.110 0./ 01) _AN	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 02) sezione 1x2,5 mmq euro	m			0,19	
Nr. 175 A.1530.110 0./ 02) _AN	Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli schermati 5 mm., grado di protezione 2.1 euro	cad			21,78	
Nr. 176 A.1730.003 _AN	Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Livin ... n resina, funzionante e completo secondo le norme CEI-UNI, euro	cad			13,80	
Nr. 177 A.1731.002 _AN	Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, att ... fino a 3 moduli di tipologia e colore a scelta della D.L.					
Nr. 178 A.1732.003 _AN	euro Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottili dalla lavorazione del legno	cad			7,80	
Nr. 179 A.6205.005	euro	ml			18,00	
Nr. 180 B.1030.170 0_AN	Martello demolitore elettrico euro	ora			14,48	
Nr. 181 B.1475.103 0_AN	Chiusino in ghisa sferoidale classe D400 per sede stradale, sezione circolare, telaio diam. 850, botola diam. 600, euro	cad			125,50	
Nr. 182 B.1900.001. 01_AN	Lavabo in vetrochina di I° scelta con troppo pieno, di qu ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro	cad			168,00	
Nr. 183 B.1900.002. 01_AN	Vaso da gabinetto in vetrochina di I° scelta a cacciata c ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro	cad			216,00	
Nr. 184 B.1900.003 _AN	Piatto doccia in vetrochina di I° scelta, delle dimension ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro	cad			162,00	
Nr. 185	Bidet in vetrochina di I° scelta a cacciata con scarico a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
B.1900.004 _AN	regola d'arte. euro	cad			210,00	
Nr. 186 B.1900.005 _AN	Porta sapone in vetrochina da porre in opera incassato o ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro	cad			18,00	
Nr. 187 B.1900.008 _AN	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. euro	cad			120,00	
Nr. 188 B.1900.016 _AN	Punto idrico di alimentazione e di scarico di un singolo ... corre per rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. euro	cad			69,60	
Nr. 189 B.1900.018 _AN	Porta carta igienica con supporti in vetrochina euro	cad			17,08	
Nr. 190 B.6500.001 _AN	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... e fornite. - cerniere di innesto al filtro di aspirazione. euro	a corpo			22´200,00	

Arzana, 23/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

	A R I P O R T A R E					