Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI GAIRO SANT'ELENA

-Provincia Ogliastra-

-Progetto Definitivo-

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELL' OFFICINA IN LOCALITA' "SARCEREI "

DATA: GAIRO SANT'ELENA NOVEMBRE 2012	Computo Metrico Estimativo	All.D.1
AGG.:		

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Opere edili (SpCat 1)								
1 / 1 D.6021.004 _AN	Demolizione della struttura lignea, dei sovrastanti strati cementizi e delle lastre prefabbricate, in cemento		1,05	7,30	4,90		37,56		
	SOMMANO...	mq.					37,56	127,01	4´770,50
2 / 2 D.6021.001 _AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.		2,00	4,90	0,30	0,20	0,59		
			2,00	7,30	0,30	0,20	0,88		
	SOMMANO...	mc.					1,47	83,55	122,82
3 / 3 D.6023.006 _AN	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	20,08	40,16
4 / 4 D.6023.015 _AN	Rimozione di apparecchio igienico sanitario di qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,79	45,79
5 / 5 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 2 [mc. 1.47]		1,00				1,47		
	varie		1,00			0,20	0,20		
	SOMMANO...	mc.					1,67	227,56	380,03
6 / 6 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 40 kg/mc Vedi voce n° 5 [mc. 1.67]		1,00			40,00	66,80		
	SOMMANO...	Kg.					66,80	2,18	145,62
7 / 11 D.6071.100 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno e officina Vedi voce n° 8 [mq. 43.49]		1,00				43,49		
	SOMMANO...	mq.					43,49	78,40	3´409,62
8 / 12 D.6050.001 _AN	Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno		1,00	2,12		2,70	5,72		
	a dedurre porta		-1,00	0,80		2,10	-1,68		
	Sommano positivi...	mq.					5,72		
	Sommano negativi...	mq.					-1,68		
	SOMMANO...	mq.					4,04	42,10	170,08
	A R I P O R T A R E								9´084,62

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								9´084,62
9 / 17 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	officina		2,00	4,90		0,20	1,96		
			2,00	7,30		0,20	2,92		
	bagno								
	Vedi voce n° 12 [mq. 4.04]		2,00				8,08		
	varie		1,00			5,00	5,00		
	SOMMANO...	mq.					17,96	5,95	106,86
10 / 18 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	Vedi voce n° 17 [mq. 17.96]		1,00				17,96		
	SOMMANO...	mq.					17,96	18,63	334,59
11 / 19 D.6062.005 _AN	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	Vedi voce n° 17 [mq. 17.96]		1,00				17,96		
	a dedurre rivestimento *(lung.=2,12-,8)		-2,00	1,32		2,00	-5,28		
	Sommano positivi...	mq.					17,96		
	Sommano negativi...	mq.					-5,28		
	SOMMANO...	mq.					12,68	12,83	162,68
12 / 20 D.6090.008 _AN	Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	bagno *(lung.=2,12-,8)		2,00	1,32		2,00	5,28		
	SOMMANO...	mq.					5,28	41,86	221,02
13 / 21 D.6090.024/ 01) c_AN	Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15								
	officina		1,00	6,70	4,30		28,81		
	SOMMANO...	mq					28,81	49,53	1´426,96
14 / 22 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	officina		1,00	7,30		3,35	24,46		
			1,00	6,70		3,35	22,45		
			1,00	7,30		4,50	32,85		
			1,00	6,70		4,50	30,15		
	(H/peso=(3,35+4,5)/2)		2,00	4,90		3,93	38,51		
	(H/peso=(3,35+4,5)/2)		2,00	4,30		3,93	33,80		
	a dedurre infissi		-2,00	2,25		2,50	-11,25		
			-2,00	2,30		2,50	-11,50		
	bagno *(H/peso=2,6-2)		4,00	2,44		0,60	5,86		
	(H/peso=2,6-2)		4,00	2,52		0,60	6,05		
			1,00	2,44	2,52		6,15		
	Vedi voce n° 12 [mq. 4.04]		2,00				8,08		
	Sommano positivi...	mq.					208,36		
	Sommano negativi...	mq.					-22,75		
	SOMMANO...	mq.					185,61	10,54	1´956,33
15 / 23 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	bagno		1,00	0,70	0,60		0,42		
	SOMMANO...	mq					0,42	318,19	133,64
	A R I P O R T A R E								13´426,70

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								13´426,70
16 / 24 D.6120.005 _AN	Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con bagno		1,00	0,80		2,00	1,60		
	SOMMANO...	mq.					1,60	286,41	458,26
17 / 25 D.6120.001. 01_AN	Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno		1,00	0,80		2,10	1,68		
	SOMMANO...	mq					1,68	540,41	907,89
18 / 26 D.6042.028 _AN	Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno		2,00	2,84	0,25		1,42		
			1,00	2,72	0,25		0,68		
	officina		2,00	4,90	0,25		2,45		
			1,00	7,30	0,25		1,83		
	SOMMANO...	mq.					6,38	89,96	573,94
19 / 27 D.6042.030 _AN	Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno		1,00	2,72			2,72		
	officina		1,00	7,30			7,30		
	SOMMANO...	ml					10,02	72,02	721,64
20 / 28 D.6042.020 _AN	Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno		1,00			2,50	2,50		
	officina		2,00			3,40	6,80		
	SOMMANO...	ml.					9,30	36,31	337,68
	A R I P O R T A R E								16´426,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								16´426,11
	Opere elettriche (SpCat 2)								
21 / 13 D.6212.008 _AN	Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	336,27	336,27
22 / 14 D.6371.002 _AN	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI. officina bagno						2,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					4,00	49,43	197,72
23 / 15 D.6343.010 _AN	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo. officina						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	413,88	413,88
24 / 16 D.6370.003 _AN	Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre. officina bagno						8,00 2,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	63,49	634,90
	Parziale LAVORI A MISURA euro								18´008,88
	A R I P O R T A R E								18´008,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								18´008,88
	LAVORI A CORPO								
	Opere edili (SpCat 1)								
25 / 7 D.6150.010 _AN	Pacchetto copertura eseguita con struttura portante e sec ... a a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge. officina		1,00	7,30	4,90		35,77		
	SOMMANO...	mq					35,77	232,83	8´328,33
26 / 8 D.6080.002 _AN	Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. officina								
	Vedi voce n° 7 [mq 35.77]		1,00				35,77		
	bagno		1,00	2,72	2,84		7,72		
	SOMMANO...	mq.					43,49	6,61	287,47
27 / 9 D.6080.010 _AN	Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. officina								
	Vedi voce n° 7 [mq 35.77]		1,00				35,77		
	SOMMANO...	mq.					35,77	11,37	406,70
28 / 10 D.6080.029 _AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. bagno e officina								
	Vedi voce n° 8 [mq. 43.49]		1,00				43,49		
	SOMMANO...	mq					43,49	16,89	734,55
	Parziale LAVORI A CORPO euro								9´757,05
	T O T A L E euro								27´765,93
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Opere edili	26´183,16
002	Opere elettriche	1´582,77
	Totale SUPER CATEGORIE euro	27´765,93

Gairo Sant'elena, 28/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

	A R I P O R T A R E	