Regione Autonoma della Sardegna

# ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

## Servizio Territoriale Lanusei

# AGRO DI GAIRO SANT'ELENA

## -Provincia Ogliastra-

## -Progetto Definitivo-

*REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DELL' OFFICINA IN LOCALITA' "SARCEREI "*

| | | |
|---|---|---|
| DATA: GAIRO SANT'ELENA NOVEMBRE 2012 | Analisi dei Prezzi | All.B |
| AGG.: | | |


*COMMITTENTE*

**ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA**

Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

*IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE*

*PROGETTISTA*

**ING. FRANCESCO MARIA PISANO**

*STUDIO DI PROGETTAZIONE*

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | **ANALISI DEI PREZZI** | | | | | |
| Nr. 1 | Operaio specializzato | | | | | |
| B.0001.000 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 1.0001_AN | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 1,000 | 30,98 | 30,98 | |
| | Sommano euro | | | | 30,98 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,65 | |
| | Sommano euro | | | | 35,63 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,56 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 39,19 | |
| Nr. 2 | Operaio qualificato | | | | | |
| B.0001.000 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 1.0002_AN | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,000 | 29,03 | 29,03 | |
| | Sommano euro | | | | 29,03 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,35 | |
| | Sommano euro | | | | 33,38 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,34 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 36,72 | |
| Nr. 3 | Operaio comue | | | | | |
| B.0001.000 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 1.0003_AN | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 1,000 | 26,36 | 26,36 | |
| | Sommano euro | | | | 26,36 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 3,95 | |
| | Sommano euro | | | | 30,31 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,03 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 33,34 | |
| Nr. 4 | Capo-squadra | | | | | |
| B.0001.000 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 1.0004_AN | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 1,000 | 31,69 | 31,69 | |
| | Sommano euro | | | | 31,69 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,75 | |
| | Sommano euro | | | | 36,44 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,64 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 40,08 | |
| Nr. 5 | TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltab ... gata nelle operazioni di carico e/ | | | | | |
| B.0002.000 | o scarico portata 8/10 t | | | | | |
| 2.0008_AN | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.0004.0017.0009_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ... | ora | 1,000 | 54,68 | 54,68 | AN |
| | Sommano euro | | | | 54,68 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 8,20 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 62,88 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 62,88 | |
| | Sommano euro | | | | 62,88 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,29 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 69,17 | |
| Nr. 6 B.0003.000 3.0005_AN | NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.0003.0003.0003_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... | nolo ad ora | 1,000 | 1,12 | 1,12 | |
| | Sommano euro | | | | 1,12 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,17 | |
| | Sommano euro | | | | 1,29 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,13 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 1,42 | |
| Nr. 7 B.0003.001 7.0003_AN | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, co ... i assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.0005.0015.0007_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento | per cento | 95,920 | -0,04 | -3,84 | |
| | (A) [B.0006.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,573 | 14,36 | 8,23 | AN |
| | (A) [B.0006.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,573 | 5,80 | 3,32 | AN |
| | Sommano euro | | | | 7,71 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,16 | |
| | Sommano euro | | | | 8,87 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,89 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 9,76 | |
| Nr. 8 B.0004.000 3.0003_AN | NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso per autocarro portata 8 t | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.0003.0003.0005_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... | ora | 1,000 | 1,12 | 1,12 | AN |
| | (A) [B.0006.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima | cadauno | 3,000 | 0,01 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 1,15 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,17 | |
| | Sommano euro | | | | 1,32 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,13 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 1,45 | |
| Nr. 9 B.0004.001 7.0004_AN | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, c ... , assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.0003.0017.0003_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... | ora | 1,000 | 7,71 | 7,71 | AN |
| | (A) [B.0006.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | litri | 10,920 | 1,37 | 14,96 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,030 | 30,98 | 0,93 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,030 | 29,03 | 0,87 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,000 | 29,03 | 29,03 | AN |
| | A R I P O R T A R E | | | | 53,50 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 53,50 | |
| | (A) [B.0006.0009.0001_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima | cadauno | 1,810 | 0,01 | 0,02 | AN |
| | (A) [B.0006.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima | cadauno | 0,930 | 0,01 | 0,01 | AN |
| | Sommano euro | | | | 53,53 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 8,03 | |
| | Sommano euro | | | | 61,56 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,16 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 67,72 | |
| Nr. 10 B.0004.001 7.0009_AN | AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELES ... enzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.0004.0017.0004_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 53,53 | 53,53 | AN |
| | (A) [B.0004.0003.0003_AN] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ... | ora | 1,000 | 1,15 | 1,15 | AN |
| | Sommano euro | | | | 54,68 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 8,20 | |
| | Sommano euro | | | | 62,88 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,29 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 69,17 | |
| Nr. 11 B.0006.000 2.0002_AN | GASOLIO per autotrazione, alla pompa **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.0005.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | litri | 1,000 | 1,37 | 1,37 | |
| | Sommano euro | | | | 1,37 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,21 | |
| | Sommano euro | | | | 1,58 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,16 | |
| | **T O T A L E euro** | litri | | | 1,74 | |
| Nr. 12 B.0006.000 9.0001_AN | LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.0005.0009.0002_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima | cadauno | 1,000 | 0,01 | 0,01 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 13 B.0006.001 0.0001_AN | RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.0005.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima | cadauno | 1,000 | 0,01 | 0,01 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | **T O T A L E euro** | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 14 B.0006.001 0.0002_AN | RICAMBI, a stima<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.0005.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima | cadauno | 1,000 | 0,01 | 0,01 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 15 B.0006.001 4.0005_AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... ento 0.07. n = anni di vita media per vita media di 8 anni<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.0005.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 14,36 | 14,36 | |
| | Sommano euro | | | | 14,36 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,15 | |
| | Sommano euro | | | | 16,51 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,65 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 18,16 | |
| Nr. 16 B.0006.001 4.0011_AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.0005.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 5,80 | 5,80 | |
| | Sommano euro | | | | 5,80 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,87 | |
| | Sommano euro | | | | 6,67 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,67 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 7,34 | |
| Nr. 17 B.0010.000 1.0009_AN | FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.0010.0001.0010_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... | chilogrammi | 1,000 | 0,94 | 0,94 | |
| | (A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 54,68 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 54,68 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,000 | 26,36 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,94 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,14 | |
| | Sommano euro | | | | 1,08 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,11 | |
| | **T O T A L E euro** | chilogrammi | | | 1,19 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 18<br>B.1020.101<br>0_AN | Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorno a vuoto<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1020.1010_AN] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ... | t/km | 1,000 | 1,16 | 1,16 | |
| | Sommano euro | | | | 1,16 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,17 | |
| | Sommano euro | | | | 1,33 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,13 | |
| | **T O T A L E euro** | t/km | | | 1,46 | |
| Nr. 19<br>B.1020.104<br>0./<br>02) _AN | Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, co ... bilimento di produzione o dal deposito<br>02) da 101 a 150 km<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1020.1040/02) d_AN] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ... | viaggi | 1,000 | 402,84 | 402,84 | |
| | Sommano euro | | | | 402,84 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 60,43 | |
| | Sommano euro | | | | 463,27 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 46,33 | |
| | **T O T A L E euro** | viaggi | | | 509,60 | |
| Nr. 20<br>B.1020.105<br>0./<br>01) _AN | Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1020.1050/01) _AN] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ... | viaggi | 1,000 | 92,96 | 92,96 | |
| | Sommano euro | | | | 92,96 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 13,94 | |
| | Sommano euro | | | | 106,90 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 10,69 | |
| | **T O T A L E euro** | viaggi | | | 117,59 | |
| Nr. 21<br>B.1020.108<br>0./<br>01) _AN | Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 01) portata 1.5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 43,83 | 43,83 | AN |
| | Sommano euro | | | | 43,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 6,57 | |
| | Sommano euro | | | | 50,40 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,04 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 55,44 | |
| Nr. 22<br>B.1020.108<br>0./<br>02) _AN | Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 02) portata 3 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1270./02) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 46,91 | 46,91 | AN |
| | Sommano euro | | | | 46,91 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,04 | |
| | Sommano euro | | | | 53,95 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 53,95 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 53,95 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,40 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 59,35 | |
| Nr. 23 B.1020.108 0./ 03) _AN | Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 03) portata 8/10 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 53,18 | 53,18 | AN |
| | Sommano euro | | | | 53,18 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,98 | |
| | Sommano euro | | | | 61,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,12 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 67,28 | |
| Nr. 24 B.1020.109 0./ 01) _AN | Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 01) portata 1.5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1280./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ... | ora | 1,000 | 43,83 | 43,83 | AN |
| | Sommano euro | | | | 43,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 6,57 | |
| | Sommano euro | | | | 50,40 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,04 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 55,44 | |
| Nr. 25 B.1020.109 0./ 03) _AN | Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 03) portata 8/10 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ... | ora | 1,000 | 53,18 | 53,18 | AN |
| | Sommano euro | | | | 53,18 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,98 | |
| | Sommano euro | | | | 61,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,12 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 67,28 | |
| Nr. 26 B.1029.101 0./ 01) _AN | GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO<br>(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,300 | 10,38 | 3,11 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,300 | 4,19 | 1,26 | AN |
| | (E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento | perc. | 50,240 | -0,01 | -0,50 | |
| | Sommano euro | | | | 3,87 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,58 | |
| | Sommano euro | | | | 4,45 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,45 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 4,90 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 27 B.1029.1023./ 02) _AN | MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, già funzionante in 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO<br>(A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,019 | 13,01 | 0,25 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,019<br>4,080 | 4,46 | 0,08 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,33 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,05 | |
| | Sommano euro | | | | 0,38 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,04 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,42 | |
| Nr. 28 B.1029.1040./ 04) _AN | MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi cons ... personale di manovra 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | nl/ora | | | 0,00 | |
| Nr. 29 B.1029.1050_AN | NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 0,00 | |
| Nr. 30 B.1029.1080_AN | NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1,10-1,90 e tavolato di servizio in<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 31<br>B.1029.112<br>4./<br>01) _AN | NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale<br>01) per autocarro portata 1.5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,00 | |
| Nr. 32<br>B.1029.112<br>4./<br>03) _AN | NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale<br>03) per autocarro portata 8 t<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,00 | |
| Nr. 33<br>B.1029.125<br>0./<br>03) _AN | MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 ... o perforatori, esclusi gli<br>OPERAI ADDETTI a questi ultimi<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO<br>(A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA | | | | | |
| | MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,135 | 15,12 | 2,04 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA | | | | | |
| | MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,135 | 4,46 | 0,60 | AN |
| | (E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento | perc. | 33,030 | -0,01 | -0,33 | |
| | Sommano euro | | | | 2,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,35 | |
| | Sommano euro | | | | 2,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,27 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 2,93 | |
| Nr. 34<br>B.1029.127<br>0./<br>01) _AN | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma<br>compresi assicurazione e bollo, della 01) 1,5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO<br>(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA | | | | | |
| | MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,218 | 10,38 | 2,26 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA | | | | | |
| | MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,218 | 4,19 | 0,91 | AN |
| | (E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento | perc. | 36,540 | -0,01 | -0,37 | |
| | Sommano euro | | | | 2,80 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,42 | |
| | Sommano euro | | | | 3,22 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,32 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 3,54 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 3,54 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 3,54 | |
| Nr. 35 B.1029.127 0./ 02) _AN | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 02) 3,0 t<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO | | | | | |
| | (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,436 | 10,38 | 4,53 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,436 | 4,19 | 1,83 | AN |
| | (E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento | perc. | 73,080 | -0,01 | -0,73 | |
| | Sommano euro | | | | 5,63 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,84 | |
| | Sommano euro | | | | 6,47 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,65 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 7,12 | |
| Nr. 36 B.1029.127 0./ 03) _AN | AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 03) 8,0 t<br>**E L E M E N T I:**<br>VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO | | | | | |
| | (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,573 | 10,38 | 5,95 | AN |
| | INTERESSI PASSIVI<br>(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,573 | 4,19 | 2,40 | AN |
| | (E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento | perc. | 95,920 | -0,01 | -0,96 | |
| | Sommano euro | | | | 7,39 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,11 | |
| | Sommano euro | | | | 8,50 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,85 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 9,35 | |
| Nr. 37 B.1029.151 0./ 01) _AN | PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 0,00 | |
| Nr. 38 B.1029.151 0./ 02) _AN | PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato<br>**E L E M E N T I:**<br>Da indagini di mercato | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 0,00 | |
| Nr. 39 B.1029.1580_AN | SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO | | | | | |
| | (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,068 | 15,12 | 1,03 | |
| | INTERESSI PASSIVI | | | | | |
| | (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 0,068 | 4,46 | 0,30 | |
| | (E) [A.1040.1181./03) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento | perc. | 16,510 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 1,33 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,20 | |
| | Sommano euro | | | | 1,53 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,15 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 1,68 | |
| Nr. 40 B.1030.1010./01) _AN | Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1029.1010./01) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ... | ora | 1,000 | 3,87 | 3,87 | AN |
| | (A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... | kWh | 11,250 | 0,31 | 3,49 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 1,040 | 30,98 | 32,22 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,040 | 29,03 | 1,16 | AN |
| | Sommano euro | | | | 40,74 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 6,11 | |
| | Sommano euro | | | | 46,85 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,69 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 51,54 | |
| Nr. 41 B.1030.1023./02) _AN | Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissi ... uso l'operatore 02) vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1029.1023./02) _AN] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ... | ora | 1,000 | 0,33 | 0,33 | AN |
| | (A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... | kWh | 4,000 | 0,31 | 1,24 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,040 | 30,98 | 1,24 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,040 | 29,03 | 1,16 | AN |
| | Sommano euro | | | | 3,97 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,60 | |
| | Sommano euro | | | | 4,57 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,46 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 5,03 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 42 B.1030.1040./ 04) _AN | Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1040./04) _AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consumi ...<br>CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI | nl/ora | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,00 | |
| Nr. 43 B.1030.1050_AN | Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq.1,00<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1029.1050_AN] NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 ... | mq | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,018 | 53,18 | 0,96 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,015 | 26,36 | 0,40 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,245 | 30,98 | 7,59 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,082 | 26,36 | 2,16 | AN |
| | Sommano euro | | | | 11,11 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,67 | |
| | Sommano euro | | | | 12,78 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,28 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 14,06 | |
| Nr. 44 B.1030.1080_AN | Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metallici di altezza variabile 1.10-1.90 e tavolat di servizio in<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1029.1080_AN] NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metalli ... | mq | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,017 | 29,03 | 0,49 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,017 | 26,36 | 0,45 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,94 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,14 | |
| | Sommano euro | | | | 1,08 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,11 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 1,19 | |
| Nr. 45 B.1030.1124./ 01) _AN | Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 01) per autocarro portata 1.5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1124./01) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... | ora | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 46 B.1030.1124./ 03) _AN | Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 03) per autocarro portata 8 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1124./03) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ... | ora | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 0,00 | |
| Nr. 47 B.1030.1250./ 03) _AN | Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 ... ori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1250./03) _AN] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... | ora | 1,000 | 2,31 | 2,31 | AN |
| | (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... | l | 1,600 | 1,37 | 2,19 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,150 | 30,98 | 4,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 2,050 | 29,03 | 59,51 | AN |
| | Sommano euro | | | | 68,66 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 10,30 | |
| | Sommano euro | | | | 78,96 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 7,90 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 86,86 | |
| Nr. 48 B.1030.1270./ 01) _AN | Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 01) 1,5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1270./01) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... | ora | 1,000 | 2,80 | 2,80 | AN |
| | (A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | l | 6,020 | 1,37 | 8,25 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 1,030 | 30,98 | 31,91 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,030 | 29,03 | 0,87 | AN |
| | Sommano euro | | | | 43,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 6,57 | |
| | Sommano euro | | | | 50,40 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,04 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 55,44 | |
| Nr. 49 B.1030.1270./ 02) _AN | Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 02) 3,0 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1270./02) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... | ora | 1,000 | 5,63 | 5,63 | AN |
| | (A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | l | 7,630 | 1,37 | 10,45 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,030 | 30,98 | 0,93 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,030 | 29,03 | 29,90 | AN |
| | Sommano euro | | | | 46,91 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,04 | |
| | Sommano euro | | | | 53,95 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,40 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 59,35 | |
| Nr. 50 B.1030.127 0./ 03) _AN | Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 03) 8,0 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1270./03) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ... | ora | 1,000 | 7,39 | 7,39 | AN |
| | (A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | l | 10,920 | 1,37 | 14,96 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,030 | 30,98 | 0,93 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,030 | 29,03 | 29,90 | AN |
| | Sommano euro | | | | 53,18 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,98 | |
| | Sommano euro | | | | 61,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,12 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 67,28 | |
| Nr. 51 B.1030.128 0./ 01) _AN | Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 01) 1,5 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 43,83 | 43,83 | AN |
| | (A) [B.1030.1124./01) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ... | ora | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 43,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 6,57 | |
| | Sommano euro | | | | 50,40 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,04 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 55,44 | |
| Nr. 52 B.1030.128 0./ 03) _AN | Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 03) 8,0 t<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 1,000 | 53,18 | 53,18 | AN |
| | (A) [B.1030.1124./03) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ... | ora | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 53,18 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,98 | |
| | Sommano euro | | | | 61,16 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,12 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 67,28 | |
| Nr. 53 B.1030.151 0./ 01) _AN | Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1510./01) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ... | cad | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 0,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 54 B.1030.151 0./ 02) _AN | Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato<br>**E L E M E N T I:**<br>(A) [B.1029.1510./02) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ... | mc | 1,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 0,00 | |
| Nr. 55 B.1030.158 0_AN | Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1029.1580_AN] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ... | ora | 1,000 | 1,33 | 1,33 | AN |
| | (A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... CONSUMO DISCHI L. 1.200.000/(20*8) | l | 1,980 | 1,37 | 2,71 | AN |
| | (A) [B.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima | cad | 312,500 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,020 | 30,98 | 0,62 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,020 | 29,03 | 29,61 | AN |
| | Sommano euro | | | | 34,27 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 5,14 | |
| | Sommano euro | | | | 39,41 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,94 | |
| | **T O T A L E euro** | ora | | | 43,35 | |
| Nr. 56 B.1040.101 0_AN | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 1,000 | 0,62 | 0,62 | |
| | Sommano euro | | | | 0,62 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,09 | |
| | Sommano euro | | | | 0,71 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,07 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 0,78 | |
| Nr. 57 B.1040.103 0_AN | GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... | l | 1,000 | 1,37 | 1,37 | |
| | Sommano euro | | | | 1,37 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,21 | |
| | Sommano euro | | | | 1,58 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,16 | |
| | **T O T A L E euro** | l | | | 1,74 | |
| Nr. 58 B.1040.103 1_AN | GASOLIO per autotrazione, alla pompa<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa | l | 1,000 | 1,37 | 1,37 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 1,37 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 1,37 | |
| | Sommano euro | | | | 1,37 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,21 | |
| | Sommano euro | | | | 1,58 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,16 | |
| | **T O T A L E euro** | l | | | 1,74 | |
| Nr. 59 | ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari | | | | | |
| B.1040.104 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ... | kWh | 1,000 | 0,31 | 0,31 | |
| | Sommano euro | | | | 0,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,05 | |
| | Sommano euro | | | | 0,36 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,04 | |
| | **T O T A L E euro** | kWh | | | 0,40 | |
| Nr. 60 | Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi | | | | | |
| B.1040.112 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1040.1120_AN] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi | cad | 1,000 | 2,23 | 2,23 | |
| | Sommano euro | | | | 2,23 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,33 | |
| | Sommano euro | | | | 2,56 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,26 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 2,82 | |
| Nr. 61 | Pallets per merci varie a perdere | | | | | |
| B.1040.113 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1040.1130_AN] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE | cad | 1,000 | 11,16 | 11,16 | |
| | Sommano euro | | | | 11,16 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,67 | |
| | Sommano euro | | | | 12,83 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,28 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 14,11 | |
| Nr. 62 | RICAMBI, a stima | | | | | |
| B.1040.114 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 3_AN | (E) [A.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima | cad | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 0,00 | |
| Nr. 63 | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | | | | | |
| B.1040.114 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| 5_AN | (E) [A.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | cad | 1,000 | 0,00 | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,00 | |
| | Sommano euro | | | | 0,00 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,00 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 0,00 | |
| Nr. 64 B.1040.1170./ 04) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 15,12 | 15,12 | |
| | Sommano euro | | | | 15,12 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,27 | |
| | Sommano euro | | | | 17,39 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,74 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 19,13 | |
| Nr. 65 B.1040.1170./ 05) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 13,01 | 13,01 | |
| | Sommano euro | | | | 13,01 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,95 | |
| | Sommano euro | | | | 14,96 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,50 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 16,46 | |
| Nr. 66 B.1040.1170./ 07) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 10,38 | 10,38 | |
| | Sommano euro | | | | 10,38 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,56 | |
| | Sommano euro | | | | 11,94 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,19 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 13,13 | |
| Nr. 67 B.1040.1180./ 04) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 4,46 | 4,46 | |
| | Sommano euro | | | | 4,46 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,67 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 5,13 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 5,13 | |
| | Sommano euro | | | | 5,13 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,51 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 5,64 | |
| Nr. 68 B.1040.118 0./ 07) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... | anno | 1,000 | 4,19 | 4,19 | |
| | Sommano euro | | | | 4,19 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,63 | |
| | Sommano euro | | | | 4,82 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,48 | |
| | **T O T A L E euro** | anno | | | 5,30 | |
| Nr. 69 B.1050.101 0_AN | Sabbia fine lavata (0-3)<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) | mc | 1,000 | 21,60 | 21,60 | |
| | (A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ... | viaggi | 0,050 | 92,96 | 4,65 | AN |
| | Sommano euro | | | | 26,25 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 3,94 | |
| | Sommano euro | | | | 30,19 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,02 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 33,21 | |
| Nr. 70 B.1050.122 0_AN | Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti | kg | 1,000 | 0,11 | 0,11 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 53,18 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,11 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,02 | |
| | Sommano euro | | | | 0,13 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,01 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 0,14 | |
| Nr. 71 B.1060.101 0./ 01) _AN | Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1060.1010./02) _AN] CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets | t | 1,000 | 79,18 | 79,18 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,800 | 53,18 | 42,54 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,250 | 26,36 | 6,59 | AN |
| | Sommano euro | | | | 128,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 19,25 | |
| | Sommano euro | | | | 147,56 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 14,76 | |
| | **T O T A L E euro** | t | | | 162,32 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 72 B.1060.1020./ 01) _AN | Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1060.1020./02) _AN] Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets | t | 1,000 | 90,48 | 90,48 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,800 | 53,18 | 42,54 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,250 | 26,36 | 6,59 | AN |
| | Sommano euro | | | | 139,61 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 20,94 | |
| | Sommano euro | | | | 160,55 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 16,06 | |
| | **T O T A L E euro** | t | | | 176,61 | |
| Nr. 73 B.1060.104 0_AN | Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1060.1040_AN] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi | t | 1,000 | 180,84 | 180,84 | |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,688 | 53,18 | 36,59 | AN |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,125 | 53,18 | 6,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,250 | 26,36 | 6,59 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,125 | 40,74 | 5,09 | AN |
| | Sommano euro | | | | 235,76 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 35,36 | |
| | Sommano euro | | | | 271,12 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 27,11 | |
| | **T O T A L E euro** | t | | | 298,23 | |
| Nr. 74 B.1060.109 0_AN | Calce idrata in sacchi + pallets | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1060.1090_AN] CALCE IDRATA in sacchi + pallets | t | 1,000 | 56,56 | 56,56 | |
| | (A) [B.1040.1120_AN] Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi | cad | 0,625 | 2,23 | 1,39 | AN |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,625 | 53,18 | 33,24 | AN |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,125 | 53,18 | 6,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,250 | 26,36 | 6,59 | AN |
| | Sommano euro | | | | 104,43 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 15,66 | |
| | Sommano euro | | | | 120,09 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 12,01 | |
| | **T O T A L E euro** | t | | | 132,10 | |
| Nr. 75 B.1070.100 2_AN | Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a piè d'opera | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1060.1090_AN] Calce idrata in sacchi + pallets | t | 0,400 | 104,43 | 41,77 | AN |
| | (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) | mc | 1,000 | 26,25 | 26,25 | AN |
| | (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 0,150 | 0,62 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... | ora | 0,667 | 3,97 | 2,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,025 | 31,69 | 0,79 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,667 | 29,03 | 19,36 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,667 | 26,36 | 17,58 | AN |
| | Sommano euro | | | | 108,49 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 16,27 | |
| | Sommano euro | | | | 124,76 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 12,48 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 137,24 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 137,24 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 137,24 | |
| Nr. 76 B.1070.100 5./ | Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 1) dosata a kg 300 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| 01) _AN | (A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ... | t | 0,300 | 128,31 | 38,49 | AN |
| | (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) | mc | 1,000 | 26,25 | 26,25 | AN |
| | (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 0,150 | 0,62 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... | ora | 0,667 | 3,97 | 2,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,025 | 31,69 | 0,79 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,667 | 29,03 | 19,36 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,667 | 26,36 | 17,58 | AN |
| | Sommano euro | | | | 105,21 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 15,78 | |
| | Sommano euro | | | | 120,99 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 12,10 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 133,09 | |
| Nr. 77 B.1070.100 5./ | Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 2) dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| 02) _AN | (A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ... | t | 0,400 | 128,31 | 51,32 | AN |
| | (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) | mc | 1,000 | 26,25 | 26,25 | AN |
| | (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 0,150 | 0,62 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... | ora | 0,667 | 3,97 | 2,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,025 | 31,69 | 0,79 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,667 | 29,03 | 19,36 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,667 | 26,36 | 17,58 | AN |
| | Sommano euro | | | | 118,04 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 17,71 | |
| | Sommano euro | | | | 135,75 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 13,58 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 149,33 | |
| Nr. 78 B.1070.100 5./ | Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 3) dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia<br>**E L E M E N T I:** | | | | | |
| 03) _AN | (A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ... | t | 0,500 | 128,31 | 64,16 | AN |
| | (A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3) | mc | 1,000 | 26,25 | 26,25 | AN |
| | (A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto | mc | 0,150 | 0,62 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ... | ora | 0,667 | 3,97 | 2,65 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,025 | 31,69 | 0,79 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,667 | 29,03 | 19,36 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,667 | 26,36 | 17,58 | AN |
| | Sommano euro | | | | 130,88 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 19,63 | |
| | Sommano euro | | | | 150,51 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 15,05 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 165,56 | |
| Nr. 79 | Malta costituita da livellante tixotropico a finitura med ... ricevere la posa di pavimenti resilienti e/o | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| B.1070.1111_AN | tinteggiatura<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1070.1111_AN] Malta costituita da livellante tixotropico a finitura media ...<br>(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere<br>(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | <br><br>kg<br>cad<br>ora | <br><br>1,000<br>0,001<br>0,000 | <br><br>0,31<br>11,16<br>53,18 | <br><br>0,31<br>0,01<br>0,00 | <br><br><br>AN<br>AN |
| | Sommano euro<br>Spese Generali 15% euro | | | | 0,32<br>0,05 | |
| | Sommano euro<br>Utili Impresa 10% euro | | | | 0,37<br>0,04 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 0,41 | |
| Nr. 80<br>B.1080.1040./03) _AN | Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 03) con Rck 20 N/mm2<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1080.1040./03) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ... | mc | 1,000 | 98,40 | 98,40 | |
| | Sommano euro<br>Spese Generali 15% euro | | | | 98,40<br>14,76 | |
| | Sommano euro<br>Utili Impresa 10% euro | | | | 113,16<br>11,32 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 124,48 | |
| Nr. 81<br>B.1080.1040./05) _AN | Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 05) con Rck 30 N/mm2<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1080.1040./05) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ... | mc | 1,000 | 127,20 | 127,20 | |
| | Sommano euro<br>Spese Generali 15% euro | | | | 127,20<br>19,08 | |
| | Sommano euro<br>Utili Impresa 10% euro | | | | 146,28<br>14,63 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 160,91 | |
| Nr. 82<br>B.1080.1045./02) _AN | Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la fo ... di additivi adeguati 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6%<br>**E L E M E N T I:**<br>Valori percentuali determinati dal confronto dei listini dei principali produttori di cls preconfezionati e tenuto conto della maggior lavorabilità dei conglomerati<br>(E) [A.1080.1045./02) _AN] AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la forni ... | perc. | 1,000 | 7,20 | 7,20 | |
| | Sommano euro<br>Spese Generali 15% euro | | | | 7,20<br>1,08 | |
| | Sommano euro<br>Utili Impresa 10% euro | | | | 8,28<br>0,83 | |
| | **T O T A L E euro** | perc. | | | 9,11 | |
| Nr. 83<br>B.1090.1040 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20 | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| 0_AN | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... | kg | 1,000 | 0,72 | 0,72 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,001 | 53,18 | 0,05 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,001 | 26,36 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,80 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,12 | |
| | Sommano euro | | | | 0,92 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,09 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 1,01 | |
| Nr. 84 | Chiodi (punte piane), misure varie | | | | | |
| B.1090.112 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1090.1120_AN] **CHIODI (punte piane), misure varie | kg | 1,000 | 0,71 | 0,71 | |
| | (A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,002 | 43,83 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 43,83 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,001 | 26,36 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,12 | |
| | Sommano euro | | | | 0,95 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,10 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 1,05 | |
| Nr. 85 | Filo cotto nero 01) diametro 1 mm | | | | | |
| B.1090.113 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0./ 01) _AN | (E) [A.1090.1130./01) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm | kg | 1,000 | 0,74 | 0,74 | |
| | Sommano euro | | | | 0,74 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,11 | |
| | Sommano euro | | | | 0,85 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,09 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 0,94 | |
| Nr. 86 | Filo cotto nero 02) diametro 3 mm | | | | | |
| B.1090.113 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0./ 02) _AN | (E) [A.1090.1130./02) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm | kg | 1,000 | 0,68 | 0,68 | |
| | Sommano euro | | | | 0,68 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,10 | |
| | Sommano euro | | | | 0,78 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,08 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 0,86 | |
| Nr. 87 | Disarmante emulsionabile per casseri in legno | | | | | |
| B.1100.105 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1100.1050_AN] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno | kg | 1,000 | 3,47 | 3,47 | |
| | (A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere | cad | 0,002 | 11,16 | 0,02 | AN |
| | (A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,002 | 43,83 | 0,09 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,000 | 40,74 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,001 | 26,36 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 3,61 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 3,61 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 3,61 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,54 | |
| | Sommano euro | | | | 4,15 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,42 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 4,57 | |
| Nr. 88 | Travi abete U.T. misure varie | | | | | |
| B.1110.101 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie | mc | 1,000 | 756,00 | 756,00 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,400 | 53,18 | 21,27 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,400 | 26,36 | 10,54 | AN |
| | Sommano euro | | | | 787,81 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 118,17 | |
| | Sommano euro | | | | 905,98 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 90,60 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 996,58 | |
| Nr. 89 | Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm | | | | | |
| B.1110.102 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1110.1020_AN] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... | mc | 1,000 | 235,50 | 235,50 | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,400 | 53,18 | 21,27 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,400 | 26,36 | 10,54 | AN |
| | Sommano euro | | | | 267,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 40,10 | |
| | Sommano euro | | | | 307,41 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 30,74 | |
| | **T O T A L E euro** | mc | | | 338,15 | |
| Nr. 90 | **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni | | | | | |
| B.1190.115 | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| 0_AN | (E) [A.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacch ... | kg | 1,000 | 0,62 | 0,62 | |
| | TRASPORTO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,002 | 53,18 | 0,11 | AN |
| | SCARICO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,001 | 53,18 | 0,05 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,001 | 26,36 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,81 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,12 | |
| | Sommano euro | | | | 0,93 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,09 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 1,02 | |
| Nr. 91 | Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... °C, con finitura faccia superiore | | | | | |
| B.1190.125 | colore grigio naturale. | | | | | |
| 1_AN | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ... | mq | 1,000 | 1,38 | 1,38 | |
| | TRASPORTO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1090./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,005 | 43,83 | 0,22 | AN |
| | SCARICO | | | | | |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,010 | 26,36 | 0,26 | AN |
| | A R I P O R T A R E | | | | 1,86 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 1,86 | |
| | Sommano euro | | | | 1,86 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,28 | |
| | Sommano euro | | | | 2,14 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,21 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 2,35 | |
| Nr. 92 B.1200.1080_AN | **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ... | cm/mq | 1,000 | 0,49 | 0,49 | |
| | TRASPORTO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,002 | 46,91 | 0,09 | AN |
| | SCARICO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,001 | 46,91 | 0,05 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,002 | 26,36 | 0,05 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,68 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,10 | |
| | Sommano euro | | | | 0,78 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,08 | |
| | **T O T A L E euro** | cm/mq | | | 0,86 | |
| Nr. 93 B.1215.1010_AN | ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... | kg | 1,000 | 0,28 | 0,28 | |
| | TRASPORTO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 53,18 | 0,00 | AN |
| | SCARICO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 53,18 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,000 | 40,74 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,000 | 26,36 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 0,28 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,04 | |
| | Sommano euro | | | | 0,32 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,03 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 0,35 | |
| Nr. 94 B.1215.1090_AN | Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti e rivestimenti in pvc, gomma moquette, anche per esterno | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1215.1090_AN] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P ... | kg | 1,000 | 4,31 | 4,31 | |
| | TRASPORTO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 53,18 | 0,00 | AN |
| | SCARICO | | | | | |
| | (A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,000 | 53,18 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,000 | 40,74 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,000 | 26,36 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 4,31 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,65 | |
| | Sommano euro | | | | 4,96 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 4,96 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 4,96 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,50 | |
| | **T O T A L E euro** | kg | | | 5,46 | |
| Nr. 95 B.1220.109 0./ 01) _AN | PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x20<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1220.1090./01) _AN] Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x2 ... | mq | 1,000 | 14,88 | 14,88 | |
| | IMBALLAGGIO<br>(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere | cad | 0,020 | 11,16 | 0,22 | AN |
| | TRASPORTO<br>(A) [B.1020.1040./02) _AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ... | viaggi | 0,001 | 402,84 | 0,40 | AN |
| | SCARICO<br>(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,003 | 40,74 | 0,12 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,005 | 26,36 | 0,13 | AN |
| | Sommano euro | | | | 15,75 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,36 | |
| | Sommano euro | | | | 18,11 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,81 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 19,92 | |
| Nr. 96 B.1220.124 0./ 01) _AN | Telo in mescola di gomme sintetiche e naturali, colorato e marmorizzato per pavimenti e rivestimenti di parete con 01) spessore 2 mm<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.1220.1240./01) _AN] TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E M ... | mq | 1,000 | 15,74 | 15,74 | |
| | IMBALLAGGIO<br>(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere | cad | 0,008 | 11,16 | 0,09 | AN |
| | TRASPORTO<br>(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,001 | 53,18 | 0,05 | AN |
| | SCARICO<br>(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ... | ora | 0,001 | 53,18 | 0,05 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,001 | 40,74 | 0,04 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,001 | 26,36 | 0,03 | AN |
| | Sommano euro | | | | 16,00 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,40 | |
| | Sommano euro | | | | 18,40 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,84 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 20,24 | |
| Nr. 97 B.6205.005 _AN | Tubazione rigida e braccio di aspirazione multisnodo per ... di aspirazione da posizionare nel macchinario utilizzato.<br>**E L E M E N T I:**<br>(E) [A.6205.005] Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottil ... | ml | 1,000 | 18,00 | 18,00 | |
| | (L) Materiale compreso sfrido | cadauno | 0,100 | 1,50 | 0,15 | |
| | (L) Tiro in alto | cadauno | 1,000 | 3,50 | 3,50 | |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,030 | 26,36 | 0,79 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,001 | 31,69 | 0,03 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,032 | 30,98 | 0,99 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,016 | 26,36 | 0,42 | AN |
| | Sommano euro | | | | 23,88 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 3,58 | |
| | Sommano euro | | | | 27,46 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,75 | |
| | **T O T A L E euro** | ml | | | 30,21 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 98 D.1060.1010_AN | Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... | mc | 0,003 | 267,31 | 0,80 | AN |
| | (A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie | mc | 0,000 | 787,81 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie | kg | 0,100 | 0,83 | 0,08 | AN |
| | (A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm | kg | 0,050 | 0,68 | 0,03 | AN |
| | (A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno | kg | 0,020 | 3,61 | 0,07 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,014 | 40,74 | 0,57 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,229 | 30,98 | 7,09 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,343 | 26,36 | 9,04 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,029 | 31,69 | 0,92 | AN |
| | Sommano euro | | | | 18,60 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,79 | |
| | Sommano euro | | | | 21,39 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,14 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 23,53 | |
| Nr. 99 D.1060.1020_AN | Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname, | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ... | mc | 0,003 | 267,31 | 0,80 | AN |
| | (A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie | mc | 0,003 | 787,81 | 2,36 | AN |
| | (A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie | kg | 0,150 | 0,83 | 0,12 | AN |
| | (A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm | kg | 0,100 | 0,68 | 0,07 | AN |
| | (A) [B.1030.1040./04) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ... | ora | 0,033 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | cad | 500,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno | kg | 0,050 | 3,61 | 0,18 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,023 | 40,74 | 0,94 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,267 | 30,98 | 8,27 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,400 | 26,36 | 10,54 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,050 | 31,69 | 1,58 | AN |
| | Sommano euro | | | | 24,86 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 3,73 | |
| | Sommano euro | | | | 28,59 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 2,86 | |
| | **T O T A L E euro** | cadauno | | | 31,45 | |
| Nr. 100 D.1210.1270_AN | Massetto di sottofondo per pavimenti in gomma, pvc, linol ... o in opera, perfettamente livellato, in spessori qualsiasi | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1070.1005./01) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... | mc | 0,025 | 105,21 | 2,63 | AN |
| | (A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ... | ora | 0,017 | 40,74 | 0,69 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,003 | 31,69 | 0,10 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,067 | 30,98 | 2,08 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,067 | 26,36 | 1,77 | AN |
| | Sommano euro | | | | 7,27 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,09 | |
| | Sommano euro | | | | 8,36 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,84 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 9,20 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 101 D.6021.001 _AN | Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1030.1250./03) _AN] Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ... | ora | 0,200 | 68,66 | 13,73 | AN |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,450 | 11,11 | 5,00 | AN |
| | (A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ... | ora | 0,250 | 53,18 | 13,30 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,100 | 31,69 | 3,17 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,400 | 29,03 | 11,61 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,540 | 26,36 | 14,23 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 500,000 | 0,01 | 5,00 | |
| | Sommano euro | | | | 66,04 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 9,91 | |
| | Sommano euro | | | | 75,95 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 7,60 | |
| | **T O T A L E euro** | mc. | | | 83,55 | |
| Nr. 102 D.6021.004 _AN | Demolizione della struttura lignea, dei sovrastanti strati cementizi e delle lastre prefabbricate, in cemento | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ... | ora | 0,300 | 53,18 | 15,95 | AN |
| | (E) [A.1020.1501_AN] SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI LASTRE DI FIBRO-C ... | mq. | 1,050 | 9,50 | 9,98 | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,800 | 11,11 | 8,89 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,040 | 31,69 | 1,27 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,800 | 29,03 | 23,22 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,800 | 26,36 | 21,09 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 2´000,000 | 0,01 | 20,00 | |
| | Sommano euro | | | | 100,40 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 15,06 | |
| | Sommano euro | | | | 115,46 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 11,55 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 127,01 | |
| Nr. 103 D.6023.006 _AN | Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico | ora | 0,050 | 14,48 | 0,72 | |
| | (A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ... | ora | 0,050 | 53,18 | 2,66 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,015 | 31,69 | 0,48 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,175 | 29,03 | 5,08 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,175 | 26,36 | 4,61 | |
| | (E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... | mc | 0,050 | 6,32 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 200,000 | 0,01 | 2,00 | |
| | Sommano euro | | | | 15,87 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,38 | |
| | Sommano euro | | | | 18,25 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,83 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 20,08 | |
| Nr. 104 D.6023.015 _AN | Rimozione di apparecchio igienico sanitario di qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | (A) [B.1080.1040./05) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ... | mc | 0,200 | 127,20 | 25,44 | AN |
| | (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico | ora | 0,200 | 14,48 | 2,90 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,100 | 29,03 | 2,90 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ... | mc | 0,050 | 6,32 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 200,000 | 0,01 | 2,00 | |
| | Sommano euro | | | | 36,20 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 5,43 | |
| | Sommano euro | | | | 41,63 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,16 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 45,79 | |
| Nr. 105 D.6030.025 _AN | Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1080.1040./05) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ... | mc | 1,010 | 127,20 | 128,47 | AN |
| | (A) [D.1060.1020_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armat ... | cadauno | 1,100 | 24,86 | 27,35 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,300 | 30,98 | 9,29 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,250 | 29,03 | 7,26 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,250 | 26,36 | 6,59 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 93,000 | 0,01 | 0,93 | |
| | (A) [B.1030.1510./01) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ... | cad | 0,150 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1030.1510./02) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ... | mc | 0,500 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | Sommano euro | | | | 179,89 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 26,98 | |
| | Sommano euro | | | | 206,87 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 20,69 | |
| | **T O T A L E euro** | mc. | | | 227,56 | |
| Nr. 106 D.6040.001 _AN | Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.0010.0001.0009_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ... | chilogrammi | 1,050 | 0,94 | 0,99 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,008 | 29,03 | 0,23 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,010 | 26,36 | 0,26 | |
| | (A) [B.1090.1130./01) _AN] Filo cotto nero 01) diametro 1 mm | kg | 0,200 | 0,74 | 0,15 | AN |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 9,000 | 0,01 | 0,09 | |
| | Sommano euro | | | | 1,72 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,26 | |
| | Sommano euro | | | | 1,98 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,20 | |
| | **T O T A L E euro** | Kg. | | | 2,18 | |
| Nr. 107 D.6042.020 _AN | Pluviali discendenti sez. 80 mm. in lamiera di rame dello ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ... | mq. | 0,400 | 46,80 | 18,72 | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,350 | 11,11 | 3,89 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,050 | 29,03 | 1,45 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,050 | 26,36 | 1,32 | AN |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 300,000 | 0,01 | 3,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 28,70 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 28,70 | |
| | Sommano euro | | | | 28,70 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,31 | |
| | Sommano euro | | | | 33,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,30 | |
| | **T O T A L E euro** | ml. | | | 36,31 | |
| Nr. 108 D.6042.028 _AN | Scossalina in lamiera di rame dello spessore mm. 8/10, sa ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ... | mq. | 1,200 | 46,80 | 56,16 | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,300 | 11,11 | 3,33 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,150 | 29,03 | 4,35 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,150 | 26,36 | 3,95 | AN |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 300,000 | 0,01 | 3,00 | |
| | Sommano euro | | | | 71,11 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 10,67 | |
| | Sommano euro | | | | 81,78 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 8,18 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 89,96 | |
| Nr. 109 D.6042.030 _AN | Canale di gronda in lamiera di rame dello spessore 8/10 m ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1170.1083_AN] Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , comple ... | mq. | 1,000 | 46,80 | 46,80 | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,300 | 11,11 | 3,33 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,080 | 30,98 | 2,48 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,050 | 26,36 | 1,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 300,000 | 0,01 | 3,00 | |
| | Sommano euro | | | | 56,93 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 8,54 | |
| | Sommano euro | | | | 65,47 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 6,55 | |
| | **T O T A L E euro** | ml | | | 72,02 | |
| Nr. 110 D.6050.001 _AN | Tavolato eseguito in foglio di mattoni forati 8*15*30 del ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1130.1250_AN] Mattone forato 8x15x30 | cad | 22,000 | 0,67 | 14,74 | |
| | (A) [B.1070.1005./03) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a piè d ... | mc | 0,050 | 130,88 | 6,54 | AN |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 1,000 | 0,94 | 0,94 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,150 | 30,98 | 4,65 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,050 | 29,03 | 1,45 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 200,000 | 0,01 | 2,00 | |
| | Sommano euro | | | | 33,28 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,99 | |
| | Sommano euro | | | | 38,27 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,83 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 42,10 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 111 D.6062.001 _AN | Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1070.1281_AN] Calce biologica per rinzaffo | kg | 4,000 | 0,48 | 1,92 | |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,050 | 0,94 | 0,05 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,035 | 29,03 | 1,02 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,050 | 26,36 | 1,32 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,006 | 31,69 | 0,19 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 20,000 | 0,01 | 0,20 | |
| | Sommano euro | | | | 4,70 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,71 | |
| | Sommano euro | | | | 5,41 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,54 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 5,95 | |
| Nr. 112 D.6062.002 _AN | Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1070.1282_AN] Calce biologica per Intonaco | kg | 20,000 | 0,47 | 9,40 | |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,300 | 0,94 | 0,28 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,080 | 29,03 | 2,32 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,080 | 26,36 | 2,11 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 30,000 | 0,01 | 0,30 | |
| | Sommano euro | | | | 14,73 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,21 | |
| | Sommano euro | | | | 16,94 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,69 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 18,63 | |
| Nr. 113 D.6062.005 _AN | Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1070.1287_AN] Calce biologica per Marmorino | kg | 0,700 | 6,72 | 4,70 | |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,400 | 0,94 | 0,38 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,070 | 29,03 | 2,03 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,070 | 26,36 | 1,85 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,015 | 31,69 | 0,48 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 70,000 | 0,01 | 0,70 | |
| | Sommano euro | | | | 10,14 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,52 | |
| | Sommano euro | | | | 11,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,17 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 12,83 | |
| Nr. 114 D.6062.006 _AN | Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1070.1286_AN] Calce biologica per Pittura | kg | 0,200 | 6,24 | 1,25 | |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,100 | 0,94 | 0,09 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,080 | 29,03 | 2,32 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 3,66 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 3,66 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,070 | 26,36 | 1,85 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 250,000 | 0,01 | 2,50 | |
| | Sommano euro | | | | 8,33 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,25 | |
| | Sommano euro | | | | 9,58 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,96 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 10,54 | |
| Nr. 115 D.6071.100 _AN | Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1160.1011_AN] **TEGOLE CURVE INVECCHIATE(coppi), in laterizio | cad | 32,000 | 1,19 | 38,08 | |
| | (A) [B.1070.1002_AN] Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1. ... | mc | 0,080 | 108,49 | 8,68 | AN |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 1,000 | 0,94 | 0,94 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,250 | 30,98 | 7,75 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,100 | 29,03 | 2,90 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,015 | 31,69 | 0,48 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 50,000 | 0,01 | 0,50 | |
| | Sommano euro | | | | 61,97 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 9,30 | |
| | Sommano euro | | | | 71,27 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 7,13 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 78,40 | |
| Nr. 116 D.6080.002 _AN | Barriera al vapore biadesiva realizzata con telo estruso ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ... | mq | 1,000 | 1,86 | 1,86 | AN |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,500 | 0,94 | 0,47 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,010 | 30,98 | 0,31 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,020 | 29,03 | 0,58 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,020 | 26,36 | 0,53 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,015 | 31,69 | 0,48 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 100,000 | 0,01 | 1,00 | |
| | Sommano euro | | | | 5,23 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 0,78 | |
| | Sommano euro | | | | 6,01 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 0,60 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 6,61 | |
| Nr. 117 D.6080.010 _AN | Isolamento termico di tetto a falde inclinate o orizzonta ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1200.1112_AN] Lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spes ... | mq | 1,000 | 5,88 | 5,88 | |
| | (A) [B.1020.1010_AN] Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorn ... | t/km | 0,100 | 1,16 | 0,12 | AN |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,020 | 0,94 | 0,02 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,060 | 30,98 | 1,86 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,020 | 26,36 | 0,53 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,015 | 31,69 | 0,48 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 10,000 | 0,01 | 0,10 | |
| | Sommano euro | | | | 8,99 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 8,99 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 8,99 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 1,35 | |
| | Sommano euro | | | | 10,34 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,03 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 11,37 | |
| Nr. 118 D.6080.029 _AN | Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ... | mq | 1,000 | 1,86 | 1,86 | AN |
| | (E) [A.1270.1160_AN] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ... | l | 0,300 | 6,82 | 2,05 | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,065 | 11,11 | 0,72 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,050 | 30,98 | 1,55 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,100 | 29,03 | 2,90 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,020 | 31,69 | 0,63 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 100,000 | 0,01 | 1,00 | |
| | Sommano euro | | | | 13,35 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 2,00 | |
| | Sommano euro | | | | 15,35 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 1,54 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 16,89 | |
| Nr. 119 D.6090.008 _AN | Rivestimento di parete eseguito in piastrelle di gres cer ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ... | mq | 0,100 | 11,11 | 1,11 | AN |
| | (A) [B.1220.1090./01) _AN] PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x2 ... | mq | 1,100 | 15,75 | 17,33 | AN |
| | (A) [B.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ... | kg | 3,000 | 0,28 | 0,84 | AN |
| | (A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ... | t | 0,001 | 235,76 | 0,24 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,300 | 30,98 | 9,29 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,050 | 31,69 | 1,58 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 6,000 | 0,01 | 0,06 | |
| | Sommano euro | | | | 33,09 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 4,96 | |
| | Sommano euro | | | | 38,05 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 3,81 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 41,86 | |
| Nr. 120 D.6090.024/ 01) c_AN | Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15 | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (A) [B.1080.1040./03) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ... | mc | 0,158 | 98,40 | 15,55 | AN |
| | (A) [B.1080.1045./02) _AN] Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la forni ... | perc. | 1,457 | 7,20 | 10,49 | AN |
| | (A) [B.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ... | kg | 3,315 | 0,80 | 2,65 | AN |
| | (A) [D.1060.1010_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ... | mq | 0,014 | 18,60 | 0,26 | AN |
| | (A) [B.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ... | cm/mq | 0,034 | 0,68 | 0,02 | AN |
| | (A) [B.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti | kg | 10,000 | 0,11 | 1,10 | AN |
| | (A) [B.1060.1020./01) _AN] Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ... | t | 0,010 | 139,61 | 1,40 | AN |
| | (A) [B.1030.1580_AN] Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in asf ... | ora | 0,010 | 34,27 | 0,34 | AN |
| | (A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo | cad | 500,000 | 0,00 | 0,00 | AN |
| | (A) [B.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni | kg | 0,150 | 0,81 | 0,12 | AN |
| | A R I P O R T A R E | | | | 31,93 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | IMPORTI unitario | IMPORTI TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 31,93 | |
| | (A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,080 | 30,98 | 2,48 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,080 | 29,03 | 2,32 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,080 | 26,36 | 2,11 | AN |
| | Sommano euro | | | | 39,16 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 5,87 | |
| | Sommano euro | | | | 45,03 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,50 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 49,53 | |
| Nr. 121 D.6120.001. 01_AN | Porta interna in legno massello MOGANO-SAPELLE, a uno o d ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1300.101_AN] Porta interna a una o due ante in legno massello | mq | 1,000 | 360,00 | 360,00 | |
| | (E) [A.1360.1070./01) _AN] Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIAN ... | mq | 0,500 | 37,20 | 18,60 | |
| | (A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ... | mc | 0,150 | 118,04 | 17,71 | AN |
| | (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico | ora | 0,200 | 14,48 | 2,90 | |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,500 | 30,98 | 15,49 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,450 | 26,36 | 11,86 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 32,000 | 0,01 | 0,32 | |
| | Sommano euro | | | | 427,20 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 64,08 | |
| | Sommano euro | | | | 491,28 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 49,13 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 540,41 | |
| Nr. 122 D.6120.005 _AN | Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante, costituito da faccia interna con | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [B.1310.1050_AN] Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi ... | mq. | 1,000 | 180,00 | 180,00 | |
| | (A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ... | mc | 0,300 | 118,04 | 35,41 | AN |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,150 | 30,98 | 4,65 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,150 | 26,36 | 3,95 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,070 | 31,69 | 2,22 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 18,000 | 0,01 | 0,18 | |
| | Sommano euro | | | | 226,41 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 33,96 | |
| | Sommano euro | | | | 260,37 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 26,04 | |
| | **T O T A L E euro** | mq. | | | 286,41 | |
| Nr. 123 D.6124.008 _AN | Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1305.007_AN] Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia ... | mq | 1,000 | 198,00 | 198,00 | |
| | (E) [A.1360.1142_AN] Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo | mq | 0,300 | 108,00 | 32,40 | |
| | (A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ... | mc | 0,100 | 118,04 | 11,80 | AN |
| | (E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico | ora | 0,050 | 14,48 | 0,72 | |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,150 | 30,98 | 4,65 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | |
| | (E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra | ora | 0,010 | 31,69 | 0,32 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 100,000 | 0,01 | 1,00 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | 251,53 | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | 251,53 | |
| | Sommano euro | | | | 251,53 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 37,73 | |
| | Sommano euro | | | | 289,26 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 28,93 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 318,19 | |
| Nr. 124 D.6150.010 _AN | Pacchetto copertura eseguita con struttura portante e sec ... a a perfetta regola d'arte e conforme alle norme di legge. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1110.1015_AN] Travi in legno lamellare | mc | 0,100 | 360,00 | 36,00 | |
| | (E) [A.1110.1016_AN] Scarpa in lamiera di acciaio spessore mm. 4 completa di chio ... | cad | 6,000 | 10,80 | 64,80 | |
| | (E) [A.1110.001_AN] Tavolato in abete qualità "A" spessore 2 cm | mc | 0,075 | 420,00 | 31,50 | |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,020 | 30,98 | 0,62 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,030 | 29,03 | 0,87 | |
| | (E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune | ora | 0,010 | 26,36 | 0,26 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 5´000,000 | 0,01 | 50,00 | |
| | Sommano euro | | | | 184,05 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 27,61 | |
| | Sommano euro | | | | 211,66 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 21,17 | |
| | **T O T A L E euro** | mq | | | 232,83 | |
| Nr. 125 D.6212.008 _AN | Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [B.1900.008_AN] Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, termo ... | cad | 1,000 | 120,00 | 120,00 | |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 1,000 | 30,98 | 30,98 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 1,000 | 29,03 | 29,03 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,600 | 26,36 | 15,82 | AN |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 7´000,000 | 0,01 | 70,00 | |
| | Sommano euro | | | | 265,83 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 39,87 | |
| | Sommano euro | | | | 305,70 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 30,57 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 336,27 | |
| Nr. 126 D.6343.010 _AN | Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [B.6343.010_AN] Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corpo i ... | cadauno | 1,000 | 312,00 | 312,00 | |
| | (A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ... | mq | 0,020 | 0,94 | 0,02 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,200 | 30,98 | 6,20 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,200 | 29,03 | 5,81 | AN |
| | (A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue | ora | 0,100 | 26,36 | 2,64 | AN |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 50,000 | 0,01 | 0,50 | |
| | Sommano euro | | | | 327,17 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 49,08 | |
| | Sommano euro | | | | 376,25 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 37,63 | |
| | **T O T A L E euro** | cadauno | | | 413,88 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 127 D.6370.003 _AN | Presa di corrente tipo Ticino serie Living 2P + T 10/16 A ... n la scatola di derivazione locale e quanto altro occorre. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1730.003_AN] Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli sc ... | cad | 1,000 | 21,78 | 21,78 | |
| | (E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ... | cad | 1,000 | 7,80 | 7,80 | |
| | (E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ... | m | 5,000 | 0,35 | 1,75 | |
| | (E) [A.1530.1100./02) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... | m | 15,000 | 0,19 | 2,85 | |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,200 | 30,98 | 6,20 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,200 | 29,03 | 5,81 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 400,000 | 0,01 | 4,00 | |
| | Sommano euro | | | | 50,19 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 7,53 | |
| | Sommano euro | | | | 57,72 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 5,77 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 63,49 | |
| Nr. 128 D.6371.002 _AN | Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI. | | | | | |
| | **E L E M E N T I:** | | | | | |
| | (E) [A.1731.002_AN] Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Living, ... | cad | 1,000 | 13,80 | 13,80 | |
| | (E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ... | cad | 1,000 | 7,80 | 7,80 | |
| | (E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ... | m | 5,000 | 0,35 | 1,75 | |
| | (E) [A.1530.1100./01) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ... | m | 10,000 | 0,12 | 1,20 | |
| | (E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato | ora | 0,200 | 30,98 | 6,20 | |
| | (E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato | ora | 0,200 | 29,03 | 5,81 | |
| | (E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima | cad | 252,000 | 0,01 | 2,52 | |
| | Sommano euro | | | | 39,08 | |
| | Spese Generali 15% euro | | | | 5,86 | |
| | Sommano euro | | | | 44,94 | |
| | Utili Impresa 10% euro | | | | 4,49 | |
| | **T O T A L E euro** | cad | | | 49,43 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| | **COSTI ELEMENTARI** | | | | | |
| Nr. 129 A.0001.000 1.0001_AN | Operaio specializzato euro | ora | | | 30,98 | |
| Nr. 130 A.0001.000 1.0002_AN | Operaio qualificato euro | ora | | | 29,03 | |
| Nr. 131 A.0001.000 1.0003_AN | Operaio comune euro | ora | | | 26,36 | |
| Nr. 132 A.0001.000 1.0004_AN | Capo squadra euro | ora | | | 31,69 | |
| Nr. 133 A.0003.000 3.0003_AN | NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale per autocarro portata 8 t euro | nolo ad ora | | | 1,12 | |
| Nr. 134 A.0005.000 2.0002_AN | GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro | litri | | | 1,37 | |
| Nr. 135 A.0005.000 9.0002_AN | LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 136 A.0005.001 0.0001_AN | RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 137 A.0005.001 0.0002_AN | RICAMBI, a stima euro | cadauno | | | 0,01 | |
| Nr. 138 A.0005.001 4.0005_AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... mento 0.07. n = anni di vitamedia per vita media di 8 anni euro | anno | | | 14,36 | |
| Nr. 139 A.0005.001 4.0011_AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... bolli e tasse + 1% assicurazione) per vita media di 8 anni euro | anno | | | 5,80 | |
| Nr. 140 A.0005.001 5.0007_AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro | per cento | | | -0,04 | |
| Nr. 141 A.0010.000 1.0010_AN | FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 euro | chilogrammi | | | 0,94 | |
| Nr. 142 A.1010.111 1_AN | Varie a stima euro | cad | | | 0,01 | |
| Nr. 143 A.1020.101 0_AN | TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto euro | t/km | | | 1,16 | |
| Nr. 144 A.1020.104 0/ 02) d_AN | TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale ... bilimento di produzione o dal deposito 02) da 101 a 150 km euro | viaggi | | | 402,84 | |
| Nr. 145 A.1020.105 0/ 01) _AN | TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro | viaggi | | | 92,96 | |
| Nr. 146 A.1020.150 1_AN | SMALTIMENTO ALLE DISCARICHE AUTORIZZATE DI LASTRE DI FIBRO-CEMENTO-AMIANTO,PROVENIENTI DA MANTI DI COPERTURA, GIA' euro | mq. | | | 9,50 | |
| Nr. 147 A.1040.101 0_AN | ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro | mc | | | 0,62 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 148<br>A.1040.1030_AN | GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l<br>euro | l | | | 1,37 | |
| Nr. 149<br>A.1040.1031_AN | GASOLIO per autotrazione, alla pompa<br>euro | l | | | 1,37 | |
| Nr. 150<br>A.1040.1040_AN | ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari<br>euro | kWh | | | 0,31 | |
| Nr. 151<br>A.1040.1060_AN | INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto<br>euro | mc | | | 6,32 | |
| Nr. 152<br>A.1040.1120_AN | PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi<br>euro | cad | | | 2,23 | |
| Nr. 153<br>A.1040.1130_AN | PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE<br>euro | cad | | | 11,16 | |
| Nr. 154<br>A.1040.1143_AN | RICAMBI, a stima<br>euro | cad | | | 0,00 | |
| Nr. 155<br>A.1040.1145_AN | IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo<br>euro | cad | | | 0,00 | |
| Nr. 156<br>A.1040.1170./04) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 04) per vita media di 5 anni<br>euro | anno | | | 15,12 | |
| Nr. 157<br>A.1040.1170./05) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni<br>euro | anno | | | 13,01 | |
| Nr. 158<br>A.1040.1170./07) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni<br>euro | anno | | | 10,38 | |
| Nr. 159<br>A.1040.1180./04) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni<br>euro | anno | | | 4,46 | |
| Nr. 160<br>A.1040.1180./07) _AN | INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni<br>euro | anno | | | 4,19 | |
| Nr. 161<br>A.1040.1181./03) _AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento<br>euro | perc. | | | 0,00 | |
| Nr. 162<br>A.1040.1181./04) _AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento<br>euro | perc. | | | -0,01 | |
| Nr. 163<br>A.1040.1181./05) _AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento<br>euro | perc. | | | -0,01 | |
| Nr. 164<br>A.1040.1181./06) _AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento<br>euro | perc. | | | -0,01 | |
| Nr. 165<br>A.1040.1181./07) _AN | A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento<br>euro | perc. | | | -0,01 | |
| Nr. 166<br>A.1050.1010_AN | Sabbia fine lavata (0-3)<br>euro | mc | | | 21,60 | |
| Nr. 167 | Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti<br>euro | kg | | | 0,11 | |
| | CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets<br>euro | t | | | 79,18 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| A.1050.1220_AN Nr. 168 | Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets<br>euro | t | | | 90,48 | |
| A.1060.1010./02) _AN Nr. 169 | CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi<br>euro | t | | | 180,84 | |
| A.1060.1020./02) _AN Nr. 170 | CALCE IDRATA in sacchi + pallets<br>euro | t | | | 56,56 | |
| A.1060.1040_AN Nr. 171 | Malta costituita da livellante tixotropico a finitura med ... ricevere la posa di pavimenti resilienti e/o tinteggiatura<br>euro | kg | | | 0,31 | |
| A.1060.1090_AN Nr. 172 | Calce biologica per rinzaffo<br>euro | kg | | | 0,48 | |
| A.1070.1111_AN Nr. 173 | Calce biologica per Intonaco<br>euro | kg | | | 0,47 | |
| A.1070.1281_AN Nr. 174 | Calce biologica per Pittura<br>euro | kg | | | 6,24 | |
| A.1070.1282_AN Nr. 175 | Calce biologica per Marmorino<br>euro | kg | | | 6,72 | |
| A.1070.1286_AN Nr. 176 | CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 03) con Rck 20 N/mm2<br>euro | mc | | | 98,40 | |
| A.1070.1287_AN Nr. 177 | CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 05) con Rck 30 N/mm2<br>euro | mc | | | 127,20 | |
| A.1080.1040./03) _AN Nr. 178 | AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la fornitura degli stessi con CONSISTENZA diversa da quella 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6%<br>euro | perc. | | | 7,20 | |
| A.1080.1040./05) _AN Nr. 179 | Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20<br>euro | kg | | | 0,72 | |
| A.1080.1045./02) _AN Nr. 180 | **CHIODI (punte piane), misure varie<br>euro | kg | | | 0,71 | |
| A.1090.1040_AN Nr. 181 | FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm<br>euro | kg | | | 0,74 | |
| A.1090.1120_AN Nr. 182 | FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm<br>euro | kg | | | 0,68 | |
| A.1090.1130./01) _AN Nr. 183 | DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno<br>euro | kg | | | 3,47 | |
| A.1090.1130./02) _AN Nr. 184 | Tavolato in abete qualità "A" spessore 2 cm<br>euro | mc | | | 420,00 | |
| A.1100.1050_AN Nr. 185 | Travi abete U.T. misure varie<br>euro | mc | | | 756,00 | |
| A.1110.0010_AN Nr. 186 | Travi in legno lamellare<br>euro | mc | | | 360,00 | |
| A.1110.1010_AN Nr. 187 | Scarpa in lamiera di acciaio spessore mm. 4 completa di chioderia ad aderenza migliorata<br>euro | cad | | | 10,80 | |
| A.1110.1015_AN | TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm<br>euro<br>Mattone forato 8x15x30 | mc | | | 235,50 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 188 | euro | cad | | | 0,67 | |
| A.1110.101 6_AN | **TEGOLE CURVE INVECCHIATE(coppi), in laterizio | | | | | |
| Nr. 189 | euro | cad | | | 1,19 | |
| A.1110.102 0_AN | Fogli in lamiera di RAME dello spessore di mm. 8/10 , com ... ioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. | | | | | |
| Nr. 190 | | | | | | |
| A.1130.125 0_AN | euro | mq. | | | 46,80 | |
| Nr. 191 | **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 | | | | | |
| A.1160.101 1_AN | euro | kg | | | 0,62 | |
| Nr. 192 | Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... esiva, peso 4 kg/mq, con flessibilita' a freddo di - 10 °C | | | | | |
| A.1170.108 3_AN | euro | mq | | | 1,38 | |
| Nr. 193 | | | | | | |
| A.1190.115 0_AN | **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai | | | | | |
| Nr. 194 | euro | cm/mq | | | 0,49 | |
| A.1190.125 1_AN | Lastre isolanti in polistirene estruso monostrato dello spessore di mm. 30 | | | | | |
| Nr. 195 | euro | mq | | | 5,88 | |
| A.1200.108 0_AN | ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, | | | | | |
| Nr. 196 | | | | | | |
| A.1200.111 2_AN | euro | kg | | | 0,28 | |
| Nr. 197 | ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, | | | | | |
| A.1215.101 0_AN | MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi | | | | | |
| Nr. 198 | euro | kg | | | 4,31 | |
| A.1215.109 0_AN | Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x20 | | | | | |
| Nr. 199 | euro | mq | | | 14,88 | |
| A.1220.109 0./ | TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel 01) spessore 2 mm | | | | | |
| 01) _AN | euro | mq | | | 15,74 | |
| Nr. 200 | | | | | | |
| A.1220.124 0./ | PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato | | | | | |
| 01) _AN | euro | l | | | 6,82 | |
| Nr. 201 | Porta interna a una o due ante in legno massello | | | | | |
| A.1270.116 0_AN | euro | mq | | | 360,00 | |
| Nr. 202 | Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia Finger Joint, CERTIFICATO CE, sezione | | | | | |
| A.1300.101 _AN | telaio 68x80, sezione anta 68x85, | | | | | |
| Nr. 203 | euro | mq | | | 198,00 | |
| A.1305.007 _AN | Cristallo stratificato antisfondamento 01) **VISARM 6/7 BIANCO TRASPARENTE | | | | | |
| Nr. 204 | euro | mq | | | 37,20 | |
| A.1360.107 0./ | Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo | | | | | |
| 01) _AN | euro | mq | | | 108,00 | |
| Nr. 205 | Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti | | | | | |
| A.1360.114 2_AN | elettrici incassati 03) diametro 25 mm | | | | | |
| Nr. 206 | euro | m | | | 0,35 | |
| A.1530.101 0./ | CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 01) sezione 1x1,5 mmq | | | | | |
| 03) _AN | euro | m | | | 0,12 | |
| Nr. 207 | | | | | | |
| A.1530.110 0./ | CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isola ... mpianti interni entro tubo passacavo 02) sezione 1x2,5 mmq | | | | | |
| 01) _AN | euro | m | | | 0,19 | |
| Nr. 208 | | | | | | |
| A.1530.110 0./ | Presa 2P+T 16A 250V, tipo SHUKO interasse mm. 19, alveoli schermati 5 mm., grado di protezione 2.1 | | | | | |
| 02) _AN | euro | cad | | | 21,78 | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | |

| Num.Ord. TARIFFA | DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I | unità di misura | Quantità | I M P O R T I unitario | I M P O R T I TOTALE | R. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | R I P O R T O | | | | | |
| Nr. 209<br>A.1730.003<br>_AN | Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Livin ... n resina, funzionante e completo secondo le norme CEI-UNI,<br>euro | cad | | | 13,80 | |
| Nr. 210<br>A.1731.002<br>_AN | Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, att ... fino a 3 moduli di tipologia e colore a scelta della D.L.<br>euro | cad | | | 7,80 | |
| Nr. 211<br>A.1732.003<br>_AN | Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottili dalla lavorazione del legno<br>euro | ml | | | 18,00 | |
| Nr. 212<br>A.6205.005 | Martello demolitore elettrico<br>euro | ora | | | 14,48 | |
| Nr. 213<br>B.1030.170<br>0_AN | Portoncino esterno in legno rovere o di pari qualità e pregi, a una o due ante,<br>euro | mq. | | | 180,00 | |
| Nr. 214<br>B.1310.105<br>0_AN | Scaldabagno elettrico da 80 l. completo di termometro, te ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.<br>euro | cad | | | 120,00 | |
| Nr. 215<br>B.1900.008<br>_AN | Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... vapori di alogenuri E40 da 250W a 400 W. Protezione IP65.<br>euro | cadauno | | | 312,00 | |
| Nr. 216<br>B.6343.010<br>_AN | | | | | | |

Gairo Sant'Elena, 28/11/2012

**Il Tecnico**
Ing. Francesco Maria Pisano

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A R I P O R T A R E | | | | | |