Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI SEUI

-Provincia Ogliastra-

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DI UNA FALEGNAMERIA IN LOCALITA' "MONTARBU "

DATA: SEUI NOVEMBRE 2012	**Computo Metrico Estimativo**	**All.D.1**
AGG.:		

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DOTT. SALVATORE MELE
Via Piscinas, 5
08045–LANUSEI

IL R.U.P. :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA								
	Opere edili (SpCat 1)								
1 D.6010.002 _AN	Scavo in larga sezione per la formazione della sede di es ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. (lung.=7,9+1,4+1)		1,00	10,30		7,25	74,68		
	SOMMANO...	mc.					74,68	5,25	392,07
2 D.6010.023 _AN	Scavo a sezione obbligata per la esecuzione di opere di f ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00	2,85	0,80	1,00	4,56		
			2,00	1,40	0,80	1,00	2,24		
	SOMMANO...	mc.					6,80	57,44	390,59
3 D.6030.024 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, mas ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. fondazione		2,00	2,85	0,80	0,50	2,28		
	(lung.=1,40-,8/2*2)		2,00	0,60	0,80	0,50	0,48		
	cordolo appoggio muratura		2,00	2,85	0,20	0,50	0,57		
	(lung.=1,40-,8/2*2)		2,00	0,60	0,20	0,50	0,12		
	SOMMANO...	mc.					3,45	194,89	672,37
4 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00	2,85	0,20	0,20	0,23		
			2,00	1,40	0,20	0,20	0,11		
	SOMMANO...	mc.					0,34	227,56	77,37
5 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. 40 kg/mc								
	Vedi voce n° 3 [mc. 3.45]		1,00			40,00	138,00		
	Vedi voce n° 4 [mc. 0.34]		1,00			40,00	13,60		
	SOMMANO...	Kg.					151,60	2,18	330,49
6 D.6100.001 _AN	Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera ... uanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera. (lung.=1-,6)*(larg.=2,45-,6)		1,00	0,40	1,85	0,50	0,37		
	SOMMANO...	mc.					0,37	24,83	9,19
7 D.6090.010 _AN	Massetto portante di pavimentazione per interni e esterni dello spessore di cm. 4 eseguito con conglomerato cementizio 1		1,00	1,00	2,45		2,45		
	SOMMANO...	mq.					2,45	48,66	119,22
8 D.6050.004 _AN	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*3 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.		2,00	2,85		2,40	13,68		
			2,00	1,40		2,40	6,72		
	a dedurre infissi		-1,00	0,80		2,00	-1,60		
	Sommano positivi...	mq.					20,40		
	Sommano negativi...	mq.					-1,60		
	A R I P O R T A R E						18,80		1´991,30

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,80		1´991,30
	SOMMANO...	mq.					18,80	58,00	1´090,40
9 D.6070.007 _AN	Solaio monotrave dello spessore finito di cm. 25, eseguit ... occorre per darel'opera eseguita a perfetta regola d'arte. (lung.=1,4+2*,2)*(larg.=2,85+2*,2)		1,00	1,80	3,25		5,85		
	SOMMANO...	mq.					5,85	56,47	330,35
10 D.6080.029 _AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq. 5.85]		1,00				5,85		
	SOMMANO...	mq					5,85	16,89	98,81
11 D.6071.101 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 9 [mq. 5.85]		1,00				5,85		
	SOMMANO...	mq.					5,85	56,86	332,63
12 D.6023.006 _AN	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. finestre portafinestra						4,00 1,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	18,29	91,45
13 D.6022.007 _AN	Demolizione e spicconamento di intonaco di qualsiasi spes ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. esterni prospetto est *(H/peso=,84+2,05) prospetto ovest prospetto sud *(H/peso=2+2,21) prospetto nord varie		1,00 1,00 1,00 1,00 1,00			2,89 2,42 4,21 12,36 5,00	2,89 2,42 4,21 12,36 5,00		
	SOMMANO...	mq.					26,88	6,96	187,08
14 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. esterni Vedi voce n° 13 [mq. 26.88] locale termocamino Vedi voce n° 8 [mq. 18.80] Vedi voce n° 9 [mq. 5.85]		1,00 2,00 1,00				26,88 37,60 5,85		
	SOMMANO...	mq.					70,33	5,95	418,46
15 D.6062.005 _AN	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 14 [mq. 70.33]		1,00				70,33		
	SOMMANO...	mq.					70,33	12,83	902,33
16 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Vedi voce n° 15 [mq. 70.33]		1,00				70,33		
	SOMMANO...	mq.					70,33	18,63	1´310,25
17	Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e								
	A R I P O R T A R E								6´753,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								6´753,06
D.6090.024/ 01) c_AN	di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15								
	Vedi voce n° 7 [mq. 2.45]		1,00				2,45		
	falegnameria		1,00	15,20	5,20		79,04		
	SOMMANO...	mq					81,49	49,53	4´036,20
18 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	locale termocamino								
	Vedi voce n° 8 [mq. 18.80]		2,00				37,60		
	Vedi voce n° 9 [mq. 5.85]		1,00				5,85		
	Parziale...	mq.					43,45		
	prospetto est-ovest		2,00			26,51	53,02		
	prospetto sud-nord		2,00			57,24	114,48		
	pilastri *(par.ug.=8,00*4)		32,00	0,40		2,80	35,84		
	a dedurre infissi		-4,00			2,08	-8,32		
			-2,00			4,25	-8,50		
	Parziale...	mq.					186,52		
	interni								
	prospetto est-ovest		2,00			26,51	53,02		
	prospetto sud-nord		2,00			57,24	114,48		
			-4,00	1,10		1,40	-6,16		
			-1,00	1,50		2,20	-3,30		
			-1,00	1,65		2,20	-3,63		
	Parziale...	mq.					154,41		
	Sommano positivi...	mq.					414,29		
	Sommano negativi...	mq.					-29,91		
	SOMMANO...	mq.					384,38	10,54	4´051,37
	Impianti elettrici e di illuminazione (SpCat 2)								
19 D.6371.002 _AN	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI.								
	locale rtermocamino						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	49,43	49,43
	Opere edili (SpCat 1)								
20 D.6080.030 _AN	Manutenzione e trattamento ignifugo/intumescente di cope ... altro occorre per la corretta esecuzione a regola d'arte.								
			1,00	16,40	6,40		104,96		
	SOMMANO...	mq					104,96	44,11	4´629,79
21 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... cccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.								
	falegnameria		4,00			2,08	8,32		
			2,00			4,25	8,50		
	locale termocamino		1,00	0,80		2,00	1,60		
	SOMMANO...	mq					18,42	318,19	5´861,06
	Impianti elettrici e di illuminazione (SpCat 2)								
22 D.6343.010	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo.								
	A RIPORTARE								25´380,91

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								25´380,91
_AN	falegnameria						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	413,88	1´655,52
	Parziale LAVORI A MISURA euro								27´036,43
	A R I P O R T A R E								27´036,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								27´036,43
	LAVORI A CORPO								
	Impianti lavorazione del legno (SpCat 3)								
23 D.6500.002 _AN	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. b) 15 mt						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	34´741,15	34´741,15
	Impianti riscaldamento (SpCat 4)								
24 D.6500.021 _AN	Caldaia a legna e a truccioli della potenza di 22 kW per ... uanto serve per la realizzazione a perfetta regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	13´188,23	13´188,23
	Impianti elettrici e di illuminazione (SpCat 2)								
25 K.0005.000 5_AN	Verifica della rispondenza della certificazione esistente ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. falegnameria						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	4´229,23	4´229,23
	Parziale LAVORI A CORPO euro								52´158,61
	T O T A L E euro								79´195,04
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	Opere edili	25´331,48
002	Impianti elettrici e di illuminazione	5´934,18
003	Impianti lavorazione del legno	34´741,15
004	Impianti riscaldamento	13´188,23
	Totale SUPER CATEGORIE euro	79´195,04

Seui, 28/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

	A R I P O R T A R E	