Regione Autonoma della Sardegna

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale Lanusei

AGRO DI SEUI

-Provincia Ogliastra-

PROGETTO ESECUTIVO

REALIZZAZIONE E DOTAZIONE DI OPERE NECESSARIE PER LA MESSA A NORMA DI UNA FALEGNAMERIA IN LOCALITA' "MONTARBU "

DATA: SEUI NOVEMBRE 2012 AGG.:	Analisi dei Prezzi	**All C**

COMMITTENTE

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
Servizio territoriale LANUSEI
Via Piscinas
08045–LANUSEI

IL DIRETTORE :DOTT. SALVATORE MELE

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

DOTT. SALVATORE MELE
Via Piscinas, 5
08045–LANUSEI

IL R.U.P. :DOTT. SALVATORE MELE

PROGETTISTA

ING. FRANCESCO MARIA PISANO

STUDIO DI PROGETTAZIONE

ING. FRANCESCO MARIA PISANO
Via Vitt. Emanuele n° 160 – JERZU
Tel.: 0782 729004
Fax.: 0782 729156
E–mail: f.maria@tiscali.it

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ANALISI DEI PREZZI					
Nr. 1	Operaio specializzato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0001_AN	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	
	Sommano euro				30,98	
	Spese Generali 15% euro				4,65	
	Sommano euro				35,63	
	Utili Impresa 10% euro				3,56	
	T O T A L E euro	ora			39,19	
Nr. 2	Operaio qualificato					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0002_AN	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	
	Sommano euro				29,03	
	Spese Generali 15% euro				4,35	
	Sommano euro				33,38	
	Utili Impresa 10% euro				3,34	
	T O T A L E euro	ora			36,72	
Nr. 3	Operaio comue					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0003_AN	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	1,000	26,36	26,36	
	Sommano euro				26,36	
	Spese Generali 15% euro				3,95	
	Sommano euro				30,31	
	Utili Impresa 10% euro				3,03	
	T O T A L E euro	ora			33,34	
Nr. 4	Capo-squadra					
B.0001.000	**E L E M E N T I:**					
1.0004_AN	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	1,000	31,69	31,69	
	Sommano euro				31,69	
	Spese Generali 15% euro				4,75	
	Sommano euro				36,44	
	Utili Impresa 10% euro				3,64	
	T O T A L E euro	ora			40,08	
Nr. 5	TRASPORTO A NOLO con autocarro a casso...ni di carico e/o scarico portata 8/10 t					
B.0002.000	**E L E M E N T I:**					
2.0008_AN	(A) [B.0004.0017.0009_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTATO DI GRUETTA TELESCOP ...	ora	1,000	54,68	54,68	AN
	Sommano euro				54,68	
	Spese Generali 15% euro				8,20	
	Sommano euro				62,88	
	A R I P O R T A R E				62,88	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				62,88	
	Utili Impresa 10% euro				6,29	
	T O T A L E euro	ora			69,17	
Nr. 6	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA d...e trilaterale per autocarro portata 8 t					
B.0003.000	**E L E M E N T I:**					
3.0005_AN	(E) [A.0003.0003.0003_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	nolo ad ora	1,000	1,12	1,12	
	Sommano euro				1,12	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,29	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,42	
Nr. 7	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esc...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
B.0003.001	**E L E M E N T I:**					
7.0003_AN	(E) [A.0005.0015.0007_AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento	per cento	95,920	-0,04	-3,84	
	(A) [B.0006.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	14,36	8,23	AN
	(A) [B.0006.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	5,80	3,32	AN
	Sommano euro				7,71	
	Spese Generali 15% euro				1,16	
	Sommano euro				8,87	
	Utili Impresa 10% euro				0,89	
	T O T A L E euro	ora			9,76	
Nr. 8	NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su...uesto escluso per autocarro portata 8 t					
B.0004.000	**E L E M E N T I:**					
3.0003_AN	(A) [B.0003.0003.0005_AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	1,12	1,12	AN
	(A) [B.0006.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	3,000	0,01	0,03	AN
	Sommano euro				1,15	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	Sommano euro				1,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	ora			1,45	
Nr. 9	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, com...ollo, della portata utile fino a: 8,0 t					
B.0004.001	**E L E M E N T I:**					
7.0004_AN	(A) [B.0003.0017.0003_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	7,71	7,71	AN
	(A) [B.0006.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	10,920	1,37	14,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	29,03	0,87	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	AN
	(A) [B.0006.0009.0001_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,810	0,01	0,02	AN
	(A) [B.0006.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	0,930	0,01	0,01	AN
	Sommano euro				53,53	
	Spese Generali 15% euro				8,03	
	A R I P O R T A R E				61,56	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				61,56	
	Sommano euro				61,56	
	Utili Impresa 10% euro				6,16	
	T O T A L E euro	ora			67,72	
Nr. 10	AUTOCARRO RIBALTABILE TRILATERALE DOTA...ione, della portata utile fino a: 8,0 t					
B.0004.001	**E L E M E N T I:**					
7.0009_AN	(A) [B.0004.0017.0004_AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,53	53,53	AN
	(A) [B.0004.0003.0003_AN] NOLO DI GRUETTA TELESCOPICA montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	1,15	1,15	AN
	Sommano euro				54,68	
	Spese Generali 15% euro				8,20	
	Sommano euro				62,88	
	Utili Impresa 10% euro				6,29	
	T O T A L E euro	ora			69,17	
Nr. 11	GASOLIO per autotrazione, alla pompa					
B.0006.000	**E L E M E N T I:**					
2.0002_AN	(E) [A.0005.0002.0002_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	litri	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	litri			1,74	
Nr. 12	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima					
B.0006.000	**E L E M E N T I:**					
9.0001_AN	(E) [A.0005.0009.0002_AN] LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 13	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima					
B.0006.001	**E L E M E N T I:**					
0.0001_AN	(E) [A.0005.0010.0001_AN] RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 14	RICAMBI, a stima					
B.0006.001	**E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0.0002_AN	(E) [A.0005.0010.0002_AN] RICAMBI, a stima	cadauno	1,000	0,01	0,01	
	Sommano euro				0,01	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,01	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cadauno			0,01	
Nr. 15 B.0006.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D... di vita media per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0005_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	14,36	14,36	
	Sommano euro				14,36	
	Spese Generali 15% euro				2,15	
	Sommano euro				16,51	
	Utili Impresa 10% euro				1,65	
	T O T A L E euro	anno			18,16	
Nr. 16 B.0006.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...assicurazione) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.0005.0014.0011_AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	5,80	5,80	
	Sommano euro				5,80	
	Spese Generali 15% euro				0,87	
	Sommano euro				6,67	
	Utili Impresa 10% euro				0,67	
	T O T A L E euro	anno			7,34	
Nr. 17 B.0010.000 1.0009_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 **E L E M E N T I:** (E) [A.0010.0001.0010_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogrammi	1,000	0,94	0,94	
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	54,68	0,00	AN
	(A) [B.0002.0002.0008_AN] TRASPORTO A NOLO con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	54,68	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	26,36	0,00	AN
	Sommano euro				0,94	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,08	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	chilogrammi			1,19	
Nr. 18 B.1020.101 0_AN	Trasporto con autocarro di media portata, compreso il ritorno a vuoto **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1010_AN] TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorn ...	t/km	1,000	1,16	1,16	
	Sommano euro				1,16	
	Spese Generali 15% euro				0,17	
	A R I P O R T A R E				1,33	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,33	
	Sommano euro				1,33	
	Utili Impresa 10% euro				0,13	
	T O T A L E euro	t/km			1,46	
Nr. 19 B.1020.104 0./ 02) _AN	Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal 02) da 101 a 150 km **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1040/02) d_AN] TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, c ...	viaggi	1,000	402,84	402,84	
	Sommano euro				402,84	
	Spese Generali 15% euro				60,43	
	Sommano euro				463,27	
	Utili Impresa 10% euro				46,33	
	T O T A L E euro	viaggi			509,60	
Nr. 20 B.1020.105 0./ 01) _AN	Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km **E L E M E N T I:** (E) [A.1020.1050/01) _AN] TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	1,000	92,96	92,96	
	Sommano euro				92,96	
	Spese Generali 15% euro				13,94	
	Sommano euro				106,90	
	Utili Impresa 10% euro				10,69	
	T O T A L E euro	viaggi			117,59	
Nr. 21 B.1020.108 0./ 01) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 01) portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	43,83	43,83	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 22 B.1020.108 0./ 02) _AN	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 02) portata 3 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./02) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	46,91	46,91	AN
	Sommano euro				46,91	
	Spese Generali 15% euro				7,04	
	Sommano euro				53,95	
	Utili Impresa 10% euro				5,40	
	T O T A L E euro	ora			59,35	
Nr. 23 B.1020.108	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 03) portata 8/10 t **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./ 03) _AN	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 24 B.1020.108	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile 04) portata 15 t					
	E L E M E N T I:					
0./ 04) _AN	(A) [B.1030.1270./04) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	69,83	69,83	AN
	Sommano euro				69,83	
	Spese Generali 15% euro				10,47	
	Sommano euro				80,30	
	Utili Impresa 10% euro				8,03	
	T O T A L E euro	ora			88,33	
Nr. 25 B.1020.109	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 01) portata 1.5 t					
0./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	(A) [B.1030.1280./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	43,83	43,83	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 26 B.1020.109	Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile, dotato di gruetta impiegata nelle operazioni di carico 03) portata 8/10 t					
0./	**E L E M E N T I:**					
03) _AN	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 27 B.1029.101	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg					
0./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO					
	(A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	10,38	3,11	AN
	INTERESSI PASSIVI					
	(A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,300	4,19	1,26	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	50,240	-0,01	-0,50	
	Sommano euro				3,87	
	A R I P O R T A R E				3,87	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				3,87	
	Spese Generali 15% euro				0,58	
	Sommano euro				4,45	
	Utili Impresa 10% euro				0,45	
	T O T A L E euro	ora			4,90	
Nr. 28 B.1029.101 0./ 02) _AN	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in ... zione 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,500	10,38	5,19	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,500	4,19	2,10	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	83,740	-0,01	-0,84	
	Sommano euro				6,45	
	Spese Generali 15% euro				0,97	
	Sommano euro				7,42	
	Utili Impresa 10% euro				0,74	
	T O T A L E euro	ora			8,16	
Nr. 29 B.1029.102 3./ 02) _AN	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissi ... operatore 02) vasca da litri 500, peso macine Kg 250, kW 4 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019	13,01	0,25	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,019 4,080	4,46	0,08	AN
	Sommano euro				0,33	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,38	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	ora			0,42	
Nr. 30 B.1029.104 0./ 03) _AN	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi con ... manovra 03) VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	nl/ora			0,00	
Nr. 31 B.1029.104	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi con ... personale di manovra 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./ 04) _AN	**E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	nl/ora			0,00	
Nr. 32 B.1029.105 0_AN	NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO diam. 48 mm, con autorizzazione ministeriale, valutato per mq 1.00 **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 33 B.1029.108 0_AN	NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metallici di altezza variabile 1,10-1,90 e tavolato di servizio in **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mq			0,00	
Nr. 34 B.1029.112 1./ 06) _AN	PULITRICE-SABBIATRICE, compresi consumi, le dotazioni ed ... motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 BAR **E L E M E N T I:** (E) [A.1029.1121./06) _AN] PULITRICE-SABBIATRICE, compresi i consumi, dotazioni ed il p ... VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 800 AMMORTAMENTO	val/L	0,000	1´859,24	0,00	
	(A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ... INTERESSI PASSIVI	anno	0,060	15,12	0,91	AN
	(A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,038 9,150	4,46	0,17	AN
	Sommano euro				1,08	
	Spese Generali 15% euro				0,16	
	Sommano euro				1,24	
	Utili Impresa 10% euro				0,12	
	T O T A L E euro	ora			1,36	
Nr. 35 B.1029.112 4./ 01) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 01) per autocarro portata 1.5 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 36 B.1029.1124./ 03) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 03) per autocarro portata 8 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 37 B.1029.1124./ 05) _AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ribaltabile trilaterale 05) per autocarro portata 30 t **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 38 B.1029.1130./ 01) _AN	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l ... esa l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,495	15,12	7,48	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,495	4,46	2,21	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	120,670	-0,01	-1,21	
	Sommano euro				8,48	
	Spese Generali 15% euro				1,27	
	Sommano euro				9,75	
	Utili Impresa 10% euro				0,98	
	T O T A L E euro	ora			10,73	
Nr. 39 B.1029.1130./ 02) _AN	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l ... esa l'assicurazione 02) potenza HP 84 con benna da 0,63 mc **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,651	15,12	9,84	AN
	A R I P O R T A R E				9,84	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				9,84	
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,651	4,46	2,90	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	158,780	-0,01	-1,59	
	Sommano euro				11,15	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,82	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	ora			14,10	
Nr. 40 B.1029.114 5./ 01) _AN	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o ori ... mpresa l'assicurazione 01) potenza HP 90, lama mm 2600x950 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.6 ORE/ANNO 2000 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,750	13,01	9,76	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,750	4,34	3,26	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	157,350	-0,01	-1,57	
	Sommano euro				11,45	
	Spese Generali 15% euro				1,72	
	Sommano euro				13,17	
	Utili Impresa 10% euro				1,32	
	T O T A L E euro	ora			14,49	
Nr. 41 B.1029.116 0./ 02) _AN	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclu ... sa l'assicurazione 02) potenza HP 101 con benna da 1.30 mc **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,521	15,12	7,88	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,521	4,46	2,32	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	127,030	-0,01	-1,27	
	Sommano euro				8,93	
	Spese Generali 15% euro				1,34	
	Sommano euro				10,27	
	Utili Impresa 10% euro				1,03	
	T O T A L E euro	ora			11,30	
Nr. 42 B.1029.121 0./ 01) _AN	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'op ... 1) tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg 500 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,072	10,38	0,75	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,072	4,19	0,30	AN
	A R I P O R T A R E				1,05	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,05	
	(E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	perc.	12,090	-0,01	-0,12	
	Sommano euro				0,93	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,07	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	ora			1,18	
Nr. 43 B.1029.1210./ 04) _AN	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'op ... azione 04) tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg 10000 **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 1800 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,667	10,38	6,92	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,667	4,19	2,79	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	111,650	-0,01	-1,12	
	Sommano euro				8,59	
	Spese Generali 15% euro				1,29	
	Sommano euro				9,88	
	Utili Impresa 10% euro				0,99	
	T O T A L E euro	ora			10,87	
Nr. 44 B.1029.1250./ 03) _AN	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 ... o perforatori, esclusi gli OPERAI ADDETTI a questi ultimi **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	15,12	2,04	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,135	4,46	0,60	AN
	(E) [A.1040.1181./04) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento	perc.	33,030	-0,01	-0,33	
	Sommano euro				2,31	
	Spese Generali 15% euro				0,35	
	Sommano euro				2,66	
	Utili Impresa 10% euro				0,27	
	T O T A L E euro	ora			2,93	
Nr. 45 B.1029.1260_AN	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in can ... ficanti, ricambi, manutenzione ma compresa l'assicurazione **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,146	15,12	17,33	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,146	4,46	5,11	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	279,460	-0,01	-2,79	
	A R I P O R T A R E				19,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				19,65	
	Sommano euro				19,65	
	Spese Generali 15% euro				2,95	
	Sommano euro				22,60	
	Utili Impresa 10% euro				2,26	
	T O T A L E euro	ora			24,86	
Nr. 46 B.1029.127 0./ 01) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	10,38	2,26	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,218	4,19	0,91	AN
	(E) [A.1040.1181./05) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.	36,540	-0,01	-0,37	
	Sommano euro				2,80	
	Spese Generali 15% euro				0,42	
	Sommano euro				3,22	
	Utili Impresa 10% euro				0,32	
	T O T A L E euro	ora			3,54	
Nr. 47 B.1029.127 0./ 02) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 02) 3,0 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,436	10,38	4,53	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,436	4,19	1,83	AN
	(E) [A.1040.1181./06) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento	perc.	73,080	-0,01	-0,73	
	Sommano euro				5,63	
	Spese Generali 15% euro				0,84	
	Sommano euro				6,47	
	Utili Impresa 10% euro				0,65	
	T O T A L E euro	ora			7,12	
Nr. 48 B.1029.127 0./ 03) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 03) 8,0 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	10,38	5,95	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,573	4,19	2,40	AN
	(E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	perc.	95,920	-0,01	-0,96	
	Sommano euro				7,39	
	Spese Generali 15% euro				1,11	
	A R I P O R T A R E				8,50	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				8,50	
	Sommano euro				8,50	
	Utili Impresa 10% euro				0,85	
	T O T A L E euro	ora			9,35	
Nr. 49 B.1029.127 0./ 04) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 04) 15,0 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,209	10,38	12,55	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,209	4,19	5,07	AN
	(E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	perc.	202,490	-0,01	-2,02	
	Sommano euro				15,60	
	Spese Generali 15% euro				2,34	
	Sommano euro				17,94	
	Utili Impresa 10% euro				1,79	
	T O T A L E euro	ora			19,73	
Nr. 50 B.1029.127 0./ 05) _AN	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consumi, manutenzione, ma compresi assicurazione e bollo, della 05) 30,0 t **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.8 ORE/ANNO 2200 AMMORTAMENTO (A) [B.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,386	10,38	14,39	AN
	INTERESSI PASSIVI (A) [B.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,386	4,19	5,81	AN
	(E) [A.1040.1181./07) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento	perc.	232,170	-0,01	-2,32	
	Sommano euro				17,88	
	Spese Generali 15% euro				2,68	
	Sommano euro				20,56	
	Utili Impresa 10% euro				2,06	
	T O T A L E euro	ora			22,62	
Nr. 51 B.1029.132 0_AN	AUTOGRU' TELESCOPICA AUTOCARRATA con braccio snodato da m 30 e dotata di cestello portaoperai omologato e collaudato, **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 52 B.1029.151 0./	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
01) _AN	Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 53 B.1029.151 0./ 02) _AN	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato **E L E M E N T I:** Da indagini di mercato					
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 54 B.1029.158 0_AN	SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASFALTO O CALCESTRUZZO, con profondità di taglio fino a 18 cm **E L E M E N T I:** VITA MEDIA: ANNI N.5 ORE/ANNO 1920 AMMORTAMENTO (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,068	15,12	1,03	
	INTERESSI PASSIVI (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	0,068	4,46	0,30	
	(E) [A.1040.1181./03) _AN] A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento	perc.	16,510	0,00	0,00	
	Sommano euro				1,33	
	Spese Generali 15% euro				0,20	
	Sommano euro				1,53	
	Utili Impresa 10% euro				0,15	
	T O T A L E euro	ora			1,68	
Nr. 55 B.1030.101 0./ 01) _AN	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... azione 01) altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/800 Kg **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1010./01) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...	ora	1,000	3,87	3,87	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	11,250	0,31	3,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,040	30,98	32,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	29,03	1,16	AN
	Sommano euro				40,74	
	Spese Generali 15% euro				6,11	
	Sommano euro				46,85	
	Utili Impresa 10% euro				4,69	
	T O T A L E euro	ora			51,54	
Nr. 56 B.1030.101	Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ... zione 02) altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/1000 Kg					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
0./	**E L E M E N T I:**					
02) _AN	(A) [B.1029.1010./02) _AN] GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in can ...	ora	1,000	6,45	6,45	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	17,250	0,31	5,35	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	30,98	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,040	29,03	30,19	AN
	Sommano euro				43,23	
	Spese Generali 15% euro				6,48	
	Sommano euro				49,71	
	Utili Impresa 10% euro				4,97	
	T O T A L E euro	ora			54,68	
Nr. 57 B.1030.102 3./ 02) _AN	Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissi ... uso l'operatore 02) vasca da l.500 peso macine Kg.250 Kw 4 **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1023./02) _AN] MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	1,000	0,33	0,33	AN
	(A) [B.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	4,000	0,31	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	30,98	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	29,03	1,16	AN
	Sommano euro				3,97	
	Spese Generali 15% euro				0,60	
	Sommano euro				4,57	
	Utili Impresa 10% euro				0,46	
	T O T A L E euro	ora			5,03	
Nr. 58 B.1030.104 0./ 03) _AN	Macchinario vario già esistente in cant 03) VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1040./03) _AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consum ... CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI	nl/ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 59 B.1030.104 0./ 04) _AN	Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE elettrica a banco **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1040./04) _AN] MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere, esclusi consum ... CONSUMI, DOTAZIONI E MANUTENZIONI	nl/ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 60 B.1030.105 0_AN	Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam. ... smontaggio, trasporto A.R., scarico in cantiere e ricarico **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1050_AN] NOLO DI MATERIALE PER PONTEGGIO DI FACCIATA IN TUBO					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	diam. 48 ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,018	53,18	0,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,015	26,36	0,40	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,245	30,98	7,59	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,082	26,36	2,16	AN
	Sommano euro				11,11	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,78	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	mq			14,06	
Nr. 61 B.1030.1080_AN	Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metallici di altezza variabile 1.10-1.90 e tavolat di servizio in **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1029.1080_AN] NOLO GIORNALIERO DI PONTEGGIO INTERNO con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,017	29,03	0,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,017	26,36	0,45	AN
	Sommano euro				0,94	
	Spese Generali 15% euro				0,14	
	Sommano euro				1,08	
	Utili Impresa 10% euro				0,11	
	T O T A L E euro	mq			1,19	
Nr. 62 B.1030.1124./01) _AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 01) per autocarro portata 1.5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1124./01) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 63 B.1030.1124./03) _AN	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 03) per autocarro portata 8 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1124./03) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 64 B.1030.1124./	Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile trilaterale, questo escluso 05) per autocarro portata 30 t **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
05) _AN	(A) [B.1029.1124./05) _AN] NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA da montare su autocarro ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 65 B.1030.1130./	Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi ... e e l'assicurazione 01) potenza HP 54 con benna da 0,28 mc					
	E L E M E N T I:					
01) _AN	(A) [B.1029.1130./01) _AN] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ...	ora	1,000	8,48	8,48	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	5,940	1,37	8,14	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,050	30,98	32,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	Sommano euro				50,60	
	Spese Generali 15% euro				7,59	
	Sommano euro				58,19	
	Utili Impresa 10% euro				5,82	
	T O T A L E euro	ora			64,01	
Nr. 66 B.1030.1130./	Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi ... e e l'assicurazione 02) potenza HP 84 con benna da 0,63 mc					
	E L E M E N T I:					
02) _AN	(A) [B.1029.1130./02) _AN] ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, esclusi l' o ...	ora	1,000	11,15	11,15	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	9,240	1,37	12,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,050	30,98	32,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	Sommano euro				57,79	
	Spese Generali 15% euro				8,67	
	Sommano euro				66,46	
	Utili Impresa 10% euro				6,65	
	T O T A L E euro	ora			73,11	
Nr. 67 B.1030.1145./	Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o ori ... one, e l'assicurazione 01) potenza HP 90, lama mm 2600x950					
	E L E M E N T I:					
01) _AN	(A) [B.1029.1145./01) _AN] TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orient ...	ora	1,000	11,45	11,45	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	13,500	1,37	18,50	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,040	30,98	32,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,040	29,03	1,16	AN
	Sommano euro				63,33	
	Spese Generali 15% euro				9,50	
	Sommano euro				72,83	
	Utili Impresa 10% euro				7,28	
	T O T A L E euro	ora			80,11	
Nr. 68	Pala caricatrice gommata già esistente in cantiere, compr ... ne e assicurazione 02) potenza HP 101					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
B.1030.1160./ 02) _AN	con benna da 1,30 mc **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1160./02) _AN] PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, esclusi ...	ora	1,000	8,93	8,93	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	11,110	1,37	15,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,050	30,98	32,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	Sommano euro				58,13	
	Spese Generali 15% euro				8,72	
	Sommano euro				66,85	
	Utili Impresa 10% euro				6,69	
	T O T A L E euro	ora			73,54	
Nr. 69 B.1030.121 0./ 01) _AN	Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'o ... 1) tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500 **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1210./01) _AN] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'opera ...	ora	1,000	0,93	0,93	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	0,675	1,37	0,92	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,040	30,98	1,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,040	29,03	30,19	AN
	Sommano euro				33,28	
	Spese Generali 15% euro				4,99	
	Sommano euro				38,27	
	Utili Impresa 10% euro				3,83	
	T O T A L E euro	ora			42,10	
Nr. 70 B.1030.121 0./ 04) _AN	Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'o ... azione 04) tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000 **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1210./04) _AN] RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, esclusi l'opera ...	ora	1,000	8,59	8,59	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	8,400	1,37	11,51	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,050	30,98	1,55	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,050	29,03	30,48	AN
	Sommano euro				52,13	
	Spese Generali 15% euro				7,82	
	Sommano euro				59,95	
	Utili Impresa 10% euro				6,00	
	T O T A L E euro	ora			65,95	
Nr. 71 B.1030.125 0./ 03) _AN	Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento 03) MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1250./03) _AN] MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	1,000	2,31	2,31	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,600	1,37	2,19	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	2,050	29,03	59,51	AN
	Sommano euro				68,66	
	Spese Generali 15% euro				10,30	
	Sommano euro				78,96	
	Utili Impresa 10% euro				7,90	
	A R I P O R T A R E				86,86	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				86,86	
	T O T A L E euro	ora			86,86	
Nr. 72 B.1030.1260_AN	Motograder da 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in can ... rante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1260_AN] MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg 11630, già esistente in cantie ...	ora	1,000	19,65	19,65	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	13,750	1,37	18,84	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,050	30,98	32,53	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	Sommano euro				72,47	
	Spese Generali 15% euro				10,87	
	Sommano euro				83,34	
	Utili Impresa 10% euro				8,33	
	T O T A L E euro	ora			91,67	
Nr. 73 B.1030.1270./ 01) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 01) 1,5 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1270./01) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	2,80	2,80	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	6,020	1,37	8,25	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,030	30,98	31,91	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,030	29,03	0,87	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 74 B.1030.1270./ 02) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 02) 3,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1270./02) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	5,63	5,63	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	7,630	1,37	10,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	29,03	29,90	AN
	Sommano euro				46,91	
	Spese Generali 15% euro				7,04	
	Sommano euro				53,95	
	Utili Impresa 10% euro				5,40	
	T O T A L E euro	ora			59,35	
Nr. 75 B.1030.1270./ 03) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 03) 8,0 t					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1270./03) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	7,39	7,39	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	10,920	1,37	14,96	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	29,03	29,90	AN
	A R I P O R T A R E				53,18	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				53,18	
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 76 B.1030.1270./ 04) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 04) 15,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./04) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	15,60	15,60	AN
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	17,080	1,37	23,40	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	29,03	29,90	AN
	Sommano euro				69,83	
	Spese Generali 15% euro				10,47	
	Sommano euro				80,30	
	Utili Impresa 10% euro				8,03	
	T O T A L E euro	ora			88,33	
Nr. 77 B.1030.1270./ 05) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata 05) 30,0 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1270./05) _AN] AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, esclusi conducente, consu ...	ora	1,000	17,88	17,88	AN
	CARBURANTE					
	(A) [B.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	21,700	1,37	29,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,030	30,98	0,93	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,030	29,03	29,90	AN
	Sommano euro				78,44	
	Spese Generali 15% euro				11,77	
	Sommano euro				90,21	
	Utili Impresa 10% euro				9,02	
	T O T A L E euro	ora			99,23	
Nr. 78 B.1030.1280./ 01) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 01) 1,5 t **E L E M E N T I:** (A) [B.1030.1270./01) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	43,83	43,83	AN
	(A) [B.1030.1124./01) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				43,83	
	Spese Generali 15% euro				6,57	
	Sommano euro				50,40	
	Utili Impresa 10% euro				5,04	
	T O T A L E euro	ora			55,44	
Nr. 79 B.1030.1280./ 0./	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 03) 8,0 t **E L E M E N T I:**					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
03) _AN	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	(A) [B.1030.1124./03) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				53,18	
	Spese Generali 15% euro				7,98	
	Sommano euro				61,16	
	Utili Impresa 10% euro				6,12	
	T O T A L E euro	ora			67,28	
Nr. 80 B.1030.1280./ 05) _AN	Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescopica, compreso l'impiego di quest'ultima nelle operazioni di 05) 30,0 t **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1030.1270./05) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	78,44	78,44	AN
	(A) [B.1030.1124./05) _AN] Nolo di gruetta telescopica montata su autocarro ribaltabile ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				78,44	
	Spese Generali 15% euro				11,77	
	Sommano euro				90,21	
	Utili Impresa 10% euro				9,02	
	T O T A L E euro	ora			99,23	
Nr. 81 B.1030.1320_AN	Autogru' telescopica autocarrata con braccio snodato da m 30 e dotata di cestello porta operai omologato e collaudato, **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1029.1320_AN] AUTOGRU' TELESCOPICA AUTOCARRATA con braccio snodato da m 30 ...	ora	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	ora			0,00	
Nr. 82 B.1030.1500_AN	Autobotte su autocarro della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, **E L E M E N T I:**					
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	1,000	53,18	53,18	AN
	(A) [B.1040.1100_AN] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ...	ora	1,000	1,24	1,24	AN
	Sommano euro				54,42	
	Spese Generali 15% euro				8,16	
	Sommano euro				62,58	
	Utili Impresa 10% euro				6,26	
	T O T A L E euro	ora			68,84	
Nr. 83 B.1030.1510./ 01) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 01) diritto fisso di chiamata **E L E M E N T I:** (A) [B.1029.1510./01) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	cad	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 84 B.1030.1510./ 02) _AN	Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 m 02) per ogni mc di calcestruzzo pompato					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1510./02) _AN] PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZI con sbraccio fino a 29 ...	mc	1,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	mc			0,00	
Nr. 85 B.1030.1580_AN	Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in ... preso operatore, consumo dischi, carburanti e lubrificanti					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1580_AN] SEGA A DISCO, SEMOVENTE, PER TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI IN ASF ...	ora	1,000	1,33	1,33	AN
	(A) [B.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ... CONSUMO DISCHI L. 1.200.000/(20*8)	l	1,980	1,37	2,71	AN
	(A) [B.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	312,500	0,00	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	30,98	0,62	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,020	29,03	29,61	AN
	Sommano euro				34,27	
	Spese Generali 15% euro				5,14	
	Sommano euro				39,41	
	Utili Impresa 10% euro				3,94	
	T O T A L E euro	ora			43,35	
Nr. 86 B.1040.1010_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	1,000	0,62	0,62	
	Sommano euro				0,62	
	Spese Generali 15% euro				0,09	
	Sommano euro				0,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	T O T A L E euro	mc			0,78	
Nr. 87 B.1040.1030_AN	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1040.1030_AN] GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in par ...	l	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	l			1,74	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 88	GASOLIO per autotrazione, alla pompa					
B.1040.103	**E L E M E N T I:**					
1_AN	(E) [A.1040.1031_AN] GASOLIO per autotrazione, alla pompa	l	1,000	1,37	1,37	
	Sommano euro				1,37	
	Spese Generali 15% euro				0,21	
	Sommano euro				1,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,16	
	T O T A L E euro	l			1,74	
Nr. 89	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari					
B.1040.104	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1040_AN] ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionament ...	kWh	1,000	0,31	0,31	
	Sommano euro				0,31	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,36	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	kWh			0,40	
Nr. 90	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati,					
B.1040.106	da scavare da banchi 01) per terreni naturali sciolti o compatti					
5./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	(E) [A.1040.1065./01) _AN] INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materia ...	mc	1,000	1,24	1,24	
	Sommano euro				1,24	
	Spese Generali 15% euro				0,19	
	Sommano euro				1,43	
	Utili Impresa 10% euro				0,14	
	T O T A L E euro	mc			1,57	
Nr. 91	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi					
B.1040.107	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1070_AN] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	1,000	0,62	0,62	
	Sommano euro				0,62	
	Spese Generali 15% euro				0,09	
	Sommano euro				0,71	
	Utili Impresa 10% euro				0,07	
	T O T A L E euro	cad			0,78	
Nr. 92	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro					
B.1040.110	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1100_AN] CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone aut ...	ora	1,000	1,24	1,24	
	Sommano euro				1,24	
	Spese Generali 15% euro				0,19	
	Sommano euro				1,43	
	A R I P O R T A R E				1,43	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,43	
	Utili Impresa 10% euro				0,14	
	T O T A L E euro	ora			1,57	
Nr. 93	PACCO POLIETILENE per laterizi					
B.1040.111	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1110_AN] PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	1,000	1,24	1,24	
	Sommano euro				1,24	
	Spese Generali 15% euro				0,19	
	Sommano euro				1,43	
	Utili Impresa 10% euro				0,14	
	T O T A L E euro	cad			1,57	
Nr. 94	Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi					
B.1040.112	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1120_AN] PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi	cad	1,000	2,23	2,23	
	Sommano euro				2,23	
	Spese Generali 15% euro				0,33	
	Sommano euro				2,56	
	Utili Impresa 10% euro				0,26	
	T O T A L E euro	cad			2,82	
Nr. 95	Pallets per merci varie a perdere					
B.1040.113	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1040.1130_AN] PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad	1,000	11,16	11,16	
	Sommano euro				11,16	
	Spese Generali 15% euro				1,67	
	Sommano euro				12,83	
	Utili Impresa 10% euro				1,28	
	T O T A L E euro	cad			14,11	
Nr. 96	RICAMBI, a stima					
B.1040.114	**E L E M E N T I:**					
3_AN	(E) [A.1040.1143_AN] RICAMBI, a stima	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 97	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
B.1040.114	**E L E M E N T I:**					
5_AN	(E) [A.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 98 B.1040.1147_AN	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1147_AN] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	1,000	0,00	0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Spese Generali 15% euro				0,00	
	Sommano euro				0,00	
	Utili Impresa 10% euro				0,00	
	T O T A L E euro	cad			0,00	
Nr. 99 B.1040.1170./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	15,12	15,12	
	Sommano euro				15,12	
	Spese Generali 15% euro				2,27	
	Sommano euro				17,39	
	Utili Impresa 10% euro				1,74	
	T O T A L E euro	anno			19,13	
Nr. 100 B.1040.1170./05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	13,01	13,01	
	Sommano euro				13,01	
	Spese Generali 15% euro				1,95	
	Sommano euro				14,96	
	Utili Impresa 10% euro				1,50	
	T O T A L E euro	anno			16,46	
Nr. 101 B.1040.1170./07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1170./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	10,38	10,38	
	Sommano euro				10,38	
	Spese Generali 15% euro				1,56	
	Sommano euro				11,94	
	Utili Impresa 10% euro				1,19	
	T O T A L E euro	anno			13,13	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 102 B.1040.118 0./ 04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./04) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,46	4,46	
	Sommano euro				4,46	
	Spese Generali 15% euro				0,67	
	Sommano euro				5,13	
	Utili Impresa 10% euro				0,51	
	T O T A L E euro	anno			5,64	
Nr. 103 B.1040.118 0./ 05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./05) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,34	4,34	
	Sommano euro				4,34	
	Spese Generali 15% euro				0,65	
	Sommano euro				4,99	
	Utili Impresa 10% euro				0,50	
	T O T A L E euro	anno			5,49	
Nr. 104 B.1040.118 0./ 07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni **E L E M E N T I:** (E) [A.1040.1180./07) _AN] INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTRE ...	anno	1,000	4,19	4,19	
	Sommano euro				4,19	
	Spese Generali 15% euro				0,63	
	Sommano euro				4,82	
	Utili Impresa 10% euro				0,48	
	T O T A L E euro	anno			5,30	
Nr. 105 B.1050.101 0_AN	Sabbia fine lavata (0-3) **E L E M E N T I:** (E) [A.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	21,60	21,60	
	(A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	0,050	92,96	4,65	AN
	Sommano euro				26,25	
	Spese Generali 15% euro				3,94	
	Sommano euro				30,19	
	Utili Impresa 10% euro				3,02	
	T O T A L E euro	mc			33,21	
Nr. 106 B.1050.108 0_AN	Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32) **E L E M E N T I:** (E) [A.1050.1080_AN] Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32)	mc	1,000	18,00	18,00	
	(A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	0,050	92,96	4,65	AN
	Sommano euro				22,65	
	A R I P O R T A R E				22,65	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				22,65	
	Spese Generali 15% euro				3,40	
	Sommano euro				26,05	
	Utili Impresa 10% euro				2,61	
	T O T A L E euro	mc			28,66	
Nr. 107	Misto naturale (0-200)					
B.1050.111	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1050.1110_AN] Misto naturale (0-200)	mc	1,000	14,40	14,40	
	(A) [B.1020.1050./01) _AN] Trasporto di materiale sfuso inerte, caricato sotto tramoggi ...	viaggi	0,050	92,96	4,65	AN
	Sommano euro				19,05	
	Spese Generali 15% euro				2,86	
	Sommano euro				21,91	
	Utili Impresa 10% euro				2,19	
	T O T A L E euro	mc			24,10	
Nr. 108	Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti					
B.1050.122	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti	kg	1,000	0,11	0,11	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	Sommano euro				0,11	
	Spese Generali 15% euro				0,02	
	Sommano euro				0,13	
	Utili Impresa 10% euro				0,01	
	T O T A L E euro	kg			0,14	
Nr. 109	Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t					
B.1060.101	con gruetta					
0./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	(E) [A.1060.1010./02) _AN] CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets	t	1,000	79,18	79,18	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,800	53,18	42,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	Sommano euro				128,31	
	Spese Generali 15% euro				19,25	
	Sommano euro				147,56	
	Utili Impresa 10% euro				14,76	
	T O T A L E euro	t			162,32	
Nr. 110	Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t					
B.1060.102	con gruetta					
0./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	(E) [A.1060.1020./02) _AN] Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets	t	1,000	90,48	90,48	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,800	53,18	42,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	Sommano euro				139,61	
	Spese Generali 15% euro				20,94	
	Sommano euro				160,55	
	Utili Impresa 10% euro				16,06	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	t			176,61	
Nr. 111	Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t					
B.1060.104	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1060.1040_AN] CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi	t	1,000	180,84	180,84	
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,688	53,18	36,59	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,125	53,18	6,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,125	40,74	5,09	AN
	Sommano euro				235,76	
	Spese Generali 15% euro				35,36	
	Sommano euro				271,12	
	Utili Impresa 10% euro				27,11	
	T O T A L E euro	t			298,23	
Nr. 112	Calce idrata in sacchi + pallets					
B.1060.109	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1060.1090_AN] CALCE IDRATA in sacchi + pallets	t	1,000	56,56	56,56	
	(A) [B.1040.1120_AN] Pallets per merci varie incidenza 5 reimpieghi	cad	0,625	2,23	1,39	AN
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,625	53,18	33,24	AN
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,125	53,18	6,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,250	26,36	6,59	AN
	Sommano euro				104,43	
	Spese Generali 15% euro				15,66	
	Sommano euro				120,09	
	Utili Impresa 10% euro				12,01	
	T O T A L E euro	t			132,10	
Nr. 113	Malta di calce idrata, composta da 400 kg di calce per mc 1.00 di sabbia, resa a più d'opera					
B.1070.100	**E L E M E N T I:**					
2_AN	(A) [B.1060.1090_AN] Calce idrata in sacchi + pallets	t	0,400	104,43	41,77	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				108,49	
	Spese Generali 15% euro				16,27	
	Sommano euro				124,76	
	Utili Impresa 10% euro				12,48	
	T O T A L E euro	mc			137,24	
Nr. 114	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 1) dosata a kg 300 di cemento R 32.5					
B.1070.100	per mc 1.00 di sabbia					
5./	**E L E M E N T I:**					
01) _AN	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,300	128,31	38,49	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	A R I P O R T A R E				87,63	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				87,63	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				105,21	
	Spese Generali 15% euro				15,78	
	Sommano euro				120,99	
	Utili Impresa 10% euro				12,10	
	T O T A L E euro	mc			133,09	
Nr. 115 B.1070.1005./ 02) _AN	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 2) dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,400	128,31	51,32	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				118,04	
	Spese Generali 15% euro				17,71	
	Sommano euro				135,75	
	Utili Impresa 10% euro				13,58	
	T O T A L E euro	mc			149,33	
Nr. 116 B.1070.1005./ 03) _AN	Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a pi ... 3) dosata a kg 500 di cemento R 32.5 per mc 1.00 di sabbia					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1060.1010./01) _AN] Cemento R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,500	128,31	64,16	AN
	(A) [B.1050.1010_AN] Sabbia fine lavata (0-3)	mc	1,000	26,25	26,25	AN
	(A) [B.1040.1010_AN] ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	mc	0,150	0,62	0,09	AN
	(A) [B.1030.1023./02) _AN] Molazza per malte con motore elettrico a doppia trasmissione ...	ora	0,667	3,97	2,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,025	31,69	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,667	29,03	19,36	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,667	26,36	17,58	AN
	Sommano euro				130,88	
	Spese Generali 15% euro				19,63	
	Sommano euro				150,51	
	Utili Impresa 10% euro				15,05	
	T O T A L E euro	mc			165,56	
Nr. 117 B.1070.1010_AN	Malta bastarda preconfezionata classe M3, plastica, dosat ... lici, pronta per l'impiego, con lavorabilità fino a 48 ore					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1010_AN] Malta bastarda preconfezionata classe M3, plastica, dosata c ...	mc	1,000	82,43	82,43	
	Sommano euro				82,43	
	Spese Generali 15% euro				12,36	
	Sommano euro				94,79	
	Utili Impresa 10% euro				9,48	
	T O T A L E euro	mc			104,27	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 118 B.1070.111 1_AN	Malta costituita da livellante tixotropico a finitura med ... ricevere la posa di pavimenti resilienti e/o tinteggiatura					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1111_AN] Malta costituita da livellante tixotropico a finitura media ...	kg	1,000	0,31	0,31	
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,001	11,16	0,01	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	Sommano euro				0,32	
	Spese Generali 15% euro				0,05	
	Sommano euro				0,37	
	Utili Impresa 10% euro				0,04	
	T O T A L E euro	kg			0,41	
Nr. 119 B.1080.104 0./ 03) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 03) con Rck 20 N/mm2					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1080.1040./03) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	98,40	98,40	
	Sommano euro				98,40	
	Spese Generali 15% euro				14,76	
	Sommano euro				113,16	
	Utili Impresa 10% euro				11,32	
	T O T A L E euro	mc			124,48	
Nr. 120 B.1080.104 0./ 04) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 04) con Rck 25 N/mm2					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1080.1040./04) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	115,20	115,20	
	Sommano euro				115,20	
	Spese Generali 15% euro				17,28	
	Sommano euro				132,48	
	Utili Impresa 10% euro				13,25	
	T O T A L E euro	mc			145,73	
Nr. 121 B.1080.104 0./ 05) _AN	Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabil ... 0 km dall'impianto di confezionamento 05) con Rck 30 N/mm2					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1080.1040./05) _AN] CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA ...	mc	1,000	127,20	127,20	
	Sommano euro				127,20	
	Spese Generali 15% euro				19,08	
	Sommano euro				146,28	
	Utili Impresa 10% euro				14,63	
	T O T A L E euro	mc			160,91	
Nr. 122 B.1080.104 5./ 02) _AN	Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la fo ... di additivi adeguati 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6%					
	E L E M E N T I:					
	Valori percentuali determinati dal confronto dei listini dei principali produtto					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	ri di cls preconfezionati e tenuto conto della maggior lavorabilità dei conglomerati (E) [A.1080.1045./02) _AN] AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la forni ...	perc.	1,000	7,20	7,20	
	Sommano euro				7,20	
	Spese Generali 15% euro				1,08	
	Sommano euro				8,28	
	Utili Impresa 10% euro				0,83	
	T O T A L E euro	perc.			9,11	
Nr. 123 B.1090.1040_AN	Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ...	kg	1,000	0,72	0,72	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				0,80	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,92	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			1,01	
Nr. 124 B.1090.1120_AN	Chiodi (punte piane), misure varie					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1120_AN] **CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,000	0,71	0,71	
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	43,83	0,09	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	43,83	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				0,83	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,95	
	Utili Impresa 10% euro				0,10	
	T O T A L E euro	kg			1,05	
Nr. 125 B.1090.1130./01) _AN	Filo cotto nero 01) diametro 1 mm					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1130./01) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm	kg	1,000	0,74	0,74	
	Sommano euro				0,74	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,85	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			0,94	
Nr. 126 B.1090.1130./02) _AN	Filo cotto nero 02) diametro 3 mm					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1090.1130./02) _AN] FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm	kg	1,000	0,68	0,68	
	Sommano euro				0,68	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	A R I P O R T A R E				0,78	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				0,78	
	Sommano euro				0,78	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	kg			0,86	
Nr. 127 B.1090.135 0./	Ferro lavorato compresi tagli, sfridi e saldature. Reso a ... a sezione piena: quadri, tondi, piatti, angolari e simili					
01) _AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1090.1149_AN] **FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra	kg	0,800	0,74	0,59	
	(E) [A.1090.1150_AN] PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L	kg	0,250	0,84	0,21	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,040	26,36	1,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,020	30,98	0,62	AN
	Sommano euro				2,52	
	Spese Generali 15% euro				0,38	
	Sommano euro				2,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,29	
	T O T A L E euro	kg			3,19	
Nr. 128 B.1100.105	Disarmante emulsionabile per casseri in legno					
0_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1100.1050_AN] DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	1,000	3,47	3,47	
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,002	11,16	0,02	AN
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	43,83	0,09	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	40,74	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				3,61	
	Spese Generali 15% euro				0,54	
	Sommano euro				4,15	
	Utili Impresa 10% euro				0,42	
	T O T A L E euro	kg			4,57	
Nr. 129 B.1110.101	Travi abete U.T. misure varie					
0_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	1,000	756,00	756,00	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	53,18	21,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	Sommano euro				787,81	
	Spese Generali 15% euro				118,17	
	Sommano euro				905,98	
	Utili Impresa 10% euro				90,60	
	T O T A L E euro	mc			996,58	
Nr. 130 B.1110.102	Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
0_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1110.1020_AN] TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	1,000	235,50	235,50	
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,400	53,18	21,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	Sommano euro				267,31	
	Spese Generali 15% euro				40,10	
	A R I P O R T A R E				307,41	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				307,41	
	Sommano euro				307,41	
	Utili Impresa 10% euro				30,74	
	T O T A L E euro	mc			338,15	
Nr. 131	Pignatta in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana					
B.1130.110	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1130.1100_AN] Pignatta in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana	cad	1,000	0,48	0,48	
	(A) [B.1040.1110_AN] PACCO POLIETILENE per laterizi	cad	0,025	1,24	0,03	AN
	(A) [B.1040.1070_AN] PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi	cad	0,025	0,62	0,02	AN
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,001	40,74	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,003	26,36	0,08	AN
	Sommano euro				0,70	
	Spese Generali 15% euro				0,11	
	Sommano euro				0,81	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	cad			0,89	
Nr. 132	Travetto prefabbricato in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti 07) **serie 6 con AA=96 mmq					
B.1150.101	**E L E M E N T I:**					
0./	(E) [A.1150.1010./07) _AN] TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti 0					
07) _AN	...	m	1,000	3,72	3,72	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,005	53,18	0,27	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	53,18	0,11	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,002	40,74	0,08	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,003	26,36	0,08	AN
	Sommano euro				4,26	
	Spese Generali 15% euro				0,64	
	Sommano euro				4,90	
	Utili Impresa 10% euro				0,49	
	T O T A L E euro	m			5,39	
Nr. 133	**BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni					
B.1190.115	**E L E M E N T I:**					
0_AN	(E) [A.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacch ...	kg	1,000	0,62	0,62	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	53,18	0,11	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1090./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				0,81	
	Spese Generali 15% euro				0,12	
	Sommano euro				0,93	
	Utili Impresa 10% euro				0,09	
	T O T A L E euro	kg			1,02	
Nr. 134	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... °C, con finitura faccia superiore					
B.1190.125	colore grigio naturale.					
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
1_AN	**E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,38	1,38	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1090./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,005	43,83	0,22	AN
	SCARICO					
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,010	26,36	0,26	AN
	Sommano euro				1,86	
	Spese Generali 15% euro				0,28	
	Sommano euro				2,14	
	Utili Impresa 10% euro				0,21	
	T O T A L E euro	mq			2,35	
Nr. 135 B.1200.1080_AN	**LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ...	cm/mq	1,000	0,49	0,49	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,002	46,91	0,09	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./02) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	46,91	0,05	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,002	26,36	0,05	AN
	Sommano euro				0,68	
	Spese Generali 15% euro				0,10	
	Sommano euro				0,78	
	Utili Impresa 10% euro				0,08	
	T O T A L E euro	cm/mq			0,86	
Nr. 136 B.1215.1010_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavime ... su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1215.1010_AN] ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti ...	kg	1,000	0,28	0,28	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	40,74	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	26,36	0,00	AN
	Sommano euro				0,28	
	Spese Generali 15% euro				0,04	
	Sommano euro				0,32	
	Utili Impresa 10% euro				0,03	
	T O T A L E euro	kg			0,35	
Nr. 137 B.1215.1090_AN	Adesivo poliuretanico bicomponente per pavimenti e rivestimenti in pvc, gomma moquette, anche per esterno					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1215.1090_AN] ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, P ...	kg	1,000	4,31	4,31	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,000	53,18	0,00	AN
	A R I P O R T A R E				4,31	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				4,31	
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,000	40,74	0,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,000	26,36	0,00	AN
	Sommano euro				4,31	
	Spese Generali 15% euro				0,65	
	Sommano euro				4,96	
	Utili Impresa 10% euro				0,50	
	T O T A L E euro	kg			5,46	
Nr. 138 B.1220.1090./01) _AN	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO NATURALE 01) dimensione 20x20 **E L E M E N T I:** (E) [A.1220.1090./01) _AN] Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x2 ...	mq	1,000	14,88	14,88	
	IMBALLAGGIO					
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,020	11,16	0,22	AN
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1040./02) _AN] Trasporto con articolato 28-30 t, in ambito regionale, con p ...	viaggi	0,001	402,84	0,40	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,003	40,74	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	26,36	0,13	AN
	Sommano euro				15,75	
	Spese Generali 15% euro				2,36	
	Sommano euro				18,11	
	Utili Impresa 10% euro				1,81	
	T O T A L E euro	mq			19,92	
Nr. 139 B.1220.1240./01) _AN	Telo in mescola di gomme sintetiche e naturali, colorato e marmorizzato per pavimenti e rivestimenti di parete con 01) spessore 2 mm **E L E M E N T I:** (E) [A.1220.1240./01) _AN] TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E M ...	mq	1,000	15,74	15,74	
	IMBALLAGGIO					
	(A) [B.1040.1130_AN] Pallets per merci varie a perdere	cad	0,008	11,16	0,09	AN
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,001	53,18	0,05	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,001	40,74	0,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,001	26,36	0,03	AN
	Sommano euro				16,00	
	Spese Generali 15% euro				2,40	
	Sommano euro				18,40	
	Utili Impresa 10% euro				1,84	
	T O T A L E euro	mq			20,24	
Nr. 140 B.1270.1090_AN	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato **E L E M E N T I:** (E) [A.1270.1090_AN] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	l	1,000	4,96	4,96	
	TRASPORTO E SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,015	43,83	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	26,36	0,13	AN
	Sommano euro				5,75	
	Spese Generali 15% euro				0,86	
	Sommano euro				6,61	
	A R I P O R T A R E				6,61	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	R.
	R I P O R T O				6,61	
	Utili Impresa 10% euro				0,66	
	T O T A L E euro	l			7,27	
Nr. 141 B.1270.1130_AN	FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1270.1130_AN] FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su f ...	l	1,000	11,16	11,16	
	TRASPORTO E SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,015	43,83	0,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	26,36	0,13	AN
	Sommano euro				11,95	
	Spese Generali 15% euro				1,79	
	Sommano euro				13,74	
	Utili Impresa 10% euro				1,37	
	T O T A L E euro	l			15,11	
Nr. 142 B.1450.1250_AN	TUBO IN PVC, rigido tipo 303/1, DIAM.160 MM., SPESSORE 3, ... con giunto a bicchiere e anello di gomma, in barre da ml.6 **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.1450.1250_AN] TUBO IN PVC, rigido tipo 303/1, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,6, ...	m	1,000	6,56	6,56	
	TRASPORTO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,004	53,18	0,21	AN
	SCARICO					
	(A) [B.1020.1080./03) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	0,003	53,18	0,16	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,005	26,36	0,13	AN
	IMBALLAGGIO					
	Sommano euro				7,06	
	Spese Generali 15% euro				1,06	
	Sommano euro				8,12	
	Utili Impresa 10% euro				0,81	
	T O T A L E euro	m			8,93	
Nr. 143 B.6205.005 _AN	Tubazione rigida e braccio di aspirazione multisnodo per ... di aspirazione da posizionare nel macchinario utilizzato. **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.6205.005] Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottil ...	ml	1,000	18,00	18,00	
	(L) Materiale compreso sfrido	cadauno	0,100	1,50	0,15	
	(L) Tiro in alto	cadauno	1,000	3,50	3,50	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,030	26,36	0,79	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,001	31,69	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,032	30,98	0,99	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,016	26,36	0,42	AN
	Sommano euro				23,88	
	Spese Generali 15% euro				3,58	
	Sommano euro				27,46	
	Utili Impresa 10% euro				2,75	
	T O T A L E euro	ml			30,21	
Nr. 144 B.6500.021 _AN	Caldaia a legna e a truccioli per l'alimentazione dell'im ... tori, comprese le valvole caplet e le valvole di ritegno. **E L E M E N T I:**					
	(E) [A.6500.021_AN] Caldaia a legna e a truccioli	a corpo	1,000	1´380,00	1´380,00	
	A R I P O R T A R E				1´380,00	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1´380,00	
	(E) [A.6500.022_AN] Accessori per caldaia a legna quali: Canna fumaria, presa d' ...	a corpo	1,000	1´620,00	1´620,00	
	Sommano euro				3´000,00	
	Spese Generali 15% euro				450,00	
	Sommano euro				3´450,00	
	Utili Impresa 10% euro				345,00	
	T O T A L E euro	a corpo			3´795,00	
Nr. 145 D.1060.1010_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo se ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,003	267,31	0,80	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,000	787,81	0,00	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,100	0,83	0,08	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,050	0,68	0,03	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,020	3,61	0,07	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,014	40,74	0,57	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,229	30,98	7,09	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,343	26,36	9,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,029	31,69	0,92	AN
	Sommano euro				18,60	
	Spese Generali 15% euro				2,79	
	Sommano euro				21,39	
	Utili Impresa 10% euro				2,14	
	T O T A L E euro	mq			23,53	
Nr. 146 D.1060.1020_AN	Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo ar ... il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del legname,					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,003	267,31	0,80	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,003	787,81	2,36	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,150	0,83	0,12	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,100	0,68	0,07	AN
	(A) [B.1030.1040./04) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ...	ora	0,033	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,050	3,61	0,18	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,023	40,74	0,94	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,267	30,98	8,27	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,400	26,36	10,54	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,050	31,69	1,58	AN
	Sommano euro				24,86	
	Spese Generali 15% euro				3,73	
	Sommano euro				28,59	
	Utili Impresa 10% euro				2,86	
	T O T A L E euro	cadauno			31,45	
Nr. 147 D.1060.1050./ 01) _AN	Armatura provvisoria di sostegno per solai misti in calce ... netta del solaio. Per solai 01) con travett prefabbricati					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1110.1020_AN] Tavole abete sottomisura mm 25, larghezza variabile 8/16, lu ...	mc	0,001	267,31	0,27	AN
	(A) [B.1110.1010_AN] Travi abete U.T. misure varie	mc	0,001	787,81	0,79	AN
	(A) [B.1090.1120_AN] Chiodi (punte piane), misure varie	kg	0,100	0,83	0,08	AN
	(A) [B.1090.1130./02) _AN] Filo cotto nero 02) diametro 3 mm	kg	0,050	0,68	0,03	AN
	(A) [B.1030.1040./04) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 04) SEGA CIRCOLARE e ...	ora	0,006	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1100.1050_AN] Disarmante emulsionabile per casseri in legno	kg	0,010	3,61	0,04	AN
	A R I P O R T A R E				1,21	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,21	
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,006	40,74	0,24	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,050	30,98	1,55	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,050	26,36	1,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,013	31,69	0,41	AN
	Sommano euro				4,73	
	Spese Generali 15% euro				0,71	
	Sommano euro				5,44	
	Utili Impresa 10% euro				0,54	
	T O T A L E euro	mq			5,98	
Nr. 148 D.1080.1100./ 02) _AN	CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURAB ... ei getti ed escluse le armature metalliche. 02) con RcK 25					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./04) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,030	115,20	118,66	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,063	31,69	2,00	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,250	30,98	7,75	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,250	29,03	7,26	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,688	26,36	18,14	AN
	(A) [B.1030.1010./02) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,250	43,23	10,81	AN
	(A) [B.1030.1510./01) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	cad	0,031	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1510./02) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	mc	0,500	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1040./03) _AN] Macchinario vario già esistente in cant 03) VIBRATORE ad ago ...	ora	0,250	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	100,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				164,62	
	Spese Generali 15% euro				24,69	
	Sommano euro				189,31	
	Utili Impresa 10% euro				18,93	
	T O T A L E euro	mc			208,24	
Nr. 149 D.1240.1380_AN	PROTEZIONE DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON UNA MANO DI IMP ... eso lo sfrido e l'onere per l'uso di cavalletti o di scale					
	E L E M E N T I:					
	(L) Materiale compreso sfrido	cadauno	0,100	1,50	0,15	
	(A) [B.1270.1090_AN] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	l	0,404	5,75	2,32	AN
	(L) Tiro in alto	cadauno	1,000	3,50	3,50	
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,050	40,74	2,04	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,030	26,36	0,79	AN
	(L) Per posa in opera	l	0,100	1,00	0,10	
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,001	31,69	0,03	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,032	30,98	0,99	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,016	26,36	0,42	AN
	(A) [B.1040.1147_AN] INCIDENZA PONTEGGIO, a stima	cad	100,000	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				10,34	
	Spese Generali 15% euro				1,55	
	Sommano euro				11,89	
	Utili Impresa 10% euro				1,19	
	T O T A L E euro	mq			13,08	
Nr. 150 D.6010.002 _AN	Scavo in larga sezione per la formazione della sede di es ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1145./01) _AN] Trattore apripista cingolato, a lama frontale fissa o orient ...	ora	0,030	63,33	1,90	AN
	(A) [B.1030.1130./01) _AN] Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'o ...	ora	0,020	50,60	1,01	AN
	A R I P O R T A R E				2,91	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				2,91	
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,010	53,18	0,53	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,010	26,36	0,26	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	13,000	0,01	0,13	
	Sommano euro				4,15	
	Spese Generali 15% euro				0,62	
	Sommano euro				4,77	
	Utili Impresa 10% euro				0,48	
	T O T A L E euro	mc.			5,25	
Nr. 151 D.6010.023 _AN	Scavo a sezione obbligata per la esecuzione di opere di f ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1029.1182_AN] Dumper con cassone rinforzato per il trasporto di pietre da ...	ora	0,150	18,00	2,70	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,100	31,69	3,17	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	1,500	26,36	39,54	
	Sommano euro				45,41	
	Spese Generali 15% euro				6,81	
	Sommano euro				52,22	
	Utili Impresa 10% euro				5,22	
	T O T A L E euro	mc.			57,44	
Nr. 152 D.6010.024 _AN	Scavo a sezione obbligata ristretta, eseguita a qualsiasi ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1130./01) _AN] Escavatore cingolato già esistente in cantiere, compresi l'o ...	ora	0,150	50,60	7,59	AN
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,100	53,18	5,32	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,040	31,69	1,27	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,150	26,36	3,95	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	29,000	0,01	0,29	
	Sommano euro				18,42	
	Spese Generali 15% euro				2,76	
	Sommano euro				21,18	
	Utili Impresa 10% euro				2,12	
	T O T A L E euro	mc.			23,30	
Nr. 153 D.6021.001 _AN	Demolizione di muratura di qualunque genere e spessore, i ... e per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1250./03) _AN] Motocompressore d'aria rotativo, con resa d'aria di 3000 l/m ...	ora	0,200	68,66	13,73	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,450	11,11	5,00	AN
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,250	53,18	13,30	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,100	31,69	3,17	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,400	29,03	11,61	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,540	26,36	14,23	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	500,000	0,01	5,00	
	Sommano euro				66,04	
	Spese Generali 15% euro				9,91	
	Sommano euro				75,95	
	Utili Impresa 10% euro				7,60	
	T O T A L E euro	mc.			83,55	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 154 D.6022.007 _AN	Demolizione e spicconamento di intonaco di qualsiasi spes ... rrente per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,080	14,48	1,16	
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	0,025	53,18	1,33	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,070	11,11	0,78	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,006	31,69	0,19	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,022	29,03	0,64	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,022	26,36	0,58	
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,050	6,32	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	50,000	0,01	0,50	
	Sommano euro				5,50	
	Spese Generali 15% euro				0,83	
	Sommano euro				6,33	
	Utili Impresa 10% euro				0,63	
	T O T A L E euro	mq.			6,96	
Nr. 155 D.6023.006 _AN	Rimozione di finestra, di portafinestra, di porta interna ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,100	11,11	1,11	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	14,48	0,72	
	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	0,050	53,18	2,66	AN
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	31,69	0,48	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	29,03	2,90	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,200	26,36	5,27	
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,050	6,32	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				14,46	
	Spese Generali 15% euro				2,17	
	Sommano euro				16,63	
	Utili Impresa 10% euro				1,66	
	T O T A L E euro	cad			18,29	
Nr. 156 D.6030.024 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per fondazioni, mas ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./04) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	115,20	116,35	AN
	(A) [D.1060.1010_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ...	mq	1,000	18,60	18,60	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,250	26,36	6,59	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	51,000	0,01	0,51	
	Sommano euro				154,06	
	Spese Generali 15% euro				23,11	
	Sommano euro				177,17	
	Utili Impresa 10% euro				17,72	
	T O T A L E euro	mc.			194,89	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 157 D.6030.025 _AN	Calcestruzzo cementizio dato in opera per strutture in el ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./05) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	1,010	127,20	128,47	AN
	(A) [D.1060.1020_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo armat ...	cadauno	1,100	24,86	27,35	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,300	30,98	9,29	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,250	29,03	7,26	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,250	26,36	6,59	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	93,000	0,01	0,93	
	(A) [B.1030.1510./01) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	cad	0,150	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1030.1510./02) _AN] Prestazione di pompa per calcestruzzi con sbraccio fino a 29 ...	mc	0,500	0,00	0,00	AN
	Sommano euro				179,89	
	Spese Generali 15% euro				26,98	
	Sommano euro				206,87	
	Utili Impresa 10% euro				20,69	
	T O T A L E euro	mc.			227,56	
Nr. 158 D.6040.001 _AN	Acciaio B450C per armatura di strutture in calcestruzzo a ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.0010.0001.0009_AN] FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in ...	chilogrammi	1,050	0,94	0,99	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,008	29,03	0,23	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,010	26,36	0,26	
	(A) [B.1090.1130./01) _AN] Filo cotto nero 01) diametro 1 mm	kg	0,200	0,74	0,15	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	9,000	0,01	0,09	
	Sommano euro				1,72	
	Spese Generali 15% euro				0,26	
	Sommano euro				1,98	
	Utili Impresa 10% euro				0,20	
	T O T A L E euro	Kg.			2,18	
Nr. 159 D.6050.004 _AN	Muratura portante eseguita con muroblocco pesante 20*25*3 ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1130.1231_AN] Muroblocco pesante 20x25x30	cad	13,000	1,08	14,04	
	(A) [B.1070.1005./03) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,100	130,88	13,09	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	1,000	0,94	0,94	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,220	30,98	6,82	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	29,03	2,90	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,200	26,36	5,27	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,020	31,69	0,63	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	216,000	0,01	2,16	
	Sommano euro				45,85	
	Spese Generali 15% euro				6,88	
	Sommano euro				52,73	
	Utili Impresa 10% euro				5,27	
	T O T A L E euro	mq.			58,00	
Nr. 160 D.6062.001 _AN	Rinzaffo per interni e esterni, dello spessore finito non ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1281_AN] Calce biologica per rinzaffo	kg	4,000	0,48	1,92	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,050	0,94	0,05	AN
	A R I P O R T A R E				1,97	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				1,97	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,035	29,03	1,02	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,050	26,36	1,32	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,006	31,69	0,19	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	20,000	0,01	0,20	
	Sommano euro				4,70	
	Spese Generali 15% euro				0,71	
	Sommano euro				5,41	
	Utili Impresa 10% euro				0,54	
	T O T A L E euro	mq.			5,95	
Nr. 161 D.6062.002 _AN	Intonaco per interni e esterni, dello spessore finito di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1282_AN] Calce biologica per Intonaco	kg	20,000	0,47	9,40	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,300	0,94	0,28	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	29,03	2,32	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,080	26,36	2,11	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	30,000	0,01	0,30	
	Sommano euro				14,73	
	Spese Generali 15% euro				2,21	
	Sommano euro				16,94	
	Utili Impresa 10% euro				1,69	
	T O T A L E euro	mq.			18,63	
Nr. 162 D.6062.005 _AN	Rasatura per interni e esterni di superficie preventivame ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1287_AN] Calce biologica per Marmorino	kg	0,700	6,72	4,70	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,400	0,94	0,38	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,070	29,03	2,03	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	26,36	1,85	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,015	31,69	0,48	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	70,000	0,01	0,70	
	Sommano euro				10,14	
	Spese Generali 15% euro				1,52	
	Sommano euro				11,66	
	Utili Impresa 10% euro				1,17	
	T O T A L E euro	mq.			12,83	
Nr. 163 D.6062.006 _AN	Tinteggiatura per interni e esterni di superficie prevent ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1070.1286_AN] Calce biologica per Pittura	kg	0,200	6,24	1,25	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,100	0,94	0,09	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	29,03	2,32	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,070	26,36	1,85	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	250,000	0,01	2,50	
	Sommano euro				8,33	
	Spese Generali 15% euro				1,25	
	Sommano euro				9,58	
	A R I P O R T A R E				9,58	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				9,58	
	Utili Impresa 10% euro				0,96	
	T O T A L E euro	mq.			10,54	
Nr. 164 D.6070.007 _AN	Solaio monotrave dello spessore finito di cm. 25, eseguit ... occorre per darel'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1150.1010./07) _AN] Travetto prefabbricato in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti 0 ...	m	2,000	4,26	8,52	AN
	(A) [B.1130.1100_AN] Pignatta in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana	cad	8,000	0,70	5,60	AN
	(A) [D.1080.1100./02) _AN] CALCESTRUZZO A RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), con DURABILI ...	mc	0,070	164,62	11,52	AN
	(A) [D.1060.1050./01) _AN] Armatura provvisoria di sostegno per solai misti in calcestr ...	mq	1,000	4,73	4,73	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,020	31,69	0,63	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,050	29,03	1,45	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,150	26,36	3,95	AN
	(A) [B.1030.1010./01) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,050	40,74	2,04	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	155,000	0,01	1,55	
	Sommano euro				44,64	
	Spese Generali 15% euro				6,70	
	Sommano euro				51,34	
	Utili Impresa 10% euro				5,13	
	T O T A L E euro	mq.			56,47	
Nr. 165 D.6071.101 _AN	Manto di copertura a falde inclinate eseguito con tegole ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1160.1010_AN] **TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio	cad	32,000	0,58	18,56	
	(A) [B.1070.1010_AN] Malta bastarda preconfezionata classe M3, plastica, dosata c ...	mc	0,080	82,43	6,59	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,350	30,98	10,84	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,150	29,03	4,35	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,150	26,36	3,95	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	66,000	0,01	0,66	
	Sommano euro				44,95	
	Spese Generali 15% euro				6,74	
	Sommano euro				51,69	
	Utili Impresa 10% euro				5,17	
	T O T A L E euro	mq.			56,86	
Nr. 166 D.6080.029 _AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1190.1251_AN] Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia supe ...	mq	1,000	1,86	1,86	AN
	(E) [A.1270.1160_AN] PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie ...	l	0,300	6,82	2,05	
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,065	11,11	0,72	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,050	30,98	1,55	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,100	29,03	2,90	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	26,36	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,020	31,69	0,63	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				13,35	
	Spese Generali 15% euro				2,00	
	Sommano euro				15,35	
	Utili Impresa 10% euro				1,54	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	mq			16,89	
Nr. 167 D.6080.030 _AN	Manutenzione e trattamento ignifugo/intumescente di cope ... altro occorre per la corretta esecuzione a regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1029.1121./06) _AN] PULITRICE-SABBIATRICE, compresi consumi, le dotazioni ed il ...	ora	0,200	1,08	0,22	AN
	(A) [B.1270.1130_AN] FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su f ...	l	0,200	11,95	2,39	AN
	(A) [B.1270.1090_AN] IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato	l	0,500	5,75	2,88	AN
	(E) [A.1260.1171_AN] Impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente	kg	1,000	6,00	6,00	
	(A) [D.1240.1380_AN] PROTEZIONE DI OPERE IN LEGNO ESEGUITA CON UNA MANO DI IMPREG ...	mq	1,000	10,34	10,34	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	2,000	0,94	1,88	AN
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,090	26,36	2,37	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,090	30,98	2,79	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	600,000	0,01	6,00	
	Sommano euro				34,87	
	Spese Generali 15% euro				5,23	
	Sommano euro				40,10	
	Utili Impresa 10% euro				4,01	
	T O T A L E euro	mq			44,11	
Nr. 168 D.6090.010 _AN	Massetto portante di pavimentazione per interni e esterni dello spessore di cm. 4 eseguito con conglomerato cementizio					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,040	118,04	4,72	AN
	(A) [B.1060.1040_AN] Cemento bianco R.32,5, tipo Aquila Bianca, in sacchi, , reso ...	t	0,030	235,76	7,07	AN
	(A) [B.1030.1010./02) _AN] Gru a torre ad azionamento elettrico, già funzionante in ca ...	ora	0,020	43,23	0,86	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,500	30,98	15,49	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,160	26,36	4,22	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,020	31,69	0,63	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	548,000	0,01	5,48	
	Sommano euro				38,47	
	Spese Generali 15% euro				5,77	
	Sommano euro				44,24	
	Utili Impresa 10% euro				4,42	
	T O T A L E euro	mq.			48,66	
Nr. 169 D.6090.024/ 01) c_AN	Pavimento tipo industriale a pastina fresco su fresco con ... e di cm 15 armato con rete elettrosaldata FI6 maglia 15x15					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1080.1040./03) _AN] Calcestruzzo con resistenza caratteristica (Rck), durabilita ...	mc	0,158	98,40	15,55	AN
	(A) [B.1080.1045./02) _AN] Aumento percentuale del prezzo dei calcestruzzi per la forni ...	perc.	1,457	7,20	10,49	AN
	(A) [B.1090.1040_AN] Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli sta ...	kg	3,315	0,80	2,65	AN
	(A) [D.1060.1010_AN] Casseforme in legname grezzo per getti di calcestruzzo sempl ...	mq	0,014	18,60	0,26	AN
	(A) [B.1200.1080_AN] **LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg ...	cm/mq	0,034	0,68	0,02	AN
	(A) [B.1050.1220_AN] Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti	kg	10,000	0,11	1,10	AN
	(A) [B.1060.1020./01) _AN] Cemento R.42.5 reso entro 100 km dalla cementeria 01) in sac ...	t	0,010	139,61	1,40	AN
	(A) [B.1030.1580_AN] Sega a disco, semovente, per taglio di pavimentazioni in asf ...	ora	0,010	34,27	0,34	AN
	(A) [B.1040.1145_AN] IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad	500,000	0,00	0,00	AN
	(A) [B.1190.1150_AN] **BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni	kg	0,150	0,81	0,12	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	0,010	31,69	0,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,080	30,98	2,48	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,080	29,03	2,32	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,080	26,36	2,11	AN
	Sommano euro				39,16	
	A R I P O R T A R E				39,16	

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O				39,16	
	Spese Generali 15% euro				5,87	
	Sommano euro				45,03	
	Utili Impresa 10% euro				4,50	
	T O T A L E euro	mq			49,53	
Nr. 170 D.6100.001 _AN	Massicciata in pietrame di cava o di fiume posta in opera ... uanto altro occorre per la perfetta esecuzione dell'opera.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1050.1110_AN] Misto naturale (0-200)	mc	0,950	19,05	18,10	AN
	(A) [B.1050.1080_AN] Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32)	mc	0,050	22,65	1,13	AN
	(A) [B.1030.1210./01) _AN] Rullo compressore già esistente in cantiere, compresi l'oper ...	ora	0,005	33,28	0,17	AN
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,005	26,36	0,13	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	10,000	0,01	0,10	
	Sommano euro				19,63	
	Spese Generali 15% euro				2,94	
	Sommano euro				22,57	
	Utili Impresa 10% euro				2,26	
	T O T A L E euro	mc.			24,83	
Nr. 171 D.6124.008 _AN	Finestra o Porta-finestra eseguita in legno lamellare di ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1305.007_AN] Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia ...	mq	1,000	198,00	198,00	
	(E) [A.1360.1142_AN] Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo	mq	0,300	108,00	32,40	
	(A) [B.1070.1005./02) _AN] Malta cementizia, composta da cemento e sabbia, resa a più d ...	mc	0,100	118,04	11,80	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	0,050	14,48	0,72	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,150	30,98	4,65	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	0,100	26,36	2,64	
	(E) [A.0001.0001.0004_AN] Capo squadra	ora	0,010	31,69	0,32	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	100,000	0,01	1,00	
	Sommano euro				251,53	
	Spese Generali 15% euro				37,73	
	Sommano euro				289,26	
	Utili Impresa 10% euro				28,93	
	T O T A L E euro	mq			318,19	
Nr. 172 D.6343.010 _AN	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... te secondo le Norme CEI, compreso il materiale di consumo.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.6343.010_AN] Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corpo i ...	cadauno	1,000	312,00	312,00	
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	0,020	0,94	0,02	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	AN
	(A) [B.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,100	26,36	2,64	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	50,000	0,01	0,50	
	Sommano euro				327,17	
	Spese Generali 15% euro				49,08	
	Sommano euro				376,25	
	Utili Impresa 10% euro				37,63	
	T O T A L E euro	cadauno			413,88	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 173 D.6371.002 _AN	Punto luce interrotto IP65 per installazione a parete o i ... o onere per dare l'opera funzionante secondo le Norme CEI.					
	E L E M E N T I:					
	(E) [A.1731.002_AN] Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Living, ...	cad	1,000	13,80	13,80	
	(E) [A.1732.003_AN] Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a ...	cad	1,000	7,80	7,80	
	(E) [A.1530.1010./03) _AN] Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero se ...	m	5,000	0,35	1,75	
	(E) [A.1530.1100./01) _AN] CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato ...	m	10,000	0,12	1,20	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	0,200	30,98	6,20	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	0,200	29,03	5,81	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	252,000	0,01	2,52	
	Sommano euro				39,08	
	Spese Generali 15% euro				5,86	
	Sommano euro				44,94	
	Utili Impresa 10% euro				4,49	
	T O T A L E euro	cad			49,43	
Nr. 174 D.6500.002 _AN	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. b) 15 mt					
	E L E M E N T I:					
	(E) [B.6500.001_AN] Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili deriv ...	a corpo	1,000	22´200,00	22´200,00	
	(A) [B.6205.005_AN] Tubazione rigida e braccio di aspirazione multisnodo per l'a ...	ml	30,000	23,88	716,40	AN
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	2,000	14,48	28,96	
	(A) [B.1030.1270./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale, compresi conducente, cons ...	ora	8,000	53,18	425,44	AN
	(A) [B.1030.1050_AN] Nolo di materiale per ponteggio di facciata in tubo diam.48 ...	mq	0,500	11,11	5,56	AN
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,100	6,32	0,63	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	1,000	26,36	26,36	AN
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	1,000	29,03	29,03	
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	1,000	30,98	30,98	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	400´000,000	0,01	4´000,00	
	Sommano euro				27´463,36	
	Spese Generali 15% euro				4´119,50	
	Sommano euro				31´582,86	
	Utili Impresa 10% euro				3´158,29	
	T O T A L E euro	a corpo			34´741,15	
Nr. 175 D.6500.021 _AN	Caldaia a legna e a truccioli della potenza di 22 kW per ... uanto serve per la realizzazione a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.6500.021_AN] Caldaia a legna e a truccioli per l'alimentazione dell'impia ...	a corpo	1,000	3´000,00	3´000,00	AN
	(L) Materiale compreso sfrido	cadauno	20,000	1,50	30,00	
	(E) [B.1030.1700_AN] Martello demolitore elettrico	ora	2,000	14,48	28,96	
	(A) [B.1030.1280./03) _AN] Autocarro ribaltabile trilaterale dotato di gruetta telescop ...	ora	0,200	53,18	10,64	AN
	(E) [A.1040.1060_AN] INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di materi ...	mc	0,500	6,32	3,16	
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	5,000	26,36	131,80	AN
	(A) [B.0001.0001.0004_AN] Capo-squadra	ora	2,000	31,69	63,38	AN
	(A) [B.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	5,000	30,98	154,90	AN
	(A) [B.0001.0001.0003_AN] Operaio comue	ora	0,100	26,36	2,64	AN
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	700´000,000	0,01	7´000,00	
	Sommano euro				10´425,48	
	Spese Generali 15% euro				1´563,82	
	Sommano euro				11´989,30	
	Utili Impresa 10% euro				1´198,93	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	T O T A L E euro	a corpo			13´188,23	
Nr. 176 K.0005.0005_AN	Verifica della rispondenza della certificazione esistente ... ccorre per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte.					
	E L E M E N T I:					
	(A) [B.1020.1080./01) _AN] Trasporto a nolo con autocarro a cassone fisso o ribaltabile ...	ora	2,000	43,83	87,66	AN
	(A) [B.1030.1080_AN] Nolo giornaliero di ponteggio interno con cavalletti metalli ...	mq	30,000	0,94	28,20	AN
	(E) [A.0001.0001.0001_AN] Operaio specializzato	ora	20,000	30,98	619,60	
	(E) [A.0001.0001.0002_AN] Operaio qualificato	ora	20,000	29,03	580,60	
	(E) [A.0001.0001.0003_AN] Operaio comune	ora	20,000	26,36	527,20	
	(E) [A.1010.1111_AN] Varie a stima	cad	150´000,000	0,01	1´500,00	
	Sommano euro				3´343,26	
	Spese Generali 15% euro				501,49	
	Sommano euro				3´844,75	
	Utili Impresa 10% euro				384,48	
	T O T A L E euro	a corpo			4´229,23	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
	COSTI ELEMENTARI					
Nr. 177 A.0001.000 1.0001_AN	Operaio specializzato euro	ora			30,98	
Nr. 178 A.0001.000 1.0002_AN	Operaio qualificato euro	ora			29,03	
Nr. 179 A.0001.000 1.0003_AN	Operaio comune euro	ora			26,36	
Nr. 180 A.0001.000 1.0004_AN	Capo squadra euro	ora			31,69	
Nr. 181 A.0003.000 3.0003_AN	NOLO A FREDDO DI GRUETTA TELESCOPICA d...e trilaterale per autocarro portata 8 t euro	nolo ad ora			1,12	
Nr. 182 A.0005.000 2.0002_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro	litri			1,37	
Nr. 183 A.0005.000 9.0002_AN	LUBRIFICANTI E PNEUMATICI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 184 A.0005.001 0.0001_AN	RICAMBI, CONSUMI E ASSICURAZIONI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 185 A.0005.001 0.0002_AN	RICAMBI, a stima euro	cadauno			0,01	
Nr. 186 A.0005.001 4.0005_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...i di vitamedia per vita media di 8 anni euro	anno			14,36	
Nr. 187 A.0005.001 4.0011_AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA D...assicurazione) per vita media di 8 anni euro	anno			5,80	
Nr. 188 A.0005.001 5.0007_AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 30% dell'ammortamento euro	per cento			-0,04	
Nr. 189 A.0010.000 1.0010_AN	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo FeB 44 K, controllato in stabilimento diam.6 euro	chilogrammi			0,94	
Nr. 190 A.1010.111 1_AN	Varie a stima euro	cad			0,01	
Nr. 191 A.1020.101 0_AN	TRASPORTO CON AUTOCARRO DI MEDIA PORTATA, compreso il ritorno a vuoto euro	t/km			1,16	
Nr. 192 A.1020.104 0/ 02) d_AN	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal 02) da 101 a 150 km euro	viaggi			402,84	
Nr. 193 A.1020.105 0/ 01) _AN	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 01) con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro	viaggi			92,96	
Nr. 194 A.1029.112 1./ 06) _AN	PULITRICE-SABBIATRICE, compresi i consumi, dotazioni ed i ... motore elettrico da 7.5 HP, funzionante a freddo a 200 bar euro	val/L			1´859,24	
Nr. 195 A.1040.101 0_AN	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro	mc			0,62	
Nr. 196 A.1040.103 0_AN	GASOLIO per autotrazione, approvigionato in cantiere, in partite da 2000 l euro	l			1,37	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 197 A.1040.1031_AN	GASOLIO per autotrazione, alla pompa euro	l			1,37	
Nr. 198 A.1040.1040_AN	ENERGIA ELETTRICA già installata in cantiere, per azionamento macchinari euro	kWh			0,31	
Nr. 199 A.1040.1060_AN	INDENNITA' DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA di mat ... r il volume effettivamente conferito, escluso il trasporto euro	mc			6,32	
Nr. 200 A.1040.1065./01) _AN	INDENNITA' DI CAVA DI PRESTITO per l'asportazione di materiale per riempimenti o rilevati, da scavare da banchi 01) per terreni naturali sciolti o compatti euro	mc			1,24	
Nr. 201 A.1040.1070_AN	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro	cad			0,62	
Nr. 202 A.1040.1100_AN	CISTERNA ACCIAIO DA LITRI 6000 da posizionare su cassone autocarro euro	ora			1,24	
Nr. 203 A.1040.1110_AN	PACCO POLIETILENE per laterizi euro	cad			1,24	
Nr. 204 A.1040.1120_AN	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi euro	cad			2,23	
Nr. 205 A.1040.1130_AN	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro	cad			11,16	
Nr. 206 A.1040.1143_AN	RICAMBI, a stima euro	cad			0,00	
Nr. 207 A.1040.1145_AN	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro	cad			0,00	
Nr. 208 A.1040.1147_AN	INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro	cad			0,00	
Nr. 209 A.1040.1170./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O AT ... 0.07; n = anni di vita media 04) per vita media di 5 anni euro	anno			15,12	
Nr. 210 A.1040.1170./05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni euro	anno			13,01	
Nr. 211 A.1040.1170./07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni euro	anno			10,38	
Nr. 212 A.1040.1180./04) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 04) per vita media di 5 anni euro	anno			4,46	
Nr. 213 A.1040.1180./05) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 05) per vita media di 6 anni euro	anno			4,34	
Nr. 214 A.1040.1180./07) _AN	INDICE, IN FUNZIONE DELLA VITA MEDIA DI UNA MACCHINA O ATTREZZATURA, da moltiplicare per il valore a nuovo della 07) per vita media di 8 anni euro	anno			4,19	
Nr. 215 A.1040.1181./03) _AN	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 03) 10% dell'ammortamento euro	perc.			0,00	
Nr. 216 A.1040.1181./	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 04) 15% dell'ammortamento euro A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 05) 20% dell'ammortamento	perc.			-0,01	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
04) _AN Nr. 217	euro	perc.			-0,01	
A.1040.118 1./	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 06) 25% dell'ammortamento euro	perc.			-0,01	
05) _AN Nr. 218	A DEDURRE QUOTA VALORE RESIDUO - 07) 30% dell'ammortamento					
A.1040.118 1./	euro	perc.			-0,01	
06) _AN Nr. 219	Sabbia fine lavata (0-3) euro	mc			21,60	
A.1040.118 1./	Ghiaia di 3° - mezzanello (24-32)					
07) _AN Nr. 220	euro	mc			18,00	
A.1050.101 0_AN Nr. 221	Misto naturale (0-200) euro	mc			14,40	
A.1050.108 0_AN Nr. 222	Polvere di quarzo sferoidale per indurente di pavimenti euro	kg			0,11	
A.1050.111 0_AN Nr. 223	CEMENTO R.32,5 02) in sacchi + pallets euro	t			79,18	
A.1050.122 0_AN Nr. 224	Cemento R.42,5 02) in sacchi + pallets euro	t			90,48	
A.1060.101 0./ 02) _AN Nr. 225	CEMENTO BIANCO R.32,5 tipo Aquila Bianca, in sacchi euro	t			180,84	
A.1060.102 0./ 02) _AN Nr. 226	CALCE IDRATA in sacchi + pallets euro	t			56,56	
A.1060.104 0_AN Nr. 227	Malta bastarda preconfezionata classe M3, plastica, dosat ... lici, pronta per l'impiego, con lavorabilità fino a 48 ore euro	mc			82,43	
A.1060.109 0_AN Nr. 228	Malta costituita da livellante tixotropico a finitura med ... ricevere la posa di pavimenti resilienti e/o tinteggiatura euro	kg			0,31	
A.1070.101 0_AN Nr. 229	Calce biologica per rinzaffo euro	kg			0,48	
A.1070.111 1_AN Nr. 230	Calce biologica per Intonaco euro	kg			0,47	
A.1070.128 1_AN Nr. 231	Calce biologica per Pittura euro	kg			6,24	
A.1070.128 2_AN Nr. 232	Calce biologica per Marmorino euro	kg			6,72	
A.1070.128 6_AN Nr. 233	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 03) con Rck 20 N/mm2 euro	mc			98,40	
A.1070.128 7_AN Nr. 234	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABIL ... km. dall'impianto di confezionamento. 04) con Rck 25 N/mm2 euro	mc			115,20	
A.1080.104 0./ 03) _AN Nr. 235	CALCESTRUZZO con RESISTENZA CARATTERISTICA (Rck), DURABILITA' CARATTERISTICA per esposizione in ambiente secco (DCK1), 05) con Rck 30 N/mm2					
A.1080.104 0./ 04) _AN Nr. 236	euro AUMENTO PERCENTUALE DEL PREZZO dei calcestruzzi per la fornitura degli stessi con CONSISTENZA diversa da quella 02) per consistenza FLUIDA (S4) + 6%	mc			127,20	
A.1080.104 0./ 05) _AN	euro Rete elettrosaldata FeB 44 con filo diam. 6, in pannelli standard 500x225, maglia 10x10 o 15x15 o	perc.			7,20	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 237 A.1080.1045./02) _AN	20x20 euro	kg			0,72	
Nr. 238 A.1090.1040_AN	**CHIODI (punte piane), misure varie euro	kg			0,71	
Nr. 239 A.1090.1120_AN	FILO DI FERRO COTTO NERO 01) diametro 1 mm euro	kg			0,74	
Nr. 240 A.1090.1130./01) _AN	FILO DI FERRO COTTO NERO 02) **diametro 3 mm euro	kg			0,68	
Nr. 241 A.1090.1130./02) _AN	**FERRO PROFILATO VARIE DIMENSIONI, compresi extra euro	kg			0,74	
Nr. 242 A.1090.1149_AN	PROFILATI NORMALI COMMERCIALI a T-U-L euro	kg			0,84	
Nr. 243 A.1090.1150_AN	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro	kg			3,47	
Nr. 244 A.1100.1050_AN	Travi abete U.T. misure varie euro	mc			756,00	
Nr. 245 A.1110.1010_AN	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro	mc			235,50	
Nr. 246 A.1110.1020_AN	Pignatta in laterizio 20x38x25 per solai misti h.20+caldana euro	cad			0,48	
Nr. 247 A.1130.1100_AN	Muroblocco pesante 20x25x30 euro	cad			1,08	
Nr. 248 A.1130.1231_AN	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti 07) **serie 6 con AA=96 mmq euro	m			3,72	
Nr. 249 A.1150.1010./07) _AN	**TEGOLE CURVE (coppi), in laterizio euro	cad			0,58	
Nr. 250 A.1160.1010_AN	**BITUME OSSIDATO (40-50) per impermeabilizzazioni, in sacchi carta da Kg.60 euro	kg			0,62	
Nr. 251 A.1190.1150_AN	Manto impermeabile monostrato con finitura della faccia s ... esiva, peso 4 kg/mq, con flessibilita' a freddo di - 10 °C euro	mq			1,38	
Nr. 252 A.1190.1251_AN	**LASTRA IN POLISTIROLO ESPANSO TIPO LEGGERO, DENSITA' 10 Kg/mc, per isolamento e alleggerimento solai euro	cm/mq			0,49	
Nr. 253 A.1200.1080_AN	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, euro	kg			0,28	
Nr. 254 A.1215.1010_AN	ADESIVO POLIURETANICO BICOMPONENTE PER PAVIMENTI IN GOMMA, PVC, MOQUETTE; ANCHE PER ESTERNO, per impianti sportivi euro	kg			4,31	
Nr. 255 A.1215.1090_AN	Piastrelle di gres porcellanato naturale 01) dimensione 20x20 euro	mq			14,88	
Nr. 256 A.1220.1090./01) _AN	TELO IN MESCOLA DI GOMME SINTETICHE E NATURALI, COLORATO E MARMORIZZATO PER PAVIMENTI CON SUPERFICIE LISCIA, nel 01) spessore 2 mm euro	mq			15,74	
Nr. 257 A.1220.1240./01) _AN	Impregnante antitarlo, antimuffa, idrorepellente euro	kg			6,00	
	A R I P O R T A R E					

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI E L E M E N T I	unità di misura	Quantità	I M P O R T I unitario	I M P O R T I TOTALE	R.
	R I P O R T O					
Nr. 258 A.1260.1171_AN	IMPREGNANTE PROTETTIVO per legno, neutro o colorato euro	l			4,96	
Nr. 259 A.1270.1090_AN	FINITURA COLORATA ANTIRUGGINE, applicabile direttamente su ferro, anche in esterni euro	l			11,16	
Nr. 260 A.1270.1130_AN	PRIMER BICOMPONENTE di ancoraggio per alluminio, leghe varie e ferro zincato euro	l			6,82	
Nr. 261 A.1270.1160_AN	Portafinestra eseguita in legno lamellare di Pino di Svezia Finger Joint, CERTIFICATO CE, sezione telaio 68x80, sezione anta 68x85, euro	mq			198,00	
Nr. 262 A.1305.007_AN	Vetrocamera 33.1/9/33.1 antinfortunistico Basso Emissivo euro	mq			108,00	
Nr. 263 A.1360.1142_AN	TUBO IN PVC, rigido tipo 303/1, DIAM.160 MM., SPESSORE 3,6, per scarichi interrati civili e industriali, con giunto a euro	m			6,56	
Nr. 264 A.1450.1250_AN	Tubo isolante flessibile FK15 di PVC autoestinguente nero serie corrugata pesante, per impianti elettrici incassati 03) diametro 25 mm euro	m			0,35	
Nr. 265 A.1530.1010./03) _AN	CONDUTTORE UNIPOLARE DI RAME FLESSIBILE tipo N07V-K isolato in PVC, per energia e per linee di terra in versione 01) sezione 1x1,5 mmq euro	m			0,12	
Nr. 266 A.1530.1100./01) _AN	Interruttore IP65 1P 16A 250V del tipo Ticino serie Living, posto in opera su idoneo supporto in resina, euro	cad			13,80	
Nr. 267 A.1731.002_AN	Placca in pressofusione del tipo Ticino serie Living, atta a contenere fino a 3 moduli di tipologia e colore a scelta euro	cad			7,80	
Nr. 268 A.1732.003_AN	Tubazione rigida e snodata per aspirazione di polveri sottili dalla lavorazione del legno euro	ml			18,00	
Nr. 269 A.6205.005	Caldaia a legna e a truccioli euro	a corpo			1´380,00	
Nr. 270 A.6500.021_AN	Termocamino a legna per l'alimentazione dell'impianto di ... tori, comprese le valvole caplet e le valvole di ritegno. euro	a corpo			1´620,00	
Nr. 271 A.6500.022_AN	Dumper con cassone rinforzato per il trasporto di pietre da utilizzare in area archeologica per portate non superiori a euro	ora			18,00	
Nr. 272 B.1029.1182_AN	Martello demolitore elettrico euro	ora			14,48	
Nr. 273 B.1030.1700_AN	Riflettore industriale a sospensione, realizzato con corp ... vapori di alogenuri E40 da 250W a 400 W. Protezione IP65. euro	cadauno			312,00	
Nr. 274 B.6343.010_AN	Impianto di aspirazione di truccioli e polveri sottili de ... e fornite. - cerniere di innesto al filtro di aspirazione. euro	a corpo			22´200,00	
Nr. 275 B.6500.001_AN						

Seui, 26/11/2012

Il Tecnico
Ing. Francesco Maria Pisano

	A R I P O R T A R E					