GR.IN.ASS. s.r.l. *GRuppo INgegneri ASSociati - Società di Ingegneria*
V. del Muratori, 5 - 09170 Oristano - tel. 0783/212454 - fax. 0783/095330 - e-mail grinass@tiscalit
C.C.I.A.A. ORISTANO n. 00685380958 - R.E.A. n. 0113518 ORISTANO - C.F./P. I.V.A. 006 8538 095 8

COMMITTENTE:

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI (ELETTRICO INDUSTRIALE PER AUTOFFICINA, FALEGNAMERIA, FABBRERIA E DEPOSITI), ASPIRAZIONE FUMI E POLVERI (AUTOFFICINA, FALEGNAMERIA E FABBRERIA), CLIMATIZZAZIONE (AUTOFFICINA, FALEGNAMERIA E FABBRERIA) IMPIANTO ANTINCENDIO (AUTOFFICINA, FALEGNAMERIA, FABBRERIA E DEPOSITI in LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE di INTERESSE REGIONALE - AGRO DI TEMPIO PAUSANIA


ELABORATO:

PLANIMETRIA QUADRI - PRESE FEM

SCALA	IDENTIFICATIVO:	ESEGUITO:
1:100	**D1b**	
PROGETTISTA: Ing. Mario Loche ORDINE INGEGNERI PROVINCIA ORISTANO n.226 Dr. Ing. Mario Loche	COLLABORATORI: Ing. Antonio Floris, Ing. Simone Cuccu, Ing. Alberto Tatti, Ing. Ir. Alessandro Capoccia	DATA: **GIUGNO 2013** REV.
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Geom. Antonello Zoroddu		



PIANTA PIANO TERRA



PIANTA PIANO RIALZATO OFFICINA

LEGENDA

P1	QUADRO PIANO DI LAVORO 220/12V N°1 PRESA 20/25V 16A N°1 PRESA INDUSTRIALE 220V 16A INTERBL. N°1 PRESA bipasso 2P+T 16A 220V N°1 PRESA SHUCKO 220V 16A N°1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 4P Inc 16A 400 V curva C N°1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 2P Inc6A 220V curva C N°1 TRASFORMATORE 230 V 24/12V 16 VA		PRESA 2P+T 10/16 A	PRESA CON INTERRUTTORE BIPOLARE
			PRESA SCHUKO 16 A	PULSANTE A TIRANTE
			SCATOLA DI DERIVAZIONE	
			CONDUTTORE ASCENDENTE	
			CONDUTTORE DISCENDENTE	
P2	QUADRO PRESE 380/32A N°1 PRESA INDUSTRIALE 380V 32A INTERBL. N°1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 4P Inc 25A 400 V curva C		PUNTO ALLACCIAMENTO UTILIZZATORE	
P3	QUADRO PRESE 380/16A N°1 PRESA INDUSTRIALE 380V 16A INTERBL. N°1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 4P Inc 16A 400 V curva C		CONDUTTURA IN CANALA O SU PASSERELLA	
			LINEA F.E.M.	
P4	QUADRO PRESE 220/16A N°1 PRESA INDUSTRIALE 220V 16A INTERBL. N°1 PRESA bipasso 2P+T 16A N°1 PRESA SHUCKO 220V 16A N°1 INTERRUTTORE MAGNETO TERMICO 4P Inc 16A 400 V curva C	I collegamenti verticali interni a punti prese, quadri prese e utilizzatori in genere sono eseguiti con tubo in acciaio zincato Ø 25 / 32 gli esterni in pvc		

LEGENDA CAVI

C0 ≡	1G 2.5	C6 ≡	1G 2.5
C1 ≡	(2X2.5)NO7V-K	C7 ≡	(4X2.5)NO7V-K
C2 ≡	(2X1.5)NO7V-K+ 1G 1.5	C8 ≡	(4X4)NO7V-K
C3 ≡	(2X1.5)NO7V-K	C9 ≡	(1X2.5)NO7V-K
C4 ≡	(2X4)NO7V-K+1G 4	C10 ≡	(1X4)NO7V-K
C5 ≡	1G 4	C11 ≡	(1X2.5)NO7V-K
		C12 ≡	1G 2.5
C22 ≡	(1X2.5)NO7V-K	C13 ≡	(2X1.5)NO7V-K+ 1G 1.5
C23 ≡	1G 2.5		

* Montato a colonna