# DESCRIZIONE LAVORI DA ESEGUIRE SU POMPE E RULLI NASPO

**Pompa APS 51:**

Descrizione lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio. Collaudo al banco

**Pompa APS 71:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio. Collaudo al banco

**Pompa AZ 90 idraulica: (ovvero AR 50 - ovvero COMET MP 40)**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio Collaudo al banco.

**Motopompa AZ 90: (ovvero AR 50 - ovvero COMET MP 40)**

Descrizione dei lavori da eseguire:

regolazione delle valvole motore del termico, pulizia del filtro aria e sostituzione dell'olio e dei filtri olio motore. Scomposizione parziale della pompa; verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspirazione e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco.

**Pompa IDS 2000 idraulica:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

Scomposizione parziale della pompa, verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspirazione e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco.

**Motopompa IDS 2000:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

regolazione delle valvole del motore termico; pulizia del filtro aria e sostituzione dell'olio e dei filtri olio motore. Scomposizione parziale della pompa; verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspiraz. e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco

**Pompa COMET Y 240:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco, scomposizione parziale, pulizia e
sostituzione delle tenute e dell'olio. Riattacco e collaudo al banco

**Pompa UDOR 160 TS:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni e dell'olio. Ricomposizione e riattacco.
Collaudo al banco.

**Pompa STANLEY SM 20:**

Pulizia esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

**Pompa STANLEY SM 22:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

Pulizia esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

**Pompa STANLEY SM 23:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

Stacco e riattacco, pulizia
esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

**Pompa FRIEDERICKS HPP 200:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

Pulizia esterna,
controllo delle pressioni di esercizio e collaudo al banco.

**Pompa IBM MAB 200:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione.
Pulizia e ricomposizione con sostituzione delle guarniz. e dell'olio. Verniciatura pompa. Collaudo al banco.

**Pompa IBM MAB 300:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione.
Pulizia e ricomposizione con sostituzione delle guarniz. e dell'olio. Verniciatura pompa. Collaudo al banco.

**Pompa ANTONICELLI M/A P.:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione. Pulizia, sostituzione delle tenute,
ricomposizione, riempimento moltiplicatore. Verniciatura pompa.
Collaudo al banco.

**Rullo naspo grande: (1 ' o 3/4'):**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco del rullo naspo
scomposizione, pulizia e sostituzione tenute e cuscinetti giunto. Registrazione freno

**Rullo naspo piccolo (giunto rotante):**

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco del rullo naspo
scomposizione ed eventuale sostituzione giunto naspo. Riassemblaggio e collaudo

**Anodi di massa:**

Descrizione dei lavori da eseguire:

Stacco sostituzione e riattacco Anodo