DESCRIZIONE LAVORI DA ESEGUIRE SUI MODULI AIB

modulo A/I montato su Bremach:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Scarico, smont. Frangiflutti e pulizia cisterna, controllo tenuta passo uomo
controllo stato silent-block cisterna
verifica e pulizia livello visivo cisterna
controllo eventuali perdite da tubazioni riempimento cisterna e tubazioni utilizzo
controllo attacchi rapidi tubazioni
controllo funzionalità P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e contr. Pressioni
collaudo allarme acustico e visivo
stesura e verifica integrità manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva
prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance
controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano
prove e collaudo impianto A/I

IMPORTO A CORPO €_____

modulo A/I montato su IVECO 190.26:

Descrizione dei lavori da eseguire:

scarico e pulizia cisterna, con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
controllo stato Silent-block della cisterna
verifica e pulizia livello visivo della cisterna
controllo eventuali perdite alle tubazioni riempimento cisterna e tubazioni di utilizzo
controllo attacchi rapidi della tubazioni
controllo funzionalità P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e controllo press.
collaudo allarme acustico visivo
stesura e verifica integrità manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva
prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance
controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano
prove e collaudo impianto A/I

IMPORTO A CORPO €_____

modulo A/I montato su IVECO 90.PC - 130 - 80.16 - 80.17:

Descrizione dei lavori da eseguire:

scarico e pulizia cisterna, con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
controllo stato Silent-block della cisterna
verifica e pulizia livello visivo della cisterna
controllo eventuali perdite alle tubazioni riempimento cisterna e tubazioni di utilizzo
controllo attacchi rapidi della tubazioni
controllo funzionalità P.d.F. e relative pompe al cambio, ripartitore e controllo press.
collaudo allarme acustico visivo
stesura e verifica integrità manichette (max 3) e dei tubi naspo e successiva
prova delle pistole nebulizzatrici e delle lance
controlle ed ingrassaggio acceleratore a mano
prove e collaudo impianto A/I

IMPORTO A CORPO €_____

Moduli A/I da Lt. 400 montati su pick-up:

Descrizione dei lavori da eseguire:

scarico e pulizia cisterna con smontaggio frangiflutti. Controllo tenuta passo d'uomo
e controllo dei Silent-block della cisterna

controllo attacchi rapidi della tubazioni
collaudo allarme acustico visivo
stesura e verifica integrità tubi tubi naspo, prove funzionalità pistole nebulizzatrici e lance. Controllo e manutenzione giunti e freni dei rulli naspo. Controllo ed ingrassaggio acceleratore a mano.
stacco/riattacco, scomposizione e pulizia, sostituz. Tenute e olio, collaudo pompa
prove e collaudo impianto A/I

IMPORTO A CORPO €_____