



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale  
Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti

**OGGETTO:** Oggetto: Gara informale per l'affidamento della per l'affidamento della fornitura e posa in opera della rete locale della sede dell'ente in Cagliari indetta con Determinazione Dirigenziale n. 666 / 29.12.2006

**Quesiti frequenti in merito alla gara**

**QUESITO n. 1**

**D.** A pagina 10 dell'Allegato A - Relazione e specifiche tecniche\*, alla voce "Apparecchiature attive switch\*" viene richiesta una capacità di connessione del tipo 100Base-FX o \*1000Base-FX\*. Quest'ultima non è commercialmente disponibile, dovrebbe pertanto essere \*1000Base-SX\* ?

**R.** Sì, la voce "1000Base-FX" a pagina 10 dell'Allegato A è da considerare sostituita con "1000Base-SX".

**QUESITO n. 2**

**D. 1) L'impianto di rilevazione fumi e 2) allagamento**, relativo alla sala CED del seminterrato dovrà essere di nuova realizzazione o se deve essere una integrazione di quello già esistente?

**R. 1) L'impianto di rilevazione fumi** è già esistente nei corridoi dello stabile, con dei sensori posti sopra e sotto il livello del controsoffitto, nella nuova sala CED, così come nelle vicine sale adibite attualmente a magazzino. In detto nuovo CED le concorrenti dovranno valutare pertanto una eventuale integrazione a all'impianto già esistente già esistente. L'amministrazione, se richiesto espressamente, metterà a disposizione delle concorrenti lo schema dell'attuale impianto A.I. **2) Non esiste invece un impianto di rilevazione degli allagamenti.**

**QUESITO n. 3**

**D.** Relativamente alle specifiche di fornitura degli apparati di switching. A pagina 20 dell'Allegato A - Relazione e specifiche tecniche, viene riportato in tabella:

**1. Primo e secondo piano**

*SWT Unità dati switch \*Fast\*-ethernet distribuzione per un totale di almeno 120 porte*

**2. Piano rialzato e piano seminterrato**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA**

Direzione Generale  
Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti

*SWT Unità dati switch \*Giga\*-ethernet distribuzione per un totale di almeno 120 porte*

*SW0 Unità dati switch \*Fast\*-ethernet centro stella per un totale di 8 porte*

Sembrerebbe vi sia una incongruenza sulle specifiche di velocità degli switch di distribuzione e di centro stella: può fornirci delucidazioni in merito?

**R.** Facendo riferimento alla tabella che descrive le caratteristiche dei moduli SWT e SW0, a pagina 19 dell'allegato A, le voci indicate nella domanda sono da considerarsi sostituite dalle seguenti:

**1. Primo e secondo piano**

*SWT Unità dati Switch Giga-Ethernet distribuzione per un totale di almeno 120 porte*

**2. Piano rialzato e piano seminterrato**

*SWT Unità dati Switch Giga-Ethernet distribuzione per un totale di almeno 120 porte*

*SW0 Unità dati Switch Giga-Ethernet centro stella per un totale di 8 porte*

**QUESITO n. 4**

**D.** Con riferimento al paragrafo 1.5.6 del Capitolato d'onori si chiede di conoscere quale sia la effettiva cifra da calcolare per il versamento della cauzione provvisoria, in quanto l'importo di Euro 1.334,00 da voi indicato non sembra corrispondere al 2% della base d'appalto di Euro 80.000,00?

**R.** L'importo di Euro 1334,00 relativo alla cauzione provvisoria è corretto, in quanto il medesimo è stato calcolato come il 2% della base d'appalto al netto di IVA, vale a dire sull'importo netto di Euro 66.666,66.

**QUESITO n. 5**

**D.** considerato che, in "Capitolato d'onori", pag.7, par.1.5.3 capo C.ii) si richiede di allegare le istruzioni di uso e manutenzione delle attrezzature. Essendo in alcuni casi queste particolarmente voluminose (oltre 500 pagine per i sistemi di switching) è possibile allegare le stesse in formato elettronico (su CD)?

**R.** Sì, è permesso.

**QUESITO n. 6**

**D.** riguardo la fornitura dei sistemi di switching, si richiede se è possibile integrare il modulo layer3 di centro stella, all'interno di uno chassis che contiene anche il modulo di switching layer2, al fine di creare una unica piattaforma modulare.



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

Direzione Generale  
Servizio Contabilità, Bilancio e Appalti

**R.** Sì, è permesso.

f.to **IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

**Salvatore Faedda**