ALLEGATO A- ACQUISTO DI TUNNEL OMBRARI OCCORRENTI PER L'ATTIVITA' VIVAISTICA

Stima importo base asta comprensivo di IVA

	€ 115.425,00

SERRA TUNNEL STRUTTURA IN FERRO ZINCATO PREDISPOSTA PER LA COPERTURA SIA CON RETE OMBREGGIANTE CHE CON "NYLON

DIMENSIONE STANDARD

NAVATA	9,00 Mt.
ALTEZZA AL COLMO	5,50 Mt.
ALTEZZA AL TIRANTE	3,50 Mt.
INTERASSI PASSO	2,50 Mt.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELLA STRUTTURA IN METALLO ZINCATO A CALDO

ARCO Ø60 PER 1,50 MM.
PIANTONI Ø60/70 PER 2,0/2,2 MM. CON PIASTRA.
CORRENTI LONGITUDINALI Ø27 PER 1,8 MM.
PALI DI TESTATA Ø60 PER 2,00 MM.
CONTROVENTI Ø27 PER 1,8 MM.
TIRANTI Ø32 PER 1,2 MM. CON CANDELE.
TUBI TENDITELO Ø32 PER 2,0 MM. CON CRICCHETTI TENDITORI.
EVENTUALI GRONDAIE CENTRALI E LATERALI CON SCARICHI.
APERTURE LATERALI E DI TESTATE CON TUBI AVVOLGITELO E RINFORZI CONTROVENTO.
RETE OMBREGGIANTE NERA AL 70% PER COPERTURA SUPERIORE, LATERALI E TESTATE.
NYLON DA SERRA PER COPERTURA SUPERIORE, LATERALI E TESTATE.
PORTE ANTERIORI E POSTERIORI SCORREVOLI TAMPONATE CHE CONSENTANO L'ACCESSO A UN TRATTORE CON CARRELLO.

ALTRI ONERI

MESSA IN OPERA DELL'INTERA STRUTTURA, COMPRESI I COSTI DEI MATERIALI EDILI, OPERE MURARIE NECESSARIE AL MONTAGGIO
ELABORATI GRAFICI (PIANTA - PROSPETTO/SEZIONE - PARTICOLARE FISSAGGIO PIASTRA SU PLINTI).

SI ACCETTANO ULTERIORI MIGLIORIE QUALI TAMPONATURE LATERALI E DEGLI INGRESSI IN PANELLI DI POLICARBONATO.

S.T. CAGLIARI

VIVAIO "BAGANTINUS" (DECIMOMANNU)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombrario multitunnel mq. 540 struttura ferro zincato - 2 navate da mt. 9 - n. 12 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	540

VIVAIO "CAMPU S'ISCA" (VILLACIDRO)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

S.T. LANUSEI

VIVAIO "MONTE IDOLO" (ARZANA)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

VIVAIO "SAN COSIMO" (LANUSEI)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

S.T. ORISTANO

VIVAIO "CAMPULONGU" (MASSAMA)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombrario multitunnel mq. 540 struttura ferro zincato - 2 navate da mt. 9 - n. 12 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	540,00

VIVAIO "SANT'ANTONIO" (MACOMER)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

S.T. NUORO

VIVAIO "SANTU LUISU" (SORGONO)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

S.T. SASSARI

VIVAIO "LA MANDRA DI LA GIUA" (SASSARI)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombrario multitunnel mq. 540 struttura ferro zincato - 2 navate da mt. 9 - n. 12 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	540

VIVAIO "MONTE PISANU" (BONO)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

S.T. TEMPIO

VIVAIO "FAUSTO NOCE" (OLBIA)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

VIVAIO "FUNDU DI MONTI" (TEMPIO)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

VIVAIO "PAMPANA_BADESI" (BORTIGIADAS)

DESCRIZIONE	U. Mis.	QUANTITA'
ombraio multitunnel mq. 247,5 struttura ferro zincato - 1 navate da mt. 9 - n. 11 interassi da passo da mt. 2,50.	mq	247,50

TOTALI	U. Mis.	QUANTITA'
	mq	3.847,50