ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA

TEMPARIO UFFICIALE PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI

TEMPARIO MANUTENZIONI CISTERNA:	
descrizione:	h/manodopera
sostituzione n°1 livello visivo	1/h
eliminaz. perdite da n°1 manicotto, senza stacco de lla cisterna	1,25/h
stacco/riattacco della cisterna dal cassone	12/h
stacco/riattacco della cisterna dal modulo scarrabile	13/h
stacco/riattacco della cisterna da allestimento furgonato	45/h
TEMPARIO MANUTENZIONI CORREDO NASPI E MANICHETTE:	
descrizione:	h/manodopera
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1"	1/h + 50 min
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1/2"	60 min
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1"	20 min
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1/2"	20 min
revisione sistema frenante n°1 rullo naspo da 1"	1,25/h
revisione sistema bloccaggio n°1 rullo da 1/2"	1,25/H
revisione n°1 sistema avvolginaspo meccanico (pigno ne-catena-	
-boccole ed albero)	2,5
TEMPARIO MANUTENZIONI POMPE ED ASPIRAZIONE:	
descrizione:	h/manodopera
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa MAB	2,5/H
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Antonicelli	1/h + 50 min
s/riattacco tubazioni aspirazione pompa COMET e Friederichs	1,25/H
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Stanley	40 min
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa IBM	2,5/H
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa Antonicelli	3,5/H
stacco e riattacco pompa di adescamento Antonicelli	10/H
stacco e riattacco pompa di adescamento MAB	2,5/H
revisione pompa adescamento Antonicelli	5/H
revisione pompa adescamento MAB	5/H
TEMPARIO MANUTENZIONI QUADRI COMANDO:	
descrizione:	h/manodopera
s/riattacco quadro elettrico pompa MAB e Antonicelli	1/H
rifacimento cablaggio elettrico	2,5/H
sostituzione o riparazione n°1 contagiri	1/H
sostituzione o riparazione n°1 contaore	1/H
sostituzione n°1 pressostato media pressione	45 min
sostituzione n°1 pressostato alta pressione	45 min
sostituzione n°1 vacuometro	45 min
sostituzione n°1 generatore di impulsi per contagir i	1,25/h

sostituzione n°1 microinterruttore pompa adescament o	1,25/h
TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA ALIMENTAZ. MODULI:	
descrizione:	h/manodopera
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica	1/h +50 min
scomposizione e ricomposiz. per verifica n°1pompa o leodinamica	1/h + 50 min
stacco e riattacco n°1 distributore movimentazione per motore	
oleodinamico	1,25/h
scomposizione e ricomposizione n°1 distributore ole odinamico	
ad 1 cassetto	1,25/h
stacco e riattacco n°1 motore oleodinamico	2,5/h
scomposizione e ricomposizione n°1 motore oleodinam ico	2/h + 50 min
stacco e riattacco del Transfert	8/h
scomposizione e ricomposizione del Transfert	6,5/h
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal Tran sfert al rinvio	
centrale	3/h
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal rinv io centrale al	
moltiplicatore di giri della pompa	1/h +50 min
sostituzione di n°1 crociera per giunto cardanico	1/h + 50 min
stacco e riattacco attuatore pneumatico della presa di forza	2,5/h
scomposizione e ricomposizione dell'attuatore	1,5/h
stacco e riattacco demoltiplicatore per motopompe	5/h
scomposiz. e ricomposizione di n°1 demoltiplicatore	2,5/h
stacco e riattacco del giunto elastico	2/h + 50 min
TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA SCARRAMENTO:	
descrizione:	h/manodopera
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica	2/h + 30 min
scomposizione e ricomposizione n°1 pompa oleodinami ca	2/h + 30 min
sostituzione n°1 attacco rapido per scarramento	40 min
stacco e riattacco n°1 martinetto modulo A/I	2,5/h
sostituzione pacchi tenuta per n°1 martinetto	60 min
stacco e riattacco di n°1 distributore	1,25/h
scomposizione e ricomposizione di n°1 distributore	2/h