Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Servizio Territoriale di Sassari

PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE STRAORDINARIA DELLA GESTIONE NEI COMPLESSI FORESTALI A VARIO TITOLO AMMINISTRATI DALL'AGENZIA FORESTAS



INTERVENTI SELVICOLTURALI E PREVENZIONE INCENDI DA EFFETTUARSI Nei TERRENI COMUNALI AFFERENTI AL PRESIDIO FORESTALE DI MARIANI (BONORVA-SS-)

PROGETTO - ESECUTIVO

FALCHI SALVATORE
02.10.2025 17:38:04 GMT+02:00

Documento. D/06/2024 **ELENCO PREZZI UNITARI**		**SETTEMBRE 2025**
Gruppo di progettazione	Il Responsabile del Complesso Forestale Comunale MEILOGU I collaboratori tecnici	Dott. For. Salvatore Falchi Dott. Agr. Pier Gaetano Arrica
Responsabile Settore Tecnico	Dott. Agr. Mauro Forteschi	
Il Direttore del Servizio ad interim	**Dott. Alessandro Depperu**	

ALESSANDRO DEPPERU
07.10.2025 16:42:31 GMT+02:00

mauro forteschi
07.10.2025 16:03:07 GMT+02:00

ELENCO PREZZI UNITARI

INTERVENTI SELVICOLTURALI E PREVENZIONE INCENDI DA EFFETTUARSI NEI TERRENI COMUNALI AFFERENTI AL PRESIDIO FORESTALE DI MARIANI (BONORVA-SS-)

Numero	Rif. Elenco prezzario	Descrizione	U.M.	Prezzo Euro (da prezziario e/o analisi)
1	U.003	Spietramento con mezzi meccanici (macchine spietratrici) idonei e accatastamento del pietrame, in cumuli misurabili, nelle tare, o comunque, fuori dai campi. E' sconsigliato l'uso di lame frontali **Spietratura su 5 ha per 30 mc/ha** 1	mc	15,370
2	NUOVA Analisi Prezzi	Decespugliamento di terreno invaso da rovi ed arbusti, oltre erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arboree naturale di altezza superiore ad 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore e/o trincia portata da trattrice agricola gommata o cingolata.LARGHEZZA DI LAVORAZIONE 1,00 M **Decespugliamento MECCANICO Arbustivo** 1	mq	0,320
3	NUOVA Analisi Prezzi	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salguardia dell'eventuale rinnovazione arborea naturale (Voce prezziario Reg. Piemonte/2023). Adeguamento prezzo al sito specifico di intervento ovvero: su area a media densità di infestante, con altezza variabili attestante interno al 1,00 m, copertura inferiore al 90% la voce comprende l.eliminazione del materiale di risulta mediante cippatura e/o abbruciamento. Lavorazione che consiste nella ripulitura, come sopra descritta, di superficie forestale per larghezza minima di 1m su uno sviluppo lineare come indicato dalla DL, per consentire il concentramento del sughero. **Decespugliamento MANUALE arbustivo** 1	mq	0,62
4	NUOVA Analisi Prezzi	Decespugliamento erbaceo di terreno, ovvero trinciatura di componente erbacea di qualsiasi tipo e a tratti arbustiva con diametri massimi pari a 2 cm. Lavorazione eseguita con l'utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore e/o trincia portata da trattrice agricola gommata o cingolata.LARGHEZZA DI LAVORAZIONE 1,00 M **Decespugliamento MECCANICO erbaceo** 1	mq	€ 0,20
5	U.004.001.002	Scarificatura superficiale alla profondita' di cm 15-30 eseguita con trattrice gommata con accoppiato coltivatore a 11-13 denti rigidi o a molle. **Scarificatura** 1	mq	0,02
6	NUOVA Analisi Prezzi	Decespugliamento di terreno invaso da rovi ed arbusti, oltre erbe infestanti erbacee, con salvaguardia della rinnovazione arboree naturale di altezza superiore ad 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore e/o di trincia portato da trattice gommata o cingolata.LARGHEZZA DI LAVORAZIONE 1,00 M **Decespugliamento MECCANICO Arbustivo ed erbaceo (INTERVENTO ARBORICOLTURA)** 1	mq	0,32
7	NUOVA Analisi Prezzi	Decespugliamento di aree boscate con pendenza media inferiore al 50%, invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salguardia dell'eventuale rinnovazione arborea naturale (Voce prezziario Reg. Piemonte/2023). Adeguamento prezzo al sito specifico di intervento ovvero: su area a media densità di infestante, con altezza variabili attestante interno al 1,00 m, copertura inferiore al 90%. Decespugliamento eseguito con decespugliatore con motore a **Decespugliamento MANUALE Arbustivo ed erbaceo (INTERVENTO ARBORICOLTURA)** 1	mq	0,62
8	ZF.A.003.002	Regolarizzazione, pareggiamento e spietramento superficiale di terreno, a morfologia non uniforme (con o senza presenza di trovanti rocciosi), da sottoporre a scasso meccanico andante, compreso allontanamento ed ammucchiamento **Spietratura superficiale** 1	ha	1258,01
9	NUOVA Analisi Prezzi	Fornitura e messa a dimora di specie arborea di CILIEGIO, la tipologia del ciliegio risulta essere pianta in vaso da 24 cm di almeno anni tre, portinnesto MaxMa60 ed innesto con varietà definite dalla DL in fase di aggiudicazione, altezza media dell'astore 180 cm, compresa l'esecuzione di adeguato scavo per la buca, eseguito a mano o con mezzo meccanico, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore (es. palo in legno del diametro di minimo 5 cm, h. 2 m), riempimento del cavo, costipamento, innafiamneto finale innafiamneto finale e quant'altro necessario fino a dare il lavoro finito. **Fornitura e messa a dimora PIANTA IN VASO 24 CM** 1	cad	50,41

10	NUOVA Analisi Prezzi i	Fornitura e messa a dimora di specie arborea di CILIEGIO, la tipologia del ciliegio risulta essere astone a radice nuda di minimo due anni di età, portinnesto MaxMa60 ed innesto con varietà definite dalla DL in fase di aggiudicazione, altezza media dell'astore 130 cm, compresa l'esecuzione di adeguato scavo per la buca, eseguito a mano o con mezzo meccanico, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa della pianta, posa di palo tutore (es. palo in legno del diametro di minimo 5 cm, h. 2 m), riempimento del cavo, costipamento, innafiamneto finale innafiamneto finale e quant'altro necessario fino a dare il lavoro finito. **Fornitura e messa a dimora ASTONI** 1	cad	39,41
11	NUOVA Analisi Prezzi	Fornitura e messa a dimora di PORTAINNESTI di specie arborea di CILIEGIO, ovvero portinnesto brevettato MaxMa60 o Magaleppo, a radice nuda di minimo un anno, compresa l'esecuzione di adeguato scavo per la buca, eseguito a mano o con mezzo meccanico, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa del portainnesto, posa di palo tutore (es. palo in legno del diametro di minimo 5 cm, h. 2 m), riempimento del cavo, costipamento, innafiamneto finale e quant'altro necessario fino a dare il lavoro finito. **Fornitura e messa a dimora PORTAINNESTI** 1	cad	29,91
12	ZF.D.003.002	Ripulitura della vegetazione infestante localizzata (minimo mq 6,00) attorno alle piante adulte (diametro minimo cm 20) da sottoporre ad interventi di estrazione. **Ripulitura singola pianta sughero** 1	cad/pianta	6,20