Allegato C2 – Elenco delle lavorazioni da eseguire su pompe e rulli naspo

Procedura aperta, mediante stipula di un accordo quadro, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas.

Pompa APS 51:
Descrizione lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio. Collaudo al banco

Tempo di lavorazione [h],cent. 7,00

Pompa APS 71:
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio.
Collaudo al banco

Tempo di lavorazione [h],cent. 7,00

Pompa AZ 90 idraulica: (ovvero AR 50 - ovvero COMET MP 40)
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni, sostituzione olio, riassemblaggio
Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 10,00

Motopompa AZ 90: (ovvero AR 50 - ovvero COMET MP 40)
Descrizione dei lavori da eseguire:

regolazione delle valvole motore del termico, pulizia del filtro aria e sostituzione dell'olio e dei filtri olio motore.
Scomposizione parziale della pompa; verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspirazione e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 18,00

Pompa IDS 2000 idraulica:
Descrizione dei lavori da eseguire:

Scomposizione parziale della pompa, verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspirazione e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 12,00

Motopompa IDS 2000:

Descrizione dei lavori da eseguire:

regolazione delle valvole del motore termico; pulizia del filtro aria e sostituzione dell'olio e dei filtri olio motore.
Scomposizione parziale della pompa; verifica delle membrane di pressione, delle valvole di aspiraz. e scarico. Pulizia di tutti i componenti. Sostituzione dell'olio e delle tenute. Riassemblaggio e collaudo al banco

Tempo di lavorazione [h],cent. 22,00

Pompa COMET Y 240:

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco, scomposizione parziale, pulizia e
sostituzione delle tenute e dell'olio. Riattacco e collaudo al banco

Tempo di lavorazione [h],cent. 18,00

Pompa UDOR 160 TS/Anovi Reverberi:

Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco, scomposizione parziale, pulizia, sostituzione delle guarnizioni e dell'olio. Ricomposizione e riattacco. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 19,00

Pompa STANLEY SM 20:

Pulizia esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 2,00

Pompa STANLEY SM 22:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Pulizia esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 5,00

Pompa STANLEY SM 23:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Stacco e riattacco, pulizia
esterna, disincrostazione
e controllo delle pressioni di esercizio. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 5,00

Pompa FRIEDERICKS HPP 200:

Descrizione dei lavori da eseguire:

Pulizia esterna,
controllo delle pressioni di esercizio e collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 3,00

Pompa IBM MAB 200:
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione.
Pulizia e ricomposizione con sostituzione delle guarniz. e dell'olio. Verniciatura pompa. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 57,00

Pompa IBM MAB 300:
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione.
Pulizia e ricomposizione con sostituzione delle guarniz. e dell'olio. Verniciatura pompa. Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 61,00

Pompa ANTONICELLI M/A P.:
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco, scomposizione. Pulizia, sostituzione delle tenute,
ricomposizione, riempimento moltiplicatore. Verniciatura pompa.
Collaudo al banco.

Tempo di lavorazione [h],cent. 58,00

Rullo naspo grande: (1 ' o 3/4'):
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco del rullo naspo
scomposizione, pulizia e sostituzione tenute e cuscinetti giunto. Registrazione freno

Tempo di lavorazione [h],cent. 7,00

Rullo naspo piccolo (giunto rotante):
Descrizione dei lavori da eseguire:

stacco e riattacco del rullo naspo
scomposizione ed eventuale sostituzione giunto naspo. Riassemblaggio e collaudo

Tempo di lavorazione [h],cent. 5,00

Anodi di massa:
Descrizione dei lavori da eseguire:

Stacco sostituzione e riattacco Anodo

Tempo di lavorazione [h],cent. 2,00

Pompa Volumetrica A PISTONI Descrizione dei lavori da eseguire:
Stacco, scomposizione e revisione compresa la sostituziomne dei grupopi valvole e delle tenute pompanti e dell'olio. Riattacco, prova e collaudo
Tempo di lavorazione [h],cent.24,00

DAVIDE
PALMAS
23.09.2026
15:04:41
GMT+02:00

I Progettisti
Dott. Paolo Poggiu
Ing. Davide Palmas

Firmato digitalmente da:
PAOLO POGGIU
Data: 24/09/2026 15:31:32

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Paolo Poggiu

Il Direttore ad Interim del Servizio APA
Dott. Maurizio Malloci

MAURIZIO
MALLOCI
24.09.2026
07:54:18
GMT+02:00