Allegato C4 – Tempario degli interventi straordinari degli allestimenti AIB e di Protezione Civile

Procedura aperta, mediante stipula di un accordo quadro, per l'esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti meccaniche, delle carrozzerie e degli allestimenti e attrezzature antincendio e di protezione civile del parco mezzi dell'Agenzia Forestas, quali automobili, veicoli per trasporto merci, furgoni, rimorchi, semirimorchi, macchine agricole, macchine forestali, mezzi d'opera, carrelli, altri veicoli e attrezzature in uso all'Agenzia Forestas.

TEMPARIO MANUTENZIONI CISTERNA:	
descrizione:	[h],cent
sostituzione n°1 livello visivo	1,00
eliminaz. perdite da n°1 manicotto, senza stacco della cisterna	1,50
stacco/riattacco della cisterna dal cassone	12,00
stacco/riattacco della cisterna dal modulo scarrabile	13,00
stacco/riattacco della cisterna da allestimento furgonato	45,00
TEMPARIO MANUTENZIONI CORREDO NASPI E MANICHETTE:	
descrizione:	[h],cent
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1"	2,00
stacco e riattacco n°1 rullo naspo da 1/2"	1,00
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1"	0,50
revisione n°1 giunto naspo per tubaz. da 1/2"	0,50
revisione sistema frenante n°1 rullo naspo da 1"	1,50
revisione sistema bloccaggio n°1 rullo da 1/2"	1,50
revisione n°1 sistema avvolginaspo meccanico (pignone-catena-boccole ed albero)	3,00
TEMPARIO MANUTENZIONI POMPE ED ASPIRAZIONE:	
descrizione:	[h],cent
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa MAB	3,00
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Antonicelli	2,00
s/riattacco tubazioni aspirazione pompa COMET e Friederichs	1,50
stacco e riattacco tubazioni aspirazione pompa Stanley	1,00
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa IBM	3,00
s/riattacco valvola intercetto cisterna-pompa Antonicelli	4,00
stacco e riattacco pompa di adescamento Antonicelli	10,00
stacco e riattacco pompa di adescamento MAB	3,00
revisione pompa adescamento Antonicelli	5,00
revisione pompa adescamento MAB	5,00
TEMPARIO MANUTENZIONI QUADRI COMANDO:	
descrizione:	[h],cent
s/riattacco quadro elettrico pompa MAB e Antonicelli	1,00
rifacimento cablaggio elettrico	3,00
sostituzione o riparazione n°1 contagiri	1,00
sostituzione o riparazione n°1 contaore	1,00
sostituzione n°1 pressostato media pressione	1,00
sostituzione n°1 pressostato alta pressione	1,00
sostituzione n°1 vacuometro	1,00
sostituzione n°1 generatore di impulsi per contagiri	1,50
sostituzione n°1 microinterruttore pompa adescamento	1,50

TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA ALIMENTAZ. MODULI:	
descrizione:	[h],cent
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica	2,00
scomposizione e ricomposiz. per verifica n°1 pompa oleodinamica	2,00
stacco e riattacco n°1 distributore movimentazione per motore oleodinamico	1,50
scomposizione e ricomposizione n°1 distributore oleodinamico ad 1 cassetto	1,50
stacco e riattacco n°1 motore oleodinamico	3,00
scomposizione e ricomposizione n°1 motore oleodinamico	3,00
stacco e riattacco del Transfert	8,00
scomposizione e ricomposizione del Transfert	7,00
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal Transfert al rinvio centrale	3,00
stacco e riattacco n°1 albero trasmissione dal rinvio centrale al moltiplicatore di giri della pompa	2,00
sostituzione di n°1 crociera per giunto cardanico	2,00
stacco e riattacco attuatore pneumatico della presa di forza	3,00
scomposizione e ricomposizione dell'attuatore	2,00
stacco e riattacco demoltiplicatore per motopompe	5,00
scomposiz. e ricomposizione di n°1 demoltiplicatore	3,00
stacco e riattacco del giunto elastico	3,00
TEMPARIO MANUTENZIONI SISTEMA SCARRAMENTO:	
descrizione:	[h],cent
stacco e riattacco n°1 pompa oleodinamica	3,00
scomposizione e ricomposizione n°1 pompa oleodinamica	3,00
sostituzione n°1 attacco rapido per scarramento	1,00
stacco e riattacco n°1 martinetto modulo A/I	3,00
sostituzione pacchi tenuta per n°1 martinetto	1,00
stacco e riattacco di n°1 distributore	1,50
scomposizione e ricomposizione di n°1 distributore	2,00

I Progettisti
Dott. Paolo Poggiu
Ing. Davide Palmas

DAVIDE
PALMAS
23.09.2026
15:05:26
GMT+02:00

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Paolo Poggiu

Firmato digitalmente da:
PAOLO POGGIU
Data: 24/09/2026 15:23:57

Il Direttore ad Interim del Servizio APA
Dott. Maurizio Malloci

MAURIZIO
MALLOCI
24.09.2026
07:54:18
GMT+02:00