Direttive regionali per la valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)

Allegato A
Format di supporto Screening di V.Inc.A. (Format Proponente)

Oggetto del Progetto (P): Progetto definitivo – esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2026-2027-2028 nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia nel Presidio Forestale di Montresta sez Montresta.	
Proponente:	**Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Oristano** **Complesso Forestale Montiferru-Planargia** **Cantiere Forestale Bosa/Montresta sez. Montresta**
☐ Piano/Programma (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett e) del D.lgs. 152/06) **X** Progetto (definizione di cui all'art. 5, comma 1, lett g) del D.lgs. 152/06) ☐ Attività (qualsiasi attività umana non rientrante nella definizione di progetto/intervento che possa avere relazione o interferenza con l'ecosistema naturale) Il progetto/intervento ricade nelle tipologie di cui agli Allegati II, II bis, III e IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.? ☐ Si indicare quale tipologia: …… **X** No Il progetto è finanziato con risorse pubbliche? X Si indicare quali risorse: …Bilancio Regione Sardegna…… No Il progetto/intervento è un'opera pubblica? ☐ X No	
Tipologia P:	☐ Piani faunistici/piani ittici ☐ Calendari venatori/ittici ☐ Piani urbanistici/paesaggistici ☐ Piani energetici/infrastrutturali ☐ Altri piani o programmi: …… ☐ Ristrutturazione / manutenzione edifici DPR 380/2001 ☐ Realizzazione ex novo di strutture ed edifici ☐ Manutenzione di opere civili ed infrastrutture esistenti ☐ Manutenzione e sistemazione di fossi, canali, corsi d'acqua ☐ Attività in ambienti agricoli **X** Attività forestali ☐ Attività in ambienti marino costieri ☐ Manifestazioni, feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese

	cinematografiche, spot pubblicitari etc. Altro (specificare):

SEZIONE 1 - LOCALIZZAZIONE ED INQUADRAMENTO TERRITORIALE		
Regione: ……Sardegna……. Comune: ……Comune di Montresta…. Prov.: ……Oristano…… Località, su segadu, cumada, cuccurea, su entale, sos aspros		*Contesto localizzativo* ☐ Centro urbano ☐ Zona periurbana Aree agricole ☐ Aree industriali ☐ X Aree seminaturali ☐ X Aree forestali.
Particelle catastali: *(se utili e necessarie)*	Foglio n° Mappale n°	
Coordinate geografiche: *(se utili e necessarie)*	LAT:1457217 LONG.:4470401	
Nel caso di **Piano o Programma**, descrivere area di influenza e attuazione e tutte le altre informazionipertinenti: …… ……		

SEZIONE 2 – LOCALIZZAZIONE P/I IN RELAZIONE AI SITI NATURA 2000			
SITI NATURA 2000			
Codice			**Denominazione**
SIC	cod.	**ITB 020041**	*Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone*
		ITB _ _ _ _ _ _ _	
ZSC	cod.	**ITB 020041**	*Entroterra e zona costiera tra Bosa, Capo Marargiu e Porto Tangone*
		ITB _ _ _ _ _ _ _	
ZPS	cod.	**ITB B020040**	*Valle del Temo*
		ITB_ _ _ _ _ _ _	

È stata presa visione degli Obiettivi di Conservazione e delle Misure di Conservazione presenti nel Piano di Gestione del Sito/i Natura 2000 interessato? ☒ Si ☐ No

Citare, l'atto/gli atti consultato/i: **Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000**

La proposta del P rispetta i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" (DM 17 ottobre 2007)?

☒ Si ☐ No

Descrivere le motivazioni:

Trattasi di un Progetto Definitivo – Esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2026-2027-2028, nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia – Presidio Forestale di Montresta.

Gli obiettivi da raggiungere riguarderanno:

- Cura e conservazione del patrimonio forestale anche attraverso interventi di rimozione di specie legnose alloctone a favore di specie legnose e non della flora nativa;
- Difesa dei sistemi forestali e attività di protezione civile;
- Valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale.
- Promozione della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel settore forestale;
- Supporto all'azione di eradicazione della peste suina africana.

2.1 - Il P/I interessa aree naturali protette nazionali o regionali? ☐ Si ☒ No	**Aree Protette ai sensi della Legge 394/91**: Codice EUAP _ _ _ _ _ _ …… Eventuale nulla osta/autorizzazione/parere rilasciato dell'Ente Gestore dell'Area Protetta (*se disponibile e già rilasciato*): …… ……

2.1 - Per P/P/P/I/A esterni ai siti Natura 2000

- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)
- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)
- Sito cod. **ITB** _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ distanza dal sito: …… (metri)

Tra i siti Natura 2000 indicati e l'area interessata dal P/P/P/I/A, sono presenti elementi di discontinuità o barriere fisiche di origine naturale o antropica (es. diversi reticoli idrografici, centri abitati, infrastrutture ferroviarie o stradali, zone industriali, etc.)??

☐ Si ☐ No

Descrivere:

……

SEZIONE 3 – DESCRIZIONE DEL P DA ASSOGGETTARE A SCREENING

RELAZIONE DESCRITTIVA DETTAGLIATA DEL P

(n.b.: breve descrizione esaustiva, per i dettagli fare direttamente riferimento agli elaborati e la documentazione presentati dal proponente)

Trattasi di un Progetto Definitivo – Esecutivo, relativo al programma degli interventi forestali da eseguirsi nell'annualità 2026-2027-2028, nel Complesso Forestale Montiferru – Planargia nel Presidio Forestale di Montresta.

Gli obiettivi da raggiungere riguarderanno:

- **Cura e conservazione del patrimonio forestale**;

✓ Cure colturali al frutteto varietale sperimentale
✓ Operazione di Diradamento moderato su conifere
✓ Interventi connessi ai tagli di utilizzazione e colturali o alla ricostituzione boschiva
✓ Selvicoltura di prevenzione
✓ Manutenzione e ordinaria recinzioni rete metallica
✓ Manutenzioni ordinaria viabilità principale e secondaria
✓ Manutenzione manuale delle fasce parafuoco

- **Difesa dei sistemi forestali e attività di protezione civile;**

✓ Attività di protezione civile, alluvioni, grandi incendi, interventi a seguito di grandi nevicate

✓ In collaborazione con enti e comuni interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei territori a rischio ivi inclusi gli interventi di difesa del suolo, sistemazione idraulico-forestale, rimboschimento e rinsaldamento, attività di presidio idraulico e idrogeologico.

- **Valorizzazione produttiva, turistico ricreativa e culturale del patrimonio naturale.**

✓ Sentieristica
✓ Attività di educazione ambientale
✓ Art 37 LR 8. Collaborazioni con i comuni

- **Promozione della ricerca scientifica e innovazione tecnologica nel settore forestale;**

✓ Collaborazione didattica con le scuole professionali o enti di formazione

- **Supporto all'azione di eradicazione della peste suina africana.**

✓ Interventi mirati per l'eradicazione della peste suina

All'interno delle aree gestite nel Complesso Forestale di Gestione Montiferru Planargia, nel comune di Montresta verranno eseguiti interventi, considerati complementari alla selvicoltura e necessari per assicurarne l'efficacia del progetto di attività forestali nel breve, medio e lungo periodo. Gli interventi di prevenzione AIB, manutenzione ordinaria consistente nella ripulitura dalle erbe infestanti delle fasce parafuoco e della viabilità principale e secondaria, la manutenzione straordinaria di un tratto di viabilità forestale, la manutenzione ordinaria degli ambienti interni delle strutture di avvistamento degli incendi, finalizzata a garantire le migliori condizioni igienico sanitarie per il personale addetto allo svolgimento dei compiti di. Detti interventi complementari risultano essere, quanto mai, necessari sia per garantire la valorizzazione turistica sia per sostenere la corretta e compiuta regolazione della fruizione e la vigilanza delle aree a qualunque titolo gestite

3.1 - Documentazione: allegati tecnici e cartografici a scala adeguata

(barrare solo i documenti disponibili eventualmente allegati alla proposta)

X Relazione tecnico descrittiva del P **X** Planimetria di inquadramento (IGM 1:25.000 e/o CTR 1:10.000) ☐ Carta zonizzazione di Piano/Programma ☐ Planimetria di progetto e delle eventuali aree di cantiere **X** Ortofoto con localizzazione delle aree del P/I e eventuali aree di cantiere ☐ Documentazione fotografica *ante operam* **X** File vettoriali/shape della localizzazionedel P/I	☐ Eventuali studi ambientali disponibili ☐ Altri elaborati tecnici: …… Altri elaborati tecnici: …… ☐ Altro: …… ☐ Altro: ……

3.2 - Condizioni D'obbligo

Il P è stato elaborato ed è conforme al rispetto delle seguenti Condizioni d'obbligo: **CO_GEN_1**: il P non verrà svolto nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 luglio, onde evitare disturbo, nel periodo di riproduzione, alla maggior parte delle specie faunistiche presenti nel Sito Natura 2000; **CO_GEN_6**: qualora durante i lavori dovesse essere verificata, nell'area interessata dagli stessi, la presenza di specie faunistiche di importanza comunitaria, i lavori saranno immediatamente interrotti e gli organi di tutela ambientale allertati; i lavori riprenderanno solo dopo che le specie tutelate siano state oggetto delle opportune misure di conservazione indicate dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale; **CO_GEN_7**: non verranno danneggiate o abbattute specie autoctone di interesse 4 conservazionistico presenti nell'area dei lavori; **CO_GEN_8**: saranno conservate le siepi/alberature/fasce boscate esistenti ai limiti della superficie interessata dai lavori, con particolare riferimento a quelle formate da vegetazione autoctona e/o endemica; **CO_GEN_9**: le operazioni selvicolturali verrano realizzate in maniera non invasiva con l'utilizzo di mezzi meccanici a spalla e/o con l'ausilio di attrezzature manuali quali roncole e pennati; **CO_GEN_14**: l'inizio dei lavori sarà comunicato preliminarmente al Servizio Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale competente per territorio; **CO_CANT_1**: le aree di cantiere saranno delimitate chiaramente con strutture leggere e amovibili (trattasi di cantiere forestale temporaneo e mobile); il movimento dei mezzi e lo stoccaggio dei materiali verrà localizzato in aree già alterate e/o antropizzate, avendo cura di non danneggiare in alcun modo la vegetazione presente, e l'area di cantiere sarà circoscritta allo spazio di manovra strettamente necessario; **CO_CANT_3:** per le attività di movimento terra saranno impiegate macchine operatrici gommate, piuttosto che cingolate;	Riferimento all'Atto Regionale di individuazione delle Condizioni d'Obbligo da rispettare: Rif. Allegato B alla Delibera G.R. n°30/54 del 30/09/2022

CO_AMB.RUR_2: nell'impianto delle strutture di supporto della recinzione verrà fatta attenzione a non danneggiare le radici degli alberi limitrofi presenti; **CO_AMB.RUR_3:** i tiranti della recinzione saranno inseriti negli ultimi ordini delle maglie (non lateralmente), in modo da evitare il rischio di ferimento degli animali che tentano lo scavalcamento; **CO_AMB.RUR_4**: per evitare il ferimento degli animali, nella realizzazione della recinzione, non è previsto l'utilizzo di filo spinato; **CO_AMB.RUR_5**: non verrà effettuato il taglio degli alberi presenti lungo il perimetro della recinzione; **CO_FOR 3:** per conservare la diversità biologica del bosco si eviterà di ridurre la copertura vegetale alle sole specie arboree dominanti, conservando anche un adeguato numero di esemplari di specie arboree secondarie ed arbustive **CO_FOR 5**: verranno lasciati almeno 2 alberi vetusti o morti (in piedi o a terra), ad ettaro, del diametro superiore ai 15 cm, scelti tra quelli che non determinino pericolo per la fruizione e per gli aspetti fitosanitari, a tutela degli organismi decompositori; **CO_FOR 6**: le attività di diradamento saranno supportate da concomitanti interventi di rimozione ed eradicazione delle eventuali specie alloctone su tutta l'area di intervento; infatti, in queste aree sono presenti specie alloctono (Pinus, Eucaliptus) derivanti da impianti artificiali eseguiti negli anni 80/90. **CO_FOR 8:** l'operazione di controllo del sottobosco per la riduzione della biomassa, anche in funzione della prevenzione incendi, verrà realizzata attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva, unicamente lungo le piste forestali, gli stradelli d'accesso, per facilitare il passaggio dei mezzi antincendio e di servizio e l'operatività del personale operaio in caso d'intervento a seguito di un potenziale incendio. Allo stesso modo l'efficienza delle vie d'accesso servirà per poter evacuare il personale in caso di pericolo d'incendio; **CO_FOR 9:** nel bosco le ramaglie o gli scarti di legname non utilizzabili, ottenuti dalle	**Il proponente si assume la piena responsabilità dell'attuazione delle Condizioni d'Obbligo individuate per la proposta presentata**

operazioni di taglio, saranno lasciati in loco, depezzati e messi in sicurezza con divieto assoluto di attività di abbruciamento, parte dei materiali di risulta dagli interventi forestali potrà essere cippato e distribuito nell'area circostante; **CO_FOR 10**: gli eventuali residui di lavorazione provenienti dai tagli degli alberi depositati nelle zone aperte o nelle radure saranno allontanati o cippati; **CO_FOR 11:** le operazioni di sfoltimento della componente arbustiva e di ripulitura localizzata delle piante, si limiterà alla rimozione dei rami secchi e degli arbusti che ostacolano l'accesso e la mobilità all'interno del bosco al fine di agevolare il passaggio del personale operaio ed minimizzare i possibili infortuni sul lavoro	

SEZIONE 4 - DECODIFICA DEL PROGETTO

(compilare solo le parti necessarie in relazione alla tipologia della proposta)

È prevista trasformazione di uso del suolo/ nuova occupazione di suolo/ impermeabilizzazione del suolo?	☐ SI	X NO	☐ PERMANENTE	☐ TEMPORANEA
Se **Si**, cosa è previsto:				

Sono previsti movimenti di Terra/sbancamenti/scavi?	☐ SI **X** NO	Verranno livellate superfici naturali?	☒ SI ☐ NO
Se **Si**, cosa è previsto (*indicare anche le quantità e la destinazione finale del materiale*): …… …… ……		Se **Si**, cosa è previsto: - Manutenzione ordinaria della viabilità principale 30.780 Mq; - Manutenzione ordinaria della viabilità secondaria Mq 10.536; Gli interventi sono ubicati all'interno del Presidio Forestale Montresta, si eseguirà una riconfigurazione meccanica della sede viaria. L'intervento dal punto di vista pratico consisterà esclusivamente, in un lieve livellamento del terreno e del manto stradale in terra battuta (cm 5 max) presente nella sede viaria e riempimento successivo delle buche con materiale inerte locale (prelevato da cava autorizzata) e smussamento di eventuali dossi e pietrame affiorante. Tale intervento non comporterà pregiudizio alla vegetazione e al fondo stradale. L'intervento, considerato non invasivo, servirà ad assicurare il transito delle vetture del personale e consentire il passaggio di mezzi di primo intervento in caso di eventuali incendi che si dovessero verificare nelle aree del Cantiere forestale.	
Sono previste aree di cantiere e/o aree di stoccaggio materiali/terreno asportato/etc.?		Se **Si**, cosa è previsto: ……	

☐ SI **X** NO	
Indicare i mezzi di cantiere o mezzi necessari per lo svolgimento dell'intervento: Pala meccanica gommata, Rullo compattatore, camion per il trasporto dei materiali inerti.	
È necessaria l'apertura o la sistemazione di piste di accesso all'area? ✓ SI **X** NO	Le piste verranno ripristiniate a fine lavori/attività? ✓ SI **X** NO
Se **Si**, cosa è previsto: verrà effettuata la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità principale e secondaria esistente, con esportazione della vegetazione infestante sul bordo e sul manto stradale, risagomatura del profilo, riapertura cunette e svuotamento dei pozzetti, ricolmature delle buche…	Se **Si**, cosa è previsto: La pista avrà valenza per raggiungere i luoghi di lavoro ed assicurare l'accesso e l'allentamento in caso d'incendio o calamità.
È previsto l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica e/o la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento ambientale? ☐ Si **X** No	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
Al termine dei lavori è previsto il ripristino dello stato dei luoghi e la rimozione di eventuali rifiuti presenti? ☐ Si **X** No	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
4.1- Specifiche per infrastrutture	
Le infrastrutture lineari previste saranno interrate e interesseranno esclusivamente il sedime stradale esistente? ☐ Si **X** No Sono previste modifiche al tracciato dell'infrastruttura esistente? ☐ Si **X** No Gli elettrodotti aerei e le cabine di trasformazione verranno realizzate nel rispetto delle Linee guida dell'ISPRA per la mitigazione dell'impatto delle linee elettriche sull'avifauna? ☐ Si **X** No	Descrivere: …… …… …… …… …….. …… …… ….. …… …… …… …… …… …… ……

	…
4.2 - Specifiche per Interventi edilizi	
Per interventi edilizi su strutture nuove o preesistenti: (NON SONO PREVISTI INTERVENTI EDILIZI) (Riportare il titolo edilizio in forza al quale è stato realizzato l'immobile e/o la struttura oggetto di intervento) ……	
La realizzazione dell'intervento determinerà nuove opere di urbanizzazione o modifiche a quelle già esistenti? *(viabilità, illuminazione, rete idrica e fognaria, rete elettrica, condutture per il gas e reti telefoniche)* ☐ SI **X** No	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
È prevista variazione di destinazione d'uso dell'edificio/aumento di volumetria/aumento del carico antropico? ☐ SI **X** No	Se **Si**, descrivere: …… …… …..
L'edificio da ristrutturare si trova isolato e/o in disuso da molto tempo? ☐ SI **X** No	Se **Si**, nella struttura è stato effettuato un accertamento preventivo dell'assenza di rifugi di specie animali di interesse conservazionistico? (*ad es. chirotteri, rapaci notturni, altre specie avifaunistiche, altro*) ☐ SI ☐ NO (*Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto, naturalista/biologo ambientale con esperienza nel settore, che ha eseguito l'accertamento)* Se **No** motivare: …… …… …..
È prevista la realizzazione di una piscina? ☐ SI **X** No	Se **Si**, essa verrà realizzata in modo da consentire una facile fuoriuscita della piccola fauna (*ad esempio bordi a sfioro, rampa di risalita interna in muratura, o predisposizione di dispositivi galleggianti in legno o in altro materiale, o qualunque altro dispositivo progettato a tale scopo*) e sarà dotata di idonea copertura per i periodi di non utilizzo? ☐ SI ☐ NO Descrivere/motivare: …… …… …..

4.2 - Specifiche per Interventi forestali	
È previsto il taglio/esbosco/rimozione di specie vegetali? ☒ SI ☐ NO Nelle aree ecotonali, tra bosco e aree agricole, è prevista una fascia di vegetazione preservata dal taglio? ☐ SI ☒ NO Se sì, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza): ……	PF Montresta Ha 24 su circa 200 piante In loc. su segadu, all'interno del Perimetro forestale Montresta, in prossimità del campo sportivo, verranno eseguiti semplici interventi con cure colturali ad un frutteto varietale già esistente, realizzato negli anni in accordo con il comune di Montresta, proloco locale e l'università di Alghero al fine di implementare la presenza di fruttiferi domestici nel Comune di Montresta. Verranno eseguiti interventi di seguito elencati: Potature d'allevamento, diradamento sulla ceppaia, ed in alcuni casi innesti con varietà autoctone locali. Non verrà alterata la composizione specifica ne modificata la copertura del suolo.
L'intervento verrà effettuato nel rispetto delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 3 comma 3 lettera g) della LR 27/2016 "Legge Forestale della Sardegna"? ☒ SI ☐ NO	Descrivere: verrà richiesto il parere dal CFVA STR Oristano a seguito di sopraluogo congiunto
L'intervento selvicolturale è previsto per la prevenzione dell'insorgenza degli incendi boschivi? ☒ SI ☐ NO	**Selvicoltura di Prevenzione** In tutti i Presidi afferenti al Complesso Forestale Montiferru Planargia verranno eseguiti interventi finalizzati alla riduzione della biomassa combustibile con primarie finalità di difesa contro gli incendi boschivi, da eseguirsi nelle aree antistanti ai fabbricati di servizio, vasconi d'accumulo dell'acqua, viabilità principale ed in generale nelle aree ad intenso traffico di persone e veicoli. L'operazione di controllo del sottobosco per la riduzione della biomassa anche in funzione della prevenzione incendi, viene realizzata attraverso interventi di ripulitura della vegetazione arbustiva, da eseguirsi lungo le piste forestali per rendere più agevole il passaggio dei mezzi di servizio e di quelli AIB, e in prossimità della strada provinciale che attraversa il perimetro forestale gestito in agro di Montresta, per prevenire e limitare l'eventuale propagarsi di incendi. Inoltre, si tratta di un intervento che viene realizzato puntualmente dalle maestranze di cantiere in quanto necessario ed indispensabile al fine di controllare, prevenire

	e sensibilizzare la popolazione relativamente al fenomeno delle discariche abusive lungo le strade provinciali, e altresì di coinvolgere le amministrazioni locali nelle operazioni di raccolta, differenziazione e conferimento in discarica autorizzata e/o presso gli eco centri comunali. La ripulitura delle fasce parafuoco ed al bordo della viabilità principale e confinante con strade provinciali verrà eseguita manualmente. L'intervento prevede l'utilizzo di decespugliatori portati a spalla o di adeguati attrezzi manuali. Nel Triennio considerato, si prevede inoltre, di intervenire con attività di riduzione della biomassa combustibile attraverso la pulitura del piano stradale, delle cunette e delle scarpate da rovi e da vegetazione arbustiva ed arborea di intralcio al passaggio dei mezzi antincendio, per le quali si prevede di utilizzare tutto il personale dipendente dell'Agenzia. Presidio Forestale Montresta ha 7
Quale percentuale della copertura del bosco e del sottobosco esistente verrà conservata in situ durante gli interventi di diradamento? (*indicare*) Maggiore del 70%	È previsto che in alcune particelle/comprese forestali interne al Sito Natura 2000 sia data priorità alla destinazione naturalistico-conservativa in modo definitivo? (*All'interno delle quali dovranno essere pianificati interventi gestionali minimali, mirati esclusivamente alla tutela delle specie e degli habitat*); ☐ SI ☒ NO Se **Si,** indicare quali …… Particelle forestali N°……
4.3 - Specifiche per Interventi in Ambienti agricoli	
L'intervento comporterà l'eliminazione o la modificazione di elementi naturali e seminaturali presenti in loco? (siepi, boschetti, arbusteti, prati, pascoli, zone umide, muretti a secco, ecc.) ☐ SI **X** NO Descrivere: …… Il terreno subirà negli anni trasformazione da coltura estensiva ad intensiva? ☐ SI **X** NO È prevista la sistemazione delle strade	Verranno effettuati interventi di spietramento su superfici naturali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere (*indicare la superficie interessata e le modalità esecutive, i mezzi utilizzati, la profondità dell'intervento, la destinazione finale del materiale ed eventuali lavorazioni contestuali/successive del terreno*): …… …… …… È prevista la realizzazione di recinzioni perimetrali o settoriali?

interpoderali esistenti o la realizzazione di nuove? ☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere: (*indicare le modalità di intervento, i materiali utilizzati, se le modifiche prevedono l'allargamento della sede stradale)* …… ……	☐ SI **X** NO Se **Si**, descrivere: (*indicare la tipologia e l'altezza della recinzione, la maglia, il fissaggio al suolo e l'altezza del filo inferiore da terra*) …… …… ……
4.4 - Specifiche per Interventi in ambienti marino costieri	
Rimozione posidonia spiaggiata	
La gestione della posidonia spiaggiata verrà effettuata nel rispetto dei vigenti indirizzi regionali per la gestione dei depositi di posidonia spiaggiata sulle coste? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di raccolta e di stoccaggio (*in breve)* …… …… ……
A fine stagione la posidonia rimossa verrà riposizionata nella porzione di arenile di provenienza? ☐ SI ☐ NO	Se **No** indicare il perché: …… …… ……
Inserimento/manutenzione di corpi galleggianti	
La scelta dell'ubicazione dei corpi morti è stata preceduta da verifiche subacquee "in situ" che hanno accertato le effettive condizioni del fondale escludendo interferenze con gli habitat e le specie di importanza comunitaria, in particolare con le fanerogame marine e la *Pinna nobilis?* ☐ SI ☐ NO (*Se si allegare all'istanza le risultanze dell'accertamento dichiarate dall'esperto (naturalista/biologo ambientale) che ha eseguito l'accertamento)*	Indicare i sistemi di ancoraggio eco compatibili utilizzati e le modalità di installazione: …… …… ……
Chioschi/stabilimenti balneari	

Indicare il periodo annuo di permanenza del chiosco/stabilimento sull'arenile dal_____ al _____ Esplicitare i termini di coerenza con il Piano di utilizzo dei litorali (*se presente*): …… ……	Indicare in che modo il chiosco/stabilimento manterrà il suo stato di precarietà (*strutture e infrastrutture amovibili previste, altri accorgimenti*): …… …… …… Indicare l'accessibilità e le opere accessorie (*impianti idrici, elettrici e fognari*): …… …… ……
Impianti di acquacoltura	
L'intervento prevede l'utilizzo di specie autoctone? ☐ SI ☐ NO Indicare la specie utilizzata per l'allevamento (*nome italiano e nome latino*): …… La semina avverrà in aree precedentemente utilizzate per la stessa tipologia di allevamento? ☐ SI ☐ NO Specificare le caratteristiche batimetriche dell'area di impianto: …… Descrivere le attività previste in fase di esercizio (pulitura/lavaggio dei mezzi e delle attrezzature, raccolta e selezione dei prodotti, etc.) indicando la localizzazione (a terra o a mare): ……	La raccolta verrà effettuata manualmente o con l'ausilio di metodi eco-sostenibili? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… ….. L'impianto verrà realizzato con materiali eco compatibili? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… ….. Sono previsti accorgimenti per evitare l'intorbidimento delle acque, sia in fase di realizzazione che in fase di gestione dell'impianto? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… …..
Pulizia delle bocche a mare/canali di collegamento	

L'intervento è finalizzato esclusivamente al ripristino delle condizioni del sistema idrodinamico preesistente? ☐ SI ☐ NO L'intervento di pulizia verrà eseguito senza modificare la sezione e senza approfondire le quote di fondo del canale? ☐ SI ☐ NO	Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento *(la superficie interessata, la natura e la quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso)*: …… …… …..
4.5 - Specifiche per Interventi in Ambienti Fluviali	
Descrivere le modalità di esecuzione dell'intervento *(superficie/lunghezza interessata, natura/quantità del materiale movimentato e la destinazione finale dello stesso)*: ……. ……. ……. È prevista una fascia di vegetazione arginale preservata dal taglio? ☐ SI ☐ NO Se **Si**, indicare le dimensioni (lunghezza e larghezza) e le caratteristiche vegetazionali: …….	Sono previste azioni per evitare il trascinamento a valle dei residui delle lavorazioni del taglio della vegetazione e dei sedimenti eventualmente movimentati? ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… …… …..
4.6 - Specifiche per Manifestazioni (feste/sagre, eventi sportivi, spettacoli pirotecnici, riprese cinematografiche, spot pubblicitari etc.)	
Descrivere in che modo verrà data massima informazione ai partecipanti che la manifestazione si svolgerà in un'area naturale protetta e che quindi dovranno essere adottati comportamenti consoni al rispetto della natura: …….	✓ Numero presunto di partecipanti: …….. ✓ Numero presunto di veicoli coinvolti nell'evento (moto, auto, biciclette, etc.): ……

La manifestazione verrà svolta su strade a fondo asfaltato aperte al traffico veicolare? ☐ SI ☐ NO La manifestazione si svolgerà esclusivamente su piazzali, viabilità, sentieri/tracciati esistenti? ☐ SI ☐ NO Saranno adottate adeguate misure di sicurezza e saranno garantiti i sistemi di pronto intervento più idonei per scongiurare il rischio di incendi? (anche in riferimento alle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti): ☐ SI ☐ NO Descrivere: …… La proposta prevede la presenza di fonti di inquinamento (luminoso, chimico, sonoro, acquatico, etc.) o produzione di rifiuti? ☐ SI ☐ NO La proposta è conforme alla normativa nazionale e/o regionali di settore? ☐ SI ☐ NO Descrivere *(ad es. eventuale utilizzo di punti luce a basso impatto e rivolti verso il basso, barriere o schermature fono assorbenti, panne anti torbidità ed eventuali ulteriori accorgimenti per evitare la dispersione nell'aria, sul suolo e nelle acque, di polveri e rifiuti di qualsiasi genere -solidi o liquidi- etc.*):	✓ Numero presunto di mezzi di supporto (auto, ambulanze, vigili del fuoco, forze dell'ordine, mezzi aerei o navali): …… ✓ Numero presunto di gruppi elettrogeni e/o bagnichimici: …… ✓ In quale arco temporale verrà svolta la manifestazione? (*indicare*) …… ✓ Altro da dichiarare: …… La manifestazione sarà svolta nelle ore di luce naturale? ☐ SI ☐ NO È previsto lo svolgimento di gare competitive con mezzi motorizzati (rally, motocross, etc.)? ☐ SI ☐ NO Il sito Natura 2000 è interessato direttamente dallo svolgimento della competizione o solo per il transito/trasferimento dei mezzi? descrivere: …… …
Specie Animali	

La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale(DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie animali alloctone** e la loro attività di gestione? **X** SI ☐ NO Sono previsti interventi di controllo/ immissione/ripopolamento/allevamento di specie animali? X SI NO Se **Si**, cosa è previsto: censimento pernice sarda e coniglio Indicare la/e specie interessata/e: ……	L'intervento verrà effettuato secondo le Linee Guida, o altre indicazioni specifiche, fornite dall'ISPRA per la specie interessata? ☐ SI ☐ NO Citare, l'atto/gli atti consultato/i: …… Motivare: …… …… ……
Specie vegetali	
La proposta è conforme alla normativa nazionale (D.Lgs. N° 230/2017) e/o regionale (DPR 357/97 e s.m.i., art.12) riguardante le **specie vegetali alloctone** e le attività di controllo delle stesse (es. eradicazione)? **X** SI ☐ NO Indicare come: L'intervento non prevede l'immissione ne l'eradicazione di specie vegetali autoctone e alloctone.	Sono previsti interventi di piantumazione/ rinverdimento/messa a dimora di specie vegetali? ☐ SI **X** NO Se **Si**, cosa è previsto: verranno eseguiti degli interventi di deconiferamento e a carico degli impianti artificiali di pinus e eucaliptus derivanti da opere di rimboschimento degli anni 80/90……..
Attività ripetute	
La medesima tipologia di proposta ha già ottenuto in passato parere positivo di V.Inc.A.? ☐☒ Si No Se, **Si**, citare precedente parere e allegarlo all'istanza. Prot. 539 del 08.01.2024 del Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali che esprime parere in merito alla Procedura di Valutazione di Incidenza ex. Art. 5 DPR 357/1997 e s.m,i	L'attività/intervento si ripete annualmente/periodicamente alle stesse condizioni? ☒ Si ☐ No Se **No** descrivere possibili varianti - modifiche: …… …. Note: Procedura di Valutazione di Incidenza ex. Art. 5 DPR 357/1997 e s.m,i (Screening) PF Montresta Il posizionamento della vedetta antincendio si dovrà

(Screening) PF Montresta Prot. 17167 del 05.06.2023 Progetto definitivo-esecutivo relativo al posizionamento di una struttura amovibile prefabbricata da adibire a vedetta per avvistamento incendi in localita' "Monte Navrino", Comune di Bosa. Proponente: Agenzia Forestas – Servizio Territoriale di Oristano – CF Montiferru-Planargia. Direttive regionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) di cui alla D.G.R. n. 30/54 del 30.09.2022. Procedura di Valutazione di Incidenza ex art.5 DPR 357/1997 e s.m.i (Screening). Parere la cui validità è pari a 5 anni. ……	ripetere annualmente per questioni legate all'attività di controllo e monitoraggio degli incendi boschivi.

SEZIONE 5 - CRONOPROGRAMMA AZIONI PREVISTE PER IL P/P/P/I/A

(Anni 2026-27-28)

Intervento **Denominazione Intervento**	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Ricostituzione boschiva sughereta	■	■	■	■	■	■	■	■				■
Diradamento a carico della componente a fustaia	■	■	■	■	■	■	■	■				■
Operazione di controllo del sottobosco					■	■	■	■				■
Ricostituzione boschiva post incendio	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cure colturali alla rinnovazione gamica e agamica post incendio	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■
Manutenzione manuale fasce parafuoco						■	■					
Manutenzione meccanica fasce parafuoco						■	■					
Riapertura fasce parafuoco esistenti					■	■						
Manutenzione ordinaria delle infrastrutture AIB.					■	■						
Selvicoltura di prevenzione					■	■				■	■	
Art. 37 Legge Regionale n. 8/2016				■	■	■	■	■	■	■		
Attività di Vedette in strutture fisse (postazioni PRAI)						■	■	■	■	■		
Lotta Attiva (postazioni PRAI)						■	■	■	■	■		

	Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità																							
	Censimenti faunistici																							
	Attività di Protezione Civile																							
	Attività di educazione ambientale																							
	Sentieristica e aree di sosta																							
	Cure colturali impianti tartuficoli																							

Ditta/Società	Proponente/ Professionista incaricato	Firma e/o Timbro	Luogo e data
Agenzia Forestas Servizio Territoriale di Oristano	Dr For. Filippo Murtas	FILIPPO MURTAS 16.04.2026 08:00:10 GMT+01:00	Oristano 15 Aprile 2026