Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Complesso Arci Grighine

Spett.le Agenzia Forestas
Al Direttore del Servizio Territoriale
Al RUT
Al RUA
E p.c. al CF Arci Grighine.

Oggetto: richiesta acquisto infissi per i fabbricati di Villaurbana e Morgongiori e Santa Giusta.

Il sottoscritto responsabile del Complesso Forestale Arci Grighine,

- vista la Determinazione del Direttore Generale n.85 del 31.12.2024 con la quale il sottoscritto è incaricato Responsabile del Complesso Forestale Arci Grighine del Servizio Territoriale di Oristano;
- vista l'esigenza del completamento dei diversi fabbricati in corso di adeguamento e di acquisizione della piena funzionalità all'interno del Complesso Forestale Arci Grighine per effettuare la ordinaria esecuzione dei compiti assegnati alle maestranze anche in funzione di protezione civile e AIB;
- constatato che mancano parte degli infissi per la messa in sicurezza e la piena utilizzazione dei fabbricati suddetti;
- preso atto delle offerte presentate dalla ditta Deg Onali di Terralba con sede in Via G. Agnelli snc, Terralba in data 27 e 28 maggio 2025, acquisite informalmente dallo scrivente su richiesta telefonica in quanto anni addietro la stessa ditta aveva già fornito parte degli infissi per gli stessi fabbricati, compatibilmente con le risorse allora disponibili che non hanno permesso di soddisfare pienamente le esigenze, e che risultano essere da completare con la stessa tipologia e lo stesso materiale allora usato, e che detto completamento da realizzare attraverso la fornitura in oggetto è valutato in € 97.990,00 esclusa IVA di legge;
- ritenuto necessario procedere all'affidamento dei lavori in preventivo:

Con la presente si chiede l'acquisto di quanto di seguito elencato per **Villaurbana preventivo n° 273 / AF**:

- N° 1. Vetrata fissa realizzata con profilati in alluminio Allco Export 45 colore verde gotico, pannellatura in policarbonato alveolare mm 5, inclusi trasporto e posa in opera;

Luogo di Consegna

I Beni di competenza dovranno essere consegnati e messi in opera presso il fabbricato di Villaurbana in località Punteddu,

Prezzo presunto

costo stimato circa 4.507,90 euro iva compresa (tot. 3.695,00 euro più iva)

Fonte di Bilancio

TITOLO 2 – Programma 6 – Missione 1 – Titolo 2 - Macroaggregato 202

Cap SC. 05.0213 – Commessa 901734.

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Complesso Arci Grighine

Quanto di seguito elencato per il Locale Deposito di **Morgongiori**: Preventivo n° 241 / PS

- N° 2. Portone 4 ante apribili a soffietto, ad impacchettamento laterale indivest Gold Libra, realizzato con profilati in alluminio color Verde Gotico, Pannellatura cieca in laminato plastico mm 4, binario inferiore da incassare nella pavimentazione tramite muratura, serratura a chiave con doppia maniglia, inclusi trasporto e posa in opera. Escluse opere murarie;
- N° 2. Portone 6 ante apribili a soffietto, ad impacchettamento laterale indivest Gold Libra, realizzato con profilati in alluminio color Verde Gotico, Pannellatura cieca in laminato plastico mm 4, binario inferiore da incassare nella pavimentazione tramite muratura, serratura a chiave con doppia maniglia, inclusi trasporto e posa in opera. Escluse opere murarie;

Prezzo presunto

costo stimato circa 28.279,60 euro iva compresa (tot. 23.180,00 euro più iva)

Segue per gli Uffici di **Morgongiori** Preventivo n° 274 / AF

- N° 3. Persiana 1 anta battente con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco Export 45 colore verde gotico, chiusura tramite serratura a chiave a un punto di chiusura e doppia maniglia oppure con cremonese interna, ferramenta colore nero. Dimensioni 0.90 x 2.15 mt cad;
- N° 3 Persiana 1 anta battente con lamelle orientabili, realizzata con profilati e accessori come sopra. Dimensioni 0.90 x 1.12 mt cad;
- N° 3. Persiana 2 anta battente con lamelle orientabili, realizzata con profilati e accessori come sopra. Dimensioni 2.29 x 1.15 mt cad;
- N° 8. Porta interna a 1 anta battente realizzata con profilati in alluminio Allco Export 45 colore bianco Ral 1013, coprifili perimetrali a imbotte, pannellatura cieca in laminato bianco Ral 1013, serratura a chiave con doppia maniglia, ferramenta in tinta, dimensioni 1.00x2,15 cad.;
- N° 2. Porta interna a 1 anta battente realizzata con profilati in alluminio Allco Export 45 colore bianco Ral 1013, coprifili perimetrali a imbotte, pannellatura cieca in laminato bianco Ral 1013, serratura a chiave con doppia maniglia, ferramenta in tinta, dimensioni 1.48x2,15 cad.;
- N° 2. Portone 1 anta battente realizzata con profilati in alluminio, pannellatura cieca in doghe rinforzate mm. 9 , serratura a chiave con doppia maniglia, griglia di areazione nella parete inferiore dell'anta, ferramenta colore nero;
- Spese di trasporto e posa in opera.

Luogo di Consegna

I Beni di competenza dovranno essere consegnati e messi in opera presso il fabbricato di Morgongiori in località Acqua Marzana,

Prezzo presunto

costo stimato circa 30.768,40 euro iva compresa (tot. 25.220,00 euro più iva)

costo totale di entrambi i preventivi per Morgongiori pari a 59.048,00 euro iva compresa (tot. 48.400,00)

Fonte di Bilancio

TITOLO 2 – Programma 6 – Missione 1 – Titolo 2 - Macroaggregato 202

Cap SC. 05.0213 – Commessa 901055

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Complesso Arci Grighine

Quanto di seguito elencato per **Santa Giusta loc. Capelli preventivo n° 242 / PS**:

- N° 12. Persiana centinata a 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 1.53 x 1.63 mt cad;
- N° 4. Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 1.12 x 1.63 mt cad;
- N° 2. Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 1.12 x 1.24 mt cad;
- N° 2. Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 1.51 x 1.24 mt cad;
- N° 3. Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 1.32 x 2.24 mt cad;
- N° 6 Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 0,80 x 1.63 mt cad;
- N° 1. Persiana 2 ante battenti con lamelle orientabili, con meccanismi originali Allco, realizzata con profilati in alluminio Allco New Epocal colore legno verde, chiusura tramite cremonese, ferramenta colore nero. Dimensioni 0,80 x 1.25 mt cad;

Luogo di Consegna

I Beni di competenza dovranno essere consegnati e messi in opera presso il fabbricato di Santa Giusta in località Capelli,

Prezzo presunto

costo stimato circa 55.991,90 euro iva compresa (tot. 45.895,00 euro più iva)

Fonte di Bilancio

TITOLO 2 – Programma 6 – Missione 1 – Titolo 2 - Macroaggregato 202

Cap SC. 05.0213 – Commessa 901794

- determinato che il costo totale della fornitura è di **€ 97.990,00** esclusa IVA di legge, per un totale di **€ 119.547,80** inclusa IVA di legge;

- considerata la congruità dei prezzi del materiale indicato nei preventivi del 14/03/2025 della ditta D.E.G. Onali di Terralba con sede legale sempre in Terralba in via G. Agnelli snc, P.IVA e C.F. 00709240956;

- considerata la disponibilità finanziaria nel Capitolo SC.05.0213 del Bilancio in corso;

- verificata l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale con l'Operatore Economico Deg Onali di Terralba, per l'affidamento diretto di cui all'oggetto per l'importo suddetto;

Forestas
Agentzia forestale regionale pro s'isvilupu de su territòriu e de s'ambiente de sa Sardigna
Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

SERVIZIO TERRITORIALE DI ORISTANO
Complesso Arci Grighine

In qualità di Responsabile del Complesso Forestale Arci Grighine, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto nel rispetto del principio dell'articolo 49 del D.Lgs 36/2023, chiedo l'avvio di una procedura di affidamento ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.b) alla ditta ditta D.E.G. Onali di Terralba con sede legale sempre in Terralba in via G. Agnelli snc, P.IVA e C.F. 00709240956.

Cordialmente

Il Responsabile del Complesso Forestale Arci Grighine
Antonio Vinci

ANTONIO
VINCI
20.06.2025
08:42:56
GMT+02:00

av/AV resp. C.F. Arci Grighine

Sede legale: Viale Merello, 86 - 09123 Cagliari
Codice Fiscale e Partita IVA: 03669190922
Codice iPA: afrstas
Sito web: www.sardegnaforeste.it

Sede operativa: Loc. Campulongu SP N.9 Massama -Zeddiani – 09170 Oristano
Telefono: (+39) 0783 3191
E- mail: protocollo.oristano@forestas.it – servizio.oristano@forestas.it
PEC: protocollo.oristano@pec.forestas.it