

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI UN FABBRICATO ADIBITO A VEDETTA
ANTINCENDI DENOMINATA “SOS PARIS”, IN AGRO DEL COMUNE DI SENEGHE**

ELENCO PREZZI

Data: novembre 2025

Il Collaboratore alla Progettazione
Geom. Fabrizio Pinna

Visto
Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Ing. Silvia Lai

Visto
Il Direttore del Servizio
Dr. Maurizio Mallocci

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 25.5.HH2.02. B	INFERRIATE IN FERRO BATTUTO A MANO Fornitura e posa in opera di inferriate realizzate con profili in ferro battuto lavorati e forgiati a mano, compreso assistenze murarie per la posa, tagli, sfridi, saldature, tinteggiatura con due mani di smalto ferromicaceo. A lavorazione complessa euro (ventiquattro/99)	kg	24,99
Nr. 2 a.01 - Forestas	Spese tecniche per i calcoli strutturali relativi alla copertura e al solaio intermedio del fabbricato, necessari per effetto delle modifiche strutturali e dei nuovi carichi previs ... rogetto e ogni altro onere e magistero richiesti per il deposito presso il Genio Civile territorialmente competente. euro (duemila/00)	a corpo	2'000,00
Nr. 3 riprist.vano scala	Riconfigurazione e consolidamento del foro praticato nel solaio per ricavare il vano scala, da eseguirsi con realizzazione di cerchiatura in calcestruzzo C25/30, armato con ferri diametro Ø 12/14, comprese le opere provvisoriale, i ponteggi, la sigillatura, vibratura e i materiali di consumo euro (seicentootto/71)	m3	608,71
Nr. 4 SAR23_AT.00 01.0001.000 5	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km euro (centoquarantanove/26)	viaggi	149,26
Nr. 5 SAR23_AT.00 01.0001.000 6	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO da 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o deposito al cantiere entro i 50 km con impegno dell'intera giornata euro (quattrocentoottantotto/65)	viaggi	488,65
Nr. 6 SAR23_AT.00 01.0001.000 7	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 101 a 150 km euro (cinquecentosettantasette/51)	viaggi	577,51
Nr. 7 SAR23_AT.00 01.0001.000 8	TRASPORTO CON AUTOARTICOLATO 28-30 t, in ambito regionale, con percorrenza dallo stabilimento di produzione o dal deposito da 151 a 200 km euro (seicentosessantasei/35)	viaggi	666,35
Nr. 8 SAR23_AT.00 04.0001.000 6	MOLAZZA PER MALTE con motore elettrico a doppia trasmissione, con vasca a fondo rinforzato, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione ma escluso l'operatore vasca da 1.500 peso macine Kg.250 kW 4 euro (trentaotto/15)	ora	38,15
Nr. 9 SAR23_AT.00 05.0001.000 2	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi euro (due/96)	ora	2,96
Nr. 10 SAR23_AT.00 05.0001.000 3	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco euro (tre/54)	ora	3,54
Nr. 11 SAR23_AT.00 05.0001.001 1	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg 900 montato su ESCAVATORE da 154 HP euro (centoventiuno/73)	ora	121,73
Nr. 12 SAR23_AT.00 05.0003.000 1	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg euro (quarantasei/95)	ora	46,95
Nr. 13 SAR23_AT.00 05.0003.000 2	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg euro (cinquantadue/89)	ora	52,89
Nr. 14 SAR23_AT.00 05.0003.000 4	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t euro (centotré/02)	ora	103,02
Nr. 15 SAR23_AT.00 05.0003.000 5	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t euro (ottantanove/63)	ora	89,63
Nr. 16 SAR23_AT.00 05.0013.001 4	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc euro (centodue/49)	ora	102,49
Nr. 17	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
SAR23_AT.00 05.0014.000 2	saluario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON DUE MARTELLI demolitori o perforatori e con DUE OPERAI ADDETTI a questi ultimi euro (ottantanove/95)	ora	89,95
Nr. 18 SAR23_AT.00 05.0016.000 1	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t euro (cinquantadue/83)	ora	52,83
Nr. 19 SAR23_AT.00 05.0016.000 2	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 3,0 t euro (cinquantanove/91)	ora	59,91
Nr. 20 SAR23_AT.00 05.0016.000 3	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 8,0 t euro (sessantacinque/55)	ora	65,55
Nr. 21 SAR23_AT.00 05.0016.000 6	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t euro (cinquantaquattro/38)	ora	54,38
Nr. 22 SAR23_AT.00 05.0016.000 8	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della gru nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t euro (settanta/90)	ora	70,90
Nr. 23 SAR23_AT.00 06.0007.000 1	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO diametro 48 mm, incluso mantovana parasassi - NOLO MENSILE euro (quattro/72)	m ²	4,72
Nr. 24 SAR23_AT.00 06.0007.000 2	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, incluso mantovana parasassi - MONTAGGIO E SMONTAGGIO euro (otto/28)	m ²	8,28
Nr. 25 SAR23_AT.00 06.0007.000 3	PONTEGGIO A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI ACCIAIO ZINCATO, costo trasporto, scarico, ricarico, montaggio, smontaggio reti HPDE, parasassi, ancoraggi, giunti euro (cinque/75)	m ²	5,75
Nr. 26 SAR23_PF.00 01.0005.000 2	MURATURA DI PIETREME granitico, trachitico, calcareo, di qualsiasi spessore eseguita in elevazione sino all'altezza di 4.00 m dal sottostante piano di appoggio, retta o centinata, ... ggi, la formazione di spigoli e riseghe, lo sfrido e il tiro in alto, esclusa la profilatura e la sigillatura dei giunti euro (quattrocentosettantasette/25)	m ³	477,25
Nr. 27 SAR23_PF.00 01.0009.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (sessantasei/01)	t	66,01
Nr. 28 SAR23_PF.00 01.0009.001 6	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 0 ... so, da presentare in copia conforme alla Direzione dei Lavori in sede di emissione dello Stato d'Avanzamento dei Lavori. euro (venti/24)	t	20,24
Nr. 29 SAR23_PF.00 04.0001.001 0	Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dm ... 04:2016, UNI EN 206-1, NTC di cui al D.M. 17/01/2018 e Linee Guida Consiglio Sup. LLPP - classe di esposizione XC1 - XC2 euro (duecentoventiotto/59)	m ³	228,59
Nr. 30 SAR23_PF.00 04.0001.004 4	Maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per l'esecuzione dei getti per strutture in elevazione con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento; da ... e armature metalliche, per ogni m ³ di calcestruzzo posto in opera ad altezza superiore ai 0,50 m fino ad altezza di 28 m euro (cinquantacinque/41)	m ³	55,41
Nr. 31 SAR23_PF.00 08.0001.002 8	ARMATURA PROVVISORIA di sostegno per SOLAI MISTI in calcestruzzo e pignatte, compresi i banchinaggi agli appoggi ed esclusa l'armatura di travi e cordoli, compresi puntelli, chiodi ... o del piano di appoggio dell'armatura. Misurata per la superficie netta del solaio. PER SOLAI con travetti prefabbricati euro (ventiquattro/26)	m ²	24,26
Nr. 32 SAR23_PF.00 12.0004.000 9	Demolizione parziale di strutture di fabbricati in conglomerato cementizio armato eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa l'adozione degli accorgimenti att ... le di risulta ad impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da demolire. euro (quattrocentoventiotto/13)	m ³	428,13

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 33 SAR23_PF.00 12.0006.001 3	TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA DI SOLAI MISTI in genere, fatta eccezione di quelli in calcestruzzo armato; compreso le opere provvisorie di protezione e di presidio, i trasporti integrati per la superficie effettiva di solaio da asportare e per i seguenti spessori di solaio: di spessore dai 21 ai 30 cm euro (novantanove/20)	m ²	99,20
Nr. 34 SAR23_PF.00 12.0013.001 6	Smontaggio della grossa armatura in ferro di tetti, compreso la smuratura delle strutture stesse, la cernita degli elementi riutilizzabili, compresi i trasporti orizzontali, il carico e il trasporto per Kg di struttura rimossa e per il seguente tipo: per strutture semplici quali puntoni, travi, terzere ecc. euro (tre/39)	kg	3,39
Nr. 35 SAR23_PF.00 12.0014.000 7	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sfera e il conferimento a impianto autorizzato. Valutata per la superficie effettiva rimossa e per una superficie fino a 3 m ² euro (ventidue/87)	m ²	22,87
Nr. 36 SAR23_PF.00 12.0015.000 1	Rimozione di opere in ferro lavorato quali cancelli, ringhiere, grate, ecc., eseguita a mano e con la massima accuratezza compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o del materiale e il conferimento ad impianto autorizzato. Valutata per l'effettivo peso in chilogrammi della struttura rimossa euro (uno/88)	kg	1,88
Nr. 37 SAR23_PF.00 12.0018.001 2	Trasporto ad impianto autorizzato di materiale di risulta, proveniente da scavi, demolizioni e rimozioni, eseguito in zone disagiate con autocarro di portata fino a 100 quintali; carico e scarico andata e di ritorno con percorrenza entro i limiti di 20 km, con la sola esclusione dei relativi oneri di smaltimento. euro (novantauno/18)	m ³	91,18
Nr. 38 SAR23_PF.00 12.0022.000 7	Acciaio in barre tonde ad aderenza migliorata del tipo B450A e B450C, lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature ed eventuale sezionatura di interventi specifici di ristrutturazione di piccola entità. Con impiego di barre con diametro da 10 a 14 mm euro (tre/64)	kg	3,64
Nr. 39 SAR23_PF.00 12.0024.000 3	Risanamento di calcestruzzo mediante le seguenti lavorazioni: demolizioni di tutte le parti friabili, incoerenti o in fase di distacco; spazzolatura manuale o meccanica delle armature e delle schede tecniche allegate al prodotto. Per spessori fino a 5 cm e trattamenti isolati di superfici superiori a 3 dm ² euro (centotredici/71)	m ²	113,71
Nr. 40 SAR23_PF.00 12.0024.000 6	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano euro (ventidue/59)	m ²	22,59
Nr. 41 SAR23_PF.00 13.0003.000 1	MURATURA IN MATTONI LATERIZI SEMIPIENI A TRE FORI, eseguita fino a m 4.00 di altezza dal sottostante piano di appoggio, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso il ponteggio, la formazione di mazzette e stipiti, lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm euro (centoottantaotto/24)	m ²	188,24
Nr. 42 SAR23_PF.00 13.0003.006 2	MURATURA IN MATTONI LATERIZI FORATI, retta o curva, in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso la formazione di stipiti, sguinci, architravi, lesene e spigoli, lo sfrido e il tiro in alto spessore 8 cm euro (trentaquattro/61)	m ²	34,61
Nr. 43 SAR23_PF.00 13.0003.008 3	MURATURA CON UN PARAMENTO A FACCIA VISTA IN MATTONI LATERIZI, retta o curva, data in opera con malta cementizia dosata a kg 400 di cemento tipo R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia, compreso lo sfrido e il tiro in alto spessore 12 cm con mattoni laterizi semipieni 6x12x25 rullato euro (centodiciannove/87)	m ²	119,87
Nr. 44 SAR23_PF.00 13.0004.002 8	INTONACO CIVILE LISCIO PER INTERNI SU PARETI VERTICALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di colla della stessa malta e m ³ 1.00 di sabbia, kg 200 di calce idrata euro (ventisette/64)	m ²	27,64
Nr. 45 SAR23_PF.00 13.0004.005 5	INTONACO CIVILE LISCIO PER ESTERNI SU PARETI VERTICALI OD ORIZZONTALI, formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo su predisposte guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta e m ³ 1.00 di sabbia, kg 200 di calce idrata euro (trentauno/00)	m ²	31,00
Nr. 46 SAR23_PF.00 13.0005.000 7	TINTEGGIATURA DI PARETI E SOFFITTI CON DUE MANI DI IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE, RESISTENTE ALL'INVECCHIAMENTO, AGLI AGENTI ATMOSFERICI ED ALLE MUFFE, a base di resine sintetiche con preparazione del fondo con una mano di fissativo ancorante, compreso lo sfrido e il tiro in alto su superfici esterne euro (quattordici/37)	m ²	14,37

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 47 SAR23_PF.00 13.0009.002 0	SOLAIO PIANO O INCLINATO dello spessore di cm 12+4, calcolato per un sovraccarico di 180 kg/mq più peso proprio, realizzato con travetti CAP e pignatte laterizie h cm 12, dato in op ... o fino a maturazione dei getti. Esclusa solo l'armatura integrativa e di ripartizione dei carichi PER LUCI FINO A m 5.50 euro (novantauno/44)	m ²	91,44
Nr. 48 SAR23_PF.00 13.0010.002 8	IMPERMEABILIZZAZIONE ESEGUITA CON L'IMPIEGO DI PASTA ELASTOMERICA COLORATA SINTETICA FLUIDA, A BASE DI GOMME POLIURETANICHE MODIFICATE, BICOMPONENTE, applicata a pennello, rullo o ... opera su superfici piane, inclinate o verticali, nel quantitativo di 1.20 kg/mq, compreso gli sfridi ed il tiro in alto euro (ventinove/27)	m ²	29,27
Nr. 49 SAR23_PF.00 13.0010.003 1	BARRIERA AL VAPORE REALIZZATA CON TELO ESTRUSO ADDITIVATO CON CARBONBLECK, spessore 0.4 mm, applicato a secco su supporto, già predisposto, dato in opera su superfici piane, inclin ... 5 cm e sigillati con nastro biadesivo, compreso l'onere dei tagli e delle sovrapposizioni, gli sfridi ed il tiro in alto euro (sei/24)	m ²	6,24
Nr. 50 SAR23_PF.00 13.0010.004 1	COIBENTAZIONE TERMICA DI TERRAZZE E COPERTURE ESEGUITA CON PANNELLI RIGIDI DI POLIURETANO ESPANSO DENSITA' 35 kg/mc, RIVESTITI SU AMBO LE FACCE DI CARTONFELTRO BITUMATO DA 300 gram ... u superfici piane o inclinate, già predisposte, compreso, l'onere dei tagli, gli sfridi e il tiro in alto spessore 60 mm euro (ventiotto/06)	m ²	28,06
Nr. 51 SAR23_PF.00 13.0011.000 2	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE MARSIGLIESI O PORTOGHESI in laterizio, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460 su fa ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 euro (sessantaotto/17)	m ²	68,17
Nr. 52 SAR23_PF.00 13.0011.002 6	COPERTURA A TETTO CON TEGOLE a coppo con profilo a cuspide, poste in opera su listelli metallici zincati ventilati altezza minima mm 25, secondo normativa UNI EN 9460, con malta ba ... delle falde, senza detrazioni dei vuoti per canne fumarie, lucernari o parti sporgenti di superficie inferiore a mq.1.00 euro (novantasei/28)	m ²	96,28
Nr. 53 SAR23_PF.00 13.0012.000 2	CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI RAME sezione 12x10 cm, spessore 0,8 mm, dato in opera completo di testate guarnizioni, angoli, bocchelli di innesto al pluviale, staffe etc e compresi tagli, sfridi, tasselli, sigillanti etc euro (novantanove/90)	m	99,90
Nr. 54 SAR23_PF.00 13.0012.000 8	DISCENDENTE PLUVIALE IN TUBO DI RAME A SEZIONE CIRCOLARE, diametro 80, dato in opera compresi collari fermatubo, tasselli, sigillanti, eventuali curve, sfridi, tagli etc euro (settantanove/07)	m	79,07
Nr. 55 SAR23_PF.00 13.0013.003 4	PAVIMENTO CON PIASTRELLE DI GRES PORCELLANTO posto in opera a giunti aderenti, per allineamenti ortogonali e diagonali, con idonei collanti su sottofondo in malta cementizia dello ... piano, la stuccatura dei giunti con cemento bianco o colorato con ossidi e la pulizia finale con segatura, formato 30x30 euro (cinquantasei/22)	m ²	56,22
Nr. 56 SAR23_PF.00 13.0022.000 2	Fornitura e posa di - INFISSO DI FINESTRA IN PVC CON FINITURA EFFETTO LEGNO AD UN'ANTA (ANTA-RIBALTA), Rw>36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK), realizzato con profili estrusi a più camere in PV ... alsiasi mezzo meccanico ed eventuali assistenze murarie. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso. euro (settecentoventi/53)	m ²	720,53
Nr. 57 SAR23_PF.00 14.0008.000 1	Fornitura e posa in opera di Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia TLVK10 Funeda10ml.inclinazione altezza 400 mm n° 1 kit autobloccante Tipo A inox n° 1 fune ... zione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C. Compreso quanto altro occorra per dare il tutto perfettamente finito e a norma. euro (milleduecentotredici/43)	cad.	1'213,43
Nr. 58 SAR23_PF.00 14.0009.000 5	Nolo mensile (o per frazione di mese) di ponteggio metallico fisso a montanti e traversi prefabbricati passo m 1,80 o m 2,50 realizzato in acciaio S235JR e S355JR zincato a caldo d ... n proiezione verticale di facciata. Incluso ogni onere e magistero per dare l'opera realizzata a perfetta regola d'arte. euro (ventitre/72)	m ²	23,72
Nr. 59 SAR23_PR.00 01.0001.000 1	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto euro (uno/14)	m ³	1,14
Nr. 60 SAR23_PR.00 01.0005.001 1	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 04 05 - Ferro e acciaio euro (cinquantadue/18)	t	52,18
Nr. 61 SAR23_PR.00 01.0005.001 6	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 09 04 - Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, ai fini del loro recupero euro (sedici/00)	t	16,00
	PALLETS PER MERCI VARIE incidenza 5 reimpieghi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 62 SAR23_PR.00 01.0006.000 2	euro (tre/25) PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE euro (sedici/28)	cad.	3,25
Nr. 63 SAR23_PR.00 01.0006.000 3	PALLETS PER LATERIZI incidenza per 5 reimpieghi euro (uno/13)	cad.	1,13
Nr. 64 SAR23_PR.00 01.0006.000 4	MATERIALI DI CONSUMO, a stima euro (zero/01) INCIDENZA PONTEGGIO, a stima euro (zero/01)	cad.	0,01
Nr. 65 SAR23_PR.00 01.0010.000 1	PACCO POLIETILENE per laterizi euro (quattro/35)	cad.	4,35
Nr. 66 SAR23_PR.00 01.0011.000 4	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo euro (zero/01)	cad.	0,01
Nr. 67 SAR23_PR.00 01.0012.000 2	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo euro (zero/01) SABBIA FINE LAVATA (0-3) euro (ventiotto/61)	cad.	0,01
Nr. 68 SAR23_PR.00 01.0014.000 1	CIOTTOLAME-PIETRAMME euro (quindici/17)	m ³	28,61
Nr. 69 SAR23_PR.00 01.0014.000 3	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets euro (centosettantasei/79)	m ³	15,17
Nr. 70 SAR23_PR.00 02.0001.000 1	CEMENTO BIANCO R.32,5 , in sacchi euro (trecentocinquantanove/91) CALCE IDRATA sfusa euro (centosettantasei/99)	t	176,79
Nr. 71 SAR23_PR.00 02.0006.000 1	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per protezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi euro (sette/44)	t	359,91
Nr. 72 SAR23_PR.00 03.0001.000 1	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo euro (cinque/12)	kg	176,99
Nr. 73 SAR23_PR.00 03.0001.000 3	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionamento; con resistenza caratteristica RCK pari a 30 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021 euro (centoquarantauno/70)	kg	7,44
Nr. 74 SAR23_PR.00 03.0002.000 1	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionamento; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm ² e classe di esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206:2021 euro (centoquarantasette/88)	m ³	141,70
Nr. 75 SAR23_PR.00 04.0004.000 1	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m ³ pompato euro (undici/49)	m ³	147,88
Nr. 76 SAR23_PR.00 04.0004.000 2	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo euro (centosettantasei/80)	m ³	11,49
Nr. 77 SAR23_PR.00 05.0002.000 4	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 12 euro (uno/17)	a corpo	176,80
Nr. 79 SAR23_PR.00	FERRO TONDO per c.a. in barre sagomate, tipo B450C, controllato in stabilimento, rispondente alla norma UNI EN	kg	1,17

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
05.0006.000 3 Nr. 80 SAR23_PR.00	10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, tagliato a misura, sagomato e assemblato, diam. 14 euro (uno/17)	kg	1,17
05.0007.000 1 Nr. 81 SAR23_PR.00	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm euro (due/28)	kg	2,28
06.0001.000 3 Nr. 82 SAR23_PR.00	CHIODI (punte piane), misure varie euro (uno/99)	kg	1,99
06.0001.000 4 Nr. 83 SAR23_PR.00	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro (sette/64)	kg	7,64
06.0005.000 2 Nr. 84 SAR23_PR.00	TRAVI ABETE U.T. misure varie euro (quattrocentocinque/00)	m ³	405,00
06.0005.000 4 Nr. 85 SAR23_PR.00	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro (cinquecentosessantacinque/56)	m ³	565,56
06.0005.000 4 Nr. 85 SAR23_PR.00	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 euro (settecentonovantatre/66)	m ³	793,66
07.0001.000 1 Nr. 86 SAR23_PR.00	COPERCHIO CARRABILE IN PVC ANTISCHOCK, dimensioni 55x55 portata 90 KN euro (settantasei/79)	cad.	76,79
08.0001.000 1 Nr. 87 SAR23_PR.00	TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 euro (uno/35)	m ²	1,35
08.0001.000 1 Nr. 87 SAR23_PR.00	PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretaniche modificate, bicomponente euro (sette/68)	kg	7,68
08.0001.000 2 Nr. 88 SAR23_PR.00	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 euro (diciassette/91)	m ²	17,91
08.0001.000 5 Nr. 89 SAR23_PR.00	MATTONI SEMIPIENO 8x20x25 euro (uno/93)	cad.	1,93
11.0002.000 4 Nr. 90 SAR23_PR.00	MATTONI SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 euro (zero/57)	cad.	0,57
12.0004.000 1 Nr. 91 SAR23_PR.00	FORATO 8x15x30/33 secondo la normativa EN 771-1 e EN 772 SERIE e certificato secondo l'etichettatura ambientale UNI EN ISO 14021 euro (zero/55)	cad.	0,55
12.0005.000 2 Nr. 92 SAR23_PR.00	PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana euro (due/09)	cad.	2,09
13.0003.001 7 Nr. 93 SAR23_PR.00	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm euro (sette/68)	m ²	7,68
37.0001.000 2 Nr. 94 SAR23_PR.00	TEGOLE MARSIGLIESI in laterizio euro (uno/24)	cad.	1,24
37.0001.000 9 Nr. 95 SAR23_PR.00	COPPO tegola con sezione a cuspidi dim. 330x420 mm di qualsiasi colore euro (uno/86)	cad.	1,86
37.0001.001 3 Nr. 96 SAR23_PR.00	LISTELLO PORTA TEGOLE E VENTILAZIONE in acciaio zincato di altezza minima 2,5 cm, applicabile su falda, compluvio e displuvio posato con punto chiodo e ganci ferma coppo. euro (cinque/20)	m	5,20
37.0003.000 1	Kit Linea anticaduta inox: n° 2 torrette Tipo C base doppia TLVK10 Fune da10 ml. inclinazione altezza 400 mm TLVK15 n° 1 kit assorbitore Tipo A inox n° 1 kit autobloccante Tipo A i ... ensionatore per fune n° 1 targhetta identificativa impianto n° 1 manuale installazione A-C n° 1 manuale manutenzione A-C euro (novecentoventisei/44)	cad.	926,44
	Parapasseri per coppi a doppia onda, con 4 viti/tasselli 4 x 30 / 4 x 45 mm, h 50 mm euro (ventidue/56)	m	22,56
	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 97 SAR23_PR.00	euro (sette/04)	l	7,04
39.0002.000 6	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni		
Nr. 98 SAR23_PR.00	euro (cinque/75)	l	5,75
47.0001.000 3	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq	m	4,83
Nr. 99 SAR23_PR.00	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc.		
47.0001.000 5	euro (cinquantaquattro/23)	m	54,23
Nr. 100 SAR23_PR.00	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc.		
47.0001.000 7	euro (settantadue/31)	m	72,31
Nr. 101 SAR23_PR.00	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni		
47.0002.001 5	euro (zero/67)	kg	0,67
Nr. 102 SAR23_PR.00	VETROCAMERA ISOLANTE sigillato a freddo, composto da cristalli Float trasparenti incolore **spessore 4-6-4		
47.0004.000 2	euro (cinquantatre/50)	m ²	53,50
Nr. 103 SAR23_PR.00	Infisso di finestra, ad 1 anta (anta-ribalta), in PVC, FINITURA EFFETTO LEGNO Rw > 36 dB, Uf < 1,4 w/(mqK) realizzato con profili estrusi a più camere in PVC, prodotti secondo la n ... minio, dispositivi di sicurezza contro le false manovre. Valutato a mq. sulla luce architettonica del vano dell'infisso.		
48.0003.000 3	euro (cinquecentoventiquattro/34)	m ²	524,34
Nr. 104 SAR23_PR.00	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)		
48.0005.000 1	euro (trentauno/54)	ora	31,54
Nr. 105 SAR23_PR.00	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)		
51.0001.000 6	euro (ventinove/30)	ora	29,30
Nr. 106 SAR23_PR.00	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)		
52.0001.001 1	euro (ventisei/41)	ora	26,41
Nr. 107 SAR23_PR.00	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)		
52.0001.001 1	euro (trentatre/08)	ora	33,08
Nr. 107 SAR23_PR.00	SABBIA FINE LAVATA (0-3)		
52.0002.000 2	euro (quarantacinque/23)	m ³	45,23
Nr. 108 SAR23_PR.00	CIOTTOLAME-PIETRAMÈ		
54.0001.000 1	euro (ventiotto/38)	m ³	28,38
Nr. 109 SAR23_PR.00	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cemeniteria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta		
66.0003.000 9	euro (trecentodue/25)	t	302,25
Nr. 110 SAR23_PR.00	CEMENTO BIANCO R.32,5, , in sacchi, , reso entro 100 km in partite da 8 t		
84.0001.000 2	euro (cinquecentotrentatre/79)	t	533,79
Nr. 111 SAR23_RU.0	CALCE IDRATA sfusa		
001.0001.00 01	euro (trecentodue/07)	t	302,07
Nr. 112 SAR23_RU.0	MALTA BASTARDA composta da m ³ 1.00 di sabbia, calce idrata e cemento 32.5, resa a piè d'opera con kg 200 di cemento 32.5 e kg 200 di calce idrata		
001.0001.00 01	euro (duecentoquarantacinque/36)	m ³	245,36
Nr. 113 SAR23_RU.0	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia		
001.0001.00 02	euro (duecentoquarantacinque/91)	m ³	245,91
Nr. 114 SAR23_RU.0	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 600 di cemento R 32.5 per m ³ 1.00 di sabbia		
001.0001.00 03	euro (trecentosei/36)	m ³	306,36
Nr. 114 SAR23_RU.0	MALTA CEMENTIZIA anticorrosiva, bicomponente, per prtezione ferri d'armatura per risanamento calcestruzzi		
	euro (dieci/07)	kg	10,07

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
001.0001.00 04 Nr. 115 SAR23_SL.00	MALTA A RITIRO CONTROLLATO, a presa e indurimento rapidi, per il risanamento del calcestruzzo euro (sei/59)	kg	6,59
03.0001.000 1 Nr. 116 SAR23_SL.00	RETE ELETTRORISALDATA B450A e B450C con filo diam. 8 mm, in pannelli standard 400x225, maglia 15x15 o 20x20 euro (uno/53)	kg	1,53
03.0001.000 7 Nr. 117 SAR23_SL.00	CHIODI (punte piane), misure varie euro (due/67)	kg	2,67
04.0001.000 1 Nr. 118 SAR23_SL.00	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno euro (nove/79)	kg	9,79
04.0001.000 1 Nr. 119 SAR23_SL.00	TRAVI ABETE U.T. misure varie euro (cinquecentocinquantasei/68)	m ³	556,68
04.0001.000 3 Nr. 120 SAR23_SL.00	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm euro (settecentocinquantaotto/02)	m ³	758,02
04.0002.000 1 Nr. 121 SAR23_SL.00	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400 euro (millequarantaquattro/05)	m ³	1'044,05
05.0001.000 1 Nr. 122 SAR23_SL.00	PASTA IMPERMEABILIZZANTE di elastomero colorato, a base di gomme poliuretatiche modificate, bicomponente euro (dieci/41)	kg	10,41
05.0001.000 1 Nr. 123 SAR23_SL.00	TELO ESTRUSO per strato di schermo al vapore, spessore mm.0,40 euro (due/02)	m ²	2,02
05.0003.000 1 Nr. 124 SAR23_SL.00	PIASTRELLE DI GRES PORCELLANATO dimensione 30x30 euro (ventitre/94)	m ²	23,94
05.0003.000 2 Nr. 125 SAR23_SL.00	MATTONE SEMIPIENO 6x12x24 euro (due/53)	cad.	2,53
05.0003.000 4 Nr. 126 SAR23_SL.00	MATTONE SEMIPIENO RULLATO 6x12x25 euro (zero/83)	cad.	0,83
05.0003.000 4 Nr. 127 SAR23_SL.00	MATTONE FORATO 8x15x30 euro (zero/81)	cad.	0,81
05.0006.000 1 Nr. 128 SAR23_SL.00	PIGNATTA in laterizio 12x38x25 per solai misti h.12+caldana euro (tre/37)	cad.	3,37
06.0002.000 3 Nr. 129 SAR23_SL.00	PANNELLO RIGIDO TERMOISOLANTE in poliuretano espanso con rivestimento in cartongesso bitumato cilindrato da 300 gr/mq. Dimensioni 60x120 cm, densità 35 kg/mc spessore 30 mm euro (dieci/91)	m ²	10,91
06.0004.000 1 Nr. 130 SAR23_SL.00	IDROPITTURA LAVABILE per esterni a base di resine sintetiche, resistente agli agenti atmosferici e alle muffe euro (nove/15)	l	9,15
07.0001.000 1 Nr. 131 SAR23_SL.00	FISSATIVO speciale ad acqua, non pigmentato, a base di resine viniliche, ad effetto ancorante della finitura agli intonaci, sia interni che esterni euro (sette/54)	l	7,54
08.0001.000 1 Nr. 132 SAR23_SL.00	TRAVETTO PREFABBRICATO in C.A.P. tipo 9/12 per solai misti serie 5 con AA=84 mmq euro (sei/89)	m	6,89
08.0001.000 1 Nr. 133 SAR23_SL.00	PLUVIALE IN RAME DIAM.80 compresa l' incidenza di curve, braghe, collari fermatubo etc. euro (sessantanove/95)	m	69,95
08.0001.000 2 Nr. 134 SAR23_SL.00	CANALE DI GRONDA in lamiera di RAME sez.12x10, completo di giunti e guarnizioni, testate, angoli, bocchelle, staffe d'ancoraggio etc. euro (novantadue/64)	m	92,64
08.0001.000 5 Nr. 135 SAR23_SL.00	ADESIVO IN POLVERE A BASE DI LEGANTI IDRAULICI per pavimenti e rivestimenti ceramici su intonaci e massetti cementizi, sia interni che esterni euro (zero/84)	kg	0,84
12.0004.000 2	Realizzazione di soletta collaborante in calcestruzzo strutturale classe C25/30, spessore 8 cm, gettata su solaio di copertura esistente a padiglione, compresa la fornitura e posa ... olmi e cordoli. Inclusi: preparazione, distanziatori, vibrazione e staggatura. Misurata in opera, al netto dei vuoti.		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 132 SAR23_SL.00 12.0006.000 1	euro (novantaquattro/59) MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA Manufatti in acciaio S 235 JR per la realizzazione di scale del tipo a chiocciola mediante un tubolare c ... verniciature che verranno computati a parte. MANUFATTI IN ACCIAIO S235JR PER LA REALIZZAZIONE DI SCALE TIPO A CHIOCCIOLA	m2	94,59
Nr. 133 SAR23_SL.00 13.0003.001 7	euro (dodici/46) ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo dec ... aggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di lamiere e tubi leggeri	kg	12,46
Nr. 134 SAR23_SL.00 32.0001.000 2	euro (uno/54)	kg	1,54
Nr. 135 SAR23_SL.00 32.0001.000 9	NOLO A FREDDO DI AUTOGRU NOLO A FREDDO DI AUTOGRU NOLO A FREDDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50 euro (ottantanove/08)	h	89,08
Nr. 136 SAR23_SL.00 32.0001.001 3	NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 40 fino a t. 50 euro (centoquarantacinque/91)	h	145,91
Nr. 137 SAR23_SL.00 32.0003.000 1	TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI TRAVI - TUBI tipo S235 EN 10210 euro (uno/29)	kg	1,29
Nr. 138 SAR23_SL.00 35.0002.000 6	PITTURA ZINCANTE INORGANICA euro (diciannove/80)	l	19,80
Nr. 139 SAR23_SL.00 36.0003.000 3	ANTE D'OSCURO O SCUTERRI IN LEGNO ANTE D'OSCURO O SCURETTI IN LEGNO abete euro (centoottantaquattro/45)	m²	184,45
Nr. 140 SAR23_SL.00 36.0005.000 1	CONSUMI Consumi di utensili, macchinari, mezzi, ecc. CONSUMO CARBURANTE GASOLIO euro (uno/40)	l	1,40
Nr. 141 SAR23_SL.00 43.0001.000 6	OPERAIO SPECIALIZZATO EDILE euro (trentatre/03)	h	33,03
Nr. 142 SAR23_SL.00 44.0001.000 5	OPERAIO QUALIFICATO EDILE euro (trenta/57)	h	30,57
Nr. 143 SAR23_SL.00 44.0003.000 2			
Nr. 144 SAR23_SL.00 45.0001.000 1			
Nr. 145 soletta collaborante			
Nr. 146 VEN25- 01.30.007.00			
Nr. 147 VEN25- 01.30.023.d			
Nr. 148 VEN25- AT.03.001.d			
Nr. 149 VEN25- AT.11.001.d			
Nr. 150 VEN25-PR- A.08.003.a			

COMMITTENTE:

[illegible]